

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補メンテ 第463-1号

設計書番号 508-040-0173

松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）

実施 設計書

五所川原市大字松野木

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	鋼桁工	1	式
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
	現場塗装工	1	式
設計額	45,342,000 円 (内消費税 4,122,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事								
		式	1		17,806,759			
舗装工								
		式	1		46,858			
舗装打換え工								
		式	1		46,858			
舗装版切断	既設アスファルト舗装版 t=7cm							内 1号
		m	7		5,138			
舗装版破碎	既設アスファルト舗装版 t=7cm							内 2号
		m2	7		1,642			
殻運搬	As塊 D=2.7km、機械積込							内 3号
		m3	1		1,384			
殻処分	アスファルト殻							内 4号
		m3	1		600			
表層	(2) 再生密粒度As(13) t=4cm							内 5号
		m2	7		14,786			
表層	(5) 再生密粒度As(13F) t=3cm							内 6号
		m2	7		23,308			
区画線工								
		式	1		29,580			
区画線工								
		式	1		29,580			
溶融式区画線	実線 W=15cm, t=1.0mm							内 7号
		m	70		26,040			
ペイント式区画線	破線 W=15cm							内 8号
		m	20		3,540			

設計内訳書（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼桁工							
		式	1		966, 912		
鋼桁補強工							
		式	1		966, 912		
芯出し調整工							内 9号
		m2	1		24, 277		
ガス切断							内 10号
		m	2		93, 562		
鈑桁孔明工							内 11号
		本	57		219, 165		
高力ボルト本締工							内 12号
		本	56		114, 048		
ワサイトボルト本締工							内 13号
		本	7		106, 946		
HTB部材(当て板)取付工(補強部材取							内 14号
		式	1		408, 914		
橋梁付属物工							
		式	1		4, 583, 874		
伸縮継手工							
		式	1		3, 696, 865		
鋼製伸縮継手補修	誘導板樋付 伸縮量20・50mm						内 15号
		m	12. 1		3, 691, 508		
殻運搬	コンクリート殻(有筋)D=7. 3km、機械積込						内 16号
		m3	1		1, 997		
殻処分	コンクリート殻(有筋)						内 17号
		m3	1		3, 360		

設計内訳書（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水施設工							
		式	1		853,154		
排水管	SGP50A						内 18号
		m	21		853,154		
橋梁用防護柵工							
		式	1		29,728		
橋梁用防護柵	笠木付きガードレール						内 19号
		m	3		29,728		
銘板補修工							
		式	1		4,127		
橋名板補修	橋歴板						内 20号
		枚	1		4,127		
橋梁補修工							
		式	1		3,175,359		
支承補修工							
		式	1		1,296,990		
支承防錆	金属溶射 線支承(反力300kN超え1500kN以下)						内 21号
		基	6		1,296,990		
ひび割れ補修工							
		式	1		823,300		
低圧注入工法	エポキシ樹脂						内 22号
		構造物	1		823,300		
断面修復工							
		式	1		361,600		
左官工法	ポリマーセメントモルタル						内 23号
		構造物	1		361,600		

設計内訳書（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表処理工								
		式	1		693,469			
表面含浸工	シラン系							内 24号
		m2	160		693,469			
現場塗装工								
		式	1		7,119,574			
橋梁塗装工								
		式	1		7,119,574			
素地調整	3種ケレンA							内 25号
		m2	580		1,437,975			
脱脂洗浄工、プライマー	脱脂洗浄材、DeCK7 [®] プライマー							内 26号
		m2	580		2,536,065			
下塗	DeCK下塗							内 27号
		m2	580		1,001,644			
上塗	DeCK上塗							内 28号
		m2	580		2,143,890			
鋼橋足場等設置工								
		式	1		1,680,510			
足場工								
		式	1		1,680,510			
橋梁補修用足場工	桁高h>1.5							内 29号
		m2	190		1,680,510			
構造物撤去工								
		式	1		21,692			
防護柵撤去工								
		式	1		466			

設計内訳書（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁用防護柵撤去	笠木付きガードレール						内 30号	
		m	3		466			
排水構造物撤去工								
		式	1		5,258			
既設排水管	スラフトレーン						内 31号	
		m	9		5,258			
運搬処理工								
		式	1		15,968			
現場発生品運搬	スクラップ D=4.4km						内 32号	
		t	1.1		15,968			
仮設工								
		式	1		182,400			
交通管理工								
		式	1		182,400			
交通誘導警備員							内 33号	
		人日	12		182,400			
直接工事費								
		式	1		17,806,759			
共通仮設								
		式	1		5,637,000			
共通仮設費								
		式	1		237,000			
現場環境改善費								
		式	1		237,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		237,000			

設計内訳書（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
		式	1		5,400,000			
純工事費								
		式	1		23,443,759			
現場管理費								
		式	1		11,070,000			
工事原価								
		式	1		34,513,759			
一般管理費等								
		式	1		6,706,241			
工事価格								
		式	1		41,220,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4,122,000			
工事費計								
		式	1		45,342,000			

#

#

共通仮設費内訳

主工種 08:鋼橋架設工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,637,000

現場管理費

主工種 08:鋼橋架設工事

単独（追加工事）純工事費	23,443,759	単独（追加工事）直接工事費	17,806,759	単独（追加工事）共通仮設費	5,637,000
非対象額計（－）	956,292				
管理費区分2,7	0		(工場原価)		
管理費区分5	1,006,100		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-49,808		(間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	22,487,467	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	22,483,507		0		0
現場管理費					
率（補正前）	43.11%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	49.23%		0.00%		
計上額	11,070,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 08:鋼橋架設工事

工事原価	34,513,759				
純工事費	23,443,759	現場管理費	11,070,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-49,808				
管理費区分9	-49,808	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	34,563,567	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	34,559,607		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.39%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.39%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	34,563,567		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,706,241				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	08:鋼橋架設工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 08:鋼橋架設工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,806,759
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				17,806,759
	共通仮設費 (率分)	16,850,467	32.05	5,400,000
現場環境改善費対象工事費				17,806,759
	現場環境改善費 (率分)	16,846,507	1.41	237,000
現場管理費対象純工事費				23,443,759
	現場管理費	22,487,467	49.23	11,070,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				34,513,759
	一般管理費等	34,563,567	19.39	6,706,241
	業務委託費			0
工事価格				41,220,000
消費税等相当額				4,122,000
工事費計				45,342,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断		既設アスファルト舗装版 t=7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分：0
			m	7	734	5,138		
合計								
						5,138		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	舗装版破碎		既設アスファルト舗装版 t=7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
CB430310			m2	6.9	238	1,642		
合計						1,642		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	殻運搬		As塊 D=2.7km、機械積込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0.5	2,768	1,384		管理費区分 : 0
合計								
						1,384		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	殻処分		アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再生資源化施設受入価格								管理費区分：T
As塊 ZZ99*01*02003			t	1.2	500	600		
合計						600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層	(2) 再生密粒度As(13) t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
CB410260			m2	6. 9	2, 143	14, 786		
合計								
						14, 786		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層	(5) 再生密粒度As(13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
CB410260			m2	6. 9	1, 643	11, 336		
整形目地材		ZZ99*01*01042						管理費区分 : 0
L型止水テープ 35×25×5(mm)			m	14. 6	820	11, 972		
合計						23, 308		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	溶融式区画線		実線 W=15cm, t=1.0mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 1号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	70	372	26,040		
合計						26,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペイント式区画線		破線 W=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	20	177	3,540		
合計						3,540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	芯出し調整工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
芯出し調整工(鋼材面用)							単 3号
		m2	0. 7	34, 682	24, 277		管理費区分 : 0
合計					24, 277		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ガス切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小規模補修工事ガス切断切削仕上工							単 4号
		m	2	47, 221	94, 442		管理費区分 : 0
スクラップ 鉄 H3 ZZ99*01*02001							
		t	0. 02	-44, 000	-880		管理費区分 : 9
合計					93, 562		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	鋇桁孔明工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
極小規模鋼桁孔明工							単 5号
		本	57	3, 845	219, 165		管理費区分：0
合計					219, 165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	高力ボルト本締工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
極小規模高力ボルト本締工							単 6号
		本	56	1, 831	102, 536		管理費区分：0
高力ボルト トルシア S10T M22×55 ZZ99*01*01034							
		組	44	203	8, 932		管理費区分：0
高力ボルト トルシア S10T M22×65 ZZ99*01*01035							
		組	12	215	2, 580		管理費区分：0
合計					114, 048		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ワシットホルト本締工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
極小規模ワシットホルト本締工							単 7号
		本	7	11, 478	80, 346		管理費区分 : 0
高力ワシットホルト M24-25							
ZZ99*01*01036		組	7	3, 800	26, 600		管理費区分 : 0
合計					106, 946		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	HTB部材(当て板)取付工(補強部材取						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強部材取付工							単 8号
		部材	9	13, 369	120, 321		管理費区分：0
補修工事ソール工							単 9号
		m	5. 4	3, 795	20, 493		管理費区分：0
PL181×9×500 SM490YA 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01023		枚	1	23, 000	23, 000		管理費区分：5
PL133×9×500 SM490YA 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01024		枚	1	19, 300	19, 300		管理費区分：5
PL111×12×181 SM490YA 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01025		枚	3	8, 000	24, 000		管理費区分：5
PL100×9×310 SM490YA 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01026		枚	6	3, 500	21, 000		管理費区分：5
PL100×9×90 SM490YA 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01027		枚	1	1, 600	1, 600		管理費区分：5
PL181×9×650 SM490YA 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01028		枚	1	31, 000	31, 000		管理費区分：5
PL140×9×650 SM490YA 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01029		枚	1	23, 000	23, 000		管理費区分：5
PL120×25×170 SS400 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01030		枚	4	18, 000	72, 000		管理費区分：5
PL100×9×80 SS400 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01031		枚	2	1, 600	3, 200		管理費区分：5
PL181×9×575 SM490YA 無機ソックリッチェ イント ZZ99*01*01032		枚	1	27, 000	27, 000		管理費区分：5

一式当り内訳書

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	鋼製伸縮継手補修	誘導板樋付 伸縮量20・50mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修, 普通型, 2車線相当, 無, 無							単 10号 06-02-06 管理費区分：0
		m	12. 12	125, 800	1, 524, 696			
伸縮装置本体 伸縮量20mm誘導板樋付 ZZ99*01*01003								管理費区分：0
		m	6. 06	127, 300	771, 438			
伸縮装置本体 伸縮量50mm誘導板樋付 ZZ99*01*01005								管理費区分：0
		m	6. 06	204, 100	1, 236, 846			
地覆立上り 20mm用 ZZ99*01*01004								管理費区分：0
		本	2	41, 800	83, 600			
地覆立上り 50mm用 ZZ99*01*01006								管理費区分：0
		本	2	44, 600	89, 200			
シール材 シリコン系 ZZ99*01*01007								管理費区分：0
		L	3. 7	5, 040	18, 648			
接着材 プライマー ZZ99*01*01043								管理費区分：0
		kg	0. 5	8, 900	4, 450			
バックアップ材 ウレタンフォーム 140×50 ZZ99*01*01008								管理費区分：0
		m	1. 7	3, 500	5, 950			
バックアップ材 ウレタンフォーム 80×50 ZZ99*01*01009								管理費区分：0
		m	1. 7	2, 000	3, 400			
接着材 ハマタイトA・862B ZZ99*01*01044								管理費区分：0
		kg	0. 1	8, 000	800			
スクラップ 鉄 H3 ZZ99*01*02001								管理費区分：9
		t	1. 08	-44, 000	-47, 520			
合計								
					3, 691, 508			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬		コンクリート殻(有筋)D=7. 3km、機械積込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0. 9	2, 219	1, 997		管理費区分 : 0
合計						1, 997		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		コンクリート殻(有筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再生資源化施設受入価格 Co塊（有筋）		ZZ99*01*02002						管理費区分：T
			t	2.4	1,400	3,360		
合計						3,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	排水管	SGP50A						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置		有り						04-07-16
CB473320			m	20. 7	5, 563	115, 154		管理費区分：0
排水管(中間部)S字管 SGP50へゝスﾌﾟレート含む L=2330. 5m		ZZ99*01*01010						
ZZ99*01*01010			本	2	82, 700	165, 400		管理費区分：5
排水管(中間部)直管 SGP50へゝスﾌﾟレート含む L=2185. 5m		ZZ99*01*01011						
ZZ99*01*01011			本	2	40, 700	81, 400		管理費区分：5
排水管(橋台部)S字管 SGP50へゝスﾌﾟレート含む L=2906. 5m		ZZ99*01*01012						
ZZ99*01*01012			本	2	86, 600	173, 200		管理費区分：5
排水管(橋台部)S字管 SGP50へゝスﾌﾟレート含む L=2941. 5m		ZZ99*01*01013						
ZZ99*01*01013			本	2	86, 600	173, 200		管理費区分：5
取付金具 PL6t×65幅 50A用		ZZ99*01*01014						
ZZ99*01*01014			組	8	18, 100	144, 800		管理費区分：5
合計								
						853, 154		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	橋梁用防護柵		笠木付きガードレール					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材設置(レール設置)		手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無						単 11号 06-02-03 管理費区分：0
WB810560			m	2. 6	868	2, 256		
路側用袖ビーム C種								管理費区分：0
ZZ99*01*01001			枚	4	5, 580	22, 320		
ビーム用ボルト・ナット C用 M16×35								管理費区分：0
ZZ99*01*01002			本	16	322	5, 152		
合計						29, 728		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	橋名板補修	橋歴板						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋名板等取付 CB422720								04-02-05
			枚	1	3, 527	3, 527		管理費区分 : 0
六角ボルト M8×L35 (丸W, SW, N付) ZZ99*01*01045								管理費区分 : 0
			本	4	150	600		
合計								
						4, 127		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	支承防錆	金属溶射 線支承(反力300kN超え1500kN以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承金属溶射工 プラスト法 線支承反力300kN超1500kN以下		基	6	216, 165	1, 296, 990		単 12号 管理費区分：0
合計					1, 296, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	低圧注入工法	エポキシ樹脂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法) WB229110	25m以上, 85. 6m, 0. 5kg, 13. 1kg, 422個	構造物	1	823, 300	823, 300		単 13号 02-02-09 管理費区分：0
合計					823, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	左官工法		ボ ン リマーセメントモルタル					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 018m3						単 14号 02-02-09 管理費区分：0
WB229210			構造物	1	361, 600	361, 600		
合計						361, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	表面含浸工		ｼﾝ系					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸) WB820220		無し, 無し, 無						単 15号 06-03-03 管理費区分 : 0
			m2	157	1, 869	293, 433		
含浸材塗布 DZ820010		無し, 無し, 無, シﾝ系						単 16号 06-03-03 管理費区分 : 0
			m2	157	2, 548	400, 036		
合計								
						693, 469		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	素地調整	3種ｸﾚﾝA					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ｸﾚﾝA (動力工具、手工具の併用)						単 17号 06-01-03 見積 管理費区分 : 0
WB821550		m2	581	2, 475	1, 437, 975		
合計					1, 437, 975		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	脱脂洗浄工、ﾌﾟﾗｲﾏｰ	脱脂洗浄材、DeCKﾌﾟﾗｲﾏｰ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
脱脂洗浄工、ﾌﾟﾗｲﾏｰ							単 18号 管理費区分 : 0
		m2	581	4, 365	2, 536, 065		
合計					2, 536, 065		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	下塗	DeCK下塗						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗工 DeCK下塗			m2	581	1, 724	1, 001, 644		単 19号 管理費区分：0
合計						1, 001, 644		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	上塗	DeCK上塗						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上塗工 DeCK上塗(淡彩)			m2	581	3, 690	2, 143, 890		単 20号 管理費区分：0
合計						2, 143, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	橋梁補修用足場工	桁高h>1. 5					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場タイプ (桁高h>1. 5) タイプ A2							単 21号
		m2	186	6, 632	1, 233, 552		管理費区分 : 0
床面シート張防護 タイプ A2							単 22号
		m2	186	414	77, 004		管理費区分 : 0
朝顔 タイプ B							単 23号
		m2	186	888	165, 168		管理費区分 : 0
板張防護工 タイプ B							単 24号
		m2	186	871	162, 006		管理費区分 : 0
シート張防護工 タイプ B							単 25号
		m2	186	230	42, 780		管理費区分 : 0
合計							
					1, 680, 510		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	橋梁用防護柵撤去		笠木付きガードレール					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無						単 26号 06-02-03 管理費区分: 0
WB810580			m	2. 6	687	1, 786		
スクラップ 鉄 H3								管理費区分: 9
ZZ99*01*02001			t	0. 03	-44, 000	-1, 320		
合計						466		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	既設排水管	スラブドレーン						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ撤去								単 27号 管理費区分：0
			m	9	594	5,346		
スクラップ 鉄 H3 ZZ99*01*02001								管理費区分：9
			t	0.002	-44,000	-88		
合計								
						5,258		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	現場発生品運搬	スクラップ D=4. 4km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	1. 12	3, 358	3, 760		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1. 12	10, 900	12, 208		01-02-03 管理費区分：0
合計					15, 968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	12	15, 200	182, 400		管理費区分：0
合計					182, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036013	m	1, 000	252. 96	252, 960	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	390	235	91, 650	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	180	4, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	450	11, 250	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		5, 640	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						372, 200		
単価						372	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106〜0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						177, 100		
単価						177	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	芯出し調整工(鋼材面用)		単位	m2	単位数量	10	単価	34, 682
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1] *橋梁架設p. 4-67	
			人	1	45, 900	45, 900	管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1] *	
			人	4	35, 600	142, 400	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1] *	
			人	6	22, 640	135, 840	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	7%					[1] [] *) 労務費の%	
			式	1		22, 689	管理費区分：0	
合計								
						346, 829		
単価							円／m2	
						34, 682		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	小規模補修工事がス切断切削仕上工		単位	m	単位数量	2	単価	47, 221
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	0. 5	45, 900	22, 950	橋梁架設p. 4-45⇒積算 の手引きp. 199 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	1. 35	35, 600	48, 060	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	33%	式	1		23, 433	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						94, 443		
単価						47, 221	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	極小規模鋼桁孔明工		単位	本	単位数量	57	単価	3, 845
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		R0124					[] [1]	
			人	1	45, 900	45, 900	*橋梁架設p. 4-68⇒積算の手引きp. 199 管理費区分：0	
橋りょう特殊工		R0122					[] [1]	
			人	3	35, 600	106, 800	* 管理費区分：0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	* 管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 25%					[1] []	
			式	1		43, 835	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						219, 175		
単価						3, 845	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	極小規模高力ボルト本締工		単位	本	単位数量	56	単価	1, 831
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		R0124					[] [1] *橋梁架設p. 4-71⇒積算の手引きp. 200 管理費区分：0	
R0124			人	0. 5	45, 900	22, 950		
橋りょう特殊工		R0122					[] [1] *	
R0122			人	1. 5	35, 600	53, 400	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					[] [1] *	
R0102			人	0. 5	22, 640	11, 320	管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 17%					[1] [] *) 労務費の%	
ZS7210100			式	1		14, 903	管理費区分：0	
合計						102, 573		
単価						1, 831	円／本	

單個使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 41 -

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	補強部材取付工		単位	部材	単位数量	16	単価	13, 369
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	1	45, 900	45, 900	*橋梁架設p. 4-69 管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	3	35, 600	106, 800	* 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	* 管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	22%					[1] []	
			式	1		38, 574	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計								
						213, 914		
単価							円／部材	
						13, 369		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	補修工事ｼｰﾙ工		単位	m	単位数量	14. 4	単価	3, 795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	*橋梁架設p4-80 管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1	30, 700	30, 700	* 管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	12%	式	1		5, 856	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						54, 661		
単価						3, 795	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修, 普通型, 2車線相当, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	125, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮装置工 補修 2車線 普通型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001532004	m	1	125, 745	125, 745	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		55	管理費区分 : 0	
合計						125, 800		
単価						125, 800	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB810560	部材設置(レール設置)	手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種 単価補正1. 000 (FP3)		Q001125001	m	1	868	868	管理費区分 : 0	
合計						868		
単価						868	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	支承金属溶射工 プラスト法 線支承反力300kN超1500kN以下		単位	基	単位数量	6	単価	216, 165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プラスト材・潤滑剤・合金線			基	6	25, 795	154, 770	単 28号 *見積 管理費区分：0	
労務費 潤滑剤注入～プラスト・金属溶射			基	6	144, 220	865, 320	単 29号 * 管理費区分：0	
諸雑費(率)							*) 労務費の% 管理費区分：0	
	ZS7210100 32%		式	1		276, 902	[1][]	
合計						1, 296, 992		
単価						216, 165	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 85. 6m, 0. 5kg, 13. 1kg, 422個	単位	構造物	単位数量	1	単価	823, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	4. 965	36, 210	179, 782	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	8. 218	30, 700	252, 292	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	6. 078	22, 640	137, 605	管理費区分 : 0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂	Z231211010							
			kg	0. 5	3, 680	1, 840	管理費区分 : 0	
シール材(ひび割れ注入用)	Z231210010							
			kg	17. 947	2, 720	48, 815	管理費区分 : 0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)	Z231215005							
			個	422	400	168, 800	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	6%					[1] []	
			式	1		34, 166	管理費区分 : 0	
合計								
						823, 300		
単価								
						823, 300	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 018m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	361, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 8	36, 210	101, 388	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	5. 3	30, 700	162, 710	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	2. 8	22, 640	63, 392	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル	Z231214005							
			m3	0. 021	380, 000	7, 980	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	8%					[1][]	
			式	1		26, 130	管理費区分 : 0	
合計								
						361, 600		
単価								
						361, 600	円／構造物	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 869
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025							管理費区分：0	
			m2	1	1, 869. 66	1, 869		
合計						1, 869	円／m2	
単価						1, 869		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 548
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0	
			m2	1	1, 146. 48	1, 146		
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分：0	
			m2	1	1, 402	1, 402		
合計						2, 548	円／m2	
単価						2, 548		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 17号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 3種ｸﾚﾝA(動力工具、手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 3種ｸﾚﾝA 無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001511010	m2	100	2, 474. 5	247, 450	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		50	管理費区分 : 0	
合計						247, 500		
単価						2, 475	円／m2	

單個使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 50 –

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 19号	下塗工 DeCK下塗		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	1, 724
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費下塗工							単 31号 見積 管理費区分：0	
			m2	1, 000	924	924, 000		
DeCK下塗							0. 2kg/m2×1000m2 管理費区分：0	
ZZ99*01*01017			kg	200	4, 000	800, 000		
合計						1, 724, 000		
単価						1, 724	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 20号	上塗工 DeCK上塗(淡彩)		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	3, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費上塗工							単 32号 *見積 管理費区分：0	
			m2	1, 000	990	990, 000		
DeCK上塗(淡彩)							0. 18kg/m2×1000m2 管理費区分：0	
ZZ99*01*01018			kg	180	15, 000	2, 700, 000		
合計						3, 690, 000		
単価						3, 690	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	吊足場タイプ (桁高h>1. 5) タイプ A2		単位	m2	単位数量	1	単価	6, 632
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
損料係数S タイプ A2吊足場 (桁高h≧1. 5) (中段足場含む) ZZ99*01*01037			月	2. 1	565	1, 186	橋梁架設p4-12 管理費区分：0	
橋りょう特殊工 R0122			人	0. 153	35, 600	5, 446	管理費区分：0	
合計						6, 632		
単価						6, 632	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	床面シート張防護 タイプ A2		単位	m2	単位数量	1	単価	414
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
損料係数S 床面シート張防護設置時タイプ A2 ZZ99*01*01038			月	2. 1	79	165	橋梁架設p4-12 管理費区分：0	
橋りょう特殊工 R0122			人	0. 007	35, 600	249	管理費区分：0	
合計						414		
単価						414	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	朝顔 タイプ B		単位	m2	単位数量	1	単価	888	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
損料係数S 両側朝顔タイプ B ZZ99*01*01039							橋梁架設p4-12 管理費区分：0		
			月	2. 1	50	105			
橋りょう特殊工 R0122							0. 022 管理費区分：0		
			人	0. 022	35, 600	783			
合 計							888		
単 価							円／m2 888		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	板張防護工 タイプ B		単位	m2	単位数量	1	単価	871	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
損料係数S 板張防護工タイプ B ZZ99*01*01040							橋梁架設p4-12 管理費区分：0		
			月	2. 1	110	231			
橋りょう特殊工 R0122							管理費区分：0		
			人	0. 018	35, 600	640			
合 計							871		
単 価							円／m2 871		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	シート張防護工 タイプ B		単位	m2	単位数量	1	単価	230	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
損料係数S シート張防護工 ZZ99*01*01041							橋梁架設p4-12 管理費区分：0		
			月	2. 1	42	88			
橋りょう特殊工 R0122							管理費区分：0		
			人	0. 004	35, 600	142			
合 計									
						230			
単 価							円／m2		
						230			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07		
						歩掛適用年月		2026. 07		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 26号 WB810580	部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無		単位	m	単位数量	1	単価	687
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp 単価補正1. 000 (FP3)			Q001129002		m	1	687. 48	687	管理費区分：0	
合 計								687		
単 価								687	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	床版水抜ハ°イ°用フレキシブルチューブ撤去		単位	m	単位数量	20	単価	594
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 5	22, 640	11, 320	橋梁架設p3-301準用 撤去⇒設置×1/2 管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	5%	式	1		566	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						11, 886		
単価						594	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線		単位	基	単位数量	6	単価	25, 795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液 ZZ99*01*01019							[] [1]	
			L	1	7, 500	7, 500	*見積 管理費区分：0	
研掃材 銅スラグ ZZ99*01*01020							[] [1]	
			kg	360	150	54, 000	* 管理費区分：0	
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線等 ZZ99*01*01021							[] [1]	
			kg	20	3, 000	60, 000	* 管理費区分：0	
封孔処理材 エポキシ系封孔処理材 ZZ99*01*01022							[] [1]	
			kg	4	4, 800	19, 200	* 管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100 10%							[1] []	
			式	1		14, 070	*) 上記計の10% 管理費区分：0	
合計						154, 770		
						25, 795	円／基	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射		単位	基	単位数量	1	単価	144, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射			基	1	144, 220	144, 220	単 33号 見積 管理費区分：0	
合計						144, 220		
単価						144, 220	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	脱脂洗浄工、プライマー労務費		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 733
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
脱脂洗浄工、プライマー			m2	1. 1	1, 576	1, 733	単 34号 見積 施工規模補正× 1. 1 管理費区分：0	
合計						1, 733		
単価						1, 733	円／m2	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	労務費下塗工		単位	m2	単位数量	1	単価	924
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費下塗工			m2	1. 1	840	924	単 35号 見積 施工規模補正× 1. 1 管理費区分：0	
合計						924		
単価						924	円／m2	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	労務費上塗工		単位	m2	単位数量	1	単価	990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費上塗工			m2	1. 1	900	990	単 36号 見積 施工規模補正× 1. 1 管理費区分：0	
合計						990		
単価						990	円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射		単位	基	単位数量	1	単価	144, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射			基	2. 5	57, 688	144, 220	単 37号 見積 施工規模割増率 B:2. 5 管理費区分：0	
合計						144, 220		
単価						144, 220	円／基	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	脱脂洗浄工、プライマー		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	1, 576
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						*見積 [] [1]	
			人	8. 33	45, 900	382, 347	管理費区分：0	
橋りょう塗装工	R0123						* [] [1]	
			人	25	42, 020	1, 050, 500	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	10%					*) 労務費の% [1] []	
			式	1		143, 284	管理費区分：0	
合計								
						1, 576, 131		
単価							円／m2	
						1, 576		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	労務費下塗工		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	4. 44	45, 900	203, 796	*見積 管理費区分：0	
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	13. 33	42, 020	560, 126	* 管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100 10%			式	1		76, 392	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						840, 314		
単価						840	円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	労務費上塗り		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	4. 76	45, 900	218, 484	*見積 管理費区分：0	
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	14. 28	42, 020	600, 045	* 管理費区分：0	
諸雑費(率)		10%					[1] []	
ZS7210100			式	1		81, 852	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						900, 381		
単価						900	円／m2	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射		単位	基	単位数量	1	単価	57, 688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射			基	1	57, 688	57, 688	単 38号 見積 管理費区分：0	
合計						57, 688		
単価						57, 688	円／基	

6 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射		単位	基	単位数量	5	単価	57,688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							見積	
R0124			人	1	45,900	45,900	管理費区分：0	
橋りょう塗装工								
R0123			人	3	42,020	126,060	管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
R0122			人	2	35,600	71,200	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
合計								
						288,440		
単価							円／基	
						57,688		

登 録 単 価

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001691003001	橋名板(橋歴板)	既設再利用	枚	0	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	路側用袖ビーム	C種	枚	5,580	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	ビーム用ボルト・ナット	C用 M16×35	本	322	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	伸縮装置本体	伸縮量20mm誘導板樋付	m	127,300	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	地覆立上り	20mm用	本	41,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	伸縮装置本体	伸縮量50mm誘導板樋付	m	204,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	地覆立上り	50mm用	本	44,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	シール材	シリコン系	L	5,040	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	バックアップ材	ウレタンフォーム 140×50	m	3,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01009	バックアップ材	ウレタンフォーム 80×50	m	2,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01010	排水管(中間部)S字管 SGP50ヘースプレート含む	L=2330.5m	本	82,700	2026	7	確定
ZZ99*01*01011	排水管(中間部)直管 SGP50ヘースプレート含む	L=2185.5m	本	40,700	2026	7	確定
ZZ99*01*01012	排水管(橋台部)S字管 SGP50ヘースプレート含む	L=2906.5m	本	86,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01013	排水管(橋台部)S字管 SGP50ヘースプレート含む	L=2941.5m	本	86,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01014	取付金具	PL6t×65幅 50A用	組	18,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01015	脱脂洗浄剤		kg	5,250	2026	7	確定
ZZ99*01*01016	DeCKプライマー		kg	15,800	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01017	DeCK下塗		kg	4,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01018	DeCK上塗(淡彩)		kg	15,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01019	潤滑剤	二硫化モリブデン溶液	L	7,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01020	研掃材	銅スラグ	kg	150	2026	7	確定
ZZ99*01*01021	溶射地金	亜鉛・アルミ合金線等	kg	3,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01022	封孔処理材	エポキシ系封孔処理材	kg	4,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01023	PL181×9×500	SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	23,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01024	PL133×9×500	SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	19,300	2026	7	確定
ZZ99*01*01025	PL111×12×181	SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	8,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01026	PL100×9×310	SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	3,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01027	PL100×9×90	SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	1,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01028	PL181×9×650	SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	31,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01029	PL140×9×650	SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	23,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01030	PL120×25×170	SS400 無機シンクリッチェント	枚	18,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01031	PL100×9×80	SS400 無機シンクリッチェント	枚	1,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01032	PL181×9×575	SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	27,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01033	PL140×9×575	SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	23,000	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01034	高力ボルト トルシア	S10T M22×55	組	203	2026	7	確定
ZZ99*01*01035	高力ボルト トルシア	S10T M22×65	組	215	2026	7	確定
ZZ99*01*01036	高力ワナサイトボルト	M24-25	組	3,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01037	損料係数S	タイプ A2吊足場(桁高h≥1.5) (中段足場含む)	月	565	2026	7	確定
ZZ99*01*01038	損料係数S	床面シート張防護設置時タイプ A2	月	79	2026	7	確定
ZZ99*01*01039	損料係数S	両側朝顔タイプ B	月	50	2026	7	確定
ZZ99*01*01040	損料係数S	板張防護工タイプ B	月	110	2026	7	確定
ZZ99*01*01041	損料係数S	シート張防護工	月	42	2026	7	確定
ZZ99*01*01042	整形目地材	L型止水テープ 35×25×5 (mm)	m	820	2026	7	確定
ZZ99*01*01043	接着材	プライマー	kg	8,900	2026	7	確定
ZZ99*01*01044	接着材	ハマタイトA・862B	kg	8,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01045	六角ボルト	M8×L35 (丸W, SW, N付)	本	150	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	スクラップ 鉄	H3	t	-44,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	再生資源化施設受入価格	Co塊（有筋）	t	1,400	2026	7	確定
ZZ99*01*02003	再生資源化施設受入価格	As塊	t	500	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		17,806,759	
舗装工 (0002)	式	1		46,858	
舗装打換え工 (0003)	式	1		46,858	工種 06:舗装工事
舗装版切断 (0004)	m	7		5,138	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	7	734	5,138	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.767		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101 管理費区分	0
			19.96		歩 2026.07 単 2026.07	
			28,300		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125 管理費区分	0
			10.88		歩 2026.07 単 2026.07	
			31,000		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分	0
			8.92		歩 2026.07 単 2026.07	
			25,400		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分	0
コンクリートカッタ（フﾟレートﾟ）					Z006540009	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.389	22.39 68,200 71,500	164.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.627	2.81 154 151	19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0005)	m2	7		1,642	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	6.9	238	1,642	CB430310 217.37 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 騒音振動対策		不要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.27		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
土木一般世話役	%	31.494		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			29.54			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	30.499		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			27.52			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
普通作業員	%	19.669		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			24.18			

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.055	5.91 138 155	14.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
殻運搬 (0006)	m3	1		1,384	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.5	2,768	1,384	CB227010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	2385.0 0 0 五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.328		1,116	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.05		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	44.086		1,220	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		39.87		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	15.564		430.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		16.08		
	標準単価		138		
	地区単価		155		
諸雑費	%	0.022		1.3	管理費区分 0
殻処分 (0007)	m3	1		600	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
再生資源化施設受入価格 As塊		t	1.2	500	600	ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表層 (0008)		m2	7		14,786	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	6.9	2,143	14,786	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		%	0.998		21.37	L001210001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			1.04 14,800 15,900		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.203	0.21 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.189	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.174		3.72	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.066	5.11 25,400 22,640	87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.783	3.49 28,900 35,090	81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.303	3.41 28,300 30,700	70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.293	1.24 31,000 36,210	27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務) 再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	1.616		34.61	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	75.387	76.32 580,000 16,050	1,615	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.636	6.78 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.281	0.28 138 155	6.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.03		0.65	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.041		1.65	管理費区分 0	
表層 (0009)	m2	7		23,308	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層（車道・路肩部）					週休2日補正	週休2日（月単位）
	m2	6.9	1,643	11,336	CB410260 1827.2	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種（2.30以上2.40t/m3未満）			単価地区 五所川原市（旧五所川原市）	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.302		21.39	L001210001	
標準構成比			1.09		管理費区分 0	
標準単価			14,800		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			15,900		単価地区 五所川原市（旧五所川原市）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.264		4.34	L001070011	
標準構成比			0.22		管理費区分 0	
標準単価			3,540		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			3,830		単価地区 五所川原市（旧五所川原市）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.248		4.07	L001060001	
標準構成比			0.2		管理費区分 0	
標準単価			3,250		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			3,620		単価地区 五所川原市（旧五所川原市）	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.228		3.75	管理費区分 0
普通作業員	%	5.304		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.35		
			25,400		
			22,640		
運転手(特殊)	%	4.929		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.65		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員	%	4.308		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.57		
			28,300		
			30,700		
土木一般世話役	%	1.689		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			1.3		
			31,000		
			36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.106		34.6	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	75.366		1,238	Z231051005 管理費区分	0
標準構成比			79.88		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			580,000		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			16,400		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.841		63.1	Z004130003 管理費区分	0
標準構成比			2.42		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			103		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			147		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.374		6.15	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			0.3		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			138		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
地区単価			155		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.029		0.47	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.012		0.53	管理費区分 0	
整形目地材 L型止水テープ 35×25×5(mm)	m	14.6	820	11,972	ZZ99*01*01042 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
区画線工 (0010)	式	1		29,580		
区画線工 (0011)	式	1		29,580	工種 13:道路維持工事	
熔融式区画線 (0012)	m	70		26,040	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	70	372	26,040	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工方法区分		熔融式手動			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増	
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			単価補正
ペイント式区画線 (0013)	m	20		3,540	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	20	177	3,540	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
鋼桁工 (0014)	式	1		966,912	
鋼桁補強工 (0015)	式	1		966,912	工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
芯出し調整工 (0016)	m2	1		24,277	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
芯出し調整工(鋼材面用)	m2	0.7	34,682	24,277	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	6	22,640	135,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		22,689	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率＝7.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガス切断 (0017)	m	2		93,562	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
小規模補修工事がス切断切削仕上工					オプション入力 単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	週休2日補正 週休2日(月単位)
					単位数量 2 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう世話役	人	0.5	45,900	22,950	R0124	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	1.35	35,600	48,060	R0122	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		23,433	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率＝33.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
スクラップ鉄 H3	t	0.02	-44,000	-880	ZZ99*01*02001	
					管理費区分	9
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鈑桁孔明工 (0018)	本	57		219,165	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
極小規模鋼桁孔明工	本	57	3,845	219,165	オプション入力 単位数量 57 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		43,835	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=25.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト本締工 (0019)	本	56		114,048	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
極小規模高力ボルト本締工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	本	56	1,831	102,536	単位数量 56 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	0.5	45,900	22,950	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	1.5	35,600	53,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)					ZS7210100	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
式		1		14,903	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=17.000%						
高力ボルトトルシア S10T M22×55	組	44	203	8,932	ZZ99*01*01034 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルトトルシア S10T M22×65	組	12	215	2,580	ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ワサイトボルト本締工 (0020)	本	7		106,946	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
松野木姥范線橋梁補修（柳橋）					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
極小規模ワザイトボルト本締工	本	7	11,478	80,346	オプション入力 単位数量 7 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	0.5	45,900	22,950	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	1	35,600	35,600	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)	式	1		10,480	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝15.000%						
高力ワサットボルト M24-25	組	7	3,800	26,600	ZZ99*01*01036 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
HTB部材(当て板)取付工(補強部材取 (0021)	式	1		408,914	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
補強部材取付工	部材	9	13,369	120,321	オプション入力 単位数量 16 部材 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		38,574	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=22.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
補修工事シル工	m	5.4	3,795	20,493	単価補正 オプション入力 単位数量 14.4 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		5,856	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1 諸雑費率=12.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
PL181×9×500 SM490YA 無機シンクリッチェ°イント	枚	1	23,000	23,000	ZZ99*01*01023 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PL133×9×500 SM490YA 無機シンクリッチェ°イント	枚	1	19,300	19,300	ZZ99*01*01024 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PL111×12×181 SM490YA 無機シンクリッチェ°イント	枚	3	8,000	24,000	ZZ99*01*01025 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PL100×9×310 SM490YA 無機シンクリッチェ°イント	枚	6	3,500	21,000	ZZ99*01*01026 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
PL100×9×90 SM490YA 無機シンクリッチェ°イント	枚	1	1,600	1,600	ZZ99*01*01027 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PL181×9×650 SM490YA 無機シンクリッチェ°イント	枚	1	31,000	31,000	ZZ99*01*01028 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PL140×9×650 SM490YA 無機シンクリッチェ°イント	枚	1	23,000	23,000	ZZ99*01*01029 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PL120×25×170 SS400 無機シンクリッチェ°イント	枚	4	18,000	72,000	ZZ99*01*01030 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PL100×9×80					ZZ99*01*01031	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
SS400 無機シンクリッチェント	枚	2	1,600	3,200	管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PL181×9×575 SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	1	27,000	27,000	ZZ99*01*01032 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PL140×9×575 SM490YA 無機シンクリッチェント	枚	1	23,000	23,000	ZZ99*01*01033 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋梁付属物工 (0022)	式	1		4,583,874		
伸縮継手工 (0023)	式	1		3,696,865	工種 12:橋梁保全工事	
鋼製伸縮継手補修 (0024)	m	12.1		3,691,508	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋梁用伸縮継手装置設置工	m	12.12	125,800	1,524,696	WB811610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工種		補修			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 伸縮装置本体型式		普通型			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 仕様		2車線相当			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業補正		無			豪雪割増	
J05 伸縮装置本体材料の計上		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
伸縮装置本体 伸縮量20mm誘導板樋付	m	6.06	127,300	771,438	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
伸縮装置本体 伸縮量50mm誘導板樋付	m	6.06	204,100	1,236,846	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
地覆立上り 20mm用	本	2	41,800	83,600	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
地覆立上り 50mm用	本	2	44,600	89,200	ZZ99*01*01006	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
シール材 シリコン系	L	3.7	5,040	18,648	ZZ99*01*01007	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
接着材 プライマー	kg	0.5	8,900	4,450	ZZ99*01*01043	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックアップ材 ウレタンフォーム 140×50	m	1.7	3,500	5,950	ZZ99*01*01008	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックアップ材 ウレタンフォーム 80×50		m	1.7	2,000	3,400	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
接着材 ハマタイトA・862B		kg	0.1	8,000	800	ZZ99*01*01044 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
スクラップ鉄 H3		t	1.08	-44,000	-47,520	ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0025)		m3	1		1,997	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.9	2,219	1,997	CB227010 1895.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.011		821.1	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	49.132		1,090	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		
軽油	%	13.829		306.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
標準構成比 標準単価			14.41 138		

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.028		1.1	管理費区分 0	
穀処分 (0026)	m3	1		3,360	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
再生資源化施設受入価格 Co塊（有筋）	t	2.4	1,400	3,360	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水施設工 (0027)	式	1		853,154	工種 12:橋梁保全工事	
排水管 (0028)	m	21		853,154	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
排水管設置	m	20.7	5,563	115,154	CB473320	5323.4
J01 足場の有無		有り			管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	49.134		2,733	R0101	
標準構成比			47.34		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	25.619		1,425	R0102	
標準構成比			30.05		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	24.72		1,375	R0125	
標準構成比			22.12		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト (本01)

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.49		27.25	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.037		2.75	管理費区分 0	
排水管(中間部)S字管 SGP50 ^へ ース7 [°] レート含む L=2330.5m	本	2	82,700	165,400	ZZ99*01*01010 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水管(中間部)直管 SGP50 ^へ ース7 [°] レート含む L=2185.5m	本	2	40,700	81,400	ZZ99*01*01011 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水管(橋台部)S字管 SGP50 ^へ ース7 [°] レート含む L=2906.5m	本	2	86,600	173,200	ZZ99*01*01012 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
排水管（橋台部）S字管 SGP50 ^{ヘースプ} レト含む L=2941.5m	本	2	86,600	173,200	ZZ99*01*01013 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
取付金具 PL6t×65幅 50A用	組	8	18,100	144,800	ZZ99*01*01014 管理費区分 5 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋梁用防護柵工 (0029)	式	1		29,728	工種 12:橋梁保全工事	
橋梁用防護柵 (0030)	m	3		29,728	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
部材設置(レール設置)	m	2.6	868	2,256	WB810560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 材料費区分		手間のみ				

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 曲線部補正		路側用A・B・C種 無 無 無			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
路側用袖ひーム C種	枚	4	5,580	22,320	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ひーム用ボルト・ナット C用 M16×35	本	16	322	5,152	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
銘板補修工 (0031)	式	1		4,127	オプション入力 工種 08:鋼橋架設工事	
橋名板補修 (0032)	枚	1		4,127	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 枚 0 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
橋名板等取付	枚	1	3,527	3,527	CB422720 47162.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	96.174	8.07	3,392	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640		
その他(労務)	%	3.814		134.5	管理費区分 0
橋名板(橋歴板) 既設再利用	%	0	91.61	0	Y001691003001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			43,200 0		
諸雑費	%	0.012		0.5	管理費区分 0
六角ボルト M8×L35(丸W, SW, N付)	本	4	150	600	ZZ99*01*01045 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋梁補修工 (0033)	式	1		3,175,359		
支承補修工 (0034)	式	1		1,296,990	オプション入力 工種 08:鋼橋架設工事	
支承防錆 (0035)	基	6		1,296,990	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
支承金属溶射工 プラスト法 線支承反力300kN超1500kN以下	基	6	216,165	1,296,990	オプション入力 単位数量 6 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費 プラスト材・潤滑剤・合金線	基	6	25,795	154,770	オプション入力 単位数量 6 基	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液	L	1	7,500	7,500	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
研掃材 銅スラグ	kg	360	150	54,000	ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線等	kg	20	3,000	60,000	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
封孔処理材 エポキシ系封孔処理材	kg	4	4,800	19,200	ZZ99*01*01022 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		14,070	ZS7210100 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
労務費 潤滑剤注入～プラスト・金属溶射	基	6	144,220	865,320	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
労務費 潤滑剤注入～プラスト・金属溶射	基	1	144,220	144,220	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
労務費					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
潤滑剤注入～ﾌﾟﾗｽﾄ・金属溶射	基	2.5	57,688	144,220	単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
労務費 潤滑剤注入～ﾌﾟﾗｽﾄ・金属溶射	基	1	57,688	57,688	オプション入力 単位数量 5 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工	人	3	42,020	126,060	R0123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋りょう特殊工	人	2	35,600	71,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		276,902	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝32.000%						
ひび割れ補修工 (0036)	式	1		823,300	工種 12:橋梁保全工事	
低圧注入工法 (0037)	構造物	1		823,300	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	823,300	823,300	WB229110	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m以上			管理費区分	0
J02 1構造物当り補修延べ延長(実数)		85.6m			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.5kg			単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		13.1kg			労調係数	1.000 00-00 0
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		422個			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
断面修復工 (0038)	式	1		361,600	工種	12:橋梁保全工事
左官工法 (0039)	構造物	1		361,600	オプション入力	
					第0023号内訳書	
					単位数量	1 構造物
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	361,600	361,600	WB229210	
J01 鉄筋レン・鉄筋防錆処理の有無		有り			管理費区分	0
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.018m3			単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表処理工 (0040)	式	1		693,469	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
表面含浸工 (0041)	m2	160		693,469	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下地処理(表面含浸)	m2	157		1,869	293,433	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
含浸材塗布	m2	157		2,548	400,036	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
J04 表面含浸材料		ｼﾗﾝ系				
現場塗装工 (0042)	式	1		7,119,574		
橋梁塗装工					工種 08:鋼橋架設工事	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	式	1		7,119,574	
素地調整 (0044)	m2	580		1,437,975	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
塗替塗装	m2	581	2,475	1,437,975	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		素地調整			
J02 構造物別の補正係数		無し			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 素地調整区分または塗料区分		3種ケレンA(動力工具、手工具の併用)			
脱脂洗浄工、プライマー (0045)	m2	580		2,536,065	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
脱脂洗浄工、プライマー	m2	581	4,365	2,536,065	オプション入力 単位数量 1,000 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
脱脂洗浄工、プライマー労務費	m2	1,000	1,733	1,733,000	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
脱脂洗浄工、プライマー	m2	1.1	1,576	1,733	オプション入力 単位数量 1,000 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	8.33	45,900	382,347	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工					R0123	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	25	42,020	1,050,500	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1		143,284	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%					
脱脂洗浄剤	kg	50	5,250	262,500	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
DeCK [®] ライマー	kg	150	15,800	2,370,000	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下塗 (0046)	m2	580		1,001,644	オプション入力 第0027号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下塗工 DeCK下塗		m2	581	1,724	1,001,644	オプション入力 単位数量 1,000 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
労務費下塗工		m2	1,000	924	924,000	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
労務費下塗工		m2	1.1	840	924	オプション入力 単位数量 1,000 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
橋りょう世話役	人	4.44	45,900	203,796	R0124 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
橋りょう塗装工	人	13.33	42,020	560,126	R0123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		76,392	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%						
DeCK下塗	kg	200	4,000	800,000	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上塗 (0047)	m2	580		2,143,890	単価補正 オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上塗工 DeCK上塗(淡彩)	m2	581	3,690	2,143,890	オプション入力 単位数量 1,000 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
労務費上塗工	m2	1,000	990	990,000	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
労務費上塗工	m2	1.1	900	990	オプション入力 単位数量 1,000 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋りょう世話役	人	4.76	45,900	218,484	単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
橋りょう塗装工	人	14.28	42,020	600,045	単価補正	
					R0124	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		81,852	単価補正	
					R0123	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
DeCK上塗(淡彩)	kg	180	15,000	2,700,000	単価補正	
					ZS7210100	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					ZZ99*01*01018	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼橋足場等設置工 (0048)	式	1		1,680,510	オプション入力	
足場工 (0049)	式	1		1,680,510	オプション入力 工種 08:鋼橋架設工事	
橋梁補修用足場工 (0050)	m2	190		1,680,510	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吊足場タイプ（桁高h>1.5） タイプ A2	m2	186	6,632	1,233,552	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数S タイプ A2吊足場(桁高h≧1.5) (中段足場含む)	月	2.1	565	1,186	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.153	35,600	5,446	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床面シート張防護 タイプ A2	m2	186	414	77,004	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数S 床面シート張防護設置時タイプ A2	月	2.1	79	165	ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.007	35,600	249	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
朝顔 タイプ B		m2	186	888	165,168	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
損料係数S 両側朝顔タイプ B		月	2.1	50	105	ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工		人	0.022	35,600	783	R0122 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
板張防護工 タイプ B		m2	186	871	162,006	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
損料係数S 板張防護工タイプ B	月	2.1	110	231	ZZ99*01*01040	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.018	35,600	640	R0122	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
シート張防護工 タイプ B	m2	186	230	42,780	オプション入力	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
損料係数S シート張防護工	月	2.1	42	88	ZZ99*01*01041	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菟線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.004	35,600	142	R0122	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
構造物撤去工 (0051)	式	1		21,692		
防護柵撤去工 (0052)	式	1		466	工種 99:	
橋梁用防護柵撤去 (0053)	m	3		466	オプション入力	
					第0030号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
部材撤去(レール撤去)	m	2.6	687	1,786	WB810580	
					管理費区分	0
J01 規格・仕様					歩 2026.07 単 2026.07	
J02 夜間作業の補正					単価地区	五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スクラップ 鉄 H3	t	0.03	-44,000	-1,320	ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水構造物撤去工 (0054)	式	1		5,258	工種 99:	
既設排水管 (0055)	m	9		5,258	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ撤去	m	9	594	5,346	オプション入力 単位数量 20 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%						
スクラップ 鉄 H3					ZZ99*01*02001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬処理工 (0056)					工種 99:	
現場発生品運搬 (0057)					オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.12	3,358	3,760	CB010410 2949.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 6.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.962	13.79 7,690 8,230	435.2	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.943	42.15 28,900 35,090	1,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	39.284	41.25 28,300	1,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菰線橋梁補修（柳橋）				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.772		93.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.81			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.039		1.72	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.12	10,900	12,208	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.73			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		41.98		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価		28,900		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101
	標準構成比		41.08		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価		30,700		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002
	標準構成比		2.8		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価		155		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0
仮設工 (0058)	式	1		182,400	
交通管理工 (0059)	式	1		182,400	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0060)	人日	12		182,400	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人	12	15,200	182,400	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0061)	式	1		17,806,759	
共通仮設 (0062)	式	1		5,637,000	
共通仮設費 (0063)	式	1		237,000	
現場環境改善費 (0064)	式	1		237,000	
現場環境改善費（率計上） (0065)	式	1		237,000	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥范線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0066)	式	1		5,400,000	
主たる工種	08:鋼橋架設工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0067)	式	1		23,443,759	
現場管理費 (0068)	式	1		11,070,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0069)	式	1		34,513,759	
一般管理費等 (0070)	式	1		6,706,241	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0071)	式	1		41,220,000	

入力データリスト（本01）

工事名	松野木姥菖線橋梁補修（柳橋）			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0072)	式	1		4,122,000	
工事費計 (0073)	式	1		45,342,000	