

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 メンテ 第453-1号

設計書番号 508-050-0247

国道102号橋梁補修(上法量橋)工事

実施 設計書

十和田市大字法量 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 31.5 m		
	法覆護岸工	1	式
	根固め工	1	式
設計額	52,954,000 円 (内消費税 4,814,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		26,398,363		
法覆護岸工							
		式	1		12,249,841		
作業土工							
		式	1		294,081		
床掘り	土砂						内 1号
		m3	130		36,765		
埋戻し	土砂						内 2号
		m3	120		257,316		
コンクリートブロック工(平ブロック張)							
		式	1		11,955,760		
現場打基礎コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増						内 3号
		m	32		580,548		
現場打小口止コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増						内 4号
		m3	5		396,067		
平張コンクリートブロック工(河川景觀に配慮)	ブロック系突起型						内 5号
		m2	302		8,848,416		
現場打天端コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増						内 6号
		m3	10		749,406		
現場打ちコンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増						内 7号
		m3	12		1,381,323		
根固め工							
		式	1		3,795,381		
根固めブロック工							
		式	1		3,777,912		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック据付							内 8号
		個	72		3,777,912		
間詰工							
		式	1		17,469		
間詰工	割栗石50～150mm						内 9号
		m3	3		17,469		
構造物撤去工							
		式	1		815,420		
構造物取壊し工							
		式	1		512,664		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 10号
		m3	58		512,664		
運搬処理工							
		式	1		302,756		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						内 11号
		m3	58		167,156		
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 12号
		m3	58		135,600		
仮設工							
		式	1		9,537,721		
工事用道路工							
		式	1		9,003,361		
敷鉄板	22×1,524×6,096,設置・撤去						内 13号
		m2	502		743,451		
土のう	丸型 φ110×高108cm						内 14号
		袋	618		6,820,588		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬							内 15号
		m3	620		1,439,322		
水替工							
		式	1		534,360		
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満,作業時排水						内 16号
		日	22		534,360		
直接工事費							
		式	1		26,398,363		
共通仮設							
		式	1		3,735,326		
共通仮設費							
		式	1		1,212,326		
運搬費							
		式	1		878,326		
仮設材運搬費	敷鉄板、22×1,524×6,096						内 17号
		t	86.6		878,326		
現場環境改善費							
		式	1		334,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		334,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,523,000		
純工事費							
		式	1		30,133,689		
現場管理費							
		式	1		10,293,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1		40,426,689		
一般管理費等							
		式	1		7,713,311		
工事価格							
		式	1		48,140,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,814,000		
工事費計							
		式	1		52,954,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：							
対象工事費		26,398,363	直接工事費		26,398,363	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		444,600	現工事		0	合算工事		0
非対象額計（－）					0						
管理費区分1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）					
管理費区分2, 7					0	（工場原価）					
管理費区分5					0	（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分9					0	（間接費非対象額）					
管理費区分T					0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）					
対象額 支給品費（＋）					0						
無償貸付機械評価額（＋）					0						
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	26,398,363 25,953,763	現工事		0 0	合算工事		0 0		
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	9.47% 1.0 1.00 1.0 9.56%			0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%			0.00% 0.00 0.00		
		計上額	2,523,000			0			0		
						調整工事計上額		0			

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費		26,398,363	直接工事費	26,398,363		
非対象額計（－）		444,600				
管理費区分1	0		(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0		(工場原価)			
管理費区分5	0		(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0		(間接費非対象額)			
管理費区分T	444,600		(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額	支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0					
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	25,953,763	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.29%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.29%		0.00%		
	計上額	334,000		0		0
					調整工事計上額	0

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	878,326				
運搬費	878,326	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,735,326

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	30,133,689	単独（追加工事）直接工事費	26,398,363	単独（追加工事）共通仮設費	3,735,326
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	30,133,689	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	29,689,089		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.65%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	34.16%		0.00%		
計上額	10,293,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	40,426,689				
純工事費	30,133,689	現場管理費	10,293,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	40,426,689	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	39,982,089		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.05%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.05%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	40,426,689		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,713,311				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			26,398,363
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,398,363
	共通仮設費 (率分)	26,398,363	9.56	2,523,000
	運搬費			878,326
現場環境改善費対象工事費				26,398,363
	現場環境改善費 (率分)	25,953,763	1.29	334,000
現場管理費対象純工事費				30,133,689
	現場管理費	30,133,689	34.16	10,293,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				40,426,689
	一般管理費等	40,426,689	19.05	7,713,311
	業務委託費			0
工事価格				48,140,000
消費税等相当額				4,814,000
工事費計				52,954,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り	土砂						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
	CB210030		m3	129	285	36, 765		管理費区分 : 0
	合計					36, 765		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し	土砂						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
	CB210410		m3	123	2, 092	257, 316		管理費区分 : 0
	合計					257, 316		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場打基礎コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 各種, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 全ての費用						02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
			m3	2.2	40,030	88,066		
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 均しコンクリート型枠 管理費区分：0
			m2	6.3	5,829	36,722		
現場打基礎コンクリート	CB226170	各種, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-03 管理費区分：0
			m3	6	75,960	455,760		
合計						580,548		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場打小口止コンクリート		土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート		各種, 特殊養生(練炭) CB226190						02-02-03
			m3	4. 9	80, 830	396, 067		管理費区分 : 0
合計						396, 067		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	平張コンクリートブロック工(河川景観に配慮)	ブロック系突起型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
平ブロック張 CB226030	150kg/個以上, 平ブロック各種, 不要, 不要, 有り, 有り, 5. 0個を超え15. 0個以下	m2	302. 2	29, 280	8, 848, 416		02-02-03 管理費区分 : 0
合計					8, 848, 416		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	現場打天端コンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≦60%+冬期割増					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート CB226180	各種, 特殊養生(練炭)	m3	10	74, 400	744, 000		02-02-03 管理費区分 : 0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 9	6, 007	5, 406		02-02-18 管理費区分 : 0
合計					749, 406		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現場打ちコンクリート	土木(2) 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 各種, 10m3以上100m3未満, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 延長無し, 全て						02-03-01
			m3	12. 4	30, 180	374, 232		管理費区分 : 0
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
			m2	82. 6	11, 260	930, 076		管理費区分 : 0
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	0. 8	6, 007	4, 805		管理費区分 : 0
敷砂利	WB220311	標準						単 1号 02-02-01
			m3	8. 3	8, 700	72, 210		管理費区分 : 0
合計								
						1, 381, 323		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	根固めブロック据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック(工場製作品)							単 2号
		個	72	47, 300	3, 405, 600		管理費区分 : 0
消波根固めブロック据付け	2. 5t以下, 陸上, 12m超, 13個, 層積, フォークリフト(油圧伸縮ジブ) 25t吊, 標準						03-01-01
CB310070		個	72	5, 171	372, 312		管理費区分 : 0
合計					3, 777, 912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	間詰工	割栗石50～150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰工 割栗石50～150mm							単 3号
		m3	3	5, 823	17, 469		管理費区分 : 0
合計					17, 469		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 4号 06-01-04
WB824010		m3	57. 7	8, 885	512, 664		管理費区分 : 0
合計					512, 664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	57. 7	2, 897	167, 156		管理費区分 : 0
合計					167, 156		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻処分		コンクリート殻(無筋)							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*05001										管理費区分：T
					t	135. 6	1, 000	135, 600		
合計										
								135, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096, 設置・撤去						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 5号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	501.7	463	232,287		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 89日, 無, 有						単 6号 02-05-16 管理費区分：0
WB253630			枚	54	9,466	511,164		
合計						743,451		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	土のう	丸型 φ110×高108cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0) WB252730						単 7号 02-05-10 左岸
		袋	596	7, 707	4, 593, 372		管理費区分 : 0
大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0) WB252730						単 7号 02-05-10 右岸+右岸側仮設通路
		袋	22	7, 707	169, 554		管理費区分 : 0
大型土のう工 移設・再設置							単 8号 左岸→右岸
		袋	596	2, 288	1, 363, 648		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0) WB252730						単 9号 02-05-10
		袋	618	1, 123	694, 014		管理費区分 : 0
合計							
					6, 820, 588		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	618	1, 829	1, 130, 322		02-01-02 管理費区分 : 0
残土等処分		m3	618	500	309, 000		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					1, 439, 322		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ポンプ排水	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	95, 360	190, 720		単 10号 02-05-08 管理費区分 : 0
ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	22	15, 620	343, 640		単 11号 02-05-08 管理費区分 : 0
合計					534, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	仮設材運搬費		敷鉄板、22×1, 524×6, 096					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 往路 管理費区分 : 0
			t	86. 62	3, 570	309, 233		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 12号 01-02-02 復路 管理費区分 : 0
			t	86. 62	3, 570	309, 233		
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 13号 01-02-02 往復 管理費区分 : 0
			t	86. 62	3, 000	259, 860		
合計								
						878, 326		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB220311	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	8,700
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	1	22,640	22,640		
再生クラッシャー RC-40							管理費区分：0	
Z002122003			m3	12	3,100	37,200		
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 14号 90-02-02	
K0202053			時間	2	13,580	27,160	管理費区分：0	
合 計							87,000	
単 価							円／m3 8,700	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	根固めブロック(工場製作品)		単位	個	単位数量	1	単価	47, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
護床ブロック2. 0t型 1450*1450*580 ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			個	1	47, 300	47, 300		
合計						47, 300		
単価						47, 300	円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	間詰工 割栗石50～150mm		単位	m3	単位数量	100	単価	5, 823
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース) CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	100	273	27, 300		
割栗石 50-150mm Z002140001							管理費区分：0	
			m3	100	5, 550	555, 000		
合計						582, 300		
単価						5, 823	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 885. 98	8, 885	管理費区分 : 0	
合計						8, 885		
単価						8, 885	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 15号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 89日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	9, 466
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:89日					管理費区分: 0	
			枚	1	8, 366	8, 366		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						9, 466		
単価							円/枚	
						9, 466		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7, 707
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 204	36, 210	7, 386	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 204	30, 700	6, 262	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 204	22, 640	4, 618	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm	Z230430005							
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
山土 ルズ 現着(10, 000m3未満に適用)	Z231365005							
			m3	10	2, 550	25, 500	管理費区分 : 0	
バックホリ(クローラ型) 運転	WK250500	製作・設置, 5mを超え20m以下					単 16号 02-05-10	
			日	0. 204	55, 190	11, 258	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []	
			式	1		357	管理費区分 : 0	
合計								
						77, 070		
単価								
						7, 707	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	大型土のう工 移設・再設置		単位	袋	単位数量	1	単価	2,288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工 WB252730		移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1.0)					単 17号 02-05-10	
			袋	1	2,288	2,288	管理費区分 : 0	
合計								
						2,288		
単価							円／袋	
						2,288		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					管理費区分 : 0	
			日	0. 094	52, 400	4, 925		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 0. 4%					[1] []	
			式	1		17	管理費区分 : 0	
合計							11, 230	
単価							円／袋	
						1, 123		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 360
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 210	18, 105			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	30, 700	3, 070			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 640	45, 280			
パッキン運転		WK250540					単 18号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	57, 800	28, 900			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		5			
合 計						95, 360	円／箇所	
単 価						95, 360		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転 WK250400		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 19号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 WK250410		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 20号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	10, 010	10, 010	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		735	管理費区分 : 0	
合計								
						15, 620		
単価							円 / 日	
						15, 620		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102	t	1	3, 570	3, 570	管理費区分：0	
合計						3, 570		
単価						3, 570	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 K0202053	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0. 8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	13, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	15	155	2, 325	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3								
	M000202053		時間	1	5, 290	5, 290	管理費区分 : 0	
合計						13, 580		
単価						13, 580	円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分 : 0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分 : 0	
			L	65	155	10, 075		
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t		L001010013					管理費区分 : 0	
			日	1. 36	7, 370	10, 023		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		2		
合計						55, 190	円／日	
						55, 190		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 288
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 161	36, 210	5, 829	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 161	30, 700	4, 942	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 161	22, 640	3, 645	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 161	52, 400	8, 436	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] []	
0. 2%			式	1		28	管理費区分 : 0	
合計						22, 880		
単価						2, 288	円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	155	6, 975	管理費区分：0	
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						57, 800		
単価						57, 800	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2	481	577	管理費区分：0	
合計						577		
単価						577	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	155	7, 130	管理費区分：0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分：0	
合計						10, 010		
単価						10, 010	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)	式	1		26,398,363	
法覆護岸工 (0002)	式	1		12,249,841	
作業土工 (0003)	式	1		294,081	工種 01:河川工事
床掘り (0004)	m3	130		36,765	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	129	285	36,765	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.23		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	55.985		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			53.87 28,900 35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	22.755		64.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			23.66 138 155		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.03		0.11	管理費区分 0
埋戻し (0005)	m3	120		257,316	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	123	2,092	257,316	CB210410 2025.1 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.32	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.549	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ 及び バランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.099	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比	%	34.667	40.17	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.595	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.443	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.19	8.45 138 155	192.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価	%	0.123	0.13 154	2.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			151		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.96	管理費区分 0
コンクリートブロック工(平ブロック張) (0006)	式	1		11,955,760	工種 01:河川工事
現場打基礎コンクリート (0007)	m	32		580,548	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.2	40,030	88,066	CB240010 39089.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 全ての費用			
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.28	3.09 9,840 10,700	1,313	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ジェットヒータ 126MJ(30100kcal)	%	0.39		155.9	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.36 747 828		
標準構成比 標準単価 地区単価					
その他(機械)	%	0.192		76.66	管理費区分 0
普通作業員	%	9.609		3,846	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.04 25,400 22,640		
標準構成比 標準単価 地区単価					
特殊作業員	%	9.969		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.41 28,300 30,700		
標準構成比 標準単価 地区単価					
土木一般世話役	%	8.679		3,474	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
			7.61		
標準構成比					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	7.09		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.98 28,900 35,090		
その他(労務)	%	2.409		964.3	管理費区分 0
生コンクリート 土木② 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増	%	53.253		21,315	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			55.9 20,400 19,900		
灯油 白灯油 業務用	%	3.345		1,339	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.48 91.2 126		
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.689	1.54 138 155	676.1	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.088		35.04	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		7	管理費区分 0
型枠	m2	6.3	5,829	36,722	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
型わく工	%	62.996	58.78 30,000 36,720	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.533	19.9 25,400	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.07		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
現場打基礎コンクリート	m3	6	75,960	455,760	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格		各種			
J02 基礎碎石の有無		無し			
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	%	1.718		1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			1.69		
標準構成比			9,840		
標準単価			10,700		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	23.758		18,045	単価補正
					R0133
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	13.691		10,399	R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	11.44		8,689	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	9.69		7,360	R0101
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋) 工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
その他(労務)		%	10.479		7,959	管理費区分 0			
生コンクリート 土木② 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増 標準構成比 標準単価 地区単価		%	28.031	29.74 19,750 19,900	21,291	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.019	0.97 138 155	774.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(材料)		%	0.17		129.3	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.004		8.6	管理費区分 0			
現場打小口止コンクリート (0008)		m3	5		396,067	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打小口止コンクリート	m3	4.9	80,830	396,067	CB226190 76584.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		各種 特殊養生(練炭)			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.793	1.74 9,840 10,700	1,449	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.643	23.26 25,400 22,640	15,877	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.612	20.36 30,000 36,720	19,085	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	12.362		9,992	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.17		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
特殊作業員					R0101
	%	5.694		4,602	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.54		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)					管理費区分 0
	%	9.562		7,729	
生コンクリート					Y000210000001
土木② 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増	%	26.34		21,290	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			27.59		
標準構成比			19,750		
標準単価			19,900		
地区単価					
軽油					Z006702002
	%	0.99		799.9	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
			0.93		
標準構成比			138		
標準単価			155		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋) 工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.004		6.1	管理費区分 0			
平張コンクリートブロック工(河川景観に配慮(0009))		m2	302		8,848,416	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
平ブロック張		m2	302.2	29,280	8,848,416	CB226030 9556.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 ブロックの質量			150kg/個以上						
J02 平ブロック規格			平ブロック各種						
J03 裏込材規格			不要						
J05 遮水シート規格			不要						
J06 吸出し防止材の有無			有り						
J07 連結金具の有無			有り						
J08 連結金具10m2当り使用量			5.0個を超え15.0個以下						
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	0.497		145.4	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				1.4					
標準単価				9,840					
地区単価				10,700					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	2.165		633.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.44		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	1.357		397.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.56		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
ブロック工	%	1.075		314.6	R0108 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.05		
標準構成比			29,200		
標準単価			31,520		
地区単価					
運転手(特殊)	%	1.197		350.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.02		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	1.005		294.1	管理費区分 0
(平張り)河川景観タイプ ブロック系突起型(連結金具費用無)	%	70.775		20,717	Z231315010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			52.89 5,050 20,700		
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	2.872		840.7	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.51 740 765		
軽油	%	0.543		158.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.48 138 155		
その他(材料)	%	18.509		5,418	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		10	管理費区分 0
現場打天端コンクリート					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	m3	10		749,406	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	10	74,400	744,000	CB226180 69657.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		各種 特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.341	2.3 9,840 10,700	1,742	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	23.733	20.71 30,000 36,720	17,657	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	14.295		10,635	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.13		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	12.456		9,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.39		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
特殊作業員	%	7.007		5,213	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.9		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)	%	10.078		7,498	管理費区分 0
生コンクリート					Y000210000001
土木② 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増	%	28.612		21,287	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			30.33		
標準構成比			19,750		
標準単価			19,900		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.472		1,095	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.4		
標準単価			138		
地区単価			155		
諸雑費	%	0.006		6	管理費区分 0
目地板	m2	0.9	6,007	5,406	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			47.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
現場打ちコンクリート (0011)	m3	12		1,381,323	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	12.4	30,180	374,232	CB240010 30221.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設				
J03 コンクリート規格		各種				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 設計日打設置 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) 延長無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.731	3.52 52,800 55,900	1,126	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30100kcal) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.522	0.47 747 828	157.4	L001160000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.032		9.65	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.593	10.75 25,400 22,640	2,895	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	4.679		1,412	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.737	2.52 28,300 30,700	826.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.945	1.6 28,900 35,090	587.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.904		272.8	管理費区分 0	
生コンクリート 土木② 18-8-40 W/C≤60%+冬期割増 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.614	72.29 20,400 19,900	21,311	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
灯油 白灯油 業務用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.44	3.21 91.2 126	1,340	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.799	0.71 138 155	241	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		1.95	管理費区分 0	
型枠	m2	82.6	11,260	930,076	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.237	46.66 30,000 36,720	5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.14		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.51		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
目地板	m2	0.8	6,007	4,805	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量		30m2未満			
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	28.653		1,721	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			47.36		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.72		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.6		
標準単価			1,190		
地区単価			2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
敷砂利	m3	8.3	8,700	72,210	WB220311 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J01 バックホウ供用日当り運転時間		標準			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
根固め工 (0012)	式	1		3,795,381	
根固めブロック工 (0013)	式	1		3,777,912	工種 01:河川工事
根固めブロック据付 (0014)	個	72		3,777,912	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
根固めブロック(工場製作品)	個	72	47,300	3,405,600	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
護床ブロック2.0t型 1450*1450*580	個	1	47,300	47,300	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消波根固めブロック据付け	個	72	5,171	372,312	CB310070 4994.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02 据付場所		陸上			
J03 ブロック移動距離		12m超			
J05 ブロック10個当連結金具設置数(実数)		13個			
J06 据付方法		層積			
J07 クレーン規格		ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊			
J08 クレーンの賃料補正係数		標準			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	22.975		1,188	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.81		
標準単価			43,600		
地区単価			52,400		
普通作業員	%	19.92		1,030	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.16		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	15.895		821.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
標準構成比			14.09		
標準単価			31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員		%	13.472		696.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				12.86 28,300 30,700					
その他(労務)		%	0.049		2.54	管理費区分 0			
連結金具 2t型用 φ16		%	27.636		1,429	Y000551001001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				30.03 15,000 1,100					
諸雑費		%	0.053		2.96	管理費区分 0			
間詰工 (0015)		式	1		17,469	工種 01:河川工事			
間詰工 (0016)		m3	3		17,469	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
間詰工 割栗石50～150mm	m3	3	5,823	17,469	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					オブション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積込(ルース)	m3	100	273	27,300	CB210020 240.9 管理費区分 0
J01 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バクホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.797		108.7	M000202142 管理費区分 0
標準構成比			42.39		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			21,500		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			22,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.481		113.3	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.74 28,900 35,090		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.69	18.87 138 155	51.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.032		0.15	管理費区分 0	
割栗石 50-150mm	m3	100	5,550	555,000	Z002140001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0017)	式	1		815,420		
構造物取壊し工 (0018)	式	1		512,664	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0019)	m3	58		512,664	オプション入力 第0010号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	57.7	8,885	512,664	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		不要			
運搬処理工 (0020)	式	1		302,756	工種 99:
殻運搬 (0021)	m3	58		167,156	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	57.7	2,897	167,156	CB227010 2475.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		無し 18.5km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.011		1,072	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	49.129		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290		
軽油	%	13.827		400.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 155		
諸雑費	%	0.033		1.5	管理費区分 0
穀処分 (0022)	m3	58		135,600	オプション入力 第0012号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	135.6	1,000	135,600	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0023)	式	1		9,537,721	
工事用道路工 (0024)	式	1		9,003,361	工種 99:
敷鉄板 (0025)	m2	502		743,451	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去					WB253610

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	m2	501.7	463	232,287	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	54	9,466	511,164	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		89日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
土のう (0026)	袋	618		6,820,588	オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	596	7,707	4,593,372	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	袋	22	7,707	169,554	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		製作・設置			
J02 袋詰土区分		購入土			
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工 移設・再設置	袋	596	2,288	1,363,648	オプション入力 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工	袋	1	2,288	2,288	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		移設(撤去・再設置)			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			
大型土のう工	袋	618	1,123	694,014	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		撤去			
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋) 工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
土砂等運搬 (0027)		m3	620		1,439,322	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
土砂等運搬		m3	618	1,829	1,130,322	CB210110 1575.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.07 単 2026.07			
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			9.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.877		747.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				44.67		歩 2026.07 単 2026.07			
標準単価				20,847		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)			
地区単価				21,400		労調係数 1.000 00-00 0			
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
運転手(一般)		%	44.71		817.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
標準構成比				40.44		歩 2026.07 単 2026.07			
標準単価				23,600		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)			
地区単価				30,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
軽油	%	14.402		263.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		14.89			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
諸雑費	%	0.011		0.3	管理費区分 0	
残土等処分	m3	618	500	309,000	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 建設発生土	%	100		500	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		100			
	標準単価		1			
	地区単価		500			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
水替工 (0028)	式	1		534,360	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ排水 (0029)	日	22		534,360	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ設置・撤去	箇所	2	95,360	190,720	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	22	15,620	343,640	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満			
J02 全揚程		10m			
J03 排水方法		作業時排水			
直接工事費 (0030)	式	1		26,398,363	
共通仮設 (0031)	式	1		3,735,326	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0032)	式	1		1,212,326	
運搬費 (0033)	式	1		878,326	工種 99:
仮設材運搬費 (0034)	t	86.6		878,326	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	86.62	3,570	309,233	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		10.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	86.62	3,570	309,233	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		10.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				河川改修
国道102号橋梁補修(上法量橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分	t	86.62	3,000	259,860	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0035)	式	1		334,000	
現場環境改善費（率計上） (0036)	式	1		334,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0037)	式	1		2,523,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0038)	式	1		30,133,689	
現場管理費 (0039)	式	1		10,293,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし	1.0 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0			

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(上法量橋)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0040)	式	1		40,426,689	
一般管理費等 (0041)	式	1		7,713,311	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0042)	式	1		48,140,000	
消費税額及び地方消費税額 (0043)	式	1		4,814,000	
工事費計 (0044)	式	1		52,954,000	