

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補総河 第6-10-5号

設計書番号 508-050-0162

七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施 設計書

上北郡東北町大字上野

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 380 m 左岸 L = 380 m		
	河川土工	1	式
	法面整形工	1	式
設計額	87,945,000 円 (内消費税 7,995,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		43,514,065		
河川土工							
		式	1		27,135,680		
掘削工							
		式	1		923,750		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削						内 1号
		m3	740		923,750		
盛土工							
		式	1		19,077,000		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	2,900		9,313,050		
土材料							内 3号
		m3	3,830		9,763,950		
法面整形工							
		式	1		4,319,169		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土						内 4号
		m2	650		633,750		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し						内 5号
		m2	4,670		3,685,419		
残土処理工							
		式	1		2,815,761		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 6号
		m3	1,210		2,211,261		
残土等処分							内 7号
		m3	1,210		604,500		

設計内訳書（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法覆護岸工							
		式	1		9,366,248		
植生工							
		式	1		9,366,248		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上						内 8号
		m2	2,600		4,985,562		
筋芝	芝種類:筋芝工, 施工規模:500m2以上						内 9号
		m2	2,610		4,380,686		
排水構造物工							
		式	1		4,682		
側溝工							
		式	1		4,682		
土側溝							内 10号
		m	207		4,344		
集水溝							内 11号
		箇所	1		338		
付帯道路工							
		式	1		4,503,640		
アスファルト舗装工 (ICT)							
		式	1		4,503,640		
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm						内 12号
		m2	1,430		1,235,816		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超						内 13号
		m2	1,430		3,267,824		
仮設工							
		式	1		2,503,815		

設計内訳書（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工食用道路工								
		式	1		2,503,815			
工食用道路盛土		施工幅員:4.0m以上						内 14号
		m3	320		1,163,238			
敷砂利		碎石規格:再生クラッシャーラン RC-40, 敷厚:200mm						内 15号
			m2	130		87,625		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 16号
			m2	990		1,252,952		
直接工事費								
		式	1		43,514,065			
共通仮設								
		式	1		7,112,493			
共通仮設費								
		式	1		2,562,493			
運搬費								
		式	1		1,740,328			
仮設材運搬費								内 17号
		t	171.6		1,740,328			
準備費								
		式	1		85,165			
木根等処分費								内 18号
		式	1		85,165			
役務費								
		式	1		114,000			
借地料								内 19号
		式	1		114,000			

設計内訳書（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費							
		式	1		623,000		
システム初期費(ICT)							内 20号
		式	1		623,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		4,550,000		
純工事費							
		式	1		50,626,558		
現場管理費							
		式	1		17,147,000		
工事原価							
		式	1		67,773,558		
一般管理費等							
		式	1		12,176,442		
工事価格							
		式	1		79,950,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		7,995,000		
工事費計							
		式	1		87,945,000		

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	2,562,493				
運搬費	1,740,328	準備費	85,165	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	114,000	技術管理費	623,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,112,493

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	50,626,558	単独（追加工事）直接工事費	43,514,065	単独（追加工事）共通仮設費	7,112,493
非対象額計（－）		0			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費 （＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額 （＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	50,626,558	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	49,950,058		0		0
現場管理費 率（補正前）	29.35%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.1				
率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日（月単位） 1.02	33.87%		0.00%		
計上額	17,147,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	67,773,558				
純工事費	50,626,558	現場管理費	17,147,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	67,773,558	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	67,097,058		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.94%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.94%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	67,773,558		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	12,176,442				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	東北町(旧上北町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正あり		1. 2
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正あり	1. 1
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			43,514,065
	準備費に含まれる処分費			72,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				43,586,065
	共通仮設費 (率分)	43,586,065	10.44	4,550,000
	運搬費			1,740,328
	準備費			85,165
	役務費			114,000
	技術管理費			623,000
現場管理費対象純工事費				50,626,558
	現場管理費	50,626,558	33.87	17,147,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				67,773,558
	一般管理費等	67,773,558	17.94	12,176,442
	業務委託費			0
工事価格				79,950,000
消費税等相当額				7,995,000
工事費計				87,945,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法：片切掘削					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, 片切掘削						02-01-02
			m3	624	1, 250	780, 000		管理費区分：0
掘削	CB210100	土砂, 片切掘削						02-01-02
			m3	115	1, 250	143, 750		管理費区分：0
合計								
						923, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02 管理費区分：0
			m3	1,410	6,111	8,616,510		
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m以上4.0m未満						02-01-02 管理費区分：0
			m3	425	988	419,900		
路体(築堤)盛土 CB210510		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02 管理費区分：0
			m3	1,040	266	276,640		
合計								
						9,313,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	3, 829	2, 550	9, 763, 950		管理費区分 : 0
合計					9, 763, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	650	975	633, 750		管理費区分 : 0
合計					633, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)		法面締固め:有り, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	4, 671	789	3, 685, 419		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	1,209	1,829	2,211,261		管理費区分:0
合計						2,211,261		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土等処分						02-01-02
	CB210560		m3	1, 209	500	604, 500	管理費区分：0
	合計					604, 500	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	張芝	芝種類：張芝工, 施工規模：500m2以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人力施工による植生工	張芝工, 500m2以上(標準), 無					単 1号 06-02-04
	WB810870		m2	2, 598	1, 919	4, 985, 562	管理費区分：0
	合計					4, 985, 562	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	筋芝		芝種類:筋芝工, 施工規模:500m2以上							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	人力施工による植生工		筋芝工, 500m2以上(標準), 無							単 2号 06-02-04 管理費区分 : 0
	WB810870				m2	2, 606	1, 681	4, 380, 686		
	合計							4, 380, 686		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	土側溝							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り								単 3号 管理費区分：0
			m	206.9	21	4,344		
合計								
						4,344		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	集水溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							単 4号
		箇所	1	338	338		管理費区分：0
合計					338		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40						03-03-02
CB410080		m2	1, 432	863	1, 235, 816		管理費区分：0
合計					1, 235, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,432	2,282	3,267,824		管理費区分:0
合計						3,267,824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	工事用道路盛土		施工幅員:4. 0m以上					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料								02-01-02
CB210550			m3	423	2, 550	1, 078, 650		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510			m3	318	266	84, 588		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	敷砂利		砕石規格:再生クラッシャーラン RC-40, 敷厚:200mm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利		*						単 5号
			m2	125	701	87, 625		管理費区分 : 0
合計						87, 625		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 6号 02-05-16 管理費区分 : 0
WB253610			m2	990	463	458, 370		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 79日, 無, 無						単 7号 02-05-16 管理費区分 : 0
WB253630			枚	107	7, 426	794, 582		
合計						1, 252, 952		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 20 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	171. 63	3, 570	612, 719		単 8号 01-02-02 往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 20 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	171. 63	3, 570	612, 719		単 8号 01-02-02 復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	171. 63	3, 000	514, 890		単 9号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1, 740, 328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 無し, 無し, 21. 5km以下, 全ての費用	m3	5	2, 633	13, 165		03-02-03 管理費区分：0
処分費 木くず(生木)(枝・幹) ZZ99*41200002		t	4	18, 000	72, 000		管理費区分：T
合計					85, 165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力)	57円						単 10号 01-02-02
WB010230		m2	2, 000	57	114, 000		管理費区分：0
合計					114, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	システム初期費 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	モータクレータ						単 11号 01-02-02
WB010510		式	1		623, 000		管理費区分：0
合計					623, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB810870	人力施工による植生工	張芝工, 500m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 919	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) 単価補正1. 000 (FP3) Q001416001							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 919	1, 919			
合 計									
						1, 919			
単 価							円／m2		
						1, 919			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810870	人力施工による植生工	筋芝工, 500m2以上(標準), 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 681	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(筋芝工) 野芝・高麗芝 単価補正1. 000 (FP3)		Q001415001	m2	1	1, 681. 65	1, 681	管理費区分 : 0		
合計						1, 681			
単価						1, 681	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	床掘り		単位	m	単位数量	312	単価	21	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し CB210030					02-01-03		
			m3	19. 5	339	6, 610	管理費区分：0		
合 計						6, 610			
単 価						21	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	床掘り		単位	箇所	単位数量	0. 8	単価	338	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し CB210030					02-01-03		
			m3	0. 8	339	271	管理費区分：0		
合 計									
						271			
単 価							円／箇所		
						338			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	敷砂利		単位	m2	単位数量	100	単価	701
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	20	148	2, 960	管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003							
			m3	21	3, 200	67, 200	管理費区分 : 0	
合計								
						70, 160		
単価								
						701	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 12号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分 : 0	
合計						46, 370		
単価						463	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 79日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	7, 426	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:79日					管理費区分 : 0		
L002413001			枚	1	7, 426	7, 426			
合 計									
						7, 426			
単 価							円／枚		
						7, 426			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 20 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000		
合計						3, 000	円／t	
単価						3, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010230	借地料(m2入力)	57円	単位	m2	単位数量	1	単価	57
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料							管理費区分：0	
Y007510000			m2	1	57	57		
合計						57	円／m2	
単価						57		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010510	システム初期費 (ICT)	モータク ^レ レータ ^ク	単位	式	単位数量	1	単価	623,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 モータク ^レ レータ ^ク Z006890003							管理費区分：0	
			式	1		623,000		
合計						623,000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		43,514,065		
河川土工 (0002)	式	1		27,135,680		
掘削工 (0003)	式	1		923,750	工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	740		923,750	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	624	1,250	780,000	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	片切掘削				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.487		131	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
	標準構成比		9.34			
	標準単価		20,100			
	地区単価		21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	70.69		883	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			75.52 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	12.769		159.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			10.02 28,900 35,090			
軽油	%	6.039		75.43	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.12 138 155			
諸雑費	%	0.015		1.07	管理費区分 0	
掘削	m3	115	1,250	143,750	CB210100 1311.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		片切掘削				

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
パックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.487		131	M000202090	
			9.34		管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
			20,100		単価地区	東北町(旧上北町)
			21,500		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	70.69		883	R0102	
			75.52		管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
			25,400		単価地区	東北町(旧上北町)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	12.769		159.5	R0114	
			10.02		管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
			28,900		単価地区	東北町(旧上北町)
			35,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	6.039		75.43	Z006702002	
			5.12		管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
			138		単価地区	東北町(旧上北町)
			155		労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		1.07	管理費区分 0	
盛土工 (0005)	式	1		19,077,000	工種 01:河川工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	2,900		9,313,050	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	1,410	6,111	8,616,510	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	88.924		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			90.7 25,400 22,640			
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.41 28,300 30,700			
軽油	%	0.284		17.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.23 138 155			
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	425	988	419,900	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.108	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.842	7.29 3,540 3,830	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.855	67.28 28,900 35,090	700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.865	8.88 25,400 22,640	67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	8.321		82.26	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.54			
			138			
			155			
諸雑費	%	0.009		0.16	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	1,040	266	276,640	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				
J03 障害の有無		無し				
フルトラクター[湿地] 7t級	%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.87			
			6,010			
			6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			6.44			

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				11,200 11,500		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
運転手(特殊)		%	50.891		135.8	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				46.57 28,900 35,090					
普通作業員		%	16.965		45.27	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				21.14 25,400 22,640					
軽油		%	15.147		40.42	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				14.98 138 155					
諸雑費		%	0.04		0.16	管理費区分	0		
土材料						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0007)	m3	3,830		9,763,950	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土材料	m3	3,829	2,550	9,763,950	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
購入土 購入土(施工幅員4.0m以上) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,550	2,550	Y001613000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
法面整形工 (0008)	式	1		4,319,169	工種 01:河川工事	
法面整形(切土部) (0009)	m2	650		633,750	オプション入力 第0004号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	650	975	633,750	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		切土部			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 現場制約の有無		無し			単価地区 東北町(旧上北町)	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
バックホウ(クローラ) [標準]					潮間割増 0% 係数ランク 1	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.609		93.69	単価補正	
標準構成比			9.24		L001010007	
標準単価			8,800		管理費区分 0	
地区単価			9,710		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	32.523		317.1	R0102	
標準構成比			38.72		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	25.538		249	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	22.277		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	10.036		97.85	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.26	管理費区分 0	
法面整形(盛土部) (0010)	m2	4,670		3,685,419	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	4,671	789	3,685,419	CB220010 729.97 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 法面締固めの有無		有り			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	11.876		93.75	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.64			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	25.83		203.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			31.34			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	31.543		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			28.1			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	18.33	16.98 31,000 36,210	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	12.401	11.94 138 155	97.89	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.02		0.26	管理費区分 0	
残土処理工 (0011)	式	1		2,815,761	工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0012) (P)	m3	1,210		2,211,261	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場		標準				
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
Q03 運搬費		土砂等運搬				

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬	m3	1, 209	1, 829	2, 211, 261	CB210110 1575. 5 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		9. 5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40. 877		747. 6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44. 67			
標準単価			20, 847			
地区単価			21, 400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44. 71		817. 7	R0115 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40. 44			
標準単価			23, 600			
地区単価			30, 290			
軽油	%	14. 402		263. 4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14. 89			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.011		0.3	管理費区分 0	
残土等処分 (0013) (P)	m3	1,210		604,500	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 処分費		残土等処分				
残土等処分	m3	1,209	500	604,500	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 (有)市ノ渡建材	%	100		500	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			100 1 500			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
法覆護岸工 (0014)	式	1		9,366,248		

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
植生工 (0015)			式	1		9,366,248		工種 01:河川工事
張芝 (0016)			m2	2,600		4,985,562		第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
			Q01 芝種類	張芝工				
			Q02 施工規模	500m2以上				
			Q03 張芝費	人力施工による植生工				
人力施工による植生工			m2	2,598	1,919	4,985,562		WB810870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			J01 工種区分	張芝工				
			J02 施工規模	500m2以上(標準)				
			J03 時間制約を受ける場合の補正	無				
筋芝 (0017)			m2	2,610		4,380,686		第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
			Q01 芝種類	筋芝工				
			Q02 施工規模	500m2以上				
			Q03 筋芝費	人力施工による植生工				
人力施工による植生工			m2	2,606	1,681	4,380,686		WB810870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)
			J01 工種区分	筋芝工				
			J02 施工規模	500m2以上(標準)				

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水構造物工 (0018)	式	1		4,682	オプション入力	
側溝工 (0019)	式	1		4,682	工種 01:河川工事	
土側溝 (0020)	m	207		4,344	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m	206.9	21	4,344	オプション入力 単位数量 312 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床掘り	m3	19.5	339	6,610	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	
J01 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			単価地区 東北町(旧上北町)	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.661	19.72 6,460 6,760	59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.923	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.39	13.93 138 155	45.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
集水溝 (0021)	箇所	1		338	オプション入力 第0011号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	箇所	1	338	338	オプション入力 単位数量 0.8 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床掘り	m3	0.8	339	271	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	J03 土留方式の種類	無し				
	J04 障害の有無	無し				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.661		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		19.72			
	標準単価		6,460			
	地区単価		6,760			

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.923	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.39	13.93 138 155	45.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	
付帯道路工 (0022)	式	1		4,503,640		
アスファルト舗装工(ICT) (0023)	式	1		4,503,640	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0024)(P)	m2	1,430		1,235,816	第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クワッチャン RC-40 150mm 下層路盤(車道・路肩部)(ICT)				

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	1,432	863	1,235,816	CB410080	1190.5
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩	2026.07 単 2026.07
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ICT建設機械経費賃料加算額	%	5.764		49.76	L001300003	
モータクレータ					管理費区分	0
標準構成比			4.18		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			49,000		単価地区	東北町(旧上北町)
地区単価			49,000		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータクレータ	%	1.103		9.52	L001045001	
プレート幅3.1m					管理費区分	0
標準構成比			0.72		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			8,480		単価地区	東北町(旧上北町)
地区単価			9,420		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型]	%	0.579		5	L001060004	
運転質量13～14t					管理費区分	0
標準構成比			0.38		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			4,550		単価地区	東北町(旧上北町)
地区単価			5,030		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	1.282		11.07	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.744	5.82 28,900 35,090	84.12	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.663	2.98 25,400 22,640	31.62	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.35	2.08 31,000 36,210	28.92	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.663		14.36	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40 標準構成比	%	70.647	80.38	609.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			753,000 3,200		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	2.075		17.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.34 138 155			
その他(材料)	%	0.115		0.99	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.23	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0025) (P)	m2	1,430		3,267,824	第0013号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As(20F) 50mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	1,432	2,282	3,267,824	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数	0 0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)				

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.735	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.118	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.115	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.193		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比	%	2.585	3.84	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	1.981		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.16 28,900 35,090			
特殊作業員	%	1.745		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.13 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.679		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.398		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Y001102000001	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(5) 再生密粒度As(20F)	%	87.142		1,988	管理費区分 0	
標準構成比			84.7		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			580,000		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			15,800		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	2.77		63.2	管理費区分 0	
標準構成比			2.57		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			103		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			147		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.433		9.87	Z006702002	
標準構成比			0.51		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.103		2.34	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.003		0.74	管理費区分 0	
仮設工 (0026)	式	1		2,503,815		
工事用道路工						工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0027)	式	1		2,503,815		
工事用道路盛土 (0028) (P)	m3	320		1,163,238	第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工幅員 Q02 掘削積込費 Q03 運搬費 Q04 土砂購入費 Q05 敷均し・締固め費 Q06 人力盛土費 Q07 法面整形費		4.0m以上 計上しない 計上しない 土材料 路体(築堤)盛土 計上しない 計上しない				
土材料	m3	423	2,550	1,078,650	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
購入土 購入土(施工幅員4.0m以上) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,550	2,550	Y001613000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	318	266	84,588	CB210510 240.29 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フルトラクタ[湿地] 7t級	%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500			
運転手(特殊)	%	50.891		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090			
普通作業員	%	16.965		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			21.14			

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油	%	15.147			40.42	Z006702002			
						管理費区分	0		
	標準構成比			14.98		歩	2026.07	単	2026.07
	標準単価			138		単価地区	東北町(旧上北町)		
	地区単価			155		労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費	%	0.04			0.16	管理費区分	0		
敷砂利 (0029)	m2	130			87,625	第0015号内訳書			
						単位数量	1 m2		
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
敷砂利	m2	125		701	87,625	*			
						単位数量	100 m2		
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地					単価補正	
	m3	20	148	2,960	CB210610 126.79	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			管理費区分 0	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 障害の有無		無し			単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.552		31.89	管理費区分 0	
標準構成比			22.8		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			8,800		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)					R0114	
	%	55.256		81.76	管理費区分 0	
標準構成比			53.11		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			28,900		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	23.181		34.3	管理費区分 0	
標準構成比			24.09		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			138		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.011		0.05	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	m3	21	3,200	67,200	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板 (0030)	m2	990		1,252,952	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)				
Q02 作業区分		設置・撤去				
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去				
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料				
敷鉄板設置・撤去	m2	990	463	458,370	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	107	7,426	794,582	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		79日				

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無			無 無			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
直接工事費 (0031)		式	1		43,514,065				
共通仮設 (0032)		式	1		7,112,493				
共通仮設費 (0033)		式	1		2,562,493				
運搬費 (0034)		式	1		1,740,328	工種 99:			
仮設材運搬費 (0035)		t	171.6		1,740,328	第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0			
Q01 仮設材運搬費 Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	171.63	3,570	612,719	WB010020 管理費区分 0			
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無			北海道・東北・北陸・中・四国・九州 20km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
仮設材等の運搬						WB010020			

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	171.63	3,570	612,719	管理費区分 0	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 片道運搬距離(実数入力)		20km			単価地区 東北町(旧上北町)	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	171.63	3,000	514,890	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
準備費 (0036)	式	1		85,165	工種 99:	
木根等処分費 (0037)	式	1		85,165	オプション入力	
					第0018号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
運搬(伐木除根)	m3	5	2,633	13,165	CB320580 2394.4	
J01 積込条件		機械施工			管理費区分 0	
J02 除根作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳		21.5km以下 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	53.138	58.43 35,847 35,100 747	1,399	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.203	30.16 23,600 30,290	926.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.653	11.41 138 155	306.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.4	管理費区分 0	
処分費 木くず(生木) (枝・幹)	t	4	18,000	72,000	ZZ99*41200002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
役務費 (0038)	式	1			114,000	工種 99:			
借地料 (0039)	式	1			114,000	第0019号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
借地料(m2入力)	m2	2,000		57	114,000	WB010230			
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
技術管理費 (0040)	式	1			623,000	工種 99:			
システム初期費(ICT) (0041)	式	1			623,000	第0020号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	東北町(旧上北町)		

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
システム初期費 (ICT)	式	1		623,000	WB010510	
J01 対象機械		モータクレータ			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
共通仮設費（率計上） (0042)	式	1		4,550,000		
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正あり		1.2			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0043)	式	1		50,626,558		
現場管理費 (0044)	式	1		17,147,000		
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.84%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正あり		1.1			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02			

入力データリスト（本01）

工事名	七戸川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0045)	式	1		67,773,558	
一般管理費等 (0046)	式	1		12,176,442	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0047)	式	1		79,950,000	
消費税額及び地方消費税額 (0048)	式	1		7,995,000	
工事費計 (0049)	式	1		87,945,000	