

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 174.9 m		
	排水構造物工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	30,096,000 円 (内消費税 2,736,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		6,540,799		
道路土工							
		式	1		251,328		
残土処理工							
		式	1		251,328		
土砂等運搬							内 1号
		m3	50		251,328		
排水構造物工							
		式	1		5,004,588		
作業土工							
		式	1		386,696		
床掘り	土砂						内 2号
		m3	160		53,901		
埋戻し	土砂						内 3号
		m3	100		332,795		
側溝工							
		式	1		3,422,756		
落蓋式側溝300A	再利用						内 4号
		m	28		193,552		
大型水路	B1000×H1000						内 5号
		m	2		70,000		
自由勾配側溝	US9-B-B300-H300～400						内 6号
		m	86		1,157,379		
自由勾配側溝	US9-B-B500-H1000～1200						内 7号
		m	40		1,130,043		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	コンクリート蓋						内 8号
		枚	159		384,987		
側溝蓋	グレーチング蓋						内 9号
		枚	10		242,800		
小口止工							内 10号
		箇所	2		19,615		
L型側溝							内 11号
		m	26		224,380		
集水桝・マンホール工							
		式	1		1,080,501		
プレキャスト集水桝							内 12号
		箇所	4		626,370		
蓋							内 13号
		枚	4		371,400		
土留工							内 14号
		式	1		82,731		
排水工							
		式	1		114,635		
路面排水桝	RHM型						内 15号
		箇所	2		114,635		
構造物撤去工							
		式	1		1,284,883		
構造物取壊し工							
		式	1		1,046,732		
コンクリート構造物取壊	鉄筋構造物						内 16号
		m3	21		416,070		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版						内 17号
		m	420		310,482		
舗装版破碎	アスファルト舗装版						内 18号
		m2	460		303,996		
石積取壊し	空積						内 19号
		m2	5		16,184		
運搬処理工							
		式	1		238,151		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)						内 20号
		m3	21		33,182		
殻運搬	アスファルト殻						内 21号
		m3	32		46,156		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						内 22号
		m3	1		1,813		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 23号
		m3	21		77,700		
殻処分	アスファルト殻						内 24号
		m3	32		76,000		
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 25号
		m3	1		3,300		
舗装							
		式	1		7,335,076		
舗装工							
		式	1		5,497,575		
路面切削工							
		式	1		1,270,383		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削							内 26号
		m2	637		1,210,490		
殻運搬(路面切削)							内 27号
		m3	19		14,993		
殻処分	As切削殻						内 28号
		m3	19		44,900		
アスファルト舗装工	県道						
		式	1		4,045,522		
下層路盤	再生フラッシュアソ RC-40、t=35cm						内 29号
		m2	110		317,292		
上層路盤	粒度調整碎石 M-40t=15cm						内 30号
		m2	507		694,395		
表層	②再生密粒度 As(13)、t=4cm						内 31号
		m2	631		1,301,047		
表層	⑤再生密粒度 As(13F)、t=3cm						内 32号
		m2	1,143		1,732,788		
アスファルト舗装工	歩道						
		式	1		31,257		
凍上抑制層	再生フラッシュアソ RC-40、t=15cm						内 33号
		m2	6		7,976		
路盤	C-20、t=10cm						内 34号
		m2	6		7,906		
表層	⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=3cm						内 35号
		m2	6		15,375		
アスファルト舗装工	出入口						
		式	1		150,413		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤	RC-40、t=25cm						内 36号
		m2	36		60,323		
表層	⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=5cm						内 37号
		m2	35		90,090		
縁石工							
		式	1		125,325		
作業土工							
		式	1		4,297		
床掘り	土砂						内 38号
		m3	5		1,661		
埋戻し	土砂						内 39号
		m3	1		2,636		
縁石工							
		式	1		121,028		
歩車道境界ブロック	M型(標準部)						内 40号
		m	4		26,455		
歩車道境界ブロック	M2型(車両乗入部)						内 41号
		m	4		28,660		
コンクリート							内 42号
		m3	1		31,815		
型枠							内 43号
		m2	3		25,125		
基礎砕石							内 44号
		m2	6		8,973		
防護柵工							
		式	1		231,675		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		9,602		
床掘り							内 45号
		m3	2		4,330		
埋戻し							内 46号
		m3	2		5,272		
防止柵工							
		式	1		222,073		
転落(横断)防止柵	H=1.1m、プレキャストブロック建込						内 47号
		m	5		222,073		
区画線工							
		式	1		78,261		
区画線工							
		式	1		78,261		
溶融式区画線	セプラ W=30～45cm						内 48号
		m	30		25,716		
ペイント式区画線	実線W=15cm						内 49号
		m	340		52,545		
道路附属施設工							
		式	1		125,440		
道路附属物工							
		式	1		125,440		
視線誘導標	土中建込						内 50号
		本	7		125,440		
仮設工							
		式	1		1,276,800		

設計内訳書（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1		1,276,800		
交通誘導警備員	3人日						内 51号
		人日	84		1,276,800		
直接工事費							
		式	1		13,875,875		
共通仮設							
		式	1		2,174,000		
共通仮設費							
		式	1		198,000		
現場環境改善費							
		式	1		198,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		198,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,976,000		
純工事費							
		式	1		16,049,875		
現場管理費							
		式	1		6,010,000		
工事原価							
		式	1		22,059,875		
一般管理費等							
		式	1		4,480,125		
工事価格							
		式	1		26,540,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		425,203		
構造物撤去工							
		式	1		76,359		
構造物取壊し工							
		式	1		60,300		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 52号
		m3	3		60,300		
運搬処理工							
		式	1		16,059		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 53号
		m3	3		4,809		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 54号
		m3	3		11,250		
外構設置工							
		式	1		348,844		
外構設置工							
		式	1		348,844		
コンクリートブロック塀							内 55号
		m	12.8		348,844		
直接工事費							
		式	1		425,203		
共通仮設							
		式	1		68,000		
共通仮設費							
		式	1		7,000		

設計内訳書（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1		7,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		7,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		61,000		
純工事費							
		式	1		493,203		
現場管理費							
		式	1		185,000		
工事原価							
		式	1		678,203		
一般管理費等							
		式	1		141,797		
工事価格							
		式	1		820,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		82,000		
工事費計							
		式	1		902,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	14,301,078	直接工事費	14,301,078	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	213,150	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	14,301,078	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	14,087,928		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.76%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	14.25%		0.00%	
	計上額	2,037,000		0	0
				調整工事計上額	0

#

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2, 242, 000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	16,543,078	単独（追加工事）直接工事費	14,301,078	単独（追加工事）共通仮設費	2,242,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	16,543,078	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	16,329,928		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.62%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.45%		0.00%		
計上額	6,195,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	22,738,078				
純工事費	16,543,078	現場管理費	6,195,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,738,078	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,524,928		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.30%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.30%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,738,078		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,621,922				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	黒石市		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			14,301,078
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				14,301,078
	共通仮設費 (率分)	14,301,078	14.25	2,037,000
現場環境改善費対象工事費				14,301,078
	現場環境改善費 (率分)	14,087,928	1.46	205,000
現場管理費対象純工事費				16,543,078
	現場管理費	16,543,078	37.45	6,195,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,738,078
	一般管理費等	22,738,078	20.30	4,621,922
	業務委託費			0
工事価格				27,360,000
消費税等相当額				2,736,000
工事費計				30,096,000

#

#

共通仮設費内訳（本01）

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,174,000

現場管理費（本01）

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	16,049,875	単独（追加工事）直接工事費	13,875,875	単独（追加工事）共通仮設費	2,174,000
--------------	------------	---------------	------------	---------------	-----------

非対象額計（－）	0
----------	---

管理費区分2,7	0	（工場原価）
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分9	0	（間接費非対象額）
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）

対象額 支給品費（＋）	0
-------------	---

支給品で扱う桁等購入費（＋）	0
----------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	16,049,875
----------	------------

全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	15,847,975
------------------------------------	------------

現工事

合算工事

現場管理費

率（補正前）

施工地域等補正

施工時期補正

緊急工事補正

砂防・地滑り補正

ICT施工補正

率（補正後）

計上額	6,010,000
-----	-----------

調整工事計上額

一般管理費等（本01）（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	22,059,875			
純工事費	16,049,875	現場管理費	6,010,000	工期延長等に伴う現場維持費
工場製作原価	0			0
非対象額計（－）		0		
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価				
単独（追加工事）	22,059,875	現工事		合算工事
全処分費等を除く	21,857,975			
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）				
率（補正前）				
単独（追加工事）		現工事		合算工事
前払金支出割合による補正係数				
財団法人等による補正係数				
率（補正後）				
（当初一般管理費対象額）	22,059,875			
契約保証に係る補正值				
一般管理費等	4,480,125			
業務委託料	0			

#

#

共通仮設費内訳（附01）

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					68,000

現場管理費（附01）

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	493,203	単独（追加工事）直接工事費	425,203	単独（追加工事）共通仮設費	68,000
--------------	---------	---------------	---------	---------------	--------

非対象額計（－）	0
----------	---

管理費区分2,7	0	（工場原価）
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分9	0	（間接費非対象額）
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）

対象額 支給品費（＋）	0
-------------	---

支給品で扱う桁等購入費（＋）	0
----------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	493,203
----------	---------

全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	481,953
------------------------------------	---------

現工事

合算工事

現場管理費

率（補正前）

施工地域等補正

施工時期補正

緊急工事補正

砂防・地滑り補正

ICT施工補正

率（補正後）

計上額	185,000
-----	---------

調整工事計上額

一般管理費等（附01）（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	678,203			
純工事費	493,203	現場管理費	185,000	工期延長等に伴う現場維持費
工場製作原価	0			0
非対象額計（－）		0		
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価				
単独（追加工事）		678,203	現工事	合算工事
全処分費等を除く		666,953		
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）				
率（補正前）				
単独（追加工事）			現工事	合算工事
前払金支出割合による補正係数				
財団法人等による補正係数				
率（補正後）				
（当初一般管理費対象額）		678,203		
契約保証に係る補正值				
一般管理費等		141,797		
業務委託料		0		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 39. 0km以下	m3	51	4, 268	217, 668		02-01-02 管理費区分 : 0
建設発生土受入料金 ZZ99*01*01002		m3	51	660	33, 660		管理費区分 : 0
合計					251, 328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	159	339	53, 901		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					53, 901		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	101	3, 295	332, 795		管理費区分：0
合計					332, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	落蓋式側溝300A	再利用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0						単 1号 01-10-01
WB821410		m	28. 1	6, 888	193, 552		管理費区分：0
合計					193, 552		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	大型水路	B1000×H1000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 1	m	2	35, 000	70, 000		単 2号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					70, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	自由勾配側溝	US9-B-B300-H300～400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	24. 3	12, 880	312, 984		単 3号 01-10-01 US9-B-B300-H300 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	61. 5	13, 730	844, 395		単 4号 01-10-01 US9-B-B300-H400 管理費区分 : 0
合計					1, 157, 379		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	自由勾配側溝	US9-B-B500-H1000～1200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	24. 6	27, 770	683, 142		単 5号 01-10-01 US9-B-B500-H1000 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	10	28, 620	286, 200		単 6号 01-10-01 US9-B-B500-H1100 管理費区分：0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	5. 1	31, 510	160, 701		単 7号 01-10-01 US9-B-B500-H1200 管理費区分：0
合計					1, 130, 043		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	側溝蓋	コンクリート蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	56	1, 608	90, 048		単 8号 01-10-01 落蓋型側溝300A(再利用) 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	71	2, 413	171, 323		単 9号 01-10-01 FC9-B2-B300 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	32	3, 863	123, 616		単 10号 01-10-01 FC9-B2-B500 管理費区分：0
合計					384, 987		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	側溝蓋	グレーチング 蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	7	18, 100	126, 700		単 11号 01-10-01 FG9-A1-B300 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3	38, 700	116, 100		単 12号 01-10-01 FG9-A1-B500 管理費区分 : 0
合計					242, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1	35, 350	3, 535		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 6	10, 050	16, 080		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					19, 615		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	L型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設 WC698500	据付, 標準	m	26	8, 630	224, 380		単 13号 05-01-01 管理費区分 : 0
合計					224, 380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	プレキャスト集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水桝 B500-L500-H700		基	2	77, 270	154, 540		単 14号 管理費区分 : 0
プレキャスト集水桝 B1000-L1000-H1200		基	1	182, 080	182, 080		単 15号 管理費区分 : 0
プレキャスト集水桝 B1200-L1200-H2000		基	1	289, 750	289, 750		単 16号 管理費区分 : 0
合計					626, 370		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	24, 700	49, 400		単 17号 01-10-01 T-14 500×500用 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	114, 000	114, 000		単 18号 01-10-01 T-25 1000×1000用 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	208, 000	208, 000		単 19号 01-10-01 T-25 1200×1200用 管理費区分 : 0
合計					371, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	土留工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]							単 20号 02-02-06
WB810010		t	0. 01	293, 300	2, 933		管理費区分：0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	35, 350	14, 140		02-03-01 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5. 2	10, 050	52, 260		02-02-06 管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	14	721	10, 094		02-02-15 管理費区分：0
樹脂アンカー R-12N 13×83mm		本	14	236	3, 304		管理費区分：0
ZZ99*01*01001							
合計					82, 731		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	路面排水柵		RHM型					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面排水柵 400×400 クレーチング T-25付き Z231042005								
			個	2	38,800	77,600		管理費区分：0
プラスチック集水柵 CB222800		据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
			基	2	6,916	13,832		管理費区分：0
歩車道境界ブロック CB422510		設置, 各種600-1000mm以下50-150kg未満, 1.65個/m, 無し, 無し						03-03-07
			m	1.2	5,940	7,128		管理費区分：0
暗渠排水管 CB222770		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05 VP φ 150
			m	5	3,215	16,075		管理費区分：0
合計						114,635		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 21号 06-01-04
WB824010		m3	20. 7	20, 100	416, 070		管理費区分 : 0
合計					416, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断	アスファルト舗装版					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	423	734	310, 482		管理費区分 : 0
合計					310, 482		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版破碎		アスファルト舗装版					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	462	658	303, 996		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	石積取壊し		空積					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 22号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	1. 4	11, 560	16, 184		
合計						16, 184		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	20. 7	1, 603	33, 182		管理費区分 : 0
合計						33, 182		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬	アスファルト殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超))又は必要, 無し, 2. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	32. 3	1, 429	46, 156		管理費区分 : 0
合計						46, 156		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	1. 4	1, 295	1, 813		管理費区分 : 0
合計					1, 813		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 有筋Co塊	ZZ99*01*02001						
		t	51. 8	1, 500	77, 700		管理費区分 : T
合計					77, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分		アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As塊	ZZ99*01*02002							管理費区分：T
		t	76	1, 000	76, 000			
合計					76, 000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻処分		コンクリート殻（無筋）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co塊		ZZ99*01*02004						管理費区分：T
			t	3.3	1,000	3,300		
合計						3,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	路面切削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		m2	637. 1	1, 900	1, 210, 490		単 23号 管理費区分：0
合計					1, 210, 490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬(路面切削)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	無し, 2. 5km以下, 全ての費用	m3	19. 1	785	14, 993		04-03-01 管理費区分：0
合計					14, 993		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分		As切削殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As切削殻	ZZ99*01*02003							管理費区分：T
		t	44. 9	1, 000	44, 900			
合計					44, 900			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	下層路盤	再生クラッシュラン RC-40、t=35cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	109. 6	2, 895	317, 292		管理費区分：0
合計								
						317, 292		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	上層路盤		粒度調整碎石 M-40t=15cm							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		CB410040	粒度調整碎石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用							03-03-02 補充路盤 管理費区分：0
				m2	391. 5	1, 278	500, 337			
上層路盤(歩道部)		CB410041	150mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用							03-03-02 管理費区分：0
				m2	115. 1	1, 686	194, 058			
合計										
							694, 395			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	表層	②再生密粒度 As(13)、t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	601. 3	2, 011	1, 209, 214		管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	29. 5	3, 113	91, 833		管理費区分 : 0
合計								
						1, 301, 047		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層		⑤再生密粒度 As(13F)、t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 143	1, 516	1, 732, 788		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	凍上抑制層	再生クラッシュラン RC-40、t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	5. 9	1, 352	7, 976		
合計								
						7, 976		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	路盤	C-20、t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
			m2	5. 9	1, 340	7, 906		管理費区分：0
合計								
						7, 906		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層		⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=3cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)			1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261				m2	5. 9	2, 606	15, 375		管理費区分 : 0
合計							15, 375		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	下層路盤		RC-40、t=25cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	35. 8	1, 685	60, 323		管理費区分 : 0
合計								
						60, 323		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	表層		⑦再生細粒度アスコン(13F)、t=5cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260			3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
				m2	35	2, 574	90, 090		
合計									
							90, 090		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	4. 9	339	1, 661		管理費区分 : 0
合計					1, 661		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	0. 8	3, 295	2, 636		管理費区分 : 0
合計					2, 636		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	M型(標準部)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	4. 2	6, 299	26, 455		管理費区分：0
合計					26, 455		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	M2型(車両乗入部)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	4	7, 165	28, 660		管理費区分：0
合計					28, 660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 9	35, 350	31, 815		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					31, 815		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	2. 5	10, 050	25, 125		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					25, 125		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	基礎碎石						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	5. 9	1, 521	8, 973		02-02-02 管理費区分 : 0
合計					8, 973		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1. 8	2, 406	4, 330		02-01-03 管理費区分 : 0
合計					4, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	1. 6	3, 295	5, 272		管理費区分 : 0
合計					5, 272		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	転落(横断)防止柵	H=1. 1m、プレキャストブロック建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パ ネル式, 1. 5m, 100m未満, 無	m	4. 5	42, 730	192, 285		単 24号 06-02-03 管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2	35, 350	7, 070		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	2. 2	10, 050	22, 110		02-02-06 管理費区分 : 0
基礎砕石 CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40〜0, 全ての費用	m2	0. 4	1, 521	608		02-02-02 管理費区分 : 0
合計					222, 073		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	溶融式区画線	セブアラ W=30～45cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, セブアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	21	922	19, 362		単 25号 03-03-06 横断歩道 管理費区分：0
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, セブアラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	8. 9	714	6, 354		単 26号 03-03-06 停止線 管理費区分：0
合計					25, 716		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	ペイント式区画線	実線W=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	339	155	52, 545		単 27号 03-03-06 外側線 実線W=15cm 管理費区分：0
合計					52, 545		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	視線誘導標		土中建込					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無						単 28号 06-02-09 管理費区分: 0
			本	7	17,920	125,440		
合計						125,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	交通誘導警備員	3人日						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B								単 29号 02-04-04
WB010212			人日	28	15, 200	425, 600		管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 29号 02-04-04
WB010212			人日	28	15, 200	425, 600		管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 29号 02-04-04
WB010212			人日	28	15, 200	425, 600		管理費区分：0
合計						1, 276, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 30号 06-01-04 管理費区分: 0
WB824010			m3	3	20, 100	60, 300		
合計						60, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	3	1,603	4,809		管理費区分:0
合計						4,809		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	殻処分		コンクリート殻（鉄筋）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 有筋Co塊	ZZ99*01*02001							管理費区分：T
		t	7.5	1,500	11,250			
合計								
					11,250			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	コンクリートブロック塀						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック（基本） 390×190×120 ZZ99*01*03001		個	52	220	11, 440		管理費区分：0
ブロック（基本） 390×190×150 ZZ99*01*03002		個	2	260	520		管理費区分：0
ブロック（横筋用） 390×190×120 ZZ99*01*03003		個	52	380	19, 760		管理費区分：0
ブロック（横筋用） 390×190×150 ZZ99*01*03004		個	4	480	1, 920		管理費区分：0
ブロック（隅用） 390×190×120 ZZ99*01*03005		個	16	380	6, 080		管理費区分：0
ブロック（笠木） 390×80×120 ZZ99*01*03006		個	26	700	18, 200		管理費区分：0
鉄筋 CB431720	SD345 D10, 全ての費用	t	0. 037	416, 600	15, 414		04-03-12 管理費区分：0
鉄筋 CB431720	SD345 D13, 全ての費用	t	0. 048	412, 600	19, 804		04-03-12 管理費区分：0
コンクリート CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(8)-2 高炉 21-12-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 8	35, 770	64, 386		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	15. 4	10, 050	154, 770		02-02-06 管理費区分：0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	29, 390	11, 756		02-03-01 管理費区分：0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 3	5, 829	7, 577		02-02-06 管理費区分：0

單價使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	6, 888
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 442. 1	44, 421	管理費区分 : 0	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365003	m	10	2, 265. 47	22, 654	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						68, 880		
単価						6, 888	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000を超え2000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシャー 40～0,1	単位	m	単位数量	10	単価	35,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365004			m	10	6,901.32	69,013	管理費区分：0	
側溝 大型水路 幅1000 高1000 長2000mm Y000300000001			個	5	55,000	275,000	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	1.98	3,000	5,940	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		47	管理費区分：0	
合計						350,000		
単価						35,000	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	12, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 Z231024185			個	5	9, 640	48, 200	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 265	19, 150	5, 074	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		22	管理費区分：0	
合計						128, 800		
単価						12, 880	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	13, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 Z231024190			個	5	11, 300	56, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 276	19, 150	5, 285	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 000	1, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		11	管理費区分：0	
合計						137, 300		
単価						13, 730	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	27, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×1000×2000		Z231024300	個	5	32, 500	162, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003	m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		60	管理費区分：0	
合計						277, 700		
単価						27, 770	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 77m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	28, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×1100×2000		Z231024305	個	5	34, 200	171, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 816	19, 150	15, 626	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		60	管理費区分：0	
合計						286, 200		
単価						28, 620	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 79m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	31, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 648. 58	86, 485	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 500×1200×2000 Z231024310			個	5	39, 900	199, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 837	19, 150	16, 028	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 96	3, 000	2, 880	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		58	管理費区分：0	
合計						315, 100		
単価						31, 510	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1, 608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367002	枚	100	615. 32	61, 532	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						160, 800		
単価						1, 608	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm		Z231031005	枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						241, 300		
単価						2, 413	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 863
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 500用 600×500mm		Z231031015	枚	100	2, 870	287, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						386, 300		
単価						3, 863	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 300用 T-25 400×995mm		Z230154060	枚	100	17, 700	1, 770, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						1, 810, 000		
単価						18, 100	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	38, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 500用 T-25 600×995mm		Z230154070	枚	100	37, 700	3, 770, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						3, 870, 000		
単価						38, 700	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WC698500	プレキャストL型側溝及びV型側溝布設	据付, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	8, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	0. 3	36, 210	10, 863	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [12]	
	R0101		人	0. 1	30, 700	3, 070	管理費区分：0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	0. 9	22, 640	20, 376	管理費区分：0	
鉄筋コンクリートL形 250A 350×155×600								
	Z002304006		個	16. 5	1, 460	24, 090	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 31号 90-02-02 [] [12]	
	K0202062		時間	1. 2	10, 100	12, 120	管理費区分：0	
基礎砕石費							[1] []	
	ZS7210150	22%	式	1		10, 214	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	12%	式	1		5, 567	管理費区分：0	
合計						86, 300		
単価						8, 630	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 B500-L500-H700		単位	基	単位数量	1	単価	77, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		据付, 600kgを超え800kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
	CB222800		基	1	10, 070	10, 070	管理費区分 : 0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(材料費)							02-02-05	
	CB222810		基	1	67, 200	67, 200	管理費区分 : 0	
合計						77, 270		
単価						77, 270	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 B1000-L1000-H1200		単位	基	単位数量	1	単価	182, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り , 全ての費用					02-02-05	
	CB222800		基	1	18, 080	18, 080	管理費区分 : 0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(材料費)							02-02-05	
	CB222810		基	1	164, 000	164, 000	管理費区分 : 0	
合計						182, 080		
単価						182, 080	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B1200-L1200-H2000		単位	基	単位数量	1	単価	289,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 CB222800		据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り , 全ての費用					02-02-05	
			基	1	21,750	21,750	管理費区分：0	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費) CB222810							02-02-05	
			基	1	268,000	268,000	管理費区分：0	
合計								
						289,750		
単価							円／基	
						289,750		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	24, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-14 500×500用		Z230153045	組	100	24, 300	2, 430, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						2, 470, 000		
単価						24, 700	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	114, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-25 1000×1000用		Z230153150	組	100	113, 000	11, 300, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						11, 400, 000		
単価						114, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	208, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-25 1200×1200用		Z230153160	組	100	207, 000	20, 700, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						20, 800, 000		
単価						208, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB810010	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	293, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03	116, 000	119, 480	管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1	173, 745. 93	173, 745	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1		75	管理費区分：0	
合計						293, 300		
単価						293, 300	円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007					管理費区分 : 0	
			m3	1	20, 097. 68	20, 097		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		3		
合計								
						20, 100		
単価							円／m3	
						20, 100		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0		
合計						11, 560			
単価						11, 560	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	路面切削		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削								
ZZ99*01*01003			m2	1	1, 900	1, 900	管理費区分 : 0	
合計						1, 900		
単価						1, 900	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, ヒール式・パネル式, 1. 5m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	42, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 ヒール式・パネル式 単価補正2. 500 (FP3) Q001154004			m	100	7, 726. 5	772, 650	管理費区分 : 0	
防護柵 (P種) 転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H1. 1m@1. 5m Y001191000001			m	100	35, 000	3, 500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		350	管理費区分 : 0	
合計						4, 273, 000		
単価						42, 730	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	922
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036070							[] [2]	
			m	1, 000	570. 18	570, 180	管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	1, 170	235	274, 950	管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	75	180	13, 500	管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	75	450	33, 750	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	89	155	13, 795	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		16, 725	管理費区分：0	
合計						922, 900		
						922	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	714
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036067							[] [2]	
			m	1, 000	476. 34	476, 340	管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	780	235	183, 300	管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	50	180	9, 000	管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	50	450	22, 500	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	77	155	11, 935	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		11, 325	管理費区分：0	
合計						714, 400		
						714	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	155	5, 115	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 365	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						155, 600		
単価						155	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径 φ 100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 920	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ 100以下 反射体数1個 単価補正1. 150 (FP3) Q001310001							管理費区分 : 0		
			本	1	17, 916. 13	17, 916			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		4			
合計						17, 920			
単価						17, 920	円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B								管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 200	15, 200			
合計									
						15, 200			
単価								円／人日	
						15, 200			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	20, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	20, 097. 68	20, 097	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						20, 100		
単価						20, 100	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 K0202062	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	8. 6	155	1, 333	管理費区分：0	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊								
	M000202062		時間	1	2, 800	2, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						10, 100		
単価						10, 100	円／時間	

登 録 単 価

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	大型水路 幅1000 高1000 長2000mm	個	55,000	2026	7	確定
Y000302000001	集水桝	B500-L500-H700	個	67,200	2026	7	確定
Y000302000003	集水桝	B1000-L1000-H1200	個	164,000	2026	7	確定
Y000302000004	集水桝	B1200-L1200-H2000	個	268,000	2026	7	確定
Y001191000001	防護柵 (P種)	転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H1.1m@1.5m	m	35,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	樹脂アンカー	R-12N 13×83mm	本	236	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	建設発生土受入料金		m3	660	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	路面切削		m2	1,900	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	処分費	有筋Co塊	t	1,500	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	処分費	As塊	t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02003	処分費	As切削殻	t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02004	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	ブロック (基本)	390×190×120	個	220	2026	7	確定
ZZ99*01*03002	ブロック (基本)	390×190×150	個	260	2026	7	確定
ZZ99*01*03003	ブロック (横筋用)	390×190×120	個	380	2026	7	確定
ZZ99*01*03004	ブロック (横筋用)	390×190×150	個	480	2026	7	確定
ZZ99*01*03005	ブロック (隅用)	390×190×120	個	380	2026	7	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		6,540,799	
道路土工 (0002)	式	1		251,328	
残土処理工 (0003)	式	1		251,328	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0004)	m3	50		251,328	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	51	4,268	217,668	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J09 運搬距離(km)(DID区間無)		39.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・デイスル] 10t積級	%	40.867		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	44.71		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.407		614.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.016		1.2	管理費区分 0	
建設発生土受入料金	m3	51	660	33,660	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
排水構造物工 (0005)	式	1		5,004,588		
作業土工					工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0006)	式	1		386,696		
床掘り (0007)	m3	160		53,901	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	159	339	53,901	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			単価地区 黒石市	
J03 土留方式の種類		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.661		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.72		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			6,460		単価地区 黒石市	
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
運転手(特殊)	%	68.923		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			66.35		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			28,900		単価地区 黒石市	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	13.39		45.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.93			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	
埋戻し (0008)	m3	100		332,795	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	101	3,295	332,795	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]					M000202123	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.483	8.37 18,200 18,200	279.5	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.107	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.951	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	10.854		357.6	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.096	2.72 138 155	102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.825	0.83 154 151	27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分 0	
側溝工 (0009)	式	1		3,422,756	工種 04:道路改良工事	
落蓋式側溝300A (0010)	m	28		193,552	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
U型側溝		m	28.1	6,888	193,552	単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分			再利用撤去・据付け			WB821410
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			管理費区分 0
J03 夜間作業の有無			無し			歩 2026.07 単 2026.07
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)			単価地区 黒石市
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			労調係数 1.000 00-00 0
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下			豪雪割増
J08 時間的制約の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J09 施工箇所における補正			無し			単価補正
J10 基礎砕石施工の有無			有り			
J11 基礎砕石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)			0.5m3/10m			
大型水路 (0011)		m	2		70,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	2	35,000	70,000	WB821410
J01 作業区分			据付け			管理費区分 0
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			歩 2026.07 単 2026.07
J03 夜間作業の有無			無し			単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 1.65m3/10m			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝 (0012)		m	86		1,157,379	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	24.3	12,880	312,984	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.25m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.3m3/10m			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝		m	61.5	13,730	844,395	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
	J01 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下		単価地区 黒石市
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン	40～0		
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝 (0013)		m	40		1,130,043	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	24.6	27,770	683,142	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		単価地区 黒石市
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン	40～0		
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝		m	10	28,620	286,200	WB821420 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 黒石市
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.77m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎砕石の種類		再生クランチャラン 40～0			
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
自由勾配側溝		m	5.1	31,510	160,701	WB821420
	J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.07 単 2026.07
	J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 黒石市
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.79m3/10m			豪雪割増
	J06 基礎砕石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 基礎砕石の種類		再生クランチャラン 40～0			単価補正
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.8m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
側溝蓋 (0014)		枚	159		384,987	オプション入力
						第0008号内訳書
						単位数量 1 枚
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版						WB821430

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		枚	56	1,608	90,048	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版		枚	71	2,413	171,323	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版		枚	32	3,863	123,616	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝蓋 (0015)		枚	10		242,800	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	7	18,100	126,700	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	3	38,700	116,100	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
小口止工 (0016)	箇所	2		19,615	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.1	35,350	3,535	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.25		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.19		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.69		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
18-8-40 W/C<=60%			58.85		
標準構成比			20,400		
標準単価			19,150		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	1.6	10,050	16,080	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			11.86			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
L型側溝 (0017)	m	26		224,380	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャストL型側溝及びV型側溝布設	m	26	8,630	224,380	WC698500 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 バックホウ供用日当り運転時間		据付 標準			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝・マンホール工 (0018)	式	1		1,080,501	工種 04:道路改良工事	
プレキャスト集水桝					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0019)	箇所	4		626,370	第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャスト集水桝 B500-L500-H700	基	2	77,270	154,540	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プレキャスト集水桝	基	1	10,070	10,070	CB222800 9343.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 製品質量(kg/基)		600kgを超え800kg以下			単価地区 黒石市	
J03 基礎碎石の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	7.228		727.3	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			7.33			
標準単価			5,810			
地区単価			6,170			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	1.725		173.6	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	31.434		3,163	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			27.88			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
普通作業員	%	22.49		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			27.18			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	14.39		1,448	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.27			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	3.042		306.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
			3.02			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	17.113		1,722	管理費区分 0	
軽油	%	2.075		208.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.99			
			138			
			155			
その他(材料)	%	0.49		49.32	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		8.88	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	67,200	67,200	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝 B500-L500-H700	%	100		67,200	Y000302000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
			100			
			1			
			67,200			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0		0	管理費区分	0
プレキャスト集水桝 B1000-L1000-H1200	基	1	182,080	182,080	オプション入力 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1 基 0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
プレキャスト集水桝	基	1	18,080	18,080	CB222800 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	17042.0 0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.285	6.19 6,720 7,240	1,136	L001010009 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	1.757		317.6	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	25.085		4,534	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 29.85 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
運転手(特殊)	%	23.281		4,208	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 20.34 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
土木一般世話役	%	16.023		2,896	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 14.55 標準単価 31,000 地区単価 36,210			
特殊作業員	%	5.093		920.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 4.98 標準単価 28,300 地区単価 30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	19.442		3,514	管理費区分 0	
軽油	%	2.361		426.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.23			
			138			
			155			
その他(材料)	%	0.656		118.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		8.4	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	164,000	164,000	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝 B1000-L1000-H1200	%	100		164,000	Y000302000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			100			
			1			
			164,000			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
プレキャスト集水桝 B1200-L1200-H2000	基	1	289,750	289,750	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャスト集水桝	基	1	21,750	21,750	CB222800 20672.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 2200kgを超え2800kg以下 有り 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.66	5.53 6,720 7,240	1,231	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.587		345.2	管理費区分 0
普通作業員	%	27.1		5,894	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			31.99 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.966	18.17 28,900 35,090	4,560	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.64	14.99 31,000 36,210	3,619	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.637	5.47 28,300 30,700	1,226	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	19.684		4,281	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.124		462	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.99			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.587		127.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		4.1	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	268,000	268,000	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝					Y000302000004	
B1200-L1200-H2000	%	100		268,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			1			
地区単価			268,000			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋 (0020)	枚	4		371,400	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	2	24,700	49,400	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1	114,000	114,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1	208,000	208,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
土留工 (0021)	式	1		82,731	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.01	293,300	2,933	WB810010 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480	Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1	173,745.93	173,745	Q001001002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(まるめ)	式	1		75	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.150 FP3	
					ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	0.4	35,350	14,140	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 構造物種別 小型構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用	
普通作業員	%	20.622	22.25	7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 25,400 地区単価 22,640	
土木一般世話役	%	11.161	9.19	3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					標準構成比 標準単価 31,000 地区単価 36,210	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.69 28,300 30,700			
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			58.85 20,400 19,150			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	5.2	10,050	52,260	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工					R0133	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	49.331		4,957	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			30.82			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.86			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	14	721	10,094	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
発動発電機[カ ^タ リソエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001	
	標準構成比		1.03		管理費区分 0	
	標準単価		455		歩 2026.07 単 2026.07	
	地区単価		568		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.718		5.18	M002083002	
	標準構成比		0.72		管理費区分 0	
	標準単価		267		歩 2026.07 単 2026.07	
	地区単価		281		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0	
特殊作業員	%	46.867		338	R0101	
	標準構成比		45.54		管理費区分 0	
	標準単価		28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
	地区単価		30,700		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	15.682		113.1	R0102	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.55 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.058	13.59 31,000 36,210	108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	17.831		128.6	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.758	1.89 154 151	12.68	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.399		2.88	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	
樹脂アンカー R-12N 13×83mm	本	14	236	3,304	ZZ99*01*01001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水工 (0022)		式	1		114,635	工種 04:道路改良工事
路面排水柵 (0023)		箇所	2		114,635	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面排水柵 400×400 グレーチングT-25付き		個	2	38,800	77,600	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
プレキャスト集水柵		基	2	6,916	13,832	CB222800 6206.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分			据付			歩 2026.07 単 2026.07
J02 製品質量(kg/基)			200kgを超え400kg以下			単価地区 黒石市
J03 基礎碎石の有無			有り			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.35	9.81 5,810 6,170	646.6	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	2.238		154.8	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.634	37.29 28,900 35,090	2,810	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.087	16.36 25,400 22,640	905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	10.462	9.98 31,000	723.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	4.429		306.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.55 28,300 30,700			
その他(労務)	%	16.456		1,138	管理費区分 0	
軽油	%	2.681		185.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.66 138 155			
その他(材料)	%	0.645		44.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		1.79	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	1.2	5,940	7,128	CB422510 6573.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		1.65個/m 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.137	1.77 3,960 4,320	126.9	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.081	17.57 28,300 30,700	1,252	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.556	15.77 25,400 22,640	923.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.435	9.62 31,000 36,210	738.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.118		185.2	管理費区分 0
歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600(B)	%	44.957		2,670	Z002352002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			51.99 3,420 1,620		
軽油	%	0.684		40.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.55 138 155		
諸雑費	%	0.032		2.9	管理費区分 0
暗渠排水管	m	5	3,215	16,075	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			36.39			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.79			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	87.022		2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			48.82			
標準構成比			405			
標準単価			2,770			
地区単価						
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0024)	式	1		1,284,883		
構造物取壊し工 (0025)	式	1		1,046,732	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート構造物取壊 (0026)	m3	21		416,070	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	20.7	20,100	416,070	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 黒石市	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		必要			潮間割増 0% 係数ランク 1	
舗装版切断 (0027)	m	420		310,482	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	423	734	310,482	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区 黒石市	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.767		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.24 13,000 13,000			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.96 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.88 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			8.92			
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.389	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキ्यूー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.627	2.81 154 151	19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0
舗装版破碎 (0028)	m2	460		303,996	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	462	658	303,996	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 黒石市	
J03 騒音振動対策		必要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
コンクリート圧砕装置(大割機)					M000907002	
開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.774		136.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.16		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			17,900		単価地区 黒石市	
地区単価			18,900		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増 B地区	
潮間割増					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型					L001010012	
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.238		60.79	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.49		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			6,460		単価地区 黒石市	
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
運転手(特殊)	%	31.913		210	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	28.25		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	28,900		単価地区 黒石市
			地区単価	35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	20.531		135.1	R0102
			標準構成比	24.76		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	22,640		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	11.715		77.09	R0125
			標準構成比	10.78		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	36,210		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	5.81		38.23	Z006702002
			標準構成比	5.56		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	155		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.019		0.19	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
石積取壊し (0029)	m2	5		16,184	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	1.4	11,560	16,184	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 黒石市	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		必要			潮間割増 0% 係数ランク 1	
運搬処理工 (0030)	式	1		238,151	工種 99:	
殻運搬 (0031)	m3	21		33,182	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	20.7	1,603	33,182	CB227010 1369.2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.01		593	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.155		787.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290			
軽油	%	13.83		221.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 155			
諸雑費	%	0.005		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬 (0032)	m3	32		46,156	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	32.3	1,429	46,156	CB227010 1231.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区 黒石市	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		2.5km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.327		576	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.05		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			20,847		単価地区 黒石市	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	
運転手(一般)	%	44.101		629.9	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			39.87		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			23,600		単価地区 黒石市	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	15.564		222.3	Z006702002	
	標準構成比		16.08		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.07 単 2026.07	
	地区単価		155		単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.008		0.8		
殻運搬 (0033)					オプション入力	
	m3	1		1,813	第0022号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬					CB227010 1105.9	
	m3	1.4	1,295	1,813	管理費区分 0	
	J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.07 単 2026.07	
	J02 積込工法区分	機械積込			単価地区 黒石市	
	J03 DID区間の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	3.3km以下			豪雪割増	
	J13 費用の内訳	全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005	
	%	37.005		478.9	管理費区分 0	
	標準構成比		40.77		歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				20,847 21,400 747		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 B地区 0%	00-00 0 係数ランク	0 1
運転手(一般)		%	49.152		636.1	R0115 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0%	単 2026.07 係数ランク	0 1
軽油		%	13.824		178.9	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0%	単 2026.07 係数ランク	0 1
諸雑費		%	0.019		1.1	管理費区分 0			
殻処分 (0034)		m3	21		77,700	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
処分費 有筋Co塊	t	51.8	1,500	77,700	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0035)	m3	32		76,000	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 As塊	t	76	1,000	76,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0036)	m3	1		3,300	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co塊		t	3.3	1,000	3,300	ZZ99*01*02004 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0037)		式	1		7,335,076	
舗装工 (0038)		式	1		5,497,575	
路面切削工 (0039)		式	1		1,270,383	オプション入力 工種 04:道路改良工事
路面切削 (0040)		m2	637		1,210,490	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削		m2	637.1	1,900	1,210,490	オプション入力 単位数量 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削	m2	1	1,900	1,900	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬(路面切削) (0041)	m3	19		14,993	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	19.1	785	14,993	CB430020 670.22 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		2.5km以下			単価地区 黒石市	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.017		290.7	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 40.84 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747			
運転手(一般)	%	50.146		393.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 45.78 標準単価 23,600 地区単価 30,290			
軽油	%	12.823		100.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 13.38 標準単価 138 地区単価 155			
諸雑費	%	0.014		0.2	管理費区分 0	
穀処分 (0042)	m3	19		44,900	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As切削殻		t	44.9	1,000	44,900	ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト舗装工 (0043)		式	1		4,045,522	工種 06:舗装工事
下層路盤 (0044)		m2	110		317,292	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)		m2	109.6	2,895	317,292	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)			350mm			
J02 施工区分			2層施工			
J03 材料			再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.891	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.138	1.7 3,540 3,830	32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.146		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.435	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.182	15.17 28,300 30,700	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.289		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.03 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.004		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.341		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	46.056		1,333	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			21.27 300,000 3,000			
軽油	%	1.327		38.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	
			1.91 138			

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.184		5.32	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.94	管理費区分 0	
上層路盤 (0045)	m2	507		694,395	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	391.5	1,278	500,337	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用				
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.988	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	A地区 0% 係数ランク 1
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.542	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.546	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.808		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.884	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	2.656	5.97	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.881	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.547	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.872		36.7	管理費区分	0
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.883	47.84 240,000 4,750	905.8	Z002124003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.698	3.03 138 155	21.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.685		8.75	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.25	管理費区分 0	
上層路盤(歩道部)	m2	115.1	1,686	194,058	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.622	2.78 5,680 6,070	27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価	%	0.981	1.66 3,540	16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.129		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	16.68		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.16 28,900 35,090			
特殊作業員	%	8.738		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.75 28,300 30,700			
普通作業員	%	7.112		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.61 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	7.723		130.2	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.11 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.012		33.92	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	53.659		904.6	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23.44 170,000 4,750		
軽油	%	1.135		19.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.85 138 155		
その他(材料)	%	0.195		3.28	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		0.42	管理費区分 0
表層 (0046)	m2	631		1,301,047	オプション入力 第0031号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	601.3	2,011	1,209,214	CB410260	1808.7
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.837		16.83	L001210002	
標準構成比			0.88		管理費区分	0
標準単価			29,500		歩 2026.07 単	2026.07
地区単価			31,200		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.141		2.84	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分	0
標準単価			4,480		歩 2026.07 単	2026.07
地区単価			5,030		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロートローラ[マカダム]					L001050002	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.127	0.13 4,480 4,870	2.55	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.221		4.44	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.935	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.25	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.981	2.03 28,300 30,700	39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	0.767		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.73		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					単価補正
	%	1.581		31.78	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	79.34		1,595	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			80.7		
			580,000		
			15,850		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	9.202		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.17		
			103		
			147		
軽油	%	0.495		9.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
			0.49		
			138		
			155		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.091		1.82	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.032		1.31	管理費区分	0		
表層(車道・路肩部)		m2	29.5	3,113	91,833	CB410260	2891.1		
						管理費区分	0		
J01 平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩	2026.07	単	2026.07
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			40mm			単価地区	黒石市		
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 瀝青材料種類			プライムコート PK-3			豪雪割増			
J07 費用の内訳			全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動ロー(舗装用)〔ハット・カイト式〕		%	0.238		7.42	M000804001			
運転質量0.5～0.6t						管理費区分	0		
標準構成比				0.24		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				1,430		単価地区	黒石市		
地区単価				1,530		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動コンパクト〔前進型〕		%	0.127		3.94	M000807001			
機械質量40～60kg						管理費区分	0		
標準構成比				0.13		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				356		単価地区	黒石市		
地区単価				374		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.059		1.84	管理費区分 0
特殊作業員	%	19.72		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.57 28,300 30,700		
普通作業員	%	11.632		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.05 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	4.643		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.28 31,000 36,210		
その他(労務)	%	6.115		190.3	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	51.283		1,596	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			50.52		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			580,000 15,850		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.938	4.48 103 147	184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.155	0.17 154 151	4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.031	0.03 138 155	0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.031		0.97	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.028		1.75	管理費区分 0
表層 (0047)	m2	1,143		1,732,788	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,143	1,516	1,732,788	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.106		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.92		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.178		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.173		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
その他(機械)	%	0.291		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	3.892		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.84			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	2.982		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.16			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	2.627		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			2.13			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.022	0.77 31,000 36,210	15.49	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.104		31.89	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	80.702	84.7 580,000 16,200	1,223	Z231051005 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.17	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.651	0.51 138 155	9.87	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.097		1.47	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		0.61	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0048)	式	1		31,257	工種 06:舗装工事	
凍上抑制層 (0049)	m2	6		7,976	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	5.9	1,352	7,976	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 黒石市	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.026		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.221		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	20.807		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.03		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
特殊作業員	%	10.895		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			15.84		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	8.869		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	15.7 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	9.63		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	13.01 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.505		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	42.25		571.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	17.77 120,000 3,000		
軽油	%	1.417		19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			標準構成比	1.99		

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.198		2.68	管理費区分	0
諸雑費	%	0.026		0.39	管理費区分	0
路盤 (0050)	m2	6		7,906	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	5.9	1,340	7,906	CB410031 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	857.31 0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 クラッシュラン C-20 全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価	%	2.045	2.99 5,680	27.39	M000201100 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	0 2026.07 単 2026.07 黒石市

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			6,070		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.233	1.78 3,540 3,830	16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.158		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.005	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.999	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	8.953		119.9	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.7 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.722	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.528		33.86	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.704	17.77 120,000 4,400	558.5	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.431	1.99 138 155	19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.196		2.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.14	管理費区分 0	
表層 (0051)	m2	6		15,375	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	5.9	2,606	15,375	CB410261 2223.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 黒石市	
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]					単価補正	
運転質量0.5～0.6t	%	0.283		7.37	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.31			
標準単価			1,430			
地区単価			1,530			
振動コンパクタ[前進型]					M000807001	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.081	0.09 356 374	2.1	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.063		1.65	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.895	20.42 28,300 30,700	492.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.899	18.28 25,400 22,640	362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.549	5.57 31,000 36,210	144.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	7.276		189.6	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	46.662		1,216	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.85		
標準単価			384,000		
地区単価			17,150		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.095		184.9	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.83		
標準単価			103		
地区単価			147		
ガソリン レギュラー	%	0.092		2.39	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.11		
標準単価			154		
地区単価			151		
軽油	%	0.038		0.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.04		
標準単価			138		
地区単価			155		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.035		0.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.032		0.9	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0052)	式	1		150,413	工種 06:舗装工事	
下層路盤 (0053)	m2	36		60,323	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	35.8	1,685	60,323	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比	%	6.066	4.52	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			37,600 37,600		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 A地区 0% 係数ランク 1
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.817	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.831	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	1.231		20.74	管理費区分	0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.04	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.02		67.73	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	4.368		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	3.857		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	4.369		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	56.574		953.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.593		43.69	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.221		3.72	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.37	管理費区分 0	
表層 (0054)	m2	35		90,090	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	35	2,574	90,090	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 黒石市	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.654	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.11	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロータロー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.099	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.173		4.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.293	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	1.758		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.06 28,900 35,090			
特殊作業員	%	1.548		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.03 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.599		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.73 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.235		31.78	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	83.82		2,157	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	
			80.7 580,000			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			17,150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.189	7.17 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.387	0.49 138 155	9.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.093		2.39	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.042		1.74	管理費区分 0	
縁石工 (0055)	式	1		125,325		
作業土工 (0056)	式	1		4,297	工種 06:舗装工事	
床掘り					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0057)	m3	5		1,661	第0038号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	4.9	339	1,661	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.661	19.72 6,460 6,760	59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	68.923	66.35 28,900 35,090	234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.39		45.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.93			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	
埋戻し (0058)	m3	1		2,636	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	0.8	3,295	2,636	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.483		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	
標準構成比			8.37			
標準単価			18,200			

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			18,200		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.107	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.951	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.854	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.096		102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.825		27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分 0	
縁石工 (0059)	式	1		121,028	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロック (0060)	m	4		26,455	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	4.2	6,299	26,455	CB422510	6293.0
J01 作業区分		設置			管理費区分	0
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			歩	2026.07 単 2026.07
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			単価地区	黒石市
J04 基礎碎石規格		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.498		157.3	L001010010	
標準構成比			2.37		管理費区分	0
標準単価			7,080		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			7,470		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	12.832		808.2	R0102	
標準構成比			14.41		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			22,640		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	10.259		646.1	R0125	
標準構成比			8.79		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			36,210		単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	9.947		626.5	単価補正	
					R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	8.703		548.1	R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.974		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック					Z231060020	
片面 180/210×300×2000(C)	%	51.555		3,247	管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	1.223		77.04	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.009		1.46	管理費区分	0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0061)	m	4		28,660	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m 0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	4	7,165	28,660	CB422510 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	4837.3 0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		設置			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区	黒石市
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増	
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	17.084		1,224	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比			28.39		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区	黒石市
地区単価			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
土木一般世話役					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	13.659		978.6	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	11.579		829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.538		181.8	管理費区分 0
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600	%	55.133		3,950	Z231060005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0
コンクリート (0062)	m3	1		31,815	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.9	35,350	31,815	CB240010 36756.0 管理費区分 0
J01 構造物種別			小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07
J02 打設工法			人力打設			単価地区 黒石市
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
普通作業員		%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0
標準構成比				22.25		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				25,400		単価地区 黒石市
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0
標準構成比				9.19		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				31,000		単価地区 黒石市
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0
標準構成比				7.69		歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.448	58.85 20,400 19,150	20,305	Z230210245 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分	0
型枠 (0063)	m2	3		25,125	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
型枠	m2	2.5	10,050	25,125	CB240210 9147.6 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	0 黒石市
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133	
			44.28		管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
			30,000		単価地区 黒石市	
			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102	
			30.82		管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
			25,400		単価地区 黒石市	
			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125	
			11.86		管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
			31,000		単価地区 黒石市	
			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基礎碎石 (0064)	m2	6		8,973	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基礎碎石	m2	5.9	1,521	8,973	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.861		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.3		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員	%	27.886		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			37.64		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	14.334		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				15.9 28,300 30,700		
運転手(特殊)		%	14.887		226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.75 28,900 35,090		
土木一般世話役		%	9.21		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				9.49 31,000 36,210		
その他(労務)		%	0.46		6.99	管理費区分 0
再生クラッシュラン						Z002122003

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.669	11.39 1,200 3,000	359.8	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.602	4.93 138 155	69.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.052		0.79	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		1.06	管理費区分 0	
防護柵工 (0065)	式	1		231,675		
作業土工 (0066)	式	1		9,602	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
床掘り (0067)	m3	2		4,330	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	1.8	2,406	4,330	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.637	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.222	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	7.456	7.11 138 155	179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.031		0.8	管理費区分 0	
埋戻し (0068)	m3	2		5,272	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	1.6	3,295	5,272	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]					M000202123	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.483	8.37 18,200 18,200	279.5	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.107	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.951	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	10.854		357.6	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			8.82		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			28,900		単価地区 黒石市
	地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.096		102	Z006702002
	標準構成比			2.72		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			155		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.825		27.17	Z006704001
	標準構成比			0.83		管理費区分 0
	標準単価			154		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			151		単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.019		0.91	管理費区分 0
防止柵工 (0069)		式	1		222,073	工種 13:道路維持工事
転落(横断)防止柵 (0070)		m	5		222,073	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	4.5	42,730	192,285	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		1.5m			
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
コンクリート	m3	0.2	35,350	7,070	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.25		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市
標準構成比			9.19		
標準単価			31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	8.674		3,066	R0101			
				7.69		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				28,300		単価地区	黒石市		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.089		738.2	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	57.448		20,305	Z230210245			
				58.85		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				20,400		単価地区	黒石市		
地区単価				19,150		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		6.8	管理費区分	0		
型枠		m2	2.2	10,050	22,110	CB240210	9147.6		
						管理費区分	0		
J01 型枠の種類			一般型枠			歩	2026.07	単	2026.07
J02 構造物の種類			小型構造物			単価地区	黒石市		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	49.331		4,957	単価補正	
					R0133	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
基礎碎石	m2	0.4	1,521	608	CB221110 1263.6	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.861	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.886	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.334	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.887	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.21	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.46		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.669	11.39 1,200 3,000	359.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.602	4.93 138 155	69.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.052		0.79	単価補正	
諸雑費	%	0.012		1.06	管理費区分	0
区画線工 (0071)	式	1		78,261		
区画線工 (0072)	式	1		78,261	工種	13:道路維持工事
溶融式区画線 (0073)	m	30		25,716	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
区画線設置	m	21	922	19,362	WB821210	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	黒石市
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
区画線設置	m	8.9	714	6,354	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
ペイント式区画線 (0074)	m	340		52,545	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	339	155	52,545	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分		無し ペイント式溶剤型			

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 舗装式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路付属施設工 (0075)	式	1		125,440	
道路付属物工 (0076)	式	1		125,440	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0077)	本	7		125,440	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	7	17,920	125,440	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		土中建込 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本未満 無 無			
仮設工					

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0078)	式	1		1,276,800	
交通管理工 (0079)	式	1		1,276,800	工種 99:
交通誘導警備員 (0080)	人日	84		1,276,800	第0051号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	28	15,200	425,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	28	15,200	425,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	28	15,200	425,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0081)	式	1		13,875,875	
共通仮設 (0082)	式	1		2,174,000	
共通仮設費 (0083)	式	1		198,000	
現場環境改善費 (0084)	式	1		198,000	
現場環境改善費（率計上） (0085)	式	1		198,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0086)	式	1		1,976,000	
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.2
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0087)	式	1		16,049,875	
現場管理費 (0088)	式	1		6,010,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.1

入力データリスト（本01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0089)	式	1		22,059,875	
一般管理費等 (0090)	式	1		4,480,125	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0091)	式	1		26,540,000	
消費税額及び地方消費税額 (0092)	式	1		2,654,000	
工事費計 (0093)	式	1		29,194,000	

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		425,203		
構造物撤去工 (0002)	式	1		76,359		
構造物取壊し工 (0003)	式	1		60,300	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0004)	m3	3		60,300	第0052号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 構造物区分	鉄筋構造物			
		Q02 工法区分	機械施工			
		Q03 取壊し費	構造物とりこわし			
構造物とりこわし	m3	3	20,100	60,300	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 構造物区分	鉄筋構造物			
		J02 工法区分	機械施工			
		J03 時間的制約の有無	無し			
		J04 夜間作業の有無	無し			
		J05 低騒音・低振動対策	必要			
運搬処理工 (0005)	式	1		16,059	工種 99:	
殻運搬 (0006) (P)	m3	3		4,809	第0053号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
		Q01 殻種別	コンクリート殻(鉄筋)			

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	3	1,603	4,809	CB227010 1369.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.01		593	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.155		787.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	13.83		221.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市
標準構成比			14.41		
標準単価			138		

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		0.8	管理費区分 0
殻処分 (0007)	m3	3		11,250	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 有筋Co塊	t	7.5	1,500	11,250	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
外構設置工 (0008)	式	1		348,844	オプション入力
外構設置工 (0009)	式	1		348,844	オプション入力 工種 04:道路改良工事
コンクリートブロック塀 (0010)	m	12.8		348,844	オプション入力 第0055号内訳書

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ブロック（基本） 390×190×120	個	52	220	11,440	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロック（基本） 390×190×150	個	2	260	520	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロック（横筋用） 390×190×120	個	52	380	19,760	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロック（横筋用）					ZZ99*01*03004	

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
390×190×150	個	4	480	1,920	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロック（隅用） 390×190×120	個	16	380	6,080	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロック（笠木） 390×80×120	個	26	700	18,200	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋	t	0.037	416,600	15,414	CB431720 406140.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D10 全ての費用			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工	%	41.647		173,495	R0110 管理費区分 0	

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比		39.58	歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価		30,900	単価地区 黒石市
			地区単価		33,350	労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	16.302		67,912	R0102
			標準構成比		18.76	管理費区分 0
			標準単価		25,400	歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価		22,640	単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	11.297		47,060	R0125
			標準構成比		9.92	管理費区分 0
			標準単価		31,000	歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価		36,210	単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	1.38		5,747	管理費区分 0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10		%	29.374		122,365	Z001102018
			標準構成比		30.38	管理費区分 0
			標準単価		121,000	歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価		120,000	単価地区 黒石市
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0		21	管理費区分 0	
鉄筋	t	0.048	412,600	19,804	CB431720 406140.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳		SD345 D13 全ての費用				
鉄筋工	%	42.059		173,495	R0110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.58 30,900 33,350			
普通作業員	%	16.463		67,912	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.76 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.408		47,060	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.92 31,000 36,210			

入力データリスト (附01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.393		5,747	管理費区分	0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	%	28.675		118,286	Z001102019 管理費区分	0
標準構成比			30.38		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			121,000		単価地区	黒石市
地区単価			116,000		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.002		100	管理費区分	0
コンクリート	m3	1.8	35,770	64,386	CB240010 36756.0 管理費区分	0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 打設工法		人力打設			単価地区	黒石市
J03 コンクリート規格		土木(8)-2 高炉 21-12-40			労調係数	1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.378		7,289	R0102 管理費区分	0
標準構成比			22.25		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区	黒石市
地区単価			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	11.029		3,945	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	8.572		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	2.064		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(8)-2					Z230210070	
21-12-40 W/C<=55%	%	57.952		20,729	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			19,550			
諸雑費	%	0.005		2.8	管理費区分 0	
型枠	m2	15.4	10,050	154,770	CB240210 9147.6	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 黒石市	

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133	
			44.28		管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
			30,000		単価地区 黒石市	
			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102	
			30.82		管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
			25,400		単価地区 黒石市	
			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125	
			11.86		管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
			31,000		単価地区 黒石市	
			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.4	29,390	11,756	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.58			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.75		20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			19,150		
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0
型枠	m2	1.3	5,829	7,577	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			19.9		

入力データリスト (附01)

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分	0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分	0
基礎砕石	m2	7	1,521	10,647	CB221110 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1263.6 0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.861	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 2026.07 単 2026.07 黒石市 1.000 00-00 0

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分	0
普通作業員	%	27.886		423.9	R0102 管理費区分	0
			37.64		歩 2026.07 単 2026.07	
			25,400		単価地区	黒石市
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	14.334		217.9	R0101 管理費区分	0
			15.9		歩 2026.07 単 2026.07	
			28,300		単価地区	黒石市
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	14.887		226.3	R0114 管理費区分	0
			14.75		歩 2026.07 単 2026.07	
			28,900		単価地区	黒石市
			35,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.21		140	R0125 管理費区分	0
			9.49		歩 2026.07 単 2026.07	
			31,000		単価地区	黒石市

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.46		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.669	11.39 1,200 3,000	359.8	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.602	4.93 138 155	69.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.052		0.79	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		1.06	管理費区分 0	
モルタル 1:3	m3	0.3	21,900	6,570	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 黒石市	

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0011)	式	1		425,203	
共通仮設 (0012)	式	1		68,000	
共通仮設費 (0013)	式	1		7,000	
現場環境改善費 (0014)	式	1		7,000	
現場環境改善費（率計上） (0015)	式	1		7,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		61,000	
主たる工種		04:道路改良工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.2
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0017)	式	1		493,203	
現場管理費 (0018)	式	1		185,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2			1.1
工期日数		0日間			

入力データリスト（附01）

工事名	浪岡北中野黒石線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0019)	式	1		678,203	
一般管理費等 (0020)	式	1		141,797	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1		820,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1		82,000	
工事費計 (0023)	式	1		902,000	