

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 メンテ 第470-3号

設計書番号 508-050-0123

国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託

設計書

上北郡おいらせ町大字二川目地内

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 測量業務 委託数量 N = 1 橋		
	路線測量		
	1 式		
設計額	15,026,000 円 (内消費税 1,366,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(一般調査) 委託数量 N = 1 橋		
	機械ボーリング		
	1	式	
設計額	15,026,000 円 (内消費税 1,366,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(解析等調査) 委託数量 N = 1 橋		
	解析等調査		
	1 式		
設計額	15,026,000 円 (内消費税 1,366,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 橋		
	道路詳細設計	1	式
	一般構造物詳細設計	1	式
	橋梁撤去設計	1	式
設計額	15,026,000 円 (内消費税 1,366,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 項 種 目	測量業務 応用測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
応用測量							
		式	1		297,670		
路線測量							
		式	1		297,670		
路線測量							
		式	1		297,670		
作業計画							内 1号
		業務	1		108,810		
線形決定							単 1号
		km	0.05	280,500	14,025		
中心線測量							単 2号
		km	0.05	778,500	38,925		
縦断測量							単 3号
		km	0.05	438,200	21,910		
横断測量							単 4号
		km	0.05	2,280,000	114,000		
直接経費							
		式	1		27,000		
直接経費							
		式	1		27,000		
電子成果品作成費							
		式	1		27,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額:271,505						
		式	1		27,000		
直接測量費							
		式	1		324,670		

業務委託費内訳書

[illegible]

業務委託費内訳書

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査							
		式	1		900,543		
直接調査費							
		式	1		488,800		
機械ボーリング							
		式	1		157,250		
土質ボーリング(ノコアボーリング)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 5号
		m	5	14,200	71,000		
土質ボーリング(ノコアボーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 6号
		m	5	17,250	86,250		
サンディング及び原位置試験							
		式	1		84,750		
標準貫入試験	粘性土・シルト						単 7号
		回	10	8,475	84,750		
室内土質試験							
		式	1		28,200		
土粒子の密度試験							単 8号
		試料	1	6,570	6,570		
土の含水比試験							単 9号
		試料	1	1,600	1,600		
土の粒度試験							単 10号
		試料	1	7,720	7,720		
土の液性限界試験							単 11号
		試料	1	8,300	8,300		
土の塑性限界試験							単 12号
		試料	1	4,010	4,010		

業務委託費内訳書

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
総合解析							
		式	1		169,600		
解析等調査							内 3号
		式	1		169,600		
電子成果品作成費							
		式	1		47,000		
電子成果品作成費(機械ポータル等)	対象額:439,800						
		式	1		47,000		
検定費等							
		式	1		2,000		
検定費等							単 13号
		本	1	2,000	2,000		
間接調査費							
		式	1		411,743		
準備費							
		式	1		313,785		
準備及び跡片付け							内 4号
		式	1		305,000		
調査孔閉塞							内 5号
		式	1		8,785		
仮設費							
		式	1		67,750		
足場仮設							内 6号
		式	1		67,750		
安全費							
		式	1		19,791		

業務委託費内訳書

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託					業 項 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
安全費	対象額:439,800 その他 4.5%							
		式	1		19,791			
旅費交通費								
		式	1		10,417			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:486,800 地質調査業務							
		式	1		10,417			
純調査費								
		式	1		900,543			
間接費								
		式	1		739,457			
諸経費								内 7号
		式	1		739,457			
一般調査業務費								
		式	1		1,640,000			

業務委託費内訳書

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託					業 項 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
解析等調査								
		式	1		613,420			
直接業務費								
		式	1		613,420			
解析等調査								
		式	1		613,420			
計画準備								内 8号
		業務	1		471,100			
解析等調査								内 9号
		式	1		142,320			
直接経費								
		式	1		58,000			
直接経費								
		式	1		58,000			
電子成果品作成費								
		式	1		58,000			
電子成果品作成費								内 10号
		式	1		58,000			
直接原価(その他原価除く)								
		式	1		671,420			
その他原価								内 11号
		式	1		330,326			
一般管理費等								内 12号
		式	1		538,254			
解析等調査業務費								
		式	1		1,540,000			

業務委託費内訳書

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種 項 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路設計							
		式	1		3,555,241		
道路設計							
		式	1		1,451,133		
道路詳細設計							
		式	1		1,451,133		
道路詳細設計(B)	縮尺1/1,000						内 13号
		(km)式	(0.05)1		1,451,133		
一般構造物設計							
		式	1		1,152,308		
一般構造物詳細設計							
		式	1		1,152,308		
門型ラーメン							内 14号
		(箇所)式	(1)1		1,152,308		
橋梁撤去設計							
		式	1		951,800		
橋梁撤去設計							
		式	1		951,800		
上部工撤去設計							内 15号
		式	1		951,800		
共通							
		式	1		423,550		
共通(設計業務)							
		式	1		423,550		
打合せ等							
		式	1		423,550		

業務委託費内訳書

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 項 目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
打合せ							内 16号
		業務	1		274,200		
関係機関打合せ協議							内 17号
		式	1		66,750		
協議資料作成							内 18号
		式	1		82,600		
直接経費							
		式	1		309,744		
直接経費							
		式	1		309,744		
旅費交通費							
		式	1		24,744		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:3,927,750 土木設計業務						
		式	1		24,744		
電子成果品作成費							
		式	1		285,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:3,927,750 概略設計、予備設計又は詳細設計						
		式	1		285,000		
直接原価(その他原価除く)							
		式	1		4,288,535		
その他原価							内 19号
		式	1		2,115,093		
一般管理費等							内 20号
		式	1		3,446,372		
設計業務価格							
		式	1		9,850,000		

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	おいらせ町(旧百石町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
委 託 先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		WS103301					内 21号 01-02-16 管理費区分：0
			業務	1		108,810	
合計							108,810

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費						
		式	1		324, 670	管理費区分 : 0
諸経费率						
		%	95. 8			管理費区分 : 0
諸経費						
		式	1		311, 033	直接測量費×95. 8% 管理費区分 : 0
調整額						
					-5, 703	管理費区分 : 0
合計					305, 330	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	解析等調査					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	資料整理とりまとめ					
	WS201101		業務	1		84, 800
	断面図等の作成					
	WS201102		業務	1		84, 800
	合計					169, 600

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	準備及び跡片付け					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	準備及び跡片付け					
	WS201501		業務	1		305, 000
	合計					305, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	調査孔閉塞					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	調査孔閉塞					
	WS201701		箇所	1	8, 785	8, 785
	合計					8, 785

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	足場仮設					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	平坦地足場 高さ0. 3m以下					
	WS201813		箇所	1	67, 750	67, 750
	合計					67, 750

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費						
		式	1		898, 543	管理費区分 : 0
諸経费率						
		%	82. 5			管理費区分 : 0
諸経費						
		式	1		741, 297	純調査費×82. 5% 管理費区分 : 0
調整額						
					-1, 840	管理費区分 : 0
合計					739, 457	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		WS205101					内 25号 02-02-19
			業務	1		471, 100	管理費区分：0
合計						471, 100	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	解析等調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費 WS202302							内 26号 02-02-19
		業務	1		72, 000	管理費区分：0	
断面図等の作成 直接人件費 WS202303							内 27号 02-02-19
		業務	1		70, 320	管理費区分：0	
合計							
					142, 320		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	電子成果品作成費					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	電子成果品作成費（解析等調査）					
	ZZ99*01*01001		式	1		58, 000
	合計					58, 000

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（解析等調査）					
			式	1		613, 420
	$\alpha / (1 - \alpha)$					
			%	53. 85		
	その他原価					
			式	1		330, 326
	合計					330, 326

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		1, 001, 746	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		539, 440	管理費区分 : 0
調整額						
					-1, 186	管理費区分 : 0
合計					538, 254	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	道路詳細設計 (B)	縮尺1/1, 000					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計 (B)	WS400901						内 28号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		215, 222	管理費区分：0	
現地踏査 道路詳細設計 (B)	WS400902						内 29号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		63, 069	管理費区分：0	
平面・縦断設計 道路詳細設計 (B)	WS400903						内 30号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		211, 128	管理費区分：0	
横断設計 道路詳細設計 (B)	WS400904						内 31号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		181, 948	管理費区分：0	
道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計 (B)	WS400905						内 32号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		135, 574	管理費区分：0	
仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計 (B)	WS400906						内 33号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		40, 618	管理費区分：0	
設計図 道路詳細設計 (B)	WS400907						内 34号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		89, 668	管理費区分：0	
数量計算 道路詳細設計 (B)	WS400908						内 35号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		198, 607	管理費区分：0	
照査 道路詳細設計 (B)	WS400909						内 36号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		163, 350	管理費区分：0	
報告書作成 道路詳細設計 (B)	WS400910						内 37号 03-02-09
		(km) 式	(0.05) 1		151, 949	管理費区分：0	
合計							
					1, 451, 133		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	門型ラーメン					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画						内 38号 03-02-25
WS403001		(箇所)式	(1)1		90, 009	管理費区分：0
設計条件の確認						内 39号 03-02-25
WS403002		(箇所)式	(1)1		28, 733	管理費区分：0
設計計算						内 40号 03-02-25
WS403003		(箇所)式	(1)1		222, 890	管理費区分：0
設計図						内 41号 03-02-25
WS403004		(箇所)式	(1)1		305, 969	管理費区分：0
数量計算						内 42号 03-02-25
WS403005		(箇所)式	(1)1		142, 749	管理費区分：0
照査						内 43号 03-02-25
WS403006		(箇所)式	(1)1		232, 107	管理費区分：0
報告書作成						内 44号 03-02-25
WS403007		(箇所)式	(1)1		129, 851	管理費区分：0
合計					1, 152, 308	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	上部工撤去設計						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画							内 45号
		式	1		98, 050	管理費区分：0	
施工計画検討							内 46号
		式	1		344, 000	管理費区分：0	
設計計算							内 47号
		式	1		36, 700	管理費区分：0	
設計図作成							内 48号
		式	1		152, 600	管理費区分：0	
数量計算							内 49号
		式	1		110, 100	管理費区分：0	
照査							内 50号
		式	1		111, 900	管理費区分：0	
報告書作成							内 51号
		式	1		98, 450	管理費区分：0	
合計							
					951, 800		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ							内 52号 03-02-01
WS505501			業務	1		274, 200	管理費区分：0
合計						274, 200	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	関係機関打合せ協議						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議							単 34号 03-02-01
	WS505601		機関・回	1	66,750	66,750	管理費区分：0
合計						66,750	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	協議資料作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関との協議資料作成		業務	1		82, 600	内 53号 門型ラーメン・箱型函 渠予備設計に準拠 管理費区分：0
合計					82, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		3, 927, 750	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53. 85			35% / (1 - 35%) 管理費区分：0
その他原価		式	1		2, 115, 093	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
合計					2, 115, 093	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		6, 403, 628	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		3, 448, 353	管理費区分 : 0
調整額						
					-1, 981	管理費区分 : 0
合計					3, 446, 372	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号 WS103301	作業計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 内業	R0602						管理費区分：0
		人	0.6	61,000	36,600		
測量技師 内業	R0603						管理費区分：0
		人	0.9	52,700	47,430		
測量技師補 内業	R0604						管理費区分：0
		人	0.6	41,300	24,780		
合計							
					108,810		

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号 WS201101	資料整理とりまとめ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)		Q040022002					管理費区分：0
			業務	1		106,000	
補正係数		IH3160000					対象額：106,000 管理費区分：0
				0.8		84,800	
合計							84,800

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号 WS201102	断面図等の作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)						
Q040023002		業務	1		106, 000	管理費区分 : 0
補正係数						対象額 : 106, 000
IH3160000			0. 8		84, 800	管理費区分 : 0
合計					84, 800	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号 WS201501	準備及び跡片付け					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け						
Q040017001		業務	1		305, 000	管理費区分 : 0
合計					305, 000	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号 WS205101	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師(A)	R0403						管理費区分：0
			人	2. 5	62, 600	156, 500	
技師(B)	R0404						管理費区分：0
			人	2. 5	49, 300	123, 250	
技師(C)	R0405						管理費区分：0
			人	2	42, 500	85, 000	
合計							
						471, 100	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号 WS202302	資料整理とりまとめ 直接人件費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費) Q040022001							管理費区分：0
			業務	1		90, 000	
補正係数 IH3160000							対象額：90, 000 管理費区分：0
				0. 8		72, 000	
合計							
						72, 000	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号 WS202303	断面図等の作成 直接人件費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費) Q040023001							管理費区分：0
			業務	1		87, 900	
補正係数 IH3160000							対象額：87, 900 管理費区分：0
				0. 8		70, 320	
合計							70, 320

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号 WS400901	設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						[] [1]
			人	0. 676	82, 800	55, 972	管理費区分：0
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 451	70, 900	31, 975	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 901	62, 600	56, 402	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 352	49, 300	66, 653	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 220	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						215, 222	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号 WS400902	現地踏査 道路詳細設計 (B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 225	70, 900	15, 952	管理費区分：0
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 225	62, 600	14, 085	管理費区分：0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 451	49, 300	22, 234	管理費区分：0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	0. 225	42, 500	9, 562	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 236	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						63, 069	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号 WS400903	平面・縦断設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 451	70, 900	31, 975	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 901	62, 600	56, 402	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 126	49, 300	55, 511	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 901	42, 500	38, 292	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	0. 676	36, 700	24, 809	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 139	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						211, 128	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号 WS400904	横断設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 451	62, 600	28, 232	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 901	49, 300	44, 419	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 126	42, 500	47, 855	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 577	36, 700	57, 875	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 567	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						181, 948	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号 WS400905	道路付帯構造物・小構造物設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 451	62, 600	28, 232	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 676	49, 300	33, 326	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 901	42, 500	38, 292	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	0. 901	36, 700	33, 066	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 658	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						135, 574	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号 WS400906	仮設構造物設計・用排水設計 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 225	49, 300	11, 092	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 676	42, 500	28, 730	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		796	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						40, 618	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号 WS400907	設計図 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C)	R0405						[] [1]
		人	0. 901	42, 500	38, 292	管理費区分：0	
技術員	R0406						[] [1]
		人	1. 352	36, 700	49, 618	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
		式	1		1, 758	直接人件費の2% 管理費区分：0	
合計							
						89, 668	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号 WS400908	数量計算 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 451	62, 600	28, 232	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 676	49, 300	33, 326	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 577	42, 500	67, 022	管理費区分：0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 802	36, 700	66, 133	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 894	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						198, 607	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号 WS400909	照査 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 225	70, 900	15, 952	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 676	62, 600	42, 317	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 901	49, 300	44, 419	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1. 352	42, 500	57, 460	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		3, 202	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						163, 350	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号 WS400910	報告書作成 道路詳細設計(B)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 451	70, 900	31, 975	管理費区分：0
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 676	62, 600	42, 317	管理費区分：0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 126	49, 300	55, 511	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 451	42, 500	19, 167	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 979	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						151, 949	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号 WS403001	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 R0402							[] [1]
			人	0. 45	70, 900	31, 905	管理費区分：0
技師(A) R0403							[] [1]
			人	0. 9	62, 600	56, 340	管理費区分：0
電子計算機使用料 ZS7S70600							[1] []
			式	1		1, 764	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						90, 009	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号 WS403002	設計条件の確認						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)		R0403					[] [1]
			人	0. 45	62, 600	28, 170	管理費区分：0
電子計算機使用料		ZS7S70600					[1] []
			式	1		563	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						28, 733	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号 WS403003	設計計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1]
			人	0. 9	62, 600	56, 340	管理費区分 : 0
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 35	49, 300	66, 555	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 25	42, 500	95, 625	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 370	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						222, 890	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号 WS403004	設計図						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	1. 8	49, 300	88, 740	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	2. 25	42, 500	95, 625	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	3. 15	36, 700	115, 605	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		5, 999	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						305, 969	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号 WS403005	数量計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号 WS403006	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1]
			人	0. 9	70, 900	63, 810	管理費区分：0
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 9	62, 600	56, 340	管理費区分：0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	1. 17	49, 300	57, 681	管理費区分：0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1. 17	42, 500	49, 725	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		4, 551	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計						232, 107	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号 WS403007	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 45	62, 600	28, 170	管理費区分 : 0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 9	49, 300	44, 370	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	0. 9	42, 500	38, 250	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	0. 45	36, 700	16, 515	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 546	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						129, 851	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	0.5	70,900	35,450	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1	62,600	62,600	
合計							
						98,050	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	施工計画検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1	70,900	70,900	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2	62,600	125,200	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	3	49,300	147,900	
合計							
						344,000	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	設計計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員 <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	設計図作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(C) 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	数量計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) R0403							管理費区分：0
			人	1	62,600	62,600	
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	1	49,300	49,300	
合計							
						111,900	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号 WS505501	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	関係機関との協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B) R0404							管理費区分：0
			人	0.5	49,300	24,650	
技師(C) R0405							管理費区分：0
			人	0.5	42,500	21,250	
技術員 R0406							管理費区分：0
			人	1	36,700	36,700	
合計							
						82,600	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	線形決定		単位	km	単位数量	1	単価	280, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
IP図上決定	WS103701						単 14号 01-02-18	
			km	1	83, 290	83, 290	管理費区分：0	
計算	WS103702						単 15号 01-02-18	
			km	1	65, 040	65, 040	管理費区分：0	
線形図作成	WS103703						単 16号 01-02-18	
			km	1	63, 760	63, 760	管理費区分：0	
点検整理	WS103704						単 17号 01-02-18	
			km	1	68, 420	68, 420	管理費区分：0	
合計								
						280, 510		
単価							円／km	
						280, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	778, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中心点座標計算							単 18号 01-02-19	
			km	1	87, 900	87, 900	管理費区分：0	
測定設置							単 19号 01-02-19	
			km	1	514, 800	514, 800	管理費区分：0	
線形地形図の作成							単 20号 01-02-19	
			km	1	79, 690	79, 690	管理費区分：0	
点検整理							単 21号 01-02-19	
			km	1	96, 120	96, 120	管理費区分：0	
合計								
						778, 510		
単価							円／km	
						778, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	438, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 縦断測量	WS104101						単 22号 01-02-20	
			km	1	269, 200	269, 200	管理費区分：0	
縦断面図作成 縦断測量	WS104102						単 23号 01-02-20	
			km	1	102, 500	102, 500	管理費区分：0	
点検整理 縦断測量	WS104103						単 24号 01-02-20	
			km	1	66, 550	66, 550	管理費区分：0	
合計						438, 250		
						438, 200	円／km	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	2, 280, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 横断測量	WS104201						単 25号 01-02-20	
			km	1	1, 538, 000	1, 538, 000	管理費区分：0	
横断面図作成 横断測量	WS104202						単 26号 01-02-20	
			km	1	493, 200	493, 200	管理費区分：0	
点検整理 横断測量	WS104203						単 27号 01-02-20	
			km	1	248, 900	248, 900	管理費区分：0	
合計						2, 280, 100		
						2, 280, 000	円／km	
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土質ホーリング（ノコアホーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm	単位	m	単位数量	1	単価	14, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（ノコアホーリング） 粘性土・シルト WS200101							単 28号 02-02-02 管理費区分：0	
			m	1	14, 200	14, 200		
合計						14, 200		
単価						14, 200	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土質ホーリング (ノコアホーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66m m	単位	m	単位数量	1	単価	17, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング (ノコアホーリング) 砂・砂質土 WS200102							単 29号 02-02-02 管理費区分 : 0	
			m	1	17, 250	17, 250		
合計						17, 250		
単価						17, 250	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	標準貫入試験	粘性土・シルト	単位	回	単位数量	1	単価	8,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 粘性土・シルト WS200701							単 30号 02-02-08	
		回	1	8,475	8,475	管理費区分：0		
合計								
					8,475			
単価							円／回	
					8,475			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土粒子の密度試験		単位	試料	単位数量	1	単価	6,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土粒子の密度試験 3個/試料		Z237010005					管理費区分：0	
			試料	1	6,570	6,570		
合計						6,570		
単価						6,570	円／試料	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	土の含水比試験		単位	試料	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の含水比試験 3個/試料		Z237010010					管理費区分：0	
			試料	1	1,600	1,600		
合計							1,600	
単価							円／試料	
						1,600		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	土の粒度試験		単位	試料	単位数量	1	単価	7,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の粒度試験(2) ふるい分析 試料0.5kg未満 Z237010020							管理費区分：0	
			試料	1	7,720	7,720		
合計						7,720		
単価						7,720	円／試料	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	土の液性限界試験		単位	試料	単位数量	1	単価	8, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の液性限界試験 6点/試料 Z237010040							管理費区分：0	
			試料	1	8, 300	8, 300		
合計						8, 300		
単価						8, 300	円／試料	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	土の塑性限界試験		単位	試料	単位数量	1	単価	4, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土の塑性限界試験 3個/試料 Z237010045							管理費区分：0	
			試料	1	4, 010	4, 010		
合計						4, 010		
単価						4, 010	円／試料	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土情報データベース検定費							単 31号 02-02-21	
WS204601			本	1	2, 000	2, 000	管理費区分 : 0	
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WS103701	IP図上決定		単位	km	単位数量	1	単価	83, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業	R0602						[] [12]	
			人	0. 4	61, 000	24, 400	管理費区分：0	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 7	52, 700	36, 890	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 3	41, 300	12, 390	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		368	直接人件費の0. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		1, 842	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		7, 404	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：83, 294	
				1		83, 294	管理費区分：0	
合計								
						83, 294		
単価							円／km	
						83, 290		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WS103702	計算		単位	km	単位数量	1	単価	65, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 7	52, 700	36, 890	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 5	41, 300	20, 650	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		287	直接人件費の0. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		1, 438	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 782	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：65, 047	
				1		65, 047	管理費区分：0	
合計								
						65, 047		
単価							円／km	
						65, 040		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WS103703	線形図作成		単位	km	単位数量	1	単価	63, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 6	52, 700	31, 620	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		282	直接人件費の0. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		1, 410	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 668	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：63, 760	
				1		63, 760	管理費区分：0	
合計								
						63, 760		
単価							円／km	
						63, 760		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WS103704	点検整理		単位	km	単位数量	1	単価	68, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 6	52, 700	31, 620	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 7	41, 300	28, 910	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		302	直接人件費の0. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		1, 513	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		6, 083	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：68, 428	
				1		68, 428	管理費区分：0	
合計								
						68, 428		
単価							円／km	
						68, 420		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WS103901	中心点座標計算		単位	km	単位数量	1	単価	87, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 6	52, 700	31, 620	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 256	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		3, 102	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 865	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：67, 623	
				1. 3		87, 909	管理費区分：0	
合計								
						87, 909		
単価							円／km	
						87, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WS103902	測定設置		単位	km	単位数量	1	単価	514, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	2. 5	52, 700	131, 750	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	2. 8	41, 300	115, 640	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	2. 2	37, 700	82, 940	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		13, 213	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		18, 168	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		34, 354	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：396, 065	
				1. 3		514, 884	管理費区分：0	
合計								
						514, 884		
単価								
						514, 800	円／km	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WS103903	線形地形図の作成		単位	km	単位数量	1	単価	79, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 5	52, 700	26, 350	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 045	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		2, 812	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 317	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：61, 304	
				1. 3		79, 695	管理費区分：0	
合計								
						79, 695		
単価							円／km	
						79, 690		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WS103904	点検整理		単位	km	単位数量	1	単価	96, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 7	52, 700	36, 890	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 466	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		3, 391	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		6, 413	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：73, 940	
				1. 3		96, 122	管理費区分：0	
合計								
						96, 122		
単価							円／km	
						96, 120		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WS104101	観測 縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	269, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	1. 6	52, 700	84, 320	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	1. 8	41, 300	74, 340	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	1. 4	37, 700	52, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		5, 286	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		6, 343	直接人件費の3% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		21, 672	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：244, 741	
				1. 1		269, 215	管理費区分：0	
合計								
						269, 215		
単価								
						269, 200	円／km	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WS104102	縦断面図作成 縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	102, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 7	52, 700	36, 890	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
測量助手 内業	R0605						[] [12]	
			人	0. 5	37, 700	18, 850	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 013	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		2, 415	直接人件費の3% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		8, 253	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：93, 201	
				1. 1		102, 521	管理費区分：0	
合計								
						102, 521		
単価							円／km	
						102, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WS104103	点検整理 縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	66, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 6	52, 700	31, 620	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 5	41, 300	20, 650	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		1, 306	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		1, 568	直接人件費の3% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 357	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：60, 501	
				1. 1		66, 551	管理費区分：0	
合計								
						66, 551		
単価							円／km	
						66, 550		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WS104201	観測 横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	1, 538, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	6. 4	52, 700	337, 280	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	7. 2	41, 300	297, 360	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	5. 3	37, 700	199, 810	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		20, 861	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		20, 861	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		85, 531	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：961, 703	
				1. 6		1, 538, 724	管理費区分：0	
合計								
						1, 538, 724		
単価								
						1, 538, 000	円／km	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WS104202	横断面図作成 横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	493, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	2. 2	52, 700	115, 940	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	2. 3	41, 300	94, 990	管理費区分：0	
測量助手 内業	R0605						[] [12]	
			人	1. 5	37, 700	56, 550	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		6, 687	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		6, 687	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		27, 416	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：308, 270	
				1. 6		493, 232	管理費区分：0	
合計								
						493, 232		
単価							円／km	
						493, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WS104203	点検整理 横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	248, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	1. 7	52, 700	89, 590	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	1. 1	41, 300	45, 430	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		3, 375	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		3, 375	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		13, 839	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：155, 609	
				1. 6		248, 974	管理費区分：0	
合計								
						248, 974		
単価							円／km	
						248, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WS200101	土質ホーリング（ノコアホーリング） 粘性土・シルト		単位	m	単位数量	1	単価	14, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（ノコアホーリング） φ 66mm 粘性土・シルト Q040011001							管理費区分：0	
		m	1	14, 200	14, 200			
補正係数 IH3160000							対象額：14, 200 管理費区分：0	
			1		14, 200			
合計							14, 200	
単価							円／m 14, 200	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WS200102	土質ホーリング（ノコアホーリング） 砂・砂質土		単位	m	単位数量	1	単価	17,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（ノコアホーリング） φ 66mm 砂・砂質土 Q040011002							管理費区分：0	
		m	1	17,250	17,250			
補正係数 IH3160000							対象額：17,250 管理費区分：0	
			1		17,250			
合計								
					17,250			
単価							円／m	
					17,250			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WS200701	標準貫入試験 粘性土・シルト		単位	回	単位数量	1	単価	8, 475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 粘性土・シルト Q040014001							管理費区分：0	
			回	1	8, 475	8, 475		
合計						8, 475		
単価						8, 475	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WS204601	国土地盤情報データベース検定費		単位	本	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土地盤情報データベース検定費 Z040059005001							管理費区分：0	
			本	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WS201701	調査孔閉塞		単位	箇所	単位数量	1	単価	8, 785
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査孔閉塞								
Q040017004			箇所	1	8, 785	8, 785	管理費区分：0	
合計						8, 785		
単価						8, 785	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WS201813	平坦地足場 高さ0. 3m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	67, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平坦足場 高さ0. 3m以下								
Q040016010			箇所	1	67, 750	67, 750	管理費区分：0	
補正係数							対象額：67, 750	
IH3160000				1		67, 750	管理費区分：0	
合計						67, 750		
単価						67, 750	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WS505601	関係機関打合せ協議		単位	機関・回	単位数量	1	単価	66, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任技師		R0402					管理費区分：0	
			人	0. 5	70, 900	35, 450		
技師(A)		R0403					管理費区分：0	
			人	0. 5	62, 600	31, 300		
合計						66, 750		
単価						66, 750	円／機関・回	

登録単価

[illegible]

直接人件費一覧表（測量業務）

項 目	コード	名称・規格		数量（人）	単 価	合 計	
路線測量 作業計画	R0602	測量主任技師	内業	0.6	61,000	108,810	
	R0603	測量技師	内業	0.9	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	0.6	41,300		
線形決定	R0602	測量主任技師	内業	0.02	61,000	12,405	
	R0603	測量技師	内業	0.13	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	0.105	41,300		
中心線測量	R0603	測量技師	内業	0.117	52,700	32,465	
	R0603	測量技師	外業	0.1625	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	0.117	41,300		
	R0604	測量技師補	外業	0.182	41,300		
	R0605	測量助手	外業	0.143	37,700		
縦断測量	R0603	測量技師	外業	0.088	52,700	18,925	
	R0603	測量技師	内業	0.0715	52,700		
	R0604	測量技師補	外業	0.099	41,300		
	R0604	測量技師補	内業	0.0605	41,300		
	R0605	測量助手	外業	0.077	37,700		
	R0605	測量助手	内業	0.0275	37,700		
横断測量	R0603	測量技師	外業	0.512	52,700	98,900	
	R0603	測量技師	内業	0.312	52,700		
	R0604	測量技師補	外業	0.576	41,300		
	R0604	測量技師補	内業	0.272	41,300		
	R0605	測量助手	外業	0.424	37,700		
	R0605	測量助手	内業	0.12	37,700		
合 計	R0602	測量主任技師	内業	0.62	61,000	271,505	
	R0603	測量技師	内業	1.5305	52,700		
	R0603	測量技師	外業	0.7625	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	1.1545	41,300		
	R0604	測量技師補	外業	0.857	41,300		
	R0605	測量助手	外業	0.644	37,700		
	R0605	測量助手	内業	0.1475	37,700		

直接人件費一覽表（地質調査業務（解析等調査））

項 目	コード	名称・規格		数量（人）	単 価	合 計	
解析等調査 計画準備	R0402	主任技師		1.5	70,900	471,100	
	R0403	技師(A)		2.5	62,600		
	R0404	技師(B)		2.5	49,300		
	R0405	技師(C)		2	42,500		
解析等調査	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.8	90,000	142,320	
	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費「市場単価」	0.8	87,900		
合 計	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.8	90,000	613,420	
	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費「市場単価」	0.8	87,900		
	R0402	主任技師		1.5	70,900		
	R0403	技師(A)		2.5	62,600		
	R0404	技師(B)		2.5	49,300		
	R0405	技師(C)		2	42,500		

直接人件費一覧表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
道路詳細設計 道路詳細設計(B)	R0401	理事・技師長	0.676	82,800	1,422,684	
	R0402	主任技師	1.803	70,900		
	R0403	技師(A)	4.732	62,600		
	R0404	技師(B)	7.434	49,300		
	R0405	技師(C)	8.11	42,500		
	R0406	技術員	6.308	36,700		
一般構造物詳細設計 門型ラーメン	R0402	主任技師	1.35	70,900	1,129,716	
	R0403	技師(A)	3.6	62,600		
	R0404	技師(B)	5.22	49,300		
	R0405	技師(C)	7.92	42,500		
	R0406	技術員	5.85	36,700		
橋梁撤去設計 上部工撤去設計	R0402	主任技師	1.5	70,900	951,800	
	R0403	技師(A)	4.5	62,600		
	R0404	技師(B)	4.5	49,300		
	R0405	技師(C)	2	42,500		
	R0406	技術員	7	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1.5	70,900	274,200	
	R0403	技師(A)	1.5	62,600		
	R0404	技師(B)	1.5	49,300		
関係機関打合せ協議	R0402	主任技師	0.5	70,900	66,750	
	R0403	技師(A)	0.5	62,600		
協議資料作成	R0404	技師(B)	0.5	49,300	82,600	
	R0405	技師(C)	0.5	42,500		
	R0406	技術員	1	36,700		
合 計	R0401	理事・技師長	0.676	82,800	3,927,750	
	R0402	主任技師	6.653	70,900		
	R0403	技師(A)	14.832	62,600		
	R0404	技師(B)	19.154	49,300		
	R0405	技師(C)	18.53	42,500		
	R0406	技術員	20.158	36,700		

技術者単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価 (円／日) [構成比 (%)]
R0401	理事・技師長	内外業区分なし	82,800 [55.0]
R0402	主任技師	内外業区分なし	70,900 [55.0]
R0403	技師 (A)	内外業区分なし	62,600 [55.0]
R0404	技師 (B)	内外業区分なし	49,300 [55.0]
R0405	技師 (C)	内外業区分なし	42,500 [55.0]
R0406	技術員	内外業区分なし	36,700 [55.0]
R0602	測量主任技師	内業	61,000 [60.0]
R0603	測量技師	外業	52,700 [55.0]
R0603	測量技師	内業	52,700 [55.0]
R0604	測量技師補	外業	41,300 [60.0]
R0604	測量技師補	内業	41,300 [60.0]
R0605	測量助手	外業	37,700 [55.0]
R0605	測量助手	内業	37,700 [55.0]

材料単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価 (円)
Z040059005001	国土地盤情報データベース検定費		2,000
Z237010005	土粒子の密度試験	3個/試料	6,570
Z237010010	土の含水比試験	3個/試料	1,600
Z237010020	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5kg未満	7,720
Z237010040	土の液性限界試験	6点/試料	8,300
Z237010045	土の塑性限界試験	3個/試料	4,010
ZZ99*01*01001	電子成果品作成費(解析等調査)		58,000

市場単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価 (円)
Q040011001	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ 66mm 粘性土・シルト	14,200
Q040011002	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ 66mm 砂・砂質土	17,250
Q040014001	標準貫入試験	粘性土・シルト	8,475
Q040016010	平坦足場	高さ0.3m以下	67,750
Q040017001	準備及び跡片付け		305,000
Q040017004	調査孔閉塞		8,785
Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費）	90,000
Q040022002	資料整理とりまとめ	直接人件費（直接調査費）	106,000
Q040023001	断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費）	87,900
Q040023002	断面図等の作成	直接人件費（直接調査費）	106,000

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
応用測量 (0001)		式	1		297,670	
路線測量 (0002)		式	1		297,670	
路線測量 (0003)		式	1		297,670	
作業計画 (0004)		業務	1		108,810	第0001号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 11:測量業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
作業計画		業務	1		108,810	WS103301 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
線形決定 (0005)		km	0.05	280,500	14,025	第0001号単価表 単位数量 1 km 体系分類 11:測量業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
		Q01 作業工程	IP図上決定			
		Q01 作業工程	計算			
		Q01 作業工程	線形図作成			

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 作業工程 J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地		1		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
IP図上決定	km	1	83,290	83,290	WS103701 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地		1		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
計算	km	1	65,040	65,040	WS103702 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地		1		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
線形図作成	km	1	63,760	63,760	WS103703 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地		1		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
点検整理	km	1	68,420	68,420	WS103704 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地		1		単価地区 労調係数	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
中心線測量 (0006)	km	0.05	778,500	38,925	豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 第0002号単価表 単位数量 1 km 体系分類 11:測量業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 作業工程 Q01 作業工程 Q01 作業工程 Q01 作業工程 J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0 J02 交通量による変化率 J03 曲線数による変化率 J04 測点間隔による変化率	平地	中心点座標計算 測定設置 線形地形図の作成 点検整理 1 1000～3000台未満/12時間[+0.1] 単曲線換算曲線数 0[-0.1] 測点間隔 10m[+0.3]				
中心点座標計算	km	1	87,900	87,900	WS103901 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0 J02 交通量による変化率 J03 曲線数による変化率 J04 測点間隔による変化率	平地	1 1000～3000台未満/12時間[+0.1] 単曲線換算曲線数 0[-0.1] 測点間隔 10m[+0.3]				
測定設置	km	1	514,800	514,800	WS103902 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0 J02 交通量による変化率 J03 曲線数による変化率 J04 測点間隔による変化率	平地	1 1000～3000台未満/12時間[+0.1] 単曲線換算曲線数 0[-0.1] 測点間隔 10m[+0.3]				
線形地形図の作成					WS103903	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	km	1	79,690	79,690	管理費区分 0	
J01 地域による変化率	平地	1000～3000台未満/12時間[+0.1]	1		歩 2026.07 単 2026.07	
耕地					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
変化率、補正係数=0					労調係数 1.000 00-00 0	
J02 交通量による変化率					豪雪割増	
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0[-0.1]			潮間割増 0%	
J04 測点間隔による変化率		測点間隔 10m[+0.3]			単価補正	
点検整理	km	1	96,120	96,120	WS103904	
J01 地域による変化率	平地	1000～3000台未満/12時間[+0.1]	1		管理費区分 0	
耕地					歩 2026.07 単 2026.07	
変化率、補正係数=0					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J02 交通量による変化率					労調係数 1.000 00-00 0	
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0[-0.1]			豪雪割増	
J04 測点間隔による変化率		測点間隔 10m[+0.3]			潮間割増 0%	
縦断測量 (0007)	km	0.05	438,200	21,910	第0003号単価表	
					単位数量 1 km	
					体系分類 11:測量業務	
Q01 作業工程	平地	観測	1		技術経费率	
Q01 作業工程					管理費区分 0	
Q01 作業工程					歩 2026.07 単 2026.07	
J01 地域による変化率					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
耕地		変化率、補正係数=0			労調係数 1.000 00-00 0	
J02 交通量による変化率		1000～3000台未満/12時間[+0.1]			豪雪割増	
					潮間割増 0%	
観測 縦断測量	km	1	269,200	269,200	WS104101	
J01 地域による変化率	平地	1000～3000台未満/12時間[+0.1]	1		管理費区分 0	
耕地					歩 2026.07 単 2026.07	
変化率、補正係数=0					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J02 交通量による変化率					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	
					単価補正	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
縦断面図作成 縦断測量	km	1	102,500	102,500	WS104102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地		1			
J02 交通量による変化率		1000～3000台未満/12時間[+0.1]				
点検整理 縦断測量	km	1	66,550	66,550	WS104103 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地		1			
J02 交通量による変化率		1000～3000台未満/12時間[+0.1]				
横断測量 (0008)	km	0.05	2,280,000	114,000	第0004号単価表 単位数量 1 km 体系分類 11:測量業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 作業工程 Q01 作業工程 Q01 作業工程 J01 地域による変化率 耕地 変化率、補正係数=0	平地	観測 横断面図作成 点検整理	1			
J02 交通量による変化率		1000～3000台未満/12時間[+0.1]				
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0[-0.1]				
J04 測量幅による変化率		45m未満				
J05 測点間隔による変化率		10m[+0.6]				
観測 横断測量	km	1	1,538,000	1,538,000	WS104201 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J01 地域による変化率 耕地	平地		1			

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		変化率、補正係数=0			労調係数	1.000 00-00 0
J02		交通量による変化率	1000～3000台未満/12時間[+0.1]		豪雪割増	
J03		曲線数による変化率	単曲線換算曲線数 0[-0.1]		潮間割増	0%
J04		測量幅による変化率	45m未満		単価補正	
J05		測点間隔による変化率	10m[+0.6]			
横断面図作成					WS104202	
横断測量	km	1	493,200	493,200	管理費区分	0
J01		地域による変化率			歩	2026.07 単 2026.07
	耕地		1		単価地区	おいらせ町(旧百石町)
		変化率、補正係数=0			労調係数	1.000 00-00 0
J02		交通量による変化率	1000～3000台未満/12時間[+0.1]		豪雪割増	
J03		曲線数による変化率	単曲線換算曲線数 0[-0.1]		潮間割増	0%
J04		測量幅による変化率	45m未満		単価補正	
J05		測点間隔による変化率	10m[+0.6]			
点検整理					WS104203	
横断測量	km	1	248,900	248,900	管理費区分	0
J01		地域による変化率			歩	2026.07 単 2026.07
	耕地		1		単価地区	おいらせ町(旧百石町)
		変化率、補正係数=0			労調係数	1.000 00-00 0
J02		交通量による変化率	1000～3000台未満/12時間[+0.1]		豪雪割増	
J03		曲線数による変化率	単曲線換算曲線数 0[-0.1]		潮間割増	0%
J04		測量幅による変化率	45m未満		単価補正	
J05		測点間隔による変化率	10m[+0.6]			
直接経費 (0009)	式	1		27,000		
直接経費 (0010)	式	1		27,000		
電子成果品作成費 (0011)	式	1		27,000		
電子成果品作成費(測量)						

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	式	1		27,000	単位数 1 式 体系分類 11:測量業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
直接測量費 (0013)	式	1		324,670	
間接測量費 (0014)	式	1		305,330	
諸経費 (0015)	式	1		305,330	第0002号内訳書
諸経费率=95.8%					
測量業務価格 (0016)	式	1		630,000	
一般調査 (0017)	式	1		900,543	
直接調査費 (0018)	式	1		488,800	
機械ボーリング (0019)	式	1		157,250	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) (0020)	m	5	14,200	71,000	第0005号単価表 単位数 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 地質 J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		粘性土・シルト 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
土質ボーリング(ノコアボーリング) 粘性土・シルト	m	1	14,200	14,200	WS200101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			単価補正	
土質ボーリング(ノコアボーリング) (0021)	m	5	17,250	86,250	第0006号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 地質 J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		砂・砂質土 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			単価補正	
土質ボーリング(ノコアボーリング) 砂・砂質土	m	1	17,250	17,250	WS200102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			単価補正	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
サウンディング及び原位置試験 (0022)	式	1		84,750	
標準貫入試験 (0023)	回	10	8,475	84,750	第0007号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 地質		粘性土・シルト			
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	1	8,475	8,475	WS200701 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
室内土質試験 (0024)	式	1		28,200	オプション入力
土粒子の密度試験 (0025)	試料	1	6,570	6,570	オプション入力 第0008号単価表 単位数量 1 試料 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0%
土粒子の密度試験 3個/試料	試料	1	6,570	6,570	Z237010005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
土の含水比試験 (0026)	試料	1	1,600	1,600	オプション入力 第0009号単価表 単位数量 1 試料 体系分類 12:地質調査業務 (一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土の含水比試験 3個/試料	試料	1	1,600	1,600	Z237010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
土の粒度試験 (0027)	試料	1	7,720	7,720	オプション入力 第0010号単価表 単位数量 1 試料 体系分類 12:地質調査業務 (一般調

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
土の粒度試験(2) ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720	Z237010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
土の液性限界試験 (0028)	試料	1	8,300	8,300	オプション入力 第0011号単価表 単位数量 1 試料 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
土の液性限界試験 6点/試料	試料	1	8,300	8,300	Z237010040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土の塑性限界試験 (0029)	試料	1	4,010	4,010	単価補正	
					オプション入力 第0012号単価表 単位数量 1 試料 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
土の塑性限界試験 3個/試料	試料	1	4,010	4,010	Z237010045 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
総合解析 (0030)	式	1		169,600		
解析等調査 (0031)	式	1		169,600	第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 種別		資料整理とりまとめ			技術経費率	
Q01 種別		断面図等の作成			管理費区分 0	
J01 土質ボーリング本数		1本			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
資料整理とりまとめ	業務	1		84,800	WS201101 管理費区分 0
J01 土質ボーリング本数		1本			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
断面図等の作成	業務	1		84,800	WS201102 管理費区分 0
J01 土質ボーリング本数		1本			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
電子成果品作成費 (0032)	式	1		47,000	
電子成果品作成費(機械ボーリング) (0033)	式	1		47,000	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 Y 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
検定費等 (0034)	式	1		2,000	
検定費等					第0013号単価表

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0035)	本	1	2,000	2,000	単位数量 1 本 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 作業区分					国土地盤情報データベース検定費 WS204601 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
国土地盤情報データベース検定費	本	1	2,000	2,000	
間接調査費 (0036)	式	1		411,743	
準備費 (0037)	式	1		313,785	
準備及び跡片付け (0038)	式	1		305,000	第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備及び跡片付け	業務	1		305,000	WS201501 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
調査孔閉塞 (0039)	式	1		8,785	第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務 (一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
調査孔閉塞	箇所	1	8,785	8,785	WS201701 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
仮設費 (0040)	式	1		67,750	
足場仮設 (0041)	式	1		67,750	第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務 (一般調 技術経費率
Q01 種別		平坦地足場(高さ0.3m以下)			

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	1	67,750	67,750	WS201813
J01 ホールنگ深度		50m以下[1.00]			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
安全費 (0042)	式	1		19,791	
安全費 (0043)	式	1		19,791	単位数 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
旅費交通費 (0044)	式	1		10,417	
旅費(率計上・宿泊無) (0045)	式	1		10,417	単位数 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地質調査業務						技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
純調査費 (0046)	式	1			900,543	
間接費 (0047)	式	1			739,457	
諸経費 (0048)	式	1			739,457	第0007号内訳書
諸経费率=82.5%						
一般調査業務費 (0049)	式	1			1,640,000	
解析等調査 (0050)	式	1			613,420	
直接業務費 (0051)	式	1			613,420	
解析等調査 (0052)	式	1			613,420	
計画準備 (0053)	業務	1			471,100	第0008号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経费率 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
計画準備	業務	1		471,100	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
					WS205101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
解析等調査 (0054)	式	1		142,320	第0009号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	1	資料整理とりまとめ 断面図等の作成 1本	72,000	WS202302 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
					WS202303 管理費区分 0	
断面図等の作成 直接人件費	業務	1		70,320		

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 土質ボーリング本数		1本			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接経費 (0055)	式	1		58,000	
直接経費 (0056)	式	1		58,000	
電子成果品作成費 (0057)	式	1		58,000	
電子成果品作成費 (0058)	式	1		58,000	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
電子成果品作成費(解析等調査)	式	1		58,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接原価（その他原価除く） (0059)	式	1		671,420	単価補正
その他原価 (0060)	式	1		330,326	第0011号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0061)	式	1		538,254	第0012号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
解析等調査業務費 (0062)	式	1		1,540,000	
道路設計 (0063)	式	1		3,555,241	
道路設計 (0064)	式	1		1,451,133	
道路詳細設計 (0065)	式	1		1,451,133	
道路詳細設計(B) (0066)	(km) 式	0.05		1,451,133	第0013号内訳書
					単位数量 1 (km) 式
					体系分類 14:設計業務
					技術経費率
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 おいらせ町(旧百石町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0%
Q01 規格		縮尺1/1,000			
Q02 作業区分		設計計画及び施工計画			
Q02 作業区分		現地踏査			
Q02 作業区分		平面・縦断設計			
Q02 作業区分		横断設計			
Q02 作業区分		道路付帯構造物・小構造物設計			
Q02 作業区分		仮設構造物設計・用排水設計			
Q02 作業区分		設計図			

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 作業区分		数量計算			
Q02 作業区分		照査			
Q02 作業区分		報告書作成			
J01 設計延長		0.05km			
J02 地形による割増 平地	延長		0.05		
変化率、補正係数=0					
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.05		
変化率、補正係数=-0.05					
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)	(km) 式	0.05		215,222	WS400901 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 設計延長		0.05km			
J02 地形による割増 平地	延長		0.05		
変化率、補正係数=0					
J03 車線数による割増 1～2車線	延長		0.05		
変化率、補正係数=-0.05					
J04 複断面の延長		0km			
J05 暫定計画		しない[0%]			
J06 歩道等の設計		しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
現地踏査					WS400902	
道路詳細設計(B)	(km)式	0.05		63,069	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.05km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
平地	延長		0.05		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.05		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
平面・縦断設計					WS400903	
道路詳細設計(B)	(km)式	0.05		211,128	管理費区分 0	
J01 設計延長		0.05km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
平地	延長		0.05		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0					豪雪割増	
J03 車線数による割増					潮間割増 0%	
1～2車線	延長		0.05		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
横断設計						WS400904
道路詳細設計(B)		(km) 式	0.05		181,948	管理費区分 0
J01 設計延長			0.05km			歩 2026.07 単 2026.07
J02 地形による割増						単価地区 おいらせ町(旧百石町)
平地		延長		0.05		労調係数 1.000 00-00 0
変化率、補正係数=0						豪雪割増
J03 車線数による割増						潮間割増 0%
1～2車線		延長		0.05		単価補正
変化率、補正係数=-0.05						
J04 複断面の延長			0km			
J05 暫定計画			しない[0%]			
J06 歩道等の設計			しない[0%]			
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等			いずれも設計しない[-10%]			
J08 道路環境関連施設の設計			しない[0%]			
J09 特殊法面の設計			道路設計と一体で行わない[0%]			
J10 路床入替等の処理に対する設計			含めない[0%]			
J11 施工途中の車線変更等の設計			含めない[0%]			
J12 工区ごとに成果品を分割			含まない[0%]			
道路付帯構造物・小構造物設計						WS400905
道路詳細設計(B)		(km) 式	0.05		135,574	管理費区分 0
J01 設計延長			0.05km			歩 2026.07 単 2026.07
J02 地形による割増						単価地区 おいらせ町(旧百石町)
平地		延長		0.05		労調係数 1.000 00-00 0
変化率、補正係数=0						豪雪割増
J03 車線数による割増						潮間割増 0%
1～2車線		延長		0.05		単価補正

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
変化率、補正係数=-0.05							
J04	複断面の延長		0km				
J05	暫定計画		しない[0%]				
J06	歩道等の設計		しない[0%]				
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08	道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
仮設構造物設計・用排水設計						WS400906	
道路詳細設計(B)		(km)式	0.05		40,618	管理費区分 0	
J01	設計延長		0.05km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02	地形による割増					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
	平地	延長		0.05		労調係数 1.000 00-00 0	
変化率、補正係数=0						豪雪割増	
J03	車線数による割増					潮間割増 0%	
	1～2車線	延長		0.05		単価補正	
変化率、補正係数=-0.05							
J04	複断面の延長		0km				
J05	暫定計画		しない[0%]				
J06	歩道等の設計		しない[0%]				
J07	取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08	道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09	特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10	路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11	施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12	工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
設計図						WS400907	
道路詳細設計(B)		(km)式	0.05		89,668	管理費区分 0	
J01	設計延長		0.05km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02	地形による割増					単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
	平地	延長		0.05		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 変化率、補正係数＝0 車線数による割増 1～2車線	延長		0.05		豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J04 変化率、補正係数＝-0.05 複断面の延長		0km				
J05 暫定計画		しない[0%]				
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
数量計算 道路詳細設計(B)	(km) 式	0.05		198,607	WS400908 管理費区分 0	
J01 設計延長		0.05km			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 地形による割増 平地	延長		0.05		単価地区 おいらせ町(旧百石町)	
J03 変化率、補正係数＝0 車線数による割増 1～2車線	延長		0.05		労調係数 1.000 00-00 0	
J04 変化率、補正係数＝-0.05 複断面の延長		0km			豪雪割増 潮間割増 0%	
J05 暫定計画		しない[0%]			単価補正	
J06 歩道等の設計		しない[0%]				
J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]				
J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]				
J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]				
J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]				
J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]				
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]				
照査 道路詳細設計(B)	(km) 式	0.05		163,350	WS400909 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 設計延長		0.05km			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 地形による割増					単価地区 おいらせ町(旧百石町)
	平地	延長		0.05		労調係数 1.000 00-00 0
	変化率、補正係数=0					豪雪割増
	J03 車線数による割増					潮間割増 0%
	1～2車線	延長		0.05		単価補正
	変化率、補正係数=-0.05					
	J04 複断面の延長		0km			
	J05 暫定計画		しない[0%]			
	J06 歩道等の設計		しない[0%]			
	J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
	J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
	J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
	J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
	J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			
	J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
報告書作成						WS400910
道路詳細設計(B)		(km)式	0.05		151,949	管理費区分 0
	J01 設計延長		0.05km			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 地形による割増					単価地区 おいらせ町(旧百石町)
	平地	延長		0.05		労調係数 1.000 00-00 0
	変化率、補正係数=0					豪雪割増
	J03 車線数による割増					潮間割増 0%
	1～2車線	延長		0.05		単価補正
	変化率、補正係数=-0.05					
	J04 複断面の延長		0km			
	J05 暫定計画		しない[0%]			
	J06 歩道等の設計		しない[0%]			
	J07 取付道路、付替水路、横断管渠等		いずれも設計しない[-10%]			
	J08 道路環境関連施設の設計		しない[0%]			
	J09 特殊法面の設計		道路設計と一体で行わない[0%]			
	J10 路床入替等の処理に対する設計		含めない[0%]			
	J11 施工途中の車線変更等の設計		含めない[0%]			

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 工区ごとに成果品を分割		含まない[0%]			
一般構造物設計 (0067)	式	1		1,152,308	
一般構造物詳細設計 (0068)	式	1		1,152,308	
門型ラーメン (0069)	(箇所)式	1		1,152,308	第0014号内訳書 単位数量 1 (箇所)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 Q01 作業区分 J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角 J04 ウィングの設計 J05 設計断面数		設計計画 設計条件の確認 設計計算 設計図 数量計算 照査 報告書作成 1連1層[0%] 予備設計で概略設計計算済[-10%] $\theta=90^\circ$ [0%] ウィング無し[0%] 1断面			
設計計画	(箇所)式	1		90,009	WS403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角 J04 ウィングの設計 J05 設計断面数		1連1層[0%] 予備設計で概略設計計算済[-10%] $\theta=90^\circ$ [0%] ウィング無し[0%] 1断面			
設計条件の確認	(箇所)式	1		28,733	WS403002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 断面形状		1連1層[0%]			

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 増減率適用条件 J03 斜角 J04 ウィング [※] の設計 J05 設計断面数		予備設計で概略設計計算済[-10%] $\theta = 90^\circ$ [0%] ウィング無し [0%] 1断面			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
設計計算	(箇所)式	1		222,890	WS403003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角 J04 ウィング [※] の設計 J05 設計断面数		1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済[-10%] $\theta = 90^\circ$ [0%] ウィング無し [0%] 1断面			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
設計図	(箇所)式	1		305,969	WS403004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角 J04 ウィング [※] の設計 J05 設計断面数		1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済[-10%] $\theta = 90^\circ$ [0%] ウィング無し [0%] 1断面			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
数量計算	(箇所)式	1		142,749	WS403005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角 J04 ウィング [※] の設計 J05 設計断面数		1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済[-10%] $\theta = 90^\circ$ [0%] ウィング無し [0%] 1断面			単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
照査	(箇所)式	1		232,107	WS403006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 断面形状 J02 増減率適用条件		1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済[-10%]			単価地区 おいらせ町(旧百石町)

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 斜角 J04 ウィング [※] の設計 J05 設計断面数		$\theta=90^\circ$ [0%] ウィング [※] 無し [0%] 1断面			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
報告書作成	(箇所)式	1		129,851	WS403007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 断面形状 J02 増減率適用条件 J03 斜角 J04 ウィング [※] の設計 J05 設計断面数		1連1層 [0%] 予備設計で概略設計計算済 [-10%] $\theta=90^\circ$ [0%] ウィング [※] 無し [0%] 1断面			
橋梁撤去設計 (0070)	式	1		951,800	オプション入力
橋梁撤去設計 (0071)	式	1		951,800	オプション入力
上部工撤去設計 (0072)	式	1		951,800	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
設計計画	式	1		98,050	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
主任技師	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
施工計画検討	式	1		344,000	オプション入力 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1 式 おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
主任技師	人	1	70,900	70,900	R0402 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
技師(A)	人	2	62,600	125,200	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
技師(B)	人	3	49,300	147,900	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
設計計算	式	1		36,700	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
技術員	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計図作成	式	1		152,600	オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
技術員	人	3	36,700	110,100	R0406	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	おいらせ町(旧百石町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
数量計算	式	1		110,100	オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技術員	人	3	36,700	110,100	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
照査	式	1		111,900	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	1	62,600	62,600	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	1	49,300	49,300	R0404 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
報告書作成	式	1		98,450	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(A)	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
技師(C)	人	1	42,500	42,500	R0405 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
共通 (0073)	式	1		423,550	
共通(設計業務) (0074)	式	1		423,550	
打合せ等 (0075)	式	1		423,550	
打合せ (0076)	業務	1		274,200	第0016号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別 打合せ					WS505501 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
打合せ	業務	1		274,200	
J01 中間打合せ回数 1回					

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
関係機関打合せ協議 (0077)		式	1		66,750	第0017号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 種別		関係機関打合せ協議					
関係機関打合せ協議		機関・回	1	66,750	66,750	WS505601 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
協議資料作成 (0078)		式	1		82,600	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
関係機関との協議資料作成		業務	1		82,600	オプション入力 単位数量 1 業務 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
技師(B)	人	0.5	49,300	24,650	R0404 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
技師(C)	人	0.5	42,500	21,250	R0405 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
技術員	人	1	36,700	36,700	R0406 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	おいらせ町(旧百石町) 1.000 00-00 0 0%
直接経費 (0079)	式	1		309,744		
直接経費						

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0080)	式	1		309,744	
旅費交通費 (0081)	式	1		24,744	
旅費(率計上・宿泊無) (0082)	式	1		24,744	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土木設計業務					
電子成果品作成費 (0083)	式	1		285,000	
電子成果品作成費(設計) (0084)	式	1		285,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 おいらせ町(旧百石町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
概略設計、予備設計又は詳細設計					
直接原価(その他原価除く) (0085)	式	1		4,288,535	
その他原価 (0086)	式	1		2,115,093	第0019号内訳書

入力データリスト

業務名	国道338号橋梁補修(二川目橋)測量・地質調査・設計業務委託			業種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
$\alpha \diagup (1-\alpha) = 53.85\%$						
一般管理費等 (0087)	式	1			3,446,372	第0020号内訳書
$\beta \diagup (1-\beta) = 53.85\%$						
設計業務価格 (0088)	式	1			9,850,000	
業務価格 (0089)	式	1			13,660,000	
消費税相当額 (0090)	式	1			1,366,000	
業務委託料 (0091)	式	1			15,026,000	