



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池等整備事業

県営第2西津軽地区

第2西津軽防災減災第27号工事

西農水(整つ工)第27号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			42,420,000	
2 ・工事原価			35,540,000	
3 純工事費			27,463,000	
4 ・・直接工事費			22,568,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,108,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,460,000	
7 ・・間接工事費			12,972,000	
8 ・・・共通仮設費			4,895,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
22,568,000 × ((10.000*1.000)*1.000*1.040*1.000)	10.400	%	2,347,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	2,267,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			281,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
21,984,000 × (1.280)	1.280	%	281,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			8,077,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
27,463,000 × ((27.230*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)	29.410	%	8,077,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
35,540,000 × (19.330*1.000+0.04)=6,884,000	19.370	%	6,880,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK66B

[illegible]

SK66B

SK66B

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				15,108,000	
・土工					
	1.000	式		2,156,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		2,156,000	
000001 床掘り (CA1)					歩A・単A B単 1号
	140.000	m3	340	47,600	
000002 盛土-1 (BA1)					歩A・単A B単 2号
基礎面上	240.000	m3	2,605	625,200	
000003 盛土-2 (BA2)					歩A・単A B単 3号
基礎面下	13.000	m3	2,605	33,865	
000004 埋戻 (RA4)					歩A・単A B単 4号
B<1.0m	77.000	m3	2,518	193,886	
000005 盛土法面仕上 (CL1)					歩A・単A B単 5号
	400.000	m ²	790	316,000	
000006 切土法面仕上 (CL2)					歩A・単A B単 6号
	140.000	m ²	975	136,500	
000007 基面整正 (L2)					歩A・単A B単 7号
	200.000	m ²	453	90,600	
000008 不足土量 購入土					歩A・単A B単 8号
	210.000	m3	3,392	712,320	
合 計				2,155,971	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		4,503,000	
・ ・ 構造物撤去工					
	1.000	式		4,503,000	
000009 構造物取壊し					歩A・単A B単 9号
鉄筋コンクリート	162.000	m3	20,090	3,254,580	
000010 殻運搬・処理					歩A・単A B単 10号
鉄筋コンクリート	162.000	m3	7,693	1,246,266	
000011 廃ブラ運搬・処理					歩A・単A B単 11号
	0.030	ton	57,710	1,731	
合 計				4,502,577	
・ 開渠工					
	1.000	式		6,801,000	
・ ・ プレキャスト開渠工					
	1.000	式		6,801,000	
000012 鉄筋コンクリート排水溝					歩A・単A B単 12号
H600×B500 (1種)	409.800	m	16,494	6,759,241	
000013 鉄筋コンクリート排水溝					歩A・単A B単 13号
H400×B400 (1種)	2.000	m	9,448	18,896	
000014 鉄筋コンクリート排水溝 (布設替)					歩A・単A B単 14号
H500×B500	1.300	m	7,041	9,153	
000015 BF-300 (布設替)					歩A・単A B単 15号
	2.000	m	6,896	13,792	
合 計				6,801,082	
・ 暗渠工					
	1.000	式		741,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		97,000	
000016 機械掘削 (床掘り)					歩A・単A B単 16号
	35.000	m3	285	9,975	
000017 埋戻					歩A・単A B単 17号
1.0m≤B<2.5m	19.000	m3	2,521	47,899	
000018 埋戻					歩A・単A B単 18号
B<1.0m	12.000	m3	2,518	30,216	
000019 盛土法面仕上					歩A・単A B単 19号
	5.000	m3	790	3,950	
000020 基面整正					歩A・単A B単 20号
	10.000	m3	453	4,530	
合 計				96,570	
・ ・ カルバート工					
	1.000	式		644,000	
000021 RCボックスカルバート					歩A・単A B単 21号
B600×H600	8.850	m	71,280	630,828	
000022 敷砂利工					歩A・単A B単 22号
RC-40	13.000	m3	1,047	13,611	
合 計				644,439	
・ 付帯工					
	1.000	式		276,000	

SK66B

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 床掘り (CA1)					
			m3	340		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 盛土-1 (BA1)					
	基礎面上		m3	2,605		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 盛土-2 (BA2)					
	基礎面下		m3	2,605		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 埋戻 (RA4)					
	B<1.0m		m3	2,518		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 盛土法面仕上 (CL1)					
			m ²	790		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 切土法面仕上 (CL2)					
			m ²	975		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 基面整正 (L2)					
			m ²	453		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 不足土量					
	購入土		m3	3,392		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	20,090		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	7,693		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 廃プラ運搬・処理					
			ton	57,710		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	H600×B500 (1種)		m	16,494		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	H400×B400 (1種)		m	9,448		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 鉄筋コンクリート排水溝 (布設替)					
	H500×B500		m	7,041		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** BF-300 (布設替)					
			m	6,896		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 機械掘削 (床掘り)					
			m3	285		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,521		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,518		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 盛土法面仕上					
			m3	790		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 基面整正					
			m3	453		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** RCボックスカルバート					
	B600×H600		m	71,280		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 敷砂利工					

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	RC-40		m3	1,047		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 機械掘削(床掘り)					
			m3	285		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,605		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 盛土法面仕上					
			m ²	790		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** プレキャスト樹工					
	B900×L900×H1100		基	164,080		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 接合工					
			箇所	14,332		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 排水管取付工					
	Φ50		式	1,446		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 排水管取付工					
	Φ75		式	23,012		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 排水管取付工					
	Φ100		式	34,303		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 排水管取付工					
	Φ150		式	15,696		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 排水管取付工					
	Φ200		式	16,024		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 落水口工					
			箇所	11,527		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 耕地復旧工					
			式	607,518		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 土木シート敷設					
	ポリプロピレン(P.P)系		m ²	203		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 土木シート撤去					
	ポリプロピレン(P.P)系		m ²	72		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 廃プラ運搬・処理					
			ton	57,710		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 敷鉄板					
	敷設～賃料～撤去		m ²	1,544		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	7,023		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 盛土					
	4.0m≦B		m3	3,659		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 掘削工					
			m3	285		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 残土処理					
			m3	1,368		歩A・単A

SK66B

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	床掘り (CA1)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	339.5	340	S単 52号
	合 計				340	
	単 価				340	
*** B単ー 2号 ***						
000002	盛土-1 (BA1) 基礎面上		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	351.7	390	S単 49号
	合 計				2,605	
	単 価				2,605	
*** B単ー 3号 ***						
000003	盛土-2 (BA2) 基礎面下		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	351.7	390	S単 49号
	合 計				2,605	
	単 価				2,605	
*** B単ー 4号 ***						
000004	埋戻 (RA4) B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 50号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
*** B単ー 5号 ***						
000005	盛土法面仕上 (CL1)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有リ, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	789.5	790	S単 57号
	合 計				790	
	単 価				790	
*** B単ー 6号 ***						
000006	切土法面仕上 (CL2)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 58号
	合 計				975	
	単 価				975	
*** B単ー 7号 ***						
000007	基面整正 (L2)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 56号
	合 計				453	

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				453	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	不足土量					歩A
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土	1.330	m3	2,550	3,392	S単 6号
	合 計				3,392	
	単 価				3,392	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	構造物取壊し					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,090	20,090	S単 23号
	合 計				20,090	
	単 価				20,090	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	殻運搬・処理					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	4,193	4,193	S単 60号
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,					
S02123	建設廃材	1.000	m3	3,500	3,500	S単 20号
	鉄筋コンクリート廃材					
	合 計				7,693	
	単 価				7,693	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	廃プラ運搬・処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0,0	1.000	ton	7,710	7,710	S単 47号
S02123	産業廃棄物処理	1.000	ton	50,000	50,000	S単 21号
	廃プラ					
	合 計				57,710	
	単 価				57,710	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500(1種)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,-,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 24号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,	0.780	m3	3,500	2,730	S単 7号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,	5.000	本	15,400	77,000	S単 8号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.210	m ²	605	732	S単 9号
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 13~5mm,しない	20.000	m	2,003	40,060	S単 27号
	合 計				164,942	
	単 価				16,494	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400(1種)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,442	44,420	S単 24号

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.660	m3	3,500	2,310	S単 7号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,	5.000	本	9,450	47,250	S単 10号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.830	m ²	605	502	S単 9号
	合 計				94,482	
	単 価				9,448	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	鉄筋コンクリート排水溝 (布設替) H500×B500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,265	22,650	S単 25号
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.780	m3	3,500	2,730	S単 7号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.010	m ²	605	611	S単 11号
	合 計				70,411	
	単 価				7,041	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	BF-300 (布設替)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 24号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,265	22,650	S単 25号
S02116	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.540	m3	3,500	1,890	S単 7号
	合 計				68,960	
	単 価				6,896	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	機械掘削 (床掘り)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 53号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	埋戻 1.0m≤B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 3号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	S単 4号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 50号
	合 計				2,521	
	単 価				2,521	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	埋戻 B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	1. 110	m3	273. 2	303	S 単 50号
	合 計				2, 518	
	単 価				2, 518	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	盛土法面仕上		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1. 000	m2	789. 5	790	S 単 57号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	基面整正		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1. 000	m2	452. 9	453	S 単 56号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	RCボックスカルバート B600×H600		m		10. 000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2. 0m/個, 0<B≤1. 25 0<H≤1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり	10. 000	m	71, 280	712, 800	S 単 63号
	合 計				712, 800	
	単 価				71, 280	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	敷砂利工 RC-40		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャソ, RC-40, 15cm, 2. 5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし	1. 000	m2	1, 047	1, 047	S 単 33号
	合 計				1, 047	
	単 価				1, 047	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	機械掘削(床掘り)		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1. 000	m3	285. 1	285	S 単 53号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	埋戻 B<1. 0m		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1. 000	m3	2, 215	2, 215	S 単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1. 110	m3	351. 7	390	S 単 49号
	合 計				2, 605	
	単 価				2, 605	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	盛土法面仕上		m2		1. 000 m2	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	789.5	790	S 単 57号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B 単ー 26号 ***					
000026	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S 単 56号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B 単ー 27号 ***					
000027	プレキャスト樹工 B900×L900×H1100		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, あり	1.000	基	18,080	18,080	S 単 64号
S02116	集水樹 B900×L900×H1100, ,	1.000	個	146,000	146,000	S 単 12号
	合 計				164,080	
	単 価				164,080	
	*** B 単ー 28号 ***					
000028	接合工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.050	m ²	1,791	90	S 単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.990	m ²	10,050	9,950	S 単 62号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, ハックル(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(シールドヒータ), -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	0.080	m ³	53,650	4,292	S 単 67号
	合 計				14,332	
	単 価				14,332	
	*** B 単ー 29号 ***					
000029	排水管取付工 Φ50		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	0.900	m	1,491	1,342	S 単 28号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 50mm, ,	2.000	個	52	104	S 単 13号
	合 計				1,446	
	単 価				1,446	
	*** B 単ー 30号 ***					
000030	排水管取付工 Φ75		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所	1.600	m	2,077	3,323	S 単 29号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 75mm, ,	3.000	個	131	393	S 単 14号
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 77mm以上90mm未満, 50mm以上200mm未満, あり	3.000	孔	6,432	19,296	S 単 68号
	合 計				23,012	
	単 価				23,012	
	*** B 単ー 31号 ***					
000031	排水管取付工 Φ100		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4. 0m管, 1箇所	5. 800	m	2, 511	14, 564	S単 30号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 100mm, ,	17. 000	個	251	4, 267	S単 15号
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満, 50mm以上200mm未満, あり	2. 000	孔	7, 736	15, 472	S単 69号
	合 計				34, 303	
	単 価				34, 303	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	排水管取付工 Φ150		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4. 0m管, 1箇所	1. 200	m	4, 033	4, 840	S単 31号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 150mm, ,	3. 000	個	853	2, 559	S単 16号
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満, 50mm以上200mm未満, あり	1. 000	孔	8, 297	8, 297	S単 70号
	合 計				15, 696	
	単 価				15, 696	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	排水管取付工 Φ200		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4. 0m管, 1箇所	1. 000	m	5, 599	5, 599	S単 32号
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 200mm, ,	1. 000	個	1, 410	1, 410	S単 17号
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 180mm以上200mm以下, 50mm以上200mm未満, あり	1. 000	孔	9, 015	9, 015	S単 71号
	合 計				16, 024	
	単 価				16, 024	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	落水口工		箇所		2. 000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm, ,	2. 000	個	7, 150	14, 300	S単 18号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	2. 000	枚	394	788	S単 26号
T00001	高密度ポリエチレン管敷設	2. 000	箇所	3, 983	7, 966	T単 1号
	合 計				23, 054	
	単 価				11, 527	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	耕地復旧工		式		1. 000 式	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	3, 302. 000	m ²	46	151, 892	S単 35号
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	409. 000	m	1, 114	455, 626	S単 34号
	合 計				607, 518	
	単 価				607, 518	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	土木シート敷設 ポリプロピレン(P. P)系		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1. 000	m ²	203	203	S単 45号
	合 計				203	
	単 価				203	

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 37号 ***					
000037	土木シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	ポリプロピレン(P.P)系 土工用マツト(シート類)敷設・撤去	1.000	m ²	72	72	S単 46号
	合 計				72	
	単 価				72	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	廃プラ運搬・処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	7,710	7,710	S単 47号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	S単 22号
	合 計				57,710	
	単 価				57,710	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷設～賃料～撤去 敷鉄板設置・撤去工 設置,108,1,あり	1.000	m ²	179	179	S単 43号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,108日,1回	1.000	m ²	1,198	1,198	S単 36号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,108,1,あり	1.000	m ²	167	167	S単 44号
	合 計				1,544	
	単 価				1,544	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	盛土 B<1.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m ³	1,276	1,416	S単 51号
S02116	山土 ,,	1.330	m ³	2,550	3,392	S単 6号
	合 計				7,023	
	単 価				7,023	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	盛土 4.0m≦B		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	266.9	267	S単 55号
S02116	山土 ,,	1.330	m ³	2,550	3,392	S単 6号
	合 計				3,659	
	単 価				3,659	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	掘削工		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	285.1	285	S単 53号
	合 計				285	
	単 価				285	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 43号 ***					
000043	残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツパツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,220	1,220	S単 54号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,一,一,あり	1,000	m3	148.3	148	S単 59号
	合 計				1,368	
	単 価				1,368	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	土のう 仕拵→設置		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え→設置	1,000	m3	23,268	23,268	S単 37号
S18001	土のう工 撤去のみ	1,000	m3	10,416	10,416	S単 38号
	合 計				33,684	
	単 価				33,684	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	中詰土(購入土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 山	1,000	m3	2,550	2,550	S単 6号
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	排水ポンプ据付・撤去 Φ100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 8,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	59,325	59,325	S単 39号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり	1,000	箇所	50,835	50,835	S単 41号
	合 計				110,160	
	単 価				110,160	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	排水ポンプ据付・撤去 Φ50		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	41,971	41,971	S単 40号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,065	18,065	S単 42号
	合 計				60,036	
	単 価				60,036	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	除雪工		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,36,15	0.600	km	317,686	190,612	S単 66号
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.760m,1080㎡,840㎡,116日,0日	1,000	工事	288,937	288,937	S単 65号
	合 計				479,549	
	単 価				479,549	

SK66B

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	山土					
	山土		m3	2,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	再生クラッシュヤラン					
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,		m3	3,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,		本	15,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,		本	9,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	集水桝					
	集水桝 B900×L900×H1100,,		個	146,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 50mm,,		個	52		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 75mm,,		個	131		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 100mm,,		個	251		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 150mm,,		個	853		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)					
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 200mm,,		個	1,410		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	コンクリート製排水口					
	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,,		個	7,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	高密度ポリエチレン管(ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ150mm(有孔・無孔),,		m	1,980		歩A・単A
S02123	*** S単ー 20号 ***					
	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 21号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	50,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 22号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 23号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,090		歩A・単A
S05801	*** S単ー 24号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
S05801	*** S単ー 25号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
S05801	*** S単ー 26号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	394		歩A・単A
S06006	*** S単ー 27号 *** ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 13~5mm,しない		m	2,003		歩A・単A
S07021	*** S単ー 28号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	1,491		歩A・単A
S07021	*** S単ー 29号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	2,077		歩A・単A
S07021	*** S単ー 30号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	2,511		歩A・単A
S07021	*** S単ー 31号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	4,033		歩A・単A
S07021	*** S単ー 32号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m	5,599		歩A・単A
S08042	*** S単ー 33号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワツァアソ,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²	1,047		歩A・単A
S15002	*** S単ー 34号 *** 耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり		m	1,114		歩A・単A
S15004	*** S単ー 35号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 有		m ²	46		歩A・単A
S17003	*** S単ー 36号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,108日,1回		m ²	1,198		歩A・単A
S18001	*** S単ー 37号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃えへ設置		m3	23,268		歩A・単A
S18001	*** S単ー 38号 *** 土のう工					
	土のう工 撤去のみ		m3	10,416		歩A・単A
S18006	*** S単ー 39号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 8,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	59,325		歩A・単A
S18006	*** S単ー 40号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 8,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	41,971		歩A・単A
S18007	*** S単ー 41号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	50,835		歩A・単A
S18007	*** S単ー 42号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	18,065		歩A・単A
S18054	*** S単ー 43号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 108, 1, あり		m ²	179		歩A・単A
	*** S単ー 44号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 108, 1, あり		m ²	167		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	203		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	72		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸+積込・取卸, 0. 0, 0. 0		ton	7, 710		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積 込・取卸), , 0. 0, 0. 0		ton	10, 260		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m ³	351. 7		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m ³ 未満		m ³	273. 2		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m ³	1, 276		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり		m ³	339. 5		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m ³	285. 1		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以 下		m ³	1, 220		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4. 0m以上, 20, 000m ³ 未満, 無し, あり		m ³	266. 9		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452. 9		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, あり		m ²	789. 5		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, あり		m ²	975. 1		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m ³	148. 3		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下,		m ³	4, 193		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1, 791		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	10, 050		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					

SK66B

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	築堤・埋戻		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
F04081	振動ロー[ハットゲイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハットロー給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区				
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	PQD147		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQD147	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m	1.000	本	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	PQQ068		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区				
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQD141		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQD141	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m	1.000	本	9,450	9,450	
	合 計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,450	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03109		夜間制約作業時間:0.0		
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 B900×L900×H1100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96001	集水樹 B900×L900×H1100	1.000	個	146,000	146,000	
	合 計				146,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				146,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 50mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQ4490		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQ4490	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 50mm	1.000	個	52	52	
	合 計				52	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 75mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQ4492		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQ4492	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 75mm	1.000	個	131	131	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				131	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQ4493			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQ4493	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 100mm	1.000	個	251	251	
	合 計				251	算出数量 1.000 各単位
	単 価				251	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 150mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQ4495			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQ4495	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 150mm	1.000	個	853	853	
	合 計				853	算出数量 1.000 各単位
	単 価				853	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 200mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96002			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96002	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用) ソケット 200mm	1.000	個	1,410	1,410	
	合 計				1,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,410	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	コンクリート製排水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQC381			週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC381	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm	1.000	個	7,150	7,150	
	合 計				7,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,150	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) PV0418			週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PV0418	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単ー 20号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	鉄筋コンクリート廃材			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力	3,500円				
P52002	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単ー 21号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF003 廃ブラ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ					
		1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 22号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF003 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック					
		1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 23号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間					
		1.000	m3	20,090	20,090	
	合 計				20,090	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,090	
	*** S単ー 24号 ***					

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単ー 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単ー 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単ー 27号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 13～5mm, しない		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1) 材料区分(フィルター材)	単粒度碎石 13～5mm				
	2) 単価0円区分(フィルター材)	しない				

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
J03104	単粒度砕石 単粒度砕石 13～5mm	1.125	m3	6,150	6,919	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,644	9,963	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,136	971	
	合 計				20,026	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,003	
	*** S単一 28号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	1箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,890	4,612	
Y00004	雑材料費	0.021		4,612	97	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				14,913	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,491	
	*** S単一 29号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	1箇所				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,700	9,028	
Y00004	雑材料費	0.021		9,028	190	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	
R01002	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				20,770	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,077	
	*** S単一 30号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		夜間制約作業時間:0.0		
	5)接合箇所	1箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑材料費	0.021		13,274	279	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	
R01002	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				25,105	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,511	
	*** S単ー 31号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VP 150mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 1箇所		夜間制約作業時間: 0.0		
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.021		27,084	569	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01002	特殊作業員	0.140	人	30,702	4,298	
R01003	普通作業員	0.210	人	22,644	4,755	
	合 計				40,327	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,033	
	*** S単ー 32号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 1箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VP 200mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 1箇所		夜間制約作業時間: 0.0		
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	16,600	40,504	
Y00004	雑材料費	0.021		40,504	851	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	36,210	3,983	
R01002	特殊作業員	0.170	人	30,702	5,219	
R01003	普通作業員	0.240	人	22,644	5,435	
	合 計				55,992	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,599	
	*** S単ー 33号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 15cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 舗設材の種類別 2) 規格	再生クラッシュラン RC-40		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅	15cm 2.5m以上		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17.400	m ³	3,500	60,900	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員					
		0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バトリール給油	15.000	L	155	2,325	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				104,744	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,047	
	*** S単一 34号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.45m3	0.190	日	5,800	1,102	
P34029	軽油 バトリール給油	6.100	L	155	946	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.130	人	35,088	4,561	
R01003	普通作業員 (補助労務)					
		0.200	人	22,644	4,529	
	合 計				11,138	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,114	
	*** S単一 35号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 石礫、雑物除去	有		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		0.070	人	22,644	1,585	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,490	722	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手 (一般)					
		0.060	人	30,294	1,818	
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140		2,664	373	
	合 計				4,622	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		46	
	*** S単一 36号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 108日, 1回			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 供用日数 4) 使用回数	108日 1回		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,080	1,080	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,198	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,198	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 37号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	仕揃え～設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	22,644	224,176	
	合 計				232,676	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		23,268	
	*** S 単－ 38号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去のみ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	4.600	人	22,644	104,162	
	合 計				104,162	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,416	
	*** S 単－ 39号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 8,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	8		深夜時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし		
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	12.400	日	1,390	17,236	
P34029	軽油 パトロール給油	110.000	L	155	17,050	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,644	9,058	
Y00004	諸雑費	0.080		54,931	4,394	
	合 計				59,325	算出数量 1.000 箇所
	単 価				59,325	
	*** S 単－ 40号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	8		深夜時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし		
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	12.400	日	568	7,043	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	74.000	L	151	11,174	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員	0.400	人	22,644	9,058	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.080		38,862	3,109	
	合 計				41,971	算出数量 1.000 箇所
	単 価				41,971	
	*** S単一 41号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm あり				
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員	1.040	人	22,644	23,550	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	10,700	2,782	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	35,088	8,421	
P34029	軽油 バ ト ー ル 給油	29.000	L	155	4,495	
	合 計				50,835	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		50,835	
	*** S単一 42号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単一 43号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 108, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置 108 1 あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	30,702	46,053	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バ ッ ク 容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油 バ ト ー ル 給油	179.000	L	155	27,745	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	35,088	52,632	
	合 計				178,693	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		179	
	*** S単一 44号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 108, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 108		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	30,702	42,983	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	22,644	31,702	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t					
		1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油					
	バトロー給油	167.000	L	155	25,885	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.400	人	35,088	49,123	
	合 計				166,813	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		167	
	*** S単ー 45号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)					
		104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				20,263	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		203	
	*** S単ー 46号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		0.320	人	22,644	7,246	
	合 計				7,246	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S単ー 47号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内		ton	4,710	4,710	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し		ton	3,000	3,000	
	合 計				7,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,710	

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区				
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		351.7	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単ー 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,276	
	*** S単ー 52号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		339.5	
	*** S単一 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単一 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	パック山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	
	*** S単一 55号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単一 56号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 57号 ***					

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		789.5	
	*** S単ー 58号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単ー 59号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148.3	
	*** S単ー 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		4,193	
	*** S単ー 61号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4 0 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第27号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,791	
	*** S単一 62号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単一 63号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		71,280	
	*** S単一 64号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		18,080	
	*** S単一 65号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121日, 0.760m, 1080m ² , 840m ² , 116日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121.000日 0.760m 1,080.000m ² 840.000m ² 116.000日 0.000日				
R01003	普通作業員					
		12.760	人	22,644	288,937	
	合 計				288,937	算出数量 1,000 工事
	単 価		工事		288,937	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第27号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 66号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3, 5, 36, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件 2) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅	排対型 1次 3,500		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	36,000 15,000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton	20,020	時間	6,690	133,934	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	280,000	L	155	43,400	
R01021	運転手 (特殊)	4,000	人	35,088	140,352	
	合 計				317,686	算出数量 1,000 km
	単 価		km		317,686	
	*** S単ー 67号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾛ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) -, -, -, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾛ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	あり 18-8-40 (普通) W/C65% あり				
	単 価		m3		53,650	
	*** S単ー 68号 ***					
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 77mm以上90mm未満, 50mm以上200mm未満, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 削孔径 2) 削孔深さ 3) 長期割引単価区分	77mm以上90mm未満 50mm以上200mm未満 あり				
	単 価				6,432	
	*** S単ー 69号 ***					
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 128mm以上160mm未満, 50mm以上200mm未満, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 削孔径 2) 削孔深さ 3) 長期割引単価区分	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満 あり				
	単 価				7,736	

SK66B

SK66B

SK66B