

		部 長	次 長	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 繰総河 第43-13号

設計書番号 508-040-0179

十川総合流域防災(国土強靱化)工事

実施 設計書

五所川原市大字 福山

工 期 1 7 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 500 m 右岸 L = 500 m		
	掘削工	1	式
	掘削工 (ICT)	1	式
	雑木伐採工	1	式
設計額	46,530,000 円 (内消費税 4,230,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1		18,102,262		
河道掘削							
		式	1		14,273,300		
掘削工							
		式	1		560,240		
掘削	土砂, オープンカット, 押土無し, 障害無し, 5,000m3未満						内 1号
		m3	1,500		560,240		
掘削工 (ICT)							
		式	1		679,440		
掘削 (ICT)	土砂, オープンカット, 押土無し, 障害無し, 5,000m3未満						内 2号
		m3	1,500		679,440		
残土処理工							
		式	1		13,033,620		
土砂等運搬・処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	3,330		13,033,620		
仮設工							
		式	1		2,763,488		
工事用道路工							
		式	1		2,763,488		
敷鉄板	鋼材規格: 22×1,524×6,096 (mm), 作業区分: 設置, 継続工事: あり						内 4号
		m2	1,654		1,104,643		
敷鉄板	鋼材規格: 22×1,524×6,096 (mm), 作業区分: 設置・撤去, 継続工事: 無し						内 5号
		m2	1,254		1,151,790		
仮設坂路設置・撤去							内 6号
		式	1		507,055		

設計内訳書（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雑木伐採工							
		式	1		503,074		
雑木伐採工							
		式	1		503,074		
伐木・伐竹							内 7号
		m2	2,200		88,000		
集積積込							内 8号
		m2	2,200		149,600		
運搬							内 9号
		m3	121		265,474		
安全費							
		式	1		562,400		
交通管理工							
		式	1		562,400		
交通誘導警備員							内 10号
		人/日	37		562,400		
直接工事費							
		式	1		18,102,262		
共通仮設							
		式	1		9,015,326		
共通仮設費							
		式	1		6,970,326		
運搬費							
		式	1		3,528,326		
仮設材運搬費	往路						内 11号
		t	502		2,465,311		

設計内訳書（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化) 工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費	復路						内 12号
		t	217		1,063,015		
準備費							
		式	1		1,620,000		
処分費（木くず）							内 13号
		t	90		1,620,000		
技術管理費							
		式	1		1,598,000		
システム初期費(ICT)							内 14号
		式	1		598,000		
3次元起工測量・3次元設計データの作							内 15号
		式	1		1,000,000		
現場環境改善費							
		式	1		224,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		224,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,045,000		
純工事費							
		式	1		27,117,588		
現場管理費							
		式	1		8,981,000		
工事原価							
		式	1		36,098,588		
一般管理費等							
		式	1		6,201,412		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：			
対象工事費	19,722,262	直接工事費	18,102,262	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	1,620,000 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	4,050,900	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			3,459,233				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			3,459,233	（全処分費等のうち 3 % または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		16,263,029	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		15,671,362		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10.38%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT 施工補正		1.2		0.00		0.00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1.01		12.58%		0.00%		
	計上額		2,045,000		0		0
				調整工事計上額			
				0			

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	6,746,326				
運搬費	3,528,326	準備費	1,620,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,598,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					9,015,326

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	27,117,588	単独（追加工事）直接工事費	18,102,262	単独（追加工事）共通仮設費	9,015,326
非対象額計（－）	4,459,233				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	0		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	1,000,000		（間接費非対象額）		
管理費区分T	3,459,233		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	22,658,355	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	22,066,688		0		0
現場管理費					
率（補正前）	34.61%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.1				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	39.64%		0.00%		
計上額	8,981,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	36,098,588				
純工事費	27,117,588	現場管理費	8,981,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）		4,459,233			
管理費区分9		1,000,000	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		3,459,233	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		31,639,355	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		31,047,688		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.58%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.58%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		31,639,355		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,201,412			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正あり		1. 2
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正あり	1. 1
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			18,102,262
	準備費に含まれる処分費			1,620,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,722,262
	共通仮設費（率分）	16,263,029	12.58	2,045,000
	運搬費			3,528,326
	準備費			1,620,000
	技術管理費			1,598,000
現場環境改善費対象工事費				18,102,262
	現場環境改善費（率分）	15,671,362	1.43	224,000
現場管理費対象純工事費				27,117,588
	現場管理費	22,658,355	39.64	8,981,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,098,588
	一般管理費等	31,639,355	19.58	6,201,412
	業務委託費			0
工事価格				42,300,000
消費税等相当額				4,230,000
工事費計				46,530,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土砂, オープンカット, 押土無し, 障害無し, 5, 000m3 未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100			m3	1, 490	376	560, 240		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削 (ICT)		土砂, オープンカット, 押土無し, 障害無し, 5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 (ICT)		土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210120			m3	1, 490	456	679, 440		管理費区分 : 0
合計					679, 440			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬・処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下						02-01-02
CB210110			m3	3, 330	3, 184	10, 602, 720		管理費区分 : 0
残土等処分		CB210560						02-01-02
			m3	3, 330	730	2, 430, 900		管理費区分 : 0
合計						13, 033, 620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	敷鉄板		鋼材規格：22×1,524×6,096(mm),作業区分：設置,継続工事：あり						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610			設置						単 1号 02-05-16 管理費区分：0
				m2	1,653.5	238	393,533		
敷鉄板賃料 WB253630			22×1,524×6,096(mm),無,47日,有,300日,無						単 2号 02-05-16 管理費区分：0
				枚	178	3,995	711,110		
合計									
							1,104,643		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	敷鉄板		鋼材規格：22×1,524×6,096(mm), 作業区分 ：設置・撤去, 継続工事：無し						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去							単 3号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	1,254.3	463	580,740			
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 45日, 無, 無							単 4号 02-05-16 管理費区分：0
WB253630			枚	135	4,230	571,050			
合計						1,151,790			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	仮設坂路設置・撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	CB210510	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	350	266	93, 100		管理費区分：0
土砂等運搬	CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2. 0km以下						02-01-02 流用土運搬
			m3	379	745	282, 355		管理費区分：0
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	350	376	131, 600		管理費区分：0
合計								
						507, 055		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	伐木・伐竹						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	伐木・伐竹(伐木除根)	伐木(機械施工)					03-02-03
	CB320510		m2	2, 200	40	88, 000	管理費区分：0
	合計					88, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	集積積込						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用					03-02-03
	CB320560		m2	2, 200	68	149, 600	管理費区分：0
	合計					149, 600	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 16. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	121	2, 194	265, 474		管理費区分 : 0
合計					265, 474		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 5号 02-04-04
WB010212		人日	37	15, 200	562, 400		管理費区分 : 0
合計					562, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	仮設材運搬費	往路					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9. 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 6号 01-02-02
		t	502. 1	3, 410	1, 712, 161		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)						単 7号 01-02-02
		t	502. 1	1, 500	753, 150		管理費区分 : 0
合計					2, 465, 311		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	仮設材運搬費	復路					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9. 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 6号 01-02-02 復路
		t	216. 5	3, 410	738, 265		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)						単 7号 01-02-02 復路
		t	216. 5	1, 500	324, 750		管理費区分 : 0
合計					1, 063, 015		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	処分費（木くず）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再資源化費 木くず							
	ZZ99*01*01001	t	90	18, 000	1, 620, 000		管理費区分：T
合計					1, 620, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	システム初期費（ICT）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 （ICT）	バックホ						単 8号 01-02-02
	WB010510	式	1		598, 000		管理費区分：0
合計					598, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	1000千円						単 9号 01-02-02
WB010610		式	1		1,000,000		管理費区分 : 0
合計					1,000,000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	238
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 152	36, 210	5, 503	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 152	31, 930	4, 853	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 152	22, 640	3, 441	管理費区分：0	
バックホ(クローラ型)運転							単 10号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 152	64, 880	9, 861	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		232	管理費区分：0	
合計						23, 890		
単価						238	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 47日, 有, 300日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 995
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:47日, 総供用日数:300日					管理費区分: 0	
			枚	1	3, 995	3, 995		
合 計								
						3, 995		
単 価							円／枚	
						3, 995		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 10号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 4号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 45日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	4, 230	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:45日					管理費区分: 0		
L002413001			枚	1	4, 230	4, 230			
合計									
						4, 230			
単価							円／枚		
						4, 230			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
R0804			人	1	15, 200	15, 200			
合計						15, 200			
単価						15, 200	円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9. 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101					管理費区分：0		
			t	1	3, 410	3, 410			
合 計									
						3, 410			
単 価							円／t		
						3, 410			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07		
						歩掛適用年月		2026. 07		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 7号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
積込み、取卸し費(仮設材等)										
Z006800001					t	1	1, 500	1, 500	管理費区分：0	
合 計								1, 500		
単 価								1, 500	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB010510	システム初期費 (ICT)	バックホ	単位	式	単位数量	1	単価	598, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 バックホ								
Z006890002			式	1		598, 000	管理費区分：0	
合計						598, 000		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010610	3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用 (ICT)	1000千円	単位	式	単位数量	1	単価	1, 000, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用								
Y007700001			式	1		1, 000, 000	管理費区分：9	
合計						1, 000, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川工事 (0001)	式	1		18,102,262	オプション入力	
河道掘削 (0002)	式	1		14,273,300	オプション入力	
掘削工 (0003)	式	1		560,240	オプション入力 工種 01:河川工事	
掘削 (0004)	m3	1,500		560,240	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	1,490	376	560,240	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質	土砂		歩 2026.07 単 2026.07	
		J02 施工方法	オープンカット		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
		J03 押土の有無	無し		労調係数 1.000 00-00 0	
		J04 障害の有無	無し		豪雪割増	
		J05 施工数量	5,000m3未満		潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比		42.72		
		標準単価		20,100		
		地区単価		21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 155			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
掘削工 (ICT) (0005)	式	1		679,440	オプション入力 工種 01:河川工事	
掘削 (ICT) (0006)	m3	1,500		679,440	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削(ICT)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	1,490	456	679,440	CB210120 422.07	
J01 土質		土砂			管理費区分 0	
J02 施工方法		オープンカット			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 障害の有無		無し			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J04 施工数量		5,000m3未満			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・ICT施工対応型]					L001012001	
クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	%	36.915		168.6	管理費区分 0	
標準構成比			39.56		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			29,800		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
地区単価			30,100		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ICT建設機械経費賃料加算額					L001300004	
バックホウ(ICT施工対応型)	%	15.931		72.76	管理費区分 0	
標準構成比			17.24		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			13,000		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	30.718		140.3	R0114	
標準構成比			27.38		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	16.419		74.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.82 138 155			
諸雑費	%	0.017		0.15	管理費区分 0	
残土処理工 (0007)	式	1		13,033,620	オプション入力 工種 01:河川工事	
土砂等運搬・処分 (0008)	m3	3,330		13,033,620	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	3,330	3,184	10,602,720	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・デイスル]					M000301005	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
10t積級	%	40.864		1,301	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.696		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	14.405		458.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.035		1.4	管理費区分 0	
残土等処分	m3	3,330	730	2,430,900	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
処分費 建設発生土受入費	%	100		730	単価補正 Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			100 1 730			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
仮設工 (0009)	式	1		2,763,488	オプション入力	
工事用道路工 (0010)	式	1		2,763,488	オプション入力 工種 01:河川工事	
敷鉄板 (0011)	m2	1,654		1,104,643	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	1,653.5	238	393,533	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分		設置				

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
								豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板賃料			枚	178	3,995	711,110		WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類				22×1,524×6,096(mm)				歩 2026.07 単 2026.07	
J02 不足分弁償金の有無				無				単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J04 供用日数(日)(実数入力)				47日				労調係数 1.000 00-00 0	
J05 継続工事の有無				有				豪雪割増	
J06 総供用日数(日)(実数入力)				300日				潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 整備費の有無				無				単価補正	
敷鉄板 (0012)			m2	1,254		1,151,790		オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去			m2	1,254.3	463	580,740		WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分				設置・撤去				歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
敷鉄板賃料			枚	135	4,230	571,050		WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J01 敷鉄板の種類				22×1,524×6,096(mm)					
J02 不足分弁償金の有無				無				単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J07 整備費の有無		45日 無 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設坂路設置・撤去 (0013)	式	1		507,055	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	350	266	93,100	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フルトラサ[湿地] 7t級	%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760			
振動ロー(土工用)フラット・シングルトラム型 運転質量11～12t	%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			6.44			

入力データリスト (本01)

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			11,200 11,500		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	50.891		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090			
普通作業員	%	16.965		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			21.14 25,400 22,640			
軽油	%	15.147		40.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	五所川原市(旧五所川原市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 155			
諸雑費	%	0.04		0.16	管理費区分 0	
土砂等運搬					CB210110	641.88

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	379	745	282,355	管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		2.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		304.6	M000301005	
標準構成比			44.67		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			21,400		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.704		333.1	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,290		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.4		107.3	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削	m3	350	376	131,600	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.553	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.171	19.37 138 155	72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
雑木伐採工 (0014)	式	1		503,074	オプション入力	
雑木伐採工 (0015)	式	1		503,074	オプション入力 工種 01:河川工事	
伐木・伐竹 (0016)	m2	2,200		88,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	2,200	40	88,000	CB320510 36.081 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(機械施工)			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	27.654		11.27	M000202133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			29.25			
標準単価			14,700			
地区単価			15,700			

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ用アタッチメント[切断機能付掴み装置] 幅880～1000mm カット300～400mm	%	11.312		4.61	M007500156 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.8			
標準単価			6,450			
地区単価			6,450			
その他(機械)	%	0.098		0.04	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	41.003		16.71	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			38.16			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	7.975		3.25	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.73			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.123		0.05	管理費区分 0	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.705	11.78 138 155	4.77	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.025		0.01	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.105		0.05	管理費区分 0	
集積積込 (0017)	m2	2,200		149,600	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	2,200	68	149,600	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用				
バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%	24.531		16.9	M000202133 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.92 14,700 15,700		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.832	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.39	33.82 28,900 35,090	25.07	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.913	18.27 31,000 36,210	13.03	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	5.908	7.48	4.07	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	10.393		7.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				10.44 138 155		
諸雑費		%	0.033		0.03	管理費区分 0
運搬 (0018)		m3	121		265,474	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)		m3	121	2,194	265,474	CB320580 1995.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 積込条件			機械施工			
J02 除根作業の有無			無し			
J03 DID区間の有無			無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)			16.0km以下			
J10 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	53.101		1,165	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.43		
標準単価			35,847		
地区単価			35,100		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	35.202		772.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.16		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	11.655		255.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.41		
標準単価			138		
地区単価			155		
諸雑費	%	0.042		1	管理費区分 0
安全費 (0019)	式	1		562,400	オプション入力
交通管理工 (0020)	式	1		562,400	オプション入力 工種 01:河川工事

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0021)	人/日	37		562,400	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 人/日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	37	15,200	562,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0022)	式	1		18,102,262	
共通仮設 (0023)	式	1		9,015,326	
共通仮設費 (0024)	式	1		6,970,326	
運搬費 (0025)	式	1		3,528,326	工種 99:
仮設材運搬費 (0026)	t	502		2,465,311	第0011号内訳書 単位数量 1 t

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	502.1	3,410	1,712,161	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 9.3km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	502.1	1,500	753,150	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)				
仮設材運搬費 (0027)	t	217		1,063,015	第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設材運搬費 Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 仮設材等の積込み取卸し費				
仮設材等の運搬					WB010020	

入力データリスト (本01)

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	216.5	3,410	738,265	管理費区分 0	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 片道運搬距離(実数入力)		9.3km			単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	216.5	1,500	324,750	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
準備費 (0028)	式	1		1,620,000	工種 99:	
処分費(木くず) (0029)	t	90		1,620,000	オプション入力	
					第0013号内訳書	
					単位数量 1 t	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
再資源化費 木くず	t	90	18,000	1,620,000	ZZ99*01*01001	
					管理費区分 T	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 五所川原市(旧五所川原市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
技術管理費 (0030)	式	1		1,598,000	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					工種 99:	
システム初期費(ICT) (0031)	式	1		598,000	第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 システム初期費					システム初期費(ICT)	
システム初期費 (ICT)	式	1		598,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象機械					バックホウ	
3次元起工測量・3次元設計データの作 (0032)	式	1		1,000,000	第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用					3次元起工測量・3次元設計データの作成費用	
3次元起工測量・3次元設計					WB010610	

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
データの作成費用(ICT)	式	1		1,000,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作成費用(千円)		1000千円				
現場環境改善費 (0033)	式	1		224,000		
現場環境改善費（率計上） (0034)	式	1		224,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0035)	式	1		2,045,000		
主たる工種	01:河川工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正あり		1.2			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0036)	式	1		27,117,588		
現場管理費 (0037)	式	1		8,981,000		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0				
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.72%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正あり		1.1			

入力データリスト（本01）

工事名	十川総合流域防災(国土強靱化)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0038)	式	1		36,098,588	
一般管理費等 (0039)	式	1		6,201,412	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0040)	式	1		42,300,000	
消費税額及び地方消費税額 (0041)	式	1		4,230,000	
工事費計 (0042)	式	1		46,530,000	