



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池等整備事業

県営第2西津軽地区

第2西津軽防災減災第28号工事

西農水(整つ工)第28号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			31,300,000	
2 ・工事原価			26,080,000	
3 純工事費			19,185,000	
4 ・・直接工事費			15,124,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,381,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	6,743,000	
7 ・・間接工事費			10,956,000	
8 ・・・共通仮設費			4,061,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
15,124,000 × ((10.030*1.000)*1.000*1.040*1.000)	10.430	%	1,577,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	2,265,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			219,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
14,902,000 × (1.470)	1.470	%	219,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			6,895,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
19,185,000 × ((33.450*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)	35.940	%	6,895,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
26,080,000 × (20.000*1.000+0.04)=5,226,000	20.040	%	5,220,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				8,381,000	
・土工	1.000	式		1,212,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,212,000	
000001 掘削 (CA)	270.000	m3	285	76,950	歩A・単A B単 1号
000002 盛土 (BA1) 流用土	100.000	m3	2,518	251,800	歩A・単A B単 2号
000003 路外盛土 (BA2)	3.000	m3	2,631	7,893	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 (RA)	150.000	m3	2,518	377,700	歩A・単A B単 4号
000005 法面仕上げ (CL) 切土面	190.000	m ²	975	185,250	歩A・単A B単 5号
000006 法面仕上げ (BL) 盛土面	420.000	m ²	488	204,960	歩A・単A B単 6号
000007 基面整正	210.000	m ²	453	95,130	歩A・単A B単 7号
000008 不足土量 購入土	3.600	m3	3,392	12,211	歩A・単A B単 8号
合 計				1,211,894	
・ 構造物取壊し工	1.000	式		1,093,000	
・ ・ コンクリート構造物取壊し	1.000	式		1,075,000	
000009 構造物取壊し 鉄筋コンクリート	39.000	m3	20,090	783,510	歩A・単A B単 9号
000010 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート	39.000	m3	7,470	291,330	歩A・単A B単 10号
合 計				1,074,840	
・ ・ 舗装取壊し工	1.000	式		18,000	
000011 舗装切断工	17.000	m	739	12,563	歩A・単A B単 11号
000012 舗装版取壊し	6.000	m ²	657	3,942	歩A・単A B単 12号
000013 アスファルト殻運搬・処理	0.300	m3	5,614	1,684	歩A・単A B単 13号
合 計				18,189	
・ 開渠工	1.000	式		5,146,000	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式		5,146,000	
000014 鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500	311.200	m	16,482	5,129,198	歩A・単A B単 14号
000015 BF300布設替え	2.000	m	8,503	17,006	歩A・単A B単 15号
合 計				5,146,204	
・ 暗渠工	1.000	式		515,000	
・ ・ プレキャスト暗渠工	1.000	式		515,000	
000016 (T-25)RCボックスカルバート B600×H600	6.000	m	80,421	482,526	歩A・単A B単 16号
000017 ヒューム管撤去・再設置 Φ800	2.430	m	13,491	32,783	歩A・単A B単 17号
合 計				515,309	
・ 合流工	1.000	式		346,000	
・ ・ 合流樹工	1.000	式		346,000	
000018 プレキャスト樹工 B1200×H1200	1.000	基	345,839	345,839	歩A・単A B単 18号
合 計				345,839	
・ 接続工	1.000	式		25,000	

SK66B

SK66B

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 掘削(CA)					
			m3	285		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 盛土(BA1)					
	流用土		m3	2,518		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 路外盛土(BA2)					
			m3	2,631		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 埋戻(RA)					
			m3	2,518		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 法面仕上げ(CL)					
	切土面		m ²	975		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 法面仕上げ(BL)					
	盛土面		m ²	488		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 不足土量					
	購入土		m3	3,392		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	20,090		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート		m3	7,470		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 舗装切断工					
			m	739		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 舗装版取壊し					
			m ²	657		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** アスファルト殻運搬・処理					
			m3	5,614		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	H600×B500		m	16,482		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** BF300布設替え					
			m	8,503		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** (T-25)RCボックスカルバート					
	B600×H600		m	80,421		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** ヒューム管撤去・再設置					
	Φ800		m	13,491		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** プレキャスト樹工					
	B1200×H1200		基	345,839		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 接続工					
			式	15,999		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 面壁工					
			式	9,056		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 表層工					
			m ²	3,387		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 上層路盤工					

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	掘削 (CA)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 41号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	盛土 (BA1) 流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 40号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	路外盛土 (BA2)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 3号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	788	788	S単 5号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 40号
	合 計				2,631	
	単 価				2,631	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	埋戻 (RA)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 4号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 40号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	法面仕上げ (CL) 切土面		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 45号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	法面仕上げ (BL) 盛土面		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 46号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 44号

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単一 8号 ***					
000008	不足土量					歩A
	購入土		m3		1.000	当たり算出
S02116	山土	1.330	m3	2,550	3,392	S単 10号
	合 計				3,392	
	単 価				3,392	
	*** B単一 9号 ***					
000009	構造物取壊し					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1.000	m3	20,090	20,090	S単 22号
	有筋,なし,機械,昼間施工,する					
	合 計				20,090	
	単 価				20,090	
	*** B単一 10号 ***					
000010	殻運搬・処理					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	2,220	2,220	S単 48号
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,					
S02123	建設廃材	1.000	m3	5,250	5,250	S単 18号
	鉄筋コンクリート廃材					
	合 計				7,470	
	単 価				7,470	
	*** B単一 11号 ***					
000011	舗装切断工		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	1.000	m	739.2	739	S単 51号
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単一 12号 ***					
000012	舗装版取壊し		m2		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	1.000	m2	657.4	657	S単 50号
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,-,有り,あり					
	合 計				657	
	単 価				657	
	*** B単一 13号 ***					
000013	アスファルト殻運搬・処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1.000	m3	3,394	3,394	S単 49号
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,					
S02123	建設廃材	1.000	m3	2,220	2,220	S単 19号
	アスファルトコンクリート廃材					
	合 計				5,614	
	単 価				5,614	
	*** B単一 14号 ***					
000014	鉄筋コンクリート排水溝		m		10.000	歩A 当たり算出
	H600×B500					

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 23号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40 40～0mm,	0.780	m3	3,500	2,730	S単 11号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ 入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,	5.000	本	15,400	77,000	S単 12号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.010	m ²	605	611	S単 13号
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 13～5mm, しない	20.000	m	2,003	40,060	S単 28号
	合 計				164,821	
	単 価				16,482	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	BF300布設替え		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 23号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	10.000	m	2,265	22,650	S単 24号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40 40～0mm,	0.540	m3	3,500	1,890	S単 11号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	枚	992	9,920	S単 25号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	10.000	枚	615	6,150	S単 26号
	合 計				85,030	
	単 価				8,503	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	(T-25)RCボックスカルバート B600×H600		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, あり	10.000	m	71,280	712,800	S単 55号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, パック納(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(シールドヒータ), -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1.600	m3	53,650	85,840	S単 62号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40 40～0mm,	1.590	m3	3,500	5,565	S単 11号
	合 計				804,205	
	単 価				80,421	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	ヒューム管撤去・再設置 Φ800		m		10.000 m	歩A 当たり算出
T00001	ヒューム管撤去・再設置	10.000	m	13,491	134,910	T単 1号
	合 計				134,910	
	単 価				13,491	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	プレキャスト樹工 B1200×H1200		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, あり	1.000	基	21,760	21,760	S単 56号
S02116	再生クラッシャラン , RC-40 40～0mm,	0.430	m3	3,500	1,505	S単 11号
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.2×1.2×1.2,,	1.000	個	163,000	163,000	S単 15号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	S単 27号

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	グレーチング樹蓋 受枠付 T-20 1200×1200用,,	1.000	組	150,000	150,000	S単 16号
S02116	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用,,	3.000	個	3,060	9,180	S単 17号
	合 計				345,839	
	単 価				345,839	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	接続工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ),-,無し,-,あり,18-8-4 0(普通) W/C65%	0.267	m3	51,670	13,796	S単 63号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	1.230	m ³	1,791	2,203	S単 52号
	合 計				15,999	
	単 価				15,999	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	面壁工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ),-,無し,-,あり,18-8-4 0(普通) W/C65%	0.050	m3	51,670	2,584	S単 63号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	0.200	m ³	1,581	316	S単 53号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.056	m ²	5,830	6,156	S単 54号
	合 計				9,056	
	単 価				9,056	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	表層工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ(2.20t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各 種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	m ²	3,387	3,387	S単 59号
	合 計				3,387	
	単 価				3,387	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	上層路盤工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,あり,粒度調整碎石 M-25	1.000	m ²	778.1	778	S単 58号
	合 計				778	
	単 価				778	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	下層路盤工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	1.000	m ²	1,671	1,671	S単 57号
	合 計				1,671	
	単 価				1,671	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	砂利舗装工		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし	1.000	m ²	844	844	S単 29号
	合 計				844	
	単 価				844	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	土木シート敷設 ポリプロピレン(P.P)系		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	203	203	S単 37号
	合 計				203	
	単 価				203	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	土木シート撤去 ポリプロピレン(P.P)系		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	72	72	S単 38号
	合 計				72	
	単 価				72	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	廃ブラ運搬・処理		m ³		3,500.000 m ³	歩A 当たり算出
S01032	ガンブトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 7.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 有り, 普通	1.000	m3	2,645	2,645	S単 1号
S02123	廃プラスチック	1.000	m3	17,500	17,500	S単 20号
	合 計				20,145	
	単 価				6	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	敷鉄板 敷設～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 70, 1, あり	1.000	m ²	179	179	S単 35号
S17003	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 70日, 1回	1.000	m ²	818	818	S単 30号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 70, 1, あり	1.000	m ²	167	167	S単 36号
	合 計				1,164	
	単 価				1,164	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	路体盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	988.7	989	S単 43号
S02116	山土 , ,	1.330	m3	2,550	3,392	S単 10号
	合 計				4,381	
	単 価				4,381	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	285.1	285	S単 41号
	合 計				285	
	単 価				285	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 31号 ***					
000031	残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,220	1,220	S単 42号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,あり	1,000	m3	148.3	148	S単 47号
	合 計				1,368	
	単 価				1,368	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	土のう 仕拵→設置		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え→設置	1,000	m3	23,268	23,268	S単 31号
S18001	土のう工 撤去のみ	1,000	m3	10,416	10,416	S単 32号
	合 計				33,684	
	単 価				33,684	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	中詰土(購入土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1,000	m3	2,550	2,550	S単 10号
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	仮排水ポンプ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 4,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1,000	箇所	62,519	62,519	S単 33号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1,000	箇所	95,490	95,490	S単 34号
	合 計				158,009	
	単 価				158,009	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	除雪工		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾙﾄｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,4,36,15	0.400	km	635,656	254,262	S単 61号
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.760m,494㎡,390㎡,116日,0日	1,000	工事	132,015	132,015	S単 60号
	合 計				386,277	
	単 価				386,277	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	10,260	10,260	S単 39号
	合 計				10,260	
	単 価				10,260	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	タンブトラック運搬(特殊)					
	タンブトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4. 0, 7. 0km以下, 山0. 80 (平0. 60)m3, 有り, 普通		m3	2, 645		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)		m3	2, 215		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1, 540		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)		m3	2, 215		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2. 5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2. 5m未満)					
	路床, 0. 8～1. 1ton, あり		m3	788		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〃2014)]					
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〃2014)]					
	バック容量0. 45m3 吊能力2. 9t		日	7, 370		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	22, 644		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	36, 210		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	30, 702		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	山土					
	山土					
	,,		m3	2, 550		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン					
	, RC-40 40～0mm,		m3	3, 500		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	深0. 6 幅0. 5 長2m Mr=1. 945kN・m/m,,		本	15, 400		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	吸出し防止材					
	吸出し防止材					
	厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	ハトリ給油,,		L	155		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	コンクリート樹ACK T-25					
	コンクリート樹ACK T-25					
	30N/mm2 蓋なし 1. 2×1. 2×1. 2,,		個	163, 000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋					
	受枠付 T-20 1200×1200用,,		組	150, 000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物					
	ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用,,		個	3, 060		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		m3	5, 250		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	2, 220		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02123	廃プラスチック					
	廃プラスチック					
			m3	17, 500		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)					
			人	35, 088		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単ー 23号 ***		m3	20,090		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 24号 ***		m	4,442		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 25号 ***		m	2,265		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 26号 ***		枚	992		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 27号 ***		枚	615		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 28号 ***		枚	394		歩A・単A
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 13~5mm,しない *** S単ー 29号 ***		m	2,003		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッパシ,RC=40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし *** S単ー 30号 ***		m ²	844		歩A・単A
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,70日,1回 *** S単ー 31号 ***		m ²	818		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え〜設置 *** S単ー 32号 ***		m3	23,268		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 撤去のみ *** S単ー 33号 ***		m3	10,416		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 4,作業時排水,0以上〜120未満,10m,発動発電機,あり *** S単ー 34号 ***		箇所	62,519		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1〜5台,あり *** S単ー 35号 ***		箇所	95,490		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,70,1,あり *** S単ー 36号 ***		m ²	179		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,70,1,あり *** S単ー 37号 ***		m ²	167		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単ー 38号 ***		m ²	203		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単ー 39号 ***		m ²	72		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 40号 ***		ton	10,260		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 41号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.1		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	*** S単ー 42号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,220		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 43号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	988.7		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 44号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 45号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	975.1		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 46号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	487.7		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 47号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	148.3		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 48号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	2,220		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 49号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	3,394		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 50号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	657.4		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 51号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	739.2		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 52号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,791		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 53号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,581		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 54号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 55号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり		m	71,280		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 56号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり		基	21,760		歩A・単A
SA0833	*** S単ー 57号 ***					
	SP 下層路盤(歩道部)					
	SP 下層路盤(歩道部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40		m ²	1,671		歩A・単A
SA0835	*** S単ー 58号 ***					
	SP 上層路盤(歩道部)					
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-25		m ²	778.1		歩A・単A
SA0846	*** S単ー 59号 ***					
	SP 表層(歩道部)					
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.20t/m3),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)		m ²	3,387		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 60号 ***					
	除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.760m,494m ² ,390m ² ,116日,0日		工事	132,015		歩A・単A
SQ1016	*** S単ー 61号 ***					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,4.36.15		km	635,656		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 7.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 有り, 普通			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	7.0km以下 山0.80(平0.60)m3		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) DID区分 6) 路面条件	有り 普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	0.670	供用日	8,870	5,943	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.670	供用日	433	290	
P34029	軽油 バトリール給油	19.000	L	155	2,945	
R01022	運転手 (一般)	0.570	人	30,294	17,268	
	合 計				26,446	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,645	
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路床		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハートカト式]					
	運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		788	
	*** S単一 6号 ***					
S02112	バケット[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バケット[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F08064		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械器具規格	バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	7,370円		夜間制約作業時間:0.0		
F08064	バケット[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日	7,370	7,370	
	合 計				7,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,370	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQD147		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQD147	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m	1.000	本	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区				
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトロ#給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	コンクリート樹ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.2×1.2×1.2,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQB616		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB616	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.2×1.2×1.2	1.000	個	163,000	163,000	
	合 計				163,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				163,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-20 1200×1200用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQK043		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK043	グレーチング樹蓋 受枠付 T-20 1200×1200用	1.000	組	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQE201		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQE201	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	1.000	個	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,060	
	*** S単ー 18号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	5,250円		夜間制約作業時間:0.0		
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	5,250	5,250	
	合 計				5,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,250	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 19号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,220円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,220	2,220	
	合 計				2,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,220	
	*** S単ー 20号 ***					
S02123	廃プラスチック		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 0円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96001	廃プラスチック	1.000	m3	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,500	
	*** S単ー 21号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基(A2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価		人		35,088	
	*** S単ー 22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,090	20,090	
	合 計				20,090	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,090	
	*** S単ー 23号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単一 24号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単一 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行わない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	615.30	615	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				615	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		615	
	*** S単ー 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単ー 28号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 13～5mm,しない		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	単粒度砕石 13～5mm しない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03104	単粒度砕石 単粒度砕石 13～5mm	1.125	m3	6,150	6,919	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,644	9,963	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,136	971	
	合 計				20,026	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,003	
	*** S単ー 29号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 あり なし		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	3,500	40,600	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バ ッ ク ホ ン [クローラ型・排対型(2次)] 標準バ ッ ク 容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バ ト ロ ー 給油	15.000	L	155	2,325	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				84,444	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		844	

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 30号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 70日, 1回			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 供用日数 4) 使用回数	70日 1回		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	700	700	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				818	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		818	
	*** S単ー 31号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	仕揃え～設置		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	22,644	224,176	
	合 計				232,676	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		23,268	
	*** S単ー 32号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	撤去のみ		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員	4.600	人	22,644	104,162	
	合 計				104,162	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		10,416	
	*** S単ー 33号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 4. 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法	4 作業時排水		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量(m ³ /h) 4) 全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 動力区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	4.800	日	481	2,309	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	4.800	日	2,400	11,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	184.000	L	155	28,520	
R01002	特殊作業員	0.560	人	30,702	17,193	
Y00004	諸雑費	0.050		59,542	2,977	
	合 計				62,519	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		62,519	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 34号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 バトリル給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				95,490	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		95,490	
	*** S単ー 35号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,70,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 70		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.500	人	30,702	46,053	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油 バトリル給油	179.000	L	155	27,745	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	35,088	52,632	
	合 計				178,693	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		179	
	*** S単ー 36号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,70,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 70		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.400	人	30,702	42,983	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,644	31,702	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 バトリル給油	167.000	L	155	25,885	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	35,088	49,123	
	合 計				166,813	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		167	
	*** S単ー 37号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 160		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				20,263	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		203	
	*** S単一 38号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 160		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,644	7,246	
	合 計				7,246	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		72	
	*** S単一 39号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) , , 0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単一 40号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 41号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 県営第2西津軽地区
工事名	第2西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単一 42号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	
	*** S単一 43号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,有,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単一 44号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 45号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,有,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単一 46号 ***					

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区				
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単一 47号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		148.3	
	*** S単一 48号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		2,220	
	*** S単一 49号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³		3,394	
	*** S単一 50号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下				

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)Co+As (ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		657.4	
	*** S単一 51号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ (ｶﾊﾞｰ)舗装版	-				
	単 価		m		739.2	
	*** S単一 52号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	40～0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,791	
	*** S単一 53号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	40～0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,581	
	*** S単一 54号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単一 55号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	据付,2.0m/個,0<B≦1.25 0<H≦1.25,基礎碎石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m		71,280	
	*** S単ー 56号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 2200kgを超え2800kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		基		21,760	
	*** S単ー 57号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	碎石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		1,671	
	*** S単ー 58号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,あり,粒度調整碎石 M-25			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	碎石 あり 粒度調整碎石 M-25				
J03114	クラッシュラン C-20 20~0mm(JIS規格外)		m ³			材変
	単 価		m ³		778.1	
	*** S単ー 59号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.20t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.20t/m ³) プライムコート 各種				

事業名	ため池等整備事業 県営第2 西津軽地区
工事名	第2 西津軽防災減災第28号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン (13)				
			m ²		3,387	
	*** S単ー 60号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121 日, 0.760m, 494m ² , 390m ² , 116日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 除雪箇所 2) 工期区分 3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間 5) 最大積雪深 6) 総除雪面積 7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪(全体)日数 9) 除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 121,000日 0.760m 494,000m ² 390,000m ² 116,000日 0,000日				
R01003	普通作業員	5,830	人	22,644	132,015	
	合 計				132,015	算出数量 1,000 工事
	単 価		工事		132,015	
	*** S単ー 61号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 4, 36, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業条件 2) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 規格 3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅 5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton 排対型 1次 4,000 36,000 15,000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	40,030	時間	6,690	267,801	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	560,000	L	155	86,800	
R01021	運転手 (特殊)	8,010	人	35,088	281,055	
	合 計				635,656	算出数量 1,000 km
	単 価		km		635,656	
	*** S単ー 62号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設, 計上する, -, 特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -, -, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 計上する - 特殊養生 (ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) - - - あり 18-8-40 (普通) W/C65% あり				
	単 価		m ³		53,650	
	*** S単ー 63号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

SK66B

