



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

県営基幹水利施設ストックマネジメント事業

西俣 1 号幹線用水路地区

西俣 1 号幹用高度化第 3 号工事

西農水（整つ工）第 23 号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保1号幹線用水路地区
工事名	西保1号幹線高度化第3号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			43,440,000	
2 ・工事原価			36,407,000	
3 純工事費			27,548,000	
4 ・・直接工事費			24,818,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	22,450,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,368,000	
7 ・・間接工事費			11,589,000	
8 ・・・共通仮設費			2,730,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035)*N026*N030*N041)$				
$24,818,000 \times ((8.670*1.000)*1.000*1.040*1.000)$				
	9.020	%	2,239,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	186,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			305,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$24,815,000 \times (1.230)$				
	1.230	%	305,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			8,859,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$27,548,000 \times ((29.850*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)$				
	32.160	%	8,859,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$36,407,000 \times (19.280*1.000 + 0.04)=7,033,000$				
	19.320	%	7,033,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保 1号幹線用水路地区
工事名	西保 1号幹線高度化第 3号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	パネル補強工 B1400×H1050 (No71 ~ No.74)		m		124,200	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	446.000	m ²	1,591	709,586	S単 23号
T00002	表面補強工 (開渠側壁) ASフォーム t=10 (18) mm	205.000	m ²	43,416	8,900,280	T単 2号
T00001	表面補強工 (開渠底面) ASフォーム t=10 (18) mm	268.000	m ²	40,640	10,891,520	T単 1号
T00004	表面被覆工 (開渠側壁) 不陸5mm+被覆5mm 左官仕様	85.000	m ²	13,670	1,161,950	T単 3号
T00005	表面被覆工 (開渠側壁) プライマー塗布	85.000	m ²	5,007	425,595	T単 4号
	合 計				22,088,931	
	単 価				177,850	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	構造物撤去工 嵩上げ部 H=75 ~ 100		m		19,400	歩A 当たり算出
SA0223	コンクリートカッター コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	38.800	m	1,334	51,759	S単 25号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 人力, 昼間施工,	0.600	m ³	36,840	22,104	S単 22号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,	0.600	m ³	2,467	1,480	S単 24号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	0.600	m ³	4,700	2,820	S単 21号
	合 計				78,163	
	単 価				4,029	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	嵩上げ工		m		9,000	歩A 当たり算出
S02117	あと施工アンカー D13	72.000	本	218	15,696	S単 18号
SS2103	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満, あり	72.000	孔	721.3	51,934	S単 29号
S02117	異形棒鋼 SD295A D13	0.035	ton	107,500	3,763	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.000	m ²	11,260	45,040	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (ジェットビタ), -, 有り, -, あり, コンクリート 各種	0.270	m ³	54,600	14,742	S単 26号
	合 計				131,175	
	単 価				14,575	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	除雪工		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, かなりの積雪がある場合, 排対型 1次, 3.5, 22, 15	0.124	km	412,818	51,189	S単 28号
	合 計				51,189	
	単 価				51,189	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	雪寒仮囲い工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00006	雪寒仮囲い設置・撤去 Pタイプ (材料費含む)	1,190.000	m ²	1,946	2,315,740	T単 5号
T00008	雪寒仮囲い 養生工	0.600	m ³	1,806	1,084	T単 6号
	合 計				2,316,824	
	単 価				2,316,824	

SK66B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保1号幹線用水路地区				
工事名	西保1号幹線高度化第3号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	10,500		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02112	ジェットヒータ					
	ジェットヒータ		日	828		歩A・単A
	126MJ/h					
	*** S単 - 3号 ***					
S02112	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日	601		歩A・単A
	定格容量3kva					
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	左官					
	左官		人	33,456		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	35,088		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	レジンパネル					
	レジンパネル		m ²	21,500		歩A・単A
	ASフォームP型,,					
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	高流動無収縮グラウト充填材					
	高流動無収縮グラウト充填材		kg	200		歩A・単A
	,,					
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	メカニックアンカー					
	メカニックアンカー		本	380		歩A・単A
	φ6×75mm SUS304,,					
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	プレミックスモルタル					
	プレミックスモルタル		kg	240		歩A・単A
	,,					
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	超微粒アクリルエマルジョン					
	超微粒アクリルエマルジョン		kg	830		歩A・単A
	,,					
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	表面養生材					
	表面養生材					
	乾燥収縮低減剤,,		kg	1,550		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	水系エポキシ接着プライマー					
	水系エポキシ接着プライマー		kg	2,400		歩A・単A
	HSプライマー,,					
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	軽油					
	軽油		L	155		歩A・単A
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油,,					
	*** S単 - 18号 ***					
S02117	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー		本	218		歩A・単A
	D13					
	*** S単 - 19号 ***					
S02117	異形棒鋼					
	異形棒鋼		ton	107,500		歩A・単A
	SD295A D13					
	*** S単 - 20号 ***					
S02117	灯油					
	灯油		L	125		歩A・単A
	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー					
	*** S単 - 21号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m ³	4,700		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保 1 号幹線用水路地区				
工事名	西保 1 号幹線高度化第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1 号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ ～ 超低・排対型 (～ 2014)]		日		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ ～ 超低・排対型 (～ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F08063 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	10,500円		夜間制約作業時間: 0.0		
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ ～ 超低・排対型 (～ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S 単 - 2 号 ***					
S02112	ジェットヒータ		日		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	ジェットヒータ 126MJ/h			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F06041 126MJ/h		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	828円		夜間制約作業時間: 0.0		
F06041	ジェットヒータ 126MJ/h	1.000	日	828	828	
	合 計				828	算出数量 1.000 各単位
	単 価				828	
	*** S 単 - 3 号 ***					
S02112	発動発電機[G 駆動・ ～ 低騒音型]		日		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	発動発電機[G 駆動・ ～ 低騒音型] 定格容量3kva			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F02071 定格容量3kva		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	601円		夜間制約作業時間: 0.0		
F02071	発動発電機[G 駆動・ ～ 低騒音型] 定格容量3kva	1.000	日	601	601	
	合 計				601	算出数量 1.000 各単位
	単 価				601	
	*** S 単 - 4 号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単 - 5 号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保 1 号幹線用水路地区				
工事名	西保 1 号幹線高度化第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				30,702	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	左官		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	左官			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02005 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R02005	左官	1.000	人	33,456	33,456	
	合 計				33,456	算出数量 1.000 人
	単 価				33,456	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	レジンパネル		m ²		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	レジンパネル ASフォームP型,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保 1 号幹線用水路地区				
工事名	西保 1 号幹用高度化第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96001	レジンパネル ASフォームP型	1.000	m ²	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,500	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	高流動無収縮グラウト充填材		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	高流動無収縮グラウト充填材			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96002		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96002	高流動無収縮グラウト充填材	1.000	kg	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	メカニックアンカー		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	メカニックアンカー φ 6 × 75mm SUS304			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96003		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96003	メカニックアンカー φ 6 × 75mm SUS304	1.000	本	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	ブレミックスモルタル		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ブレミックスモルタル			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96008		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96008	ブレミックスモルタル	1.000	kg	240	240	
	合 計				240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				240	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	超微粒アクリルエマルジョン		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	超微粒アクリルエマルジョン			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96009		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96009	超微粒アクリルエマルジョン	1.000	kg	830	830	
	合 計				830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				830	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02116	表面養生材		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	表面養生材 乾燥収縮低減剤			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保 1 号幹線用水路地区				
工事名	西保 1 号幹線高度化第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96010		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96010	表面養生材 乾燥収縮低減剤	1.000	kg	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	水系エポキシ接着プライマー		kg		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	水系エポキシ接着プライマー HSプライマー			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96006		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96006	水系エポキシ接着プライマー HSプライマー	1.000	kg	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	軽油 H T D - H 給油			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P34029		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P34029	軽油 H T D - H 給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02117	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	あと施工アンカー D13			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96011 D13 218円		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P96011	あと施工アンカー D13	1.000	本	218	218	
	合 計				218	算出数量 1.000 各単位
	単 価				218	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02117	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295A D13			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P18209 SD295A D13 107,500円		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P18209	異形棒鋼 SD295A D13	1.000	ton	107,500	107,500	
	合 計				107,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				107,500	
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保 1 号幹線用水路地区				
工事名	西保 1 号幹用高度化第 3 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02117	灯油		L		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P34007 JIS1号 白灯油 業務用 小型ロ・ 125円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P34007	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	1.000	L	125	125	
	合 計				125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				125	
	*** S単 - 21号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単 - 22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	無筋 なし 人力 昼間施工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	36,840	36,840	
	合 計				36,840	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		36,840	
	*** S単 - 23号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩 A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	36,210	25,709	
R01002	特殊作業員	1.420	人	30,702	43,597	
R01003	普通作業員	2.130	人	22,644	48,232	
M28413	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	0.870	供用日	6,970	6,064	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	25.000	L	151	3,775	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		117,538	31,735	
	合 計				159,112	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,591	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保 1 号幹線用水路地区
工事名	西保 1 号幹線高度化第 3 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID 区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,467	
	*** S 単 - 25号 ***					
SA0223	コンクリートカッター		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,334	
	*** S 単 - 26号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(ジ'ットヒ-ク),-,有リ,-, あり,コンクリート各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(ジ'ットヒ-ク) - 有リ - あり コンクリート各種				
J02017	生コンクリート(普通) 21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		54,600	
	*** S 単 - 27号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S 単 - 28号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩 A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型 1 次,3.5,22, 15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業条件 2) ブルドーザ 規格 3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅 5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	かなりの積雪がある場合 普通ブルドーザ 15ton 排対型 1 次 3.500 22.000 15.000		夜間制約作業時間:0.0		

SK66B

SK66B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 西保 1 号幹線用水路地区
工事名	西保 1 号幹線高度化第 3 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 1 号 ***					
T00001	表面補強工 (開渠底面)		m ²		50.000 m ²	歩 A 当たり算出
	ASフォーム t=10 (18) mm					
S02116	レジンパネル					[1]
	ASフォームP型	51.000	m ²	21,500	1,096,500	S 単 10号
S02116	高流動無収縮グラウト充填材					[2]
		1,944.000	kg	200	388,800	S 単 11号
S02116	メカニックアンカー					[3]
	φ6×75mm SUS304	473.000	本	380	179,740	S 単 12号
Y00004	雑品					
		0.030		1,665,040	49,951	
S02115	土木一般世話役					[4]
		2.000	人	36,210	72,420	S 単 4号
S02115	特殊作業員					[5]
		6.000	人	30,702	184,212	S 単 5号
S02115	普通作業員					[6]
		2.000	人	22,644	45,288	S 単 6号
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([4]+[5]+[6])	0.050		301,920	15,096	
	合 計				2,032,007	算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²		40,640	
	*** T 単 - 2 号 ***					
T00002	表面補強工 (開渠側壁)		m ²		40.000 m ²	歩 A 当たり算出
	ASフォーム t=10 (18) mm					
S02116	レジンパネル					[1]
	ASフォームP型	40.800	m ²	21,500	877,200	S 単 10号
S02116	高流動無収縮グラウト充填材					[2]
		1,555.200	kg	200	311,040	S 単 11号
S02116	メカニックアンカー					[3]
	φ6×75mm SUS304	378.000	本	380	143,640	S 単 12号
Y00004	雑品					
		0.050		1,331,880	66,594	
S02115	土木一般世話役					[4]
		2.000	人	36,210	72,420	S 単 4号
S02115	特殊作業員					[5]
		6.000	人	30,702	184,212	S 単 5号
S02115	普通作業員					[6]
		2.000	人	22,644	45,288	S 単 6号
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([4]+[5]+[6])	0.120		301,920	36,230	
	合 計				1,736,624	算出数量 40.000 m ²
	単 価		m ²		43,416	
	*** T 単 - 3 号 ***					
T00004	表面被覆工 (開渠側壁)		m ²		52.000 m ²	歩 A 当たり算出
	不陸5mm+被覆5mm 左官仕様					
S02116	ブレミックスモルタル					[1]
		1,052.500	kg	240	252,600	S 単 13号
S02116	超微粒アクリルエマルジョン					[2]
		185.000	kg	830	153,550	S 単 14号
S02116	表面養生材					[3]
	乾燥収縮低減剤	6.000	kg	1,550	9,300	S 単 15号
S02115	土木一般世話役					[4]
		1.500	人	36,210	54,315	S 単 4号
S02115	左官					[5]
		4.000	人	33,456	133,824	S 単 7号
S02115	普通作業員					[6]
		3.000	人	22,644	67,932	S 単 6号
S02115	特殊作業員					[7]
		1.000	人	30,702	30,702	S 単 5号
Y10004	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([4]+[5]+[6]+[7])	0.030		286,773	8,603	
	合 計				710,826	算出数量 52.000 m ²
	単 価		m ²		13,670	
	*** T 単 - 4 号 ***					

SK66B

SK66B

SK66B