



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営ため池等整備事業

第3西津軽

第3西津軽用排水第19号工事

西農水(整つ工)第30号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			22,680,000	
2 ・工事原価			18,789,000	
3 純工事費			13,634,000	
4 ・・直接工事費			11,714,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	8,303,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,411,000	
7 ・・間接工事費			7,075,000	
8 ・・・共通仮設費			1,920,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
11,714,000 × ((10.380*1.000)*1.000*1.040*1.000)	10.800	%	1,265,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	468,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			187,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
11,630,000 × (1.610)	1.610	%	187,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			5,155,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
13,634,000 × ((35.400*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.640+0.000-0.000)	37.810	%	5,155,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
18,789,000 × (20.710*1.000+0.04)=3,898,000	20.750	%	3,891,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

SK66B

SK66B

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第19号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				8,303,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式		467,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		467,000	
000001 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	20.000	m ³	17,620	352,400	歩A・単A B単 1号
000002 コンクリート殻運搬 有筋コンクリート	20.000	m ³	2,220	44,400	歩A・単A B単 2号
000003 殻運搬・処理 有筋コンクリート	20.000	m ³	3,500	70,000	歩A・単A B単 3号
合 計				466,800	
・ 開渠工	1.000	式		5,810,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		356,000	
000004 掘削	78.000	m ³	376	29,328	歩A・単A B単 4号
000005 基面整正 整形区分：基面整正	65.000	m ²	453	29,445	歩A・単A B単 5号
000006 法面整生 盛土法面整形	33.000	m ²	790	26,070	歩A・単A B単 6号
000007 法面整生 切土法面仕上げ	17.000	m ²	975	16,575	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 B<1.0m	46.000	m ³	3,631	167,026	歩A・単A B単 8号
000009 盛土(基礎面上)	19.000	m ³	2,984	56,696	歩A・単A B単 9号
000010 盛土(基礎面下)	8.000	m ³	2,984	23,872	歩A・単A B単 10号
000011 購入土	2.000	m ³	3,392	6,784	歩A・単A B単 11号
合 計				355,796	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式		5,454,000	
000012 鉄筋コンクリート大型フレーム H1200×B1600×2000 (2種 5cm張出)	77.300	m	70,556	5,453,979	歩A・単A B単 12号
合 計				5,453,979	
・ 横断暗渠工	1.000	式		1,526,000	
・ ・ 第2-5横断暗渠工	1.000	式		1,459,000	
000013 RCボックスカルバート B1600×H1200×L2000	8.000	m	182,436	1,459,488	歩A・単A B単 13号
合 計				1,459,488	
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式		67,000	
000014 碎石舗装	19.000	m ²	3,500	66,500	歩A・単A B単 14号
合 計				66,500	
・ 流入工	1.000	式		30,000	
・ ・ 流入工	1.000	式		30,000	
000015 2-15号流入工	1.000	箇所	29,812	29,812	歩A・単A B単 15号
合 計				29,812	
・ 集水樹工	1.000	式		470,000	
・ ・ 集水樹工	1.000	式		470,000	
000016 集水樹工	1.000	基	469,623	469,623	歩A・単A B単 16号
合 計				469,623	

SK66B

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第19号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	17,620		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** コンクリート殻運搬					
	有筋コンクリート		m3	2,220		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 殻運搬・処理					
	有筋コンクリート		m3	3,500		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 基面整正					
	整形区分：基面整正		m ²	453		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 法面整生					
	盛土法面整形		m ²	790		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 法面整生					
	切土法面仕上げ		m ²	975		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	3,631		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 盛土(基礎面上)					
			m3	2,984		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 盛土(基礎面下)					
			m3	2,984		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 購入土					
			m3	3,392		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 鉄筋コンクリート大型フレーム					
	H1200×B1600×2000 (2種 5cm張出)		m	70,556		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** RCボックスカルバート					
	B1600×H1200×L2000		m	182,436		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 砕石舗装					
			m ²	3,500		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 2ー15号流入工					
			箇所	29,812		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 集水樹工					
			基	469,623		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 安定シート					
			m ²	265		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 土のう設置・撤去					
			袋	9,881		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 土のう撤去・再設置					
			袋	2,292		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 敷鉄板					
			m ²	834		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 廃ブラ運搬					
			ton	4,380		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 廃ブラ処分費					

SK66B

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第19号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	鉄筋コンクリート 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 7号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単- 2号 ***					
000002	コンクリート殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	有筋コンクリート SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,220	2,220	S単 32号
	合 計				2,220	
	単 価				2,220	
	*** B単- 3号 ***					
000003	殻運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	有筋コンクリート 産業廃棄物処理 コンクリート塊有筋	2.500	ton	1,400	3,500	S単 4号
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	
	*** B単- 4号 ***					
000004	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-, -	1.000	m3	375.6	376	S単 25号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 5号 ***					
000005	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	整形区分: 基面整正 SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 28号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単- 6号 ***					
000006	法面整生		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	盛土法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	789.5	790	S単 29号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単- 7号 ***					
000007	法面整生		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	切土法面仕上げ SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 30号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単- 8号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	埋戻 B<1.0m		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	100.000	m3	2,215	221,500	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	111.000	m3	1,276	141,636	S単 26号
	合 計				363,136	
	単 価				3,631	
	*** B単- 9号 ***					
000009	盛土(基礎面上)		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	111.000	m3	2,688	298,368	S単 2号
	合 計				298,368	
	単 価				2,984	
	*** B単- 10号 ***					
000010	盛土(基礎面下)		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	111.000	m3	2,688	298,368	S単 2号
	合 計				298,368	
	単 価				2,984	
	*** B単- 11号 ***					
000011	購入土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
J03207	山土	1.330	m3	2,550	3,392	
	合 計				3,392	
	単 価				3,392	
	*** B単- 12号 ***					
000012	鉄筋コンクリート大型フリューム H1200×B1600×2000 (2種 5cm張出)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	9,088	90,880	S単 9号
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.180	m3	3,500	14,630	
P96001	大型排水フリュームH1200×B1600(2種)5cm張出	5.000	本	99,400	497,000	
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭、シールドビ ー),-, -, -, あり,18~8~25(20)(普通) W/C65%	1.045	m3	41,000	42,845	S単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 36号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	5.660	m ²	605	3,424	S単 3号
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 13~5mm,しない	20.000	m	2,003	40,060	S単 12号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	18.000	m ²	605	10,890	S単 3号
	合 計				705,559	
	単 価				70,556	
	*** B単- 13号 ***					
000013	RCボックスカルバート B1600×H1200×L2000		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,無し,無し,あり	10.000	m	10,710	107,100	S単 39号
P96003	RCボックスカルバート H1200×B1600×L2000(T-14)	5.000	本	274,000	1,370,000	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-25(普通), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭), あり, 計上する	3.200	m3	86,550	276,960	S 単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²	11,260	33,780	S 単 37号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	23.100	m ³	1,581	36,521	S 単 34号
	合 計				1,824,361	
	単 価				182,436	
	*** B 単 - 14号 ***					
000014	碎石舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	2-15号流入工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	排水溝H600×B500撤去 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤 去を行なう	2.000	m	3,519	7,038	S 単 10号
S05801	排水溝H600×B500布設 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工無し, 再利用撤去を行なわない	2.000	m	6,004	12,008	S 単 11号
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工,	0.060	m3	61,600	3,696	S 単 8号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	0.060	m3	2,220	133	S 単 32号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	0.150	ton	1,400	210	S 単 5号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭), -, -, -, あり , 18-8-40(普通) W/C65%	0.040	m3	42,540	1,702	S 単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.500	m ²	10,050	5,025	S 単 38号
	合 計				29,812	
	単 価				29,812	
	*** B 単 - 16号 ***					
000016	集水樹工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ ー), -, -, -, あり, 21-8-25(20) (普通) W/C60%	2.600	m3	41,430	107,718	S 単 45号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	25.500	m ²	11,260	287,130	S 単 37号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ ー), -, -, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%	0.400	m3	41,000	16,400	S 単 43号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.600	m ²	11,260	6,756	S 単 37号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.500	m ³	1,791	896	S 単 35号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	0.111	ton	374,261	41,543	S 単 42号
PQE201	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	3.000	個	3,060	9,180	
	合 計				469,623	
	単 価				469,623	
	*** B 単 - 17号 ***					
000017	安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第19号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	265	265	S単 22号
	合 計				265	
	単 価				265	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	土のう設置・撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり	1.000	袋	7,607	7,607	S単 14号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,,あり	1.000	袋	1,138	1,138	S単 15号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	0.830	m3	1,220	1,013	S単 27号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,,あり	0.830	m3	148.3	123	S単 31号
	合 計				9,881	
	単 価				9,881	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	土のう撤去・再設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設 (撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり	1.000	袋	2,292	2,292	S単 16号
	合 計				2,292	
	単 価				2,292	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,37,1,あり	1.000	m ²	179	179	S単 20号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,37日,1回	1.000	m ²	488	488	S単 13号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,37,1,あり	1.000	m ²	167	167	S単 21号
	合 計				834	
	単 価				834	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	廃プラ運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 23号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	廃プラ処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	70,000	70,000	S単 6号
	合 計				70,000	
	単 価				70,000	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	除雪工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,46日,0.760m,	1.000	工事	239,121	239,121	S単 40号

SK66B

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	2,688		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02123	*** S単ー 4号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊有筋		ton	1,400		歩A・単A
S02123	*** S単ー 5号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,400		歩A・単A
S02123	*** S単ー 6号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	70,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 7号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S02721	*** S単ー 8号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3	61,600		歩A・単A
S05801	*** S単ー 9号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない		m	9,088		歩A・単A
S05801	*** S単ー 10号 ***					
	排水溝H600×B500撤去					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤 去を行なう		m	3,519		歩A・単A
S05801	*** S単ー 11号 ***					
	排水溝H600×B500布設					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない		m	6,004		歩A・単A
S06006	*** S単ー 12号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 13～5mm,しない		m	2,003		歩A・単A
S17003	*** S単ー 13号 ***					
	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,37日,1回		m ²	488		歩A・単A
S18002	*** S単ー 14号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	7,607		歩A・単A
S18002	*** S単ー 15号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バックホ,,1m3,,あり		袋	1,138		歩A・単A
S18002	*** S単ー 16号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),バックホ,,0m3,,あり		袋	2,292		歩A・単A
S18003	*** S単ー 17号 ***					
	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 12,常時排水,120以上～450未満,15m,発動発電機,あり		箇所	793,671		歩A・単A
S18003	*** S単ー 18号 ***					
	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 38,作業時排水,120以上～450未満,15m,発動発電機,あり		箇所	1,165,092		歩A・単A
S18004	*** S単ー 19号 ***					
	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	95,490		歩A・単A
S18054	*** S単ー 20号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,37,1,あり		m ²	179		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第19号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18054	*** S単ー 21号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 37, 1, あり		m ²	167		歩A・単A
S18062	*** S単ー 22号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	265		歩A・単A
S19003	*** S単ー 23号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , 0. 0, 0. 0		ton	4, 380		歩A・単A
S19003	*** S単ー 24号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0. 0, 0. 0		ton	9, 920		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 25号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満, -, -, -		m3	375. 6		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 26号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3	1, 276		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 27号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下		m3	1, 220		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 28号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452. 9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 29号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 土質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	789. 5		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 30号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 土質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	975. 1		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 31号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3	148. 3		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 32号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下,		m3	2, 220		歩A・単A
SA0273	*** S単ー 33号 *** SP 現場打基礎コンクリート					
	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-25(普通), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭), あり, 計上する		m3	86, 550		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 34号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m ²	1, 581		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 35号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m ²	1, 791		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 36号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	5, 830		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 37号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	11, 260		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 38号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	10, 050		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 39号 *** SP ボックスカルパート機械据付					
	SP ボックスカルパート機械据付 据付, 2. 0m/個, 1. 25<B≤2. 5 0<H≤1. 25, 無し, 無し, あり		m	10, 710		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 40号 *** 除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 46日, 0. 760m, 926m ² , 491m ² , 46日, 0日		工事	239, 121		歩A・単A

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQQ068		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1,000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1,000 各単位
	単 価				605	
	*** S単- 4号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊有筋			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊有筋	1,000	ton	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単- 5号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF001 コンクリート塊 1,400円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単- 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃ブラ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	PRF003 廃ブラ 70,000円		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単- 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 時間的制約 3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ	有筋 なし 人力 昼間施工		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	61,600	61,600	
	合 計				61,600	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		61,600	
	*** S単- 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ 3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽				
工事名	第3西津軽用排水第19号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	9,088	9,088	
	合 計				9,088	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,088	
	*** S単ー 10号 ***					
S05801	排水溝H600×B500撤去 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,- ,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,519	3,519	
	合 計				3,519	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,519	
	*** S単ー 11号 ***					
S05801	排水溝H600×B500布設 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,- 基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,004	6,004	
	合 計				6,004	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,004	
	*** S単ー 12号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 13～5mm,しない		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材)	単粒度碎石 13～5mm		冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
J03104	単粒度碎石 単粒度碎石 13～5mm	1.125	m3	6,150	6,919	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,644	9,963	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,136	971	
	合 計				20,026	算出数量 10.000 m

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,003	
	*** S単- 13号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 37日, 1回			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設材区分	敷鉄板		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格区分	22×1524×6096		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 供用日数	37日		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	370	370	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1.000	m ²	118	118	
	合 計				488	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		488	
	*** S単- 14号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	製作・設置		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工機械区分	バックホ				
	3) 採取土区分	購入土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	2,250,000				
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	1,000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.010		89,556	896	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m3	2,250	76,500	
F08064	バックホ [クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排 (2014)] バケット容量 0.45m3 吊能力 2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 バトロー給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				258,639	算出数量 34,000 袋
	単 価		袋		7,607	
	*** S単- 15号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 1m3, , , あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	撤去		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工機械区分	バックホ		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	1,000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (2014)] バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バトロー給油	101.000	L	155	15,655	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				130,870	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,138	
	*** S単一 16号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土の土工 移設 (撤去・再設置), バックホウ, 0m3, , , あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	移設 (撤去・再設置)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 施工機械区分	バックホウ		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.002		89,556	179	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9t	1.520	日	10,700	16,264	
P34029	軽油 バトリック給油	110.000	L	155	17,050	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				158,137	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		2,292	
	*** S単一 17号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 12. 常時排水, 120以上～450未満, 15m, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数	12		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 排水方法	常時排水		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3 / h)	120以上～450未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 全揚程	15m				
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05042	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	13.200	日	455	6,006	
F05052	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	26.400	日	585	15,444	
F02061	発動発電機 [D 駆動・超低・排対型 (～3次)] 125kVA	13.200	日	4,660	61,512	
P34029	軽油 バトリック給油	4,032.000	L	155	624,960	
R01002	特殊作業員	2.040	人	30,702	62,632	
Y00004	諸雑費	0.030		770,554	23,117	
	合 計				793,671	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		793,671	
	*** S単一 18号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 38. 作業時排水, 120以上～450未満, 15m, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数	38		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 排水方法	作業時排水		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3 / h)	120以上～450未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 全揚程	15m				
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F05042	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	45.600	日	455	20,748	
F05052	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	91.200	日	585	53,352	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽				
工事名	第3西津軽用排第19号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02061	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 125kVA	45.600	日	4,660	212,496	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4,256.000	L	155	659,680	
R01002	特殊作業員	5.320	人	30,702	163,335	
Y00004	諸雑費	0.050		1,109,611	55,481	
	合 計				1,165,092	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,165,092	
	*** S単－ 19号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌｨｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				95,490	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,490	
	*** S単－ 20号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 37, 1, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 37		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.500	人	30,702	46,053	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌｨｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179.000	L	155	27,745	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	35,088	52,632	
	合 計				178,693	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		179	
	*** S単－ 21号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 37, 1, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 37		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.400	人	30,702	42,983	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,644	31,702	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌｨｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.000	L	155	25,885	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	35,088	49,123	
	合 計				166,813	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		167	
	*** S単一 22号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	150		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	150	15,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				26,469	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		265	
	*** S単一 23号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	6,816円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単一 24号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S単一 25号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,276	
	*** S単一 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	
	*** S単一 28号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 29号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		789.5	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 30号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し は質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単ー 31号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		148.3	
	*** S単ー 32号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		2,220	
	*** S単ー 33号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-25(普通), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭), あり, 計上する			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 生コンクリートの計上 2) 基礎碎石の有無 3) 養生工の種類 4) 長期割引単価区分 5) 生コンクリートの規格	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) あり 18-8-25(普通)				
	単 価		m ³		86,550	
	*** S単ー 34号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,581	
	*** S単一 35号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,791	
	*** S単一 36号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単一 37号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単一 38号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単一 39号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≦2.5 0<H≦1.25,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25				
	4)基礎材種別	無し				
	5)PC鋼材による縦締め	無し				
	6)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m		10,710	
	*** S単一 40号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,46			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	日,0.760m,926㎡,491㎡,46日,0日			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所	進捗に伴い移動する		夜間制約作業時間:0.0		
	2)工期区分	最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	46.000日				
	5)最大積雪深	0.760m				
	6)総除雪面積	926.000㎡				
	7)最大除雪深までの面積	491.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	46.000日				
	9)除雪開始までの期間	0.000日				
R01003	普通作業員					
		10.560	人	22,644	239,121	
	合 計				239,121	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		239,121	
	*** S単一 41号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,4.5,16,20			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業条件	容易に排雪できる場合		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ規格	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分	排対型1次		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除雪対象幅	4.500				
	5)除雪回数	16.000				
	6)押雪運搬距離	20.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)]					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	17.790	時間	6,690	119,015	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	249.000	L	155	38,595	
R01021	運転手(特殊)					
		3.560	人	35,088	124,913	
	合 計				282,523	算出数量 1.000 km
	単 価		km		282,523	
	*** S単一 42号 ***					
SQ3030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	加工・組立		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)組立区分	一般構造物		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		夜間制約作業時間:0.0		
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工					
		2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費					
		0.120		88,485	10,618	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾌﾟ [油圧伸縮ﾌﾞﾚｰｸﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	36,210	18,105	

事業名	県営ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第19号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01010	鉄筋工					
		3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員					
		0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費					
		0.080		141,637	11,331	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊					
		0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				374,261	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		374,261	
	*** S単ー 43号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ㄱ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),ㄱ,ㄱ,ㄱ,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m3		41,000	
	*** S単ー 44号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ㄱ,特殊養生(練炭),ㄱ,ㄱ,ㄱ,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m3		42,540	
	*** S単ー 45号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,ㄱ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),ㄱ,ㄱ,ㄱ,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				

SK66B

SK66B

SK66B