



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

通作条件整備事業

薄市今泉

薄市今泉農道保全第4号工事

西農水（整五工）第24号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

事業名 通作条件整備事業 薄市今泉

工事名 薄市今泉農道保全第4号工事

工事別工事名: 薄市今泉農道保全第4号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			21,910,000	
2 ・ 工事原価			18,122,000	
3 純工事費			12,310,000	
4 ・ ・ 直接工事費			9,236,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	9,084,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	152,000	
7 ・ ・ 間接工事費			8,886,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,074,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
9,236,000 × ((15.630*1.400)*1.000*1.040*1.000)	22.760	%	2,102,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	811,000	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			161,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
9,200,000 × (1.750)	1.750	%	161,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			5,812,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
12,310,000 × ((37.090*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.480+0.000-0.000)	47.210	%	5,812,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
18,122,000 × (20.790*1.000+0.04)=3,774,000	20.830	%	3,772,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	16,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第4号工事

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	739.2	739	S単 28号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	AS汚泥運搬・処理		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	110.000	ton	50,000	5,500,000	S単 14号
S02115	普通作業員	16.000	人	22,644	362,304	S単 2号
T00001	側溝清掃車運転	16.000	日	100,714	1,611,424	T単 1号
	合 計				7,473,728	
	単 価				74,737	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	予備破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,	1.000	m ²	537	537	S単 7号
	合 計				537	
	単 価				537	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SQP831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	1.000	m ²	194.3	194	S単 31号
	合 計				194	
	単 価				194	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	AS運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1.000	m3	4,198	4,198	S単 27号
	合 計				4,198	
	単 価				4,198	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	AS殻処理		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,500	1,500	S単 15号
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	路上路盤再生工 t=19cm		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.127	人	36,210	4,599	S単 4号 [1]
S02115	普通作業員	0.506	人	22,644	11,458	S単 2号 [2]
S02116	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋,,	1.000	ton	26,600	26,600	S単 8号 [3]

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第4号工事

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 混合用 MN-1, ,	2.100	ton	162,000	340,200	S単 9号 [4]
S16001	スタビライザ〔路盤再生用〕 処理深さ0.4m 処理幅2.0m, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	0.127	日	311,013	39,499	S単 23号 [5]
S16001	モータクレータ〔土工用・排対型(1次)〕 プレート幅3.1m, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	0.127	日	68,418	8,689	S単 24号 [6]
T00002	ロードローラ	0.127	日	67,094	8,521	T単 2号 [7]
T00003	タイヤローラ〔排対型・低騒音型〕	0.127	日	48,042	6,101	T単 3号 [8]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[5]+[6]+[7]+[8])	0.020		78,867	1,577	
	合 計				447,244	
	単 価				4,472	
	*** B単- 8号 ***					
000008	路上路盤再生工 t=18cm		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.127	人	36,210	4,599	S単 4号 [1]
S02115	普通作業員	0.506	人	22,644	11,458	S単 2号 [2]
S02116	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋, ,	1.000	ton	26,600	26,600	S単 8号 [3]
S02116	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 混合用 MN-1, ,	1.900	ton	162,000	307,800	S単 9号 [4]
S16001	スタビライザ〔路盤再生用〕 処理深さ0.4m 処理幅2.0m, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	0.127	日	311,013	39,499	S単 23号 [5]
S16001	モータクレータ〔土工用・排対型(1次)〕 プレート幅3.1m, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	0.127	日	68,418	8,689	S単 24号 [6]
T00002	ロードローラ	0.127	日	67,094	8,521	T単 2号 [7]
T00003	タイヤローラ〔排対型・低騒音型〕	0.127	日	48,042	6,101	T単 3号 [8]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[5]+[6]+[7]+[8])	0.020		78,867	1,577	
	合 計				414,844	
	単 価				4,148	
	*** B単- 9号 ***					
000009	表層 ②再生密粒度As (13) t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,036	2,036	S単 29号
	合 計				2,036	
	単 価				2,036	
	*** B単- 10号 ***					
000010	表層 ⑤再生密粒度As (13F) t=3cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), タックコート 各種, なし, 密粒度アスコン(13F)	1.000	m ²	1,535	1,535	S単 30号
	合 計				1,535	
	単 価				1,535	
	*** B単- 11号 ***					
000011	区画線 車道外側線、溶融式 (手動)、実線 15cm		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,	1,000.000	m	251	251,000	S単 20号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックベント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白, ,	390.000	kg	235	91,650	S単 10号 [2]

SK64H

事業名		通作条件整備事業 薄市今泉				
工事名		薄市今泉農道保全第4号工事				
工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	25.000	kg	180	4,500	S単 11号 [3]
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	450	11,250	S単 12号 [4]
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	155	6,200	S単 6号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		113,600	5,680	
	合 計				370,280	
	単 価				370	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	区画線 車道中央線,ベント式 (車載式), 破線, 15cm		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ベント式 (車載式), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,	1,000.000	m	128	128,000	S単 21号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックベント (JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	50.000	L	700	35,000	S単 13号 [2]
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,	39.000	kg	180	7,020	S単 11号 [3]
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	155	6,200	S単 6号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.030		48,220	1,447	
	合 計				177,667	
	単 価				178	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	視線誘導標		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 両面反射 φ100以下, 反射体数1個, 10本未満, 一, , なし, 使用しない, 一, 設置しない	1.000	本	17,916	17,916	S単 18号
	合 計				17,916	
	単 価				17,916	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	視線誘導標撤去		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去, 土中建込み用, 一, 一, 10本未満, 一, なし,,	1.000	本	1,303	1,303	S単 19号
	合 計				1,303	
	単 価				1,303	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	廃プラスチック運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km 以下	1.000	m3	4,270	4,270	S単 26号
	合 計				4,270	
	単 価				4,270	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	廃プラスチック処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	S単 16号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第4号工事

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02112	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]					
	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t		日	5,030		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ-#給油,,		L	155		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	予備破砕 (路上再生路盤工法)					
	予備破砕 (路上再生路盤工法) 混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下,,		m ²	537		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋,,		ton	26,600		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	アスファルト乳剤 (J I S規格品)					
	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 混合用 MN-1,,		ton	162,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	235		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	700		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 混合廃棄物		ton	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,500		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02124	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	35,088		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型、土中建込み用、両面反射 φ100以下、反射体数1個、10本未満、一、なし、使用しない、一、設置しない		本	17,916		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 撤去、土中建込み用、一、一、10本未満、一、なし,,		本	1,303		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置、熔融式 (手動)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし,,		m	251		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置、ペイント式 (車載式)、破線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正あり,,		m	128		歩A・単A

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第4号工事

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02112	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F04101 質量8～20 t		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	5,030円		夜間制約作業時間:0.0		
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t	1,000	日	5,030	5,030	
	合 計				5,030	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,030	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人
	単 価				30,294	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1,000 人

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第 4 号工事

工事別工事名: 薄市今泉農道保全第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				15,198	
	*** S 単 - 6 号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロ-#給油,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P34029		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 パトロ-#給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S 単 - 7 号 ***					
S02116	予備破碎 (路上再生路盤工法)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅 2.0m 程度、混合厚 0.3m 以下,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQR001		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQR001	予備破碎 (路上再生路盤工法) 混合幅 2.0m 程度、混合厚 0.3m 以下	1.000	m ²	537	537	
	合 計				537	算出数量 1.000 各単位
	単 価				537	
	*** S 単 - 8 号 ***					
S02116	普通ボルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ボルトランドセメント 25kg 詰袋,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P32012		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P32012	普通ボルトランドセメント 25kg 詰袋	1.000	ton	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,600	
	*** S 単 - 9 号 ***					
S02116	アスファルト乳剤 (J I S 規格品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 混合用 MN-1,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQS006		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQS006	アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 混合用 MN-1	1.000	ton	162,000	162,000	
	合 計				162,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162,000	
	*** S 単 - 10 号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3 種 1 号 ガラスビーズ 15~18% 白,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P35306		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第4号工事

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P35313				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P35311				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P35300				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35300	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	700	700	
	合 計				700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				700	
	*** S単一 14号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003				
	2)資材規格	混合廃棄物				
	3)単価の入力	50,000円				
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第4号工事

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	アスファルト塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理					
	アスファルト塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	廃プラスチック			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)運転労務区分	運転手 (特殊)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(A2)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価		人		35,088	
	*** S単ー 18号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	スノーボール併用型,土中建込み用,両面反射 φ100以下,反射体数1個,1			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	0本未満,ー,なし,使用しない,ー,設置しない			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	スノーボール併用型		夜間制約作業時間:0.0		
	2)設置区分	土中建込み用				
	3)反射体区分	両面反射 φ100以下				
	4)規格	反射体数1個				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	ー				
	7)夜間作業	なし				
	8)防塵型	使用しない				
	9)使用面	ー				
	10)さや管	設置しない				
A06101	視線誘導標設置(スノー・土中)					
	両面反射・φ100以下・反射体数1個	1.150	本	15,579	17,916	
	合 計				17,916	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,916	
	*** S単ー 19号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	撤去,土中建込み用,ー,ー,10本未満,ー,なし,,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)設置区分	土中建込み用		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)反射体区分	ー		夜間制約作業時間:0.0		
	4)規格	ー				
	5)施工規模	10本未満				
	6)時間的制約	ー				

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第4号工事

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)夜間作業	なし				
A06161	視線誘導標撤去(スノボール併用型含む 土中建込用)	1.300	本	1,002	1,303	
	合 計				1,303	算出数量 1,000 本
	単 価		本		1,303	
	*** S単ー 20号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	250.90	251	
	合 計				251	算出数量 1,000 m
	単 価		m		251	
	*** S単ー 21号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ベント式(車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	ベント式(車載式)				
	3)仕様(区画線設置)	破線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66404	区画線設置 ベント式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	127.50	128	
	合 計				128	算出数量 1,000 m
	単 価		m		128	
	*** S単ー 22号 ***					
S16001	側溝清掃車[ﾌﾟﾛｼ式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[ﾌﾟﾛｼ式] ,ﾎｯﾊﾞ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等ののみ ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》	M16494				
	2)機械ｺｰﾄﾞ(同上)	M16494				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.20				
	6)単価計上区分	機械損料等ののみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M16494	側溝清掃車[ﾌﾟﾛｼ式] ﾎｯﾊﾞ 容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1,000 各単位

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第 4 号工事

工事別工事名: 薄市今泉農道保全第 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 23号 ***					
S16001	スタビライザ〔路盤再生用〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スタビライザ〔路盤再生用〕 、処理深さ 0.4m 処理幅 2.0m、運転 1 日当たり算出、機械損料等＋燃料 ＋運転労務、軽油			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M13029 M13029				
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 日当たり算出 4.8 時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量 (入力の場合)	軽油 135.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	— —				
M13029	スタビライザ〔路盤再生用〕 処理深さ 0.4m 処理幅 2.0m	1,000	日	255,000	255,000	
P34029	軽油 バトリール給油	135,000	L	155	20,925	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				311,013	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		311,013	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 24号 ***					
S16001	モータレーザ〔土工用・排対型 (1 次)〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モータレーザ〔土工用・排対型 (1 次)〕 、ブレード幅 3.1m、運転 1 日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、 軽油			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M13012 M13012				
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 日当たり算出 5.1 時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.57				
	6) 単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法	岩石補正なし 燃料消費量入力				
	9) 燃料区分 10) 燃料消費量 (入力の場合)	軽油 46.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	— —				
M13012	モータレーザ〔土工用・排対型 (1 次)〕 ブレード幅 3.1m	1,000	日	26,200	26,200	
P34029	軽油 バトリール給油	46,000	L	155	7,130	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				68,418	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		68,418	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 25号 ***					
S16002	ロードロー〔マカダム・排対型 (1 次)〕		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ロードロー〔マカダム・排対型 (1 次)〕 、質量 10～12t 締固め幅 2.1m、運転 1 日当たり算出、機械損料のみ、 交替制補正対象外			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	通作条件整備事業 薄市今泉
工事名	薄市今泉農道保全第4号工事

工事別工事名:薄市今泉農道保全第4号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が日のみ》	M14081		夜間制約作業時間:0.0		
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.57				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14081	ロードローラ[マカダム・排対型(1次)] 質量10～12t 締固め幅2.1m	1.570	供用日	10,700	16,799	
	合 計				16,799	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,799	
Y00001	単位					
	*** S単ー 26号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 49.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホう山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3		4,270	
	*** S単ー 27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し, 11.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3		4,198	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m		739.2	
	*** S単ー 29号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				

[illegible]