



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖3期地区（土佐工区）

十三湖3期経営体第169号工事

西農水（整五工）第14号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK64H

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			39,160,000	
2 ・工事原価			32,778,000	
3 純工事費			23,368,000	
4 ・・直接工事費			17,554,000	
5 ・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	16,302,000	
6 ・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	1,252,000	
7 ・・間接工事費			15,224,000	
8 ・・・共通仮設費			5,814,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
17,461,000 × ((10.270*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.820	%	2,239,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	3,337,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			238,000	
18 ・・・・・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
16,935,000 × (1.410)	1.410	%	238,000	
19 ・・・・・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,410,000	
21 ・・・・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
23,275,000 × ((34.330*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.780+0.000-0.000)	40.430	%	9,410,000	
22 ・・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
32,685,000 × (19.510*1.000+0.04)=6,389,000	19.550	%	6,382,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				16,302,000	
・ 整地工	1.000	式		6,741,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		3,144,000	
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	1.980	ha	388,131	768,499	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	1.980	ha	364,863	722,429	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.980	ha	834,927	1,653,155	歩A・単A B単 3号
合 計				3,144,083	
・ ・ 旧道取除き工	1.000	式		75,000	
000004 旧道取り除き 小運搬無し	200.000	m3	376	75,200	歩A・単A B単 4号
合 計				75,200	
・ ・ 旧水路埋立工	1.000	式		496,000	
000005 旧水路埋立 山砂 小運搬無し	130.000	m3	3,633	472,290	歩A・単A B単 5号
000006 旧水路泥撤去	64.000	m3	376	24,064	歩A・単A B単 6号
合 計				496,354	
・ ・ 撤去工	1.000	式		3,026,000	
000007 旧体撤去(U型側溝)	110.000	m3	17,620	1,938,200	歩A・単A B単 7号
000008 殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品	110.000	m3	8,826	970,860	歩A・単A B単 8号
000009 構造物取壊し 鉄筋	3.000	m3	17,620	52,860	歩A・単A B単 9号
000010 殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻	3.000	m3	8,826	26,478	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理(旧体) アスファルト殻	0.400	m3	8,212	3,285	歩A・単A B単 11号
000012 殻運搬・処理(旧体) 廃プラ殻	1.400	m3	21,770	30,478	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理(旧体) 鉄くず	0.100	m3	4,270	427	歩A・単A B単 13号
000014 舗装板破碎	15.000	m ²	238	3,570	歩A・単A B単 14号
合 計				3,026,158	
・ 用水路工 (開水路)	1.000	式		3,554,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		65,000	
BA0101 掘削	43	m3	376	16,168	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻し	14.000	m3	2,488	34,832	歩A・単A B単 16号
000017 溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め	53.000	m3	267	14,151	歩A・単A B単 17号
合 計				65,151	
・ ・ 用水路工	1.000	式		2,995,000	
000018 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500型 L=2.0m	300.200	m	9,977	2,995,095	歩A・単A B単 18号
合 計				2,995,095	
・ ・ 取水工	1.000	式		93,000	
000019 水口工 BF500型片掛口	7.000	箇所	13,327	93,289	歩A・単A B単 19号
合 計				93,289	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 分水工	1.000	式		401,000	
000020 分水工 (プレキャスト) I 型 (DW1-L)	1.000	箇所	178,117	178,117	歩A・単A B単 20号
000021 落差柵(プレキャスト) 口1000×H1000	1.000	箇所	222,911	222,911	歩A・単A B単 21号
合 計				401,028	
・ 排水路工	1.000	式		3,387,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		462,000	
BA0101 掘削	530	m3	376	199,280	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻し コンパクト	97.000	m3	2,488	241,336	歩A・単A B単 23号
000024 溝畔転圧	81.000	m3	267	21,627	歩A・単A B単 24号
合 計				462,243	
・ ・ 排水路工	1.000	式		2,597,000	
000025 鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400	287.000	m	8,850	2,539,950	歩A・単A B単 25号
000026 環境配慮型水路(エコ排水フリューム) H600×B600 (H400×B400) L=4.0m	1.000	箇所	56,638	56,638	歩A・単A B単 26号
合 計				2,596,588	
・ ・ 合流工	1.000	式		170,000	
000027 合流工(プレキャスト) I 型(SJ-1-ACK-L型)	1.000	箇所	169,703	169,703	歩A・単A B単 27号
合 計				169,703	
・ ・ 排水口工	1.000	式		158,000	
000028 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器	5.000	箇所	12,308	61,540	歩A・単A B単 28号
000029 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ	2.000	箇所	13,208	26,416	歩A・単A B単 29号
000030 排水口カバー VU300(半割) l=0.8M	7.000	個	3,732	26,124	歩A・単A B単 30号
000031 高密度ポリ管Φ150mm	21.000	m	2,107	44,247	歩A・単A B単 31号
合 計				158,327	
・ 道路工	1.000	式		2,620,000	
・ ・ 支線道路工	1.000	式		674,000	
000032 支線道路 (I 型) 4.0/5.0	455.000	m	214	97,370	歩A・単A B単 32号
000033 支道盛土 購入土	170.000	m3	3,392	576,640	歩A・単A B単 33号
合 計				674,010	
・ ・ 暗渠工	1.000	式		271,000	
000034 ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-500	6.000	m	45,242	271,452	歩A・単A B単 34号
合 計				271,452	
・ ・ 幹線排水路吐出口工(用水路横断工)	1.000	式		464,000	
000035 小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC	1.000	箇所	106,037	106,037	歩A・単A B単 35号
000036 小用第27号吐出口工(暗渠工) BBC-500 L=7.0m	1.000	箇所	358,425	358,425	歩A・単A B単 36号
合 計				464,462	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B10001	*** B単ー 1号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	388,131		歩A・単A
B10001	*** B単ー 2号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	364,863		歩A・単A
B10002	*** B単ー 3号 *** 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	834,927		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 旧道取り除き					
	小運搬無し		m3	376		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 旧水路埋立					
	山砂 小運搬無し		m3	3,633		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 旧水路泥撤去					
			m3	376		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 旧体撤去(U型側溝)					
			m3	17,620		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	コンクリート製品		m3	8,826		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,620		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,826		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	アスファルト殻		m3	8,212		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	廃ブラ殻		m3	21,770		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	鉄くず		m3	4,270		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 舗装板破砕					
			m ²	238		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 15号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 埋戻し					
			m3	2,488		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 溝畔転圧					
	ブルドーザ敷均し締固め		m3	267		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF500型 L=2.0m		m	9,977		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 水口工					
	BF500型片掛口		箇所	13,327		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 分水工 (プレキャスト)					
	I 型 (DW1-L)		箇所	178,117		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 落差樹(プレキャスト)					
	口1000×H1000		箇所	222,911		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 22号 *** 掘削					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	376		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 埋戻し					
	コンバクタ		m3	2,488		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 溝畔転圧					
			m3	267		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	H400×B400		m	8,850		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 環境配慮型水路(エコ排水フリューム)					
	H600×B600 (H400×B400) L=4.0m		箇所	56,638		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 合流工(アレキャスト)					
	I型(SJ-1-AK-L型)		箇所	169,703		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 排水口(自在排水筒PE)					
	排水調節器		箇所	12,308		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 排水口(自在排水筒PE)					
	排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所	13,208		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 排水口カバー					
	VU300(半割)l=0.8M		個	3,732		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 高密度ポリ管Φ150mm					
			m	2,107		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 支線道路 (I型)					
	4.0/5.0		m	214		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 支道盛土					
	購入土		m3	3,392		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** ベンチフリュームボックス暗渠					
	BBC-500		m	45,242		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 小用吐出口工(吐出部現場打ち)					
	BBC		箇所	106,037		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 小用第27号吐出口工(暗渠工)					
	BBC-500 L=7.0m		箇所	358,425		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 第11号吐出口工(吐出部現場打ち)					
	BOX.C B600×H600		箇所	117,496		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 第11号吐出口工(横断暗渠工)					
	BOX.C B600×H600 L=9.5m		箇所	976,713		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 進入路蓋版設置					
	BF500型蓋		枚	7,292		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 水替え					
	幹線排水第11号吐出		式	95,698		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 除雪					
	支道17号		km	211,915		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 敷鉄板					
	支道12号		m ²	1,413		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 敷鉄板					
	支道17号		m ²	543		歩A・単A

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) , 0.99ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない), 19cm, あり	1.000	ha	388,131	388,131	S単 38号
	合 計				388,131	
	単 価				388,131	
	*** B単- 2号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.99ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない), 19cm, あり	1.000	ha	364,863	364,863	S単 39号
	合 計				364,863	
	単 価				364,863	
	*** B単- 3号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.99ha, 0.000, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり	1.000	ha	834,927	834,927	S単 40号
	合 計				834,927	
	単 価				834,927	
	*** B単- 4号 ***					
000004	旧道取り除き 小運搬無し		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 50号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 5号 ***					
000005	旧水路埋立 山砂 小運搬無し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.200	m3	2,800	3,360	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 51号
	合 計				3,633	
	単 価				3,633	
	*** B単- 6号 ***					
000006	旧水路泥撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 50号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 7号 ***					
000007	旧体撤去(U型側溝)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 32号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 8号 ***					
000008	殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート製品	2,500	ton	2,100	5,250	S単 27号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,576	3,576	S単 58号
	合 計				8,826	
	単 価				8,826	
	*** B単一 9号 ***					
000009	構造物取壊し 鉄筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 32号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単一 10号 ***					
000010	殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	2,100	5,250	S単 28号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,576	3,576	S単 58号
	合 計				8,826	
	単 価				8,826	
	*** B単一 11号 ***					
000011	殻運搬・処理(旧体) アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2,350	ton	1,100	2,585	S単 29号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1,000	m3	5,627	5,627	S単 59号
	合 計				8,212	
	単 価				8,212	
	*** B単一 12号 ***					
000012	殻運搬・処理(旧体) 廃プラ殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0,350	ton	50,000	17,500	S単 30号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,270	4,270	S単 53号
	合 計				21,770	
	単 価				21,770	
	*** B単一 13号 ***					
000013	殻運搬・処理(旧体) 鉄くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 鉄くず	1,130	ton	0	0	S単 31号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,270	4,270	S単 53号
	合 計				4,270	
	単 価				4,270	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	舗装板破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装板破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,あり	1,000	m ²	238.2	238	S単 60号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 15号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1,000	m ³	375.6	376	S単 50号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	埋戻し		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	273.2	273	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m ³	2,215	2,215	S単 1号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1,000	m ³	266.9	267	S単 54号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF500型 L=2.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.650	m ²	452.9	294	S単 57号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	4,442	4,442	S単 34号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.078	m ³	3,800	296	S単 7号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	9,890	4,945	S単 8号
	合 計				9,977	
	単 価				9,977	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	水口工 BF500型片掛口		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.650	m ²	452.9	294	S単 57号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	5,197	5,197	S単 35号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.078	m ³	3,800	296	S単 7号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-500,,	1,000	本	7,540	7,540	S単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,327	
	単 価				13,327	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	分土工 (プレキャスト) I 型 (DW1-L)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.420	m3	375.6	909	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.500	m3	273.2	410	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.500	m3	2,215	3,323	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.690	m ²	452.9	765	S単 57号
S02116	プレキャスト分土工 (I 型) 800口*H600(角落し付き),,	1.000	個	117,800	117,800	S単 10号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウオーク) T-500kg 桃用、800×800,,	1.000	枚	40,500	40,500	S単 11号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	14,410	14,410	S単 64号
	合 計				178,117	
	単 価				178,117	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	落差樹(プレキャスト) 口1000×H1000		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	4.450	m3	375.6	1,671	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.870	m3	273.2	784	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.870	m3	2,215	6,357	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	m ²	452.9	1,019	S単 57号
S02116	プレキャスト落差樹 (DH-1-1010) 1000口*H1000(ステップ2個),,	1.000	個	149,000	149,000	S単 12号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウオーク) T-500kg 桃用、1000×1000,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 13号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	18,080	18,080	S単 65号
	合 計				222,911	
	単 価				222,911	
	*** B単ー 22号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.6	376	S単 50号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	埋戻し コンパクタ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	溝畔転圧		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 55号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	鉄筋コンクリート排水溝 H400×B400		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.470	m ²	452.9	213	S単 57号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.080	m ²	605	48	S単 14号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	1.000	m	3,864	3,864	S単 36号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,	0.500	本	9,450	4,725	S単 15号
	合 計				8,850	
	単 価				8,850	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	環境配慮型水路 (エコ排水フリューム) H600×B600 (H400×B400) L=4.0m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.700	m ²	452.9	1,223	S単 57号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行わない	4.000	m	3,864	15,456	S単 36号
S02116	エコ排水フリューム (スラグ入り) 600×600×2000 Nr=1.559,,	2.000	本	16,300	32,600	S単 16号
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	0.500	m ²	605	303	
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生 (練炭、ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25 (20) (普通) W/C65%	0.050	m ³	32,570	1,629	S単 69号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.540	m ²	10,050	5,427	S単 61号
	合 計				56,638	
	単 価				56,638	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	合流工 (プレキャスト) I型 (SJ-I-ACK-L型)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	4.710	m ³	375.6	1,769	S単 50号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	3.280	m ³	273.2	896	S単 51号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	3.280	m ³	2,215	7,265	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.530	m ²	452.9	693	S単 57号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm ² 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	1.000	個	106,000	106,000	S単 17号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、800×800,,	1.000	枚	40,500	40,500	S単 11号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,580	12,580	S単 66号
Y00001	9.9人500袋×23袋=0.46人					
	合 計				169,703	
	単 価				169,703	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	排水口 (自在排水筒PE) 排水調節器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	0.420	m ³	375.6	158	S単 50号
SA0102	SP 掘削 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.380	m ³	273.2	104	S単 52号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S 単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S 単 57号
S02116	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	10,600	10,600	S 単 18号
	合 計				12,308	
	単 価				12,308	
	*** B 単ー 29号 ***					
000029	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブシカ-ツ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.420	m3	375.6	158	S 単 50号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S 単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S 単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S 単 57号
S02116	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	11,500	11,500	S 単 19号
	合 計				13,208	
	単 価				13,208	
	*** B 単ー 30号 ***					
000030	排水口カバー VU300(半割)1=0.8M		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.240	人	26,622	6,389	S 単 3号
S02115	普通作業員	0.240	人	22,644	5,435	S 単 4号
Y00004	雑品	0.050		11,824	591	
Y00001	水道歩掛 1本10個当たり 4箇所×2×0.03人=0.24					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	1.000	本	24,900	24,900	S 単 20号
	合 計				37,315	
	単 価				3,732	
	*** B 単ー 31号 ***					
000031	高密度ポリ管Φ150mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	S 単 5号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,644	9,058	S 単 4号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ150mm(有孔・無孔),,	100.000	m	1,980	198,000	S 単 21号
Y00001	森林土木(暗渠排水管敷設)歩掛100Mまでの小運搬含					
	合 計				210,679	
	単 価				2,107	
	*** B 単ー 32号 ***					
000032	支線道路 (I 型) 4.0/5.0		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.800	m3	266.9	214	S 単 56号
	合 計				214	
	単 価				214	
	*** B 単ー 33号 ***					
000033	支道盛土 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第169号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	山土	1.330	m3	2,550	3,392	S単 22号
	合 計				3,392	
	単 価				3,392	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-500		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.400	m3	375.6	526	S単 50号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.750	m3	273.2	205	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.750	m3	2,215	1,661	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.850	m ²	452.9	385	S単 57号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.850	m ³	1,845	1,568	S単 68号
S02116	コンクリート基礎板 900×2000×150(BBC500,BBC550用),,	0.500	本	28,800	14,400	S単 23号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S単 35号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,	1.000	本	21,300	21,300	S単 24号
	合 計				45,242	
	単 価				45,242	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.200	m3	375.6	1,202	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.500	m3	273.2	410	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.500	m3	2,215	3,323	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.600	m ²	452.9	725	S単 57号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.600	m ³	1,845	2,952	S単 68号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,シットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.100	m3	32,570	3,257	S単 69号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²	5,830	583	S単 62号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.046	ton	114,330	5,259	S単 33号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.600	m3	40,010	24,006	S単 70号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.400	m ²	10,050	64,320	S単 61号
	合 計				106,037	
	単 価				106,037	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	小用第27号吐出口工(暗渠工) BBC-500 L=7.0m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	24.000	m3	375.6	9,014	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	19.000	m3	273.2	5,191	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	19.000	m3	2,215	42,085	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.900	m ²	452.9	3,125	S単 57号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	6.900	m ³	1,845	12,731	S単 68号
S02116	コンクリート基礎板 900×2000×150(BBC500,BBC550用),,	3.500	本	28,800	100,800	S単 23号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)					
工事名	十三湖3期経営体第169号工事					
工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	7.000	m	5,197	36,379	S単 35号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,	7.000	本	21,300	149,100	S単 24号
	合 計				358,425	
	単 価				358,425	
	*** B単- 37号 ***					
000037	第11号吐出口工(吐出部現場打ち) BOX.C B600×H600		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	4.600	m3	375.6	1,728	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2.100	m3	273.2	574	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2.100	m3	2,215	4,652	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.700	m ²	452.9	1,223	S単 57号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.700	m ²	1,845	4,982	S単 68号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.140	m3	32,570	4,560	S単 69号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.170	m ²	5,830	991	S単 62号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.046	ton	114,330	5,259	S単 33号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.730	m3	40,010	29,207	S単 70号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.400	m ²	10,050	64,320	S単 61号
	合 計				117,496	
	単 価				117,496	
	*** B単- 38号 ***					
000038	第11号吐出口工(横断暗渠工) BOX.C B600×H600 L=9.5m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	79.000	m3	375.6	29,672	S単 50号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	73.000	m3	273.2	19,944	S単 51号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	73.000	m3	2,215	161,695	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.200	m ²	452.9	4,167	S単 57号
S02116	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),,	4.750	本	31,900	151,525	S単 25号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石,無し,あり	9.500	m	64,180	609,710	S単 63号
	合 計				976,713	
	単 価				976,713	
	*** B単- 39号 ***					
000039	進入路蓋版設置 BF500型蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 37号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,	1.000	枚	6,300	6,300	S単 26号
	合 計				7,292	
	単 価				7,292	
	*** B単- 40号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000040	水替え 幹線排水第11号吐出		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,263	9,263	S 単 41号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,620	10,620	S 単 42号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 11, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり	1,000	箇所	57,750	57,750	S 単 43号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1,000	箇所	18,065	18,065	S 単 44号
	合 計				95,698	
	単 価				95,698	
	*** B 単一 41号 ***					
000041	除雪 支道17号		km		1,000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪 (機械) 青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1 次, 3, 5, 24, 15	1,000	km	211,915	211,915	S 単 67号
	合 計				211,915	
	単 価				211,915	
	*** B 単一 42号 ***					
000042	敷鉄板 支道12号		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 95, 1, あり	1,000	m ²	1,413	1,413	S 単 45号
	合 計				1,413	
	単 価				1,413	
	*** B 単一 43号 ***					
000043	敷鉄板 支道17号		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 8, 1, あり	1,000	m ²	543	543	S 単 46号
	合 計				543	
	単 価				543	
	*** B 単一 44号 ***					
000044	敷鉄板輸送費 支道分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込又は取卸のみ), , 0, 0, 0, 0	1,000	ton	5,460	5,460	S 単 48号
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込又は取卸のみ), , 0, 2, 0, 0	1,000	ton	6,402	6,402	S 単 49号
	合 計				11,862	
	単 価				11,862	
	*** B 単一 45号 ***					
000045	分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ (ﾘｯﾊﾟｰ 装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動, あり	1,000	台	499,815	499,815	S 単 47号
	合 計				499,815	
	単 価				499,815	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,125		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 *** 配管工					
	配管工		人	26,622		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 山砂					
	山砂		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,		本	9,890		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-500,,		本	7,540		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** プレキャスト分木工(I型)					
	プレキャスト分木工(I型) 800口*H600(角落し付き),,		個	117,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg					
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg 柵用、800×800,,		枚	40,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** プレキャスト落差柵(DH-1-1010)					
	プレキャスト落差柵(DH-1-1010) 1000口*H1000(ステップ2個),,		個	149,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** 鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg					
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,		枚	46,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,		本	9,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** エコ排水フリューム(スラグ入り)					
	エコ排水フリューム(スラグ入り) 600×600×2000 Nr=1.559,,		本	16,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** コンクリート柵ACK T-25					
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,		個	106,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 排水口(調節器)					
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,		個	10,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 排水口(調節器)					
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,		個	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,		本	24,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 高密度ポリエチレン管(ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ150mm(有孔・無孔),,		m	1,980		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 山土					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第169号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山土					
	山土		m3	2,550		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	コンクリート基礎板					
	コンクリート基礎板		本	28,800		歩A・単A
	900×2000×150(BBC500,BBC550用),,					
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠					
	ベンチフリュームボックス暗渠		本	21,300		歩A・単A
	幅500 高420 長1000mm (T-20),,					
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	コンクリート基礎板					
	コンクリート基礎板		本	31,900		歩A・単A
	1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),,					
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚	6,300		歩A・単A
	幅500 長1000mm,,					
	*** S単ー 27号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理		ton	2,100		歩A・単A
	コンクリート製品					
	*** S単ー 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理		ton	2,100		歩A・単A
	コンクリート塊					
	*** S単ー 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理		ton	1,100		歩A・単A
	アスファルト塊					
	*** S単ー 30号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理		ton	50,000		歩A・単A
	廃プラスチック					
	*** S単ー 31号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理		ton	0		歩A・単A
	鉄くず					
	*** S単ー 32号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】		ton	114,330		歩A・単A
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満					
	*** S単ー 34号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m	4,442		歩A・単A
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない					
	*** S単ー 35号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m	5,197		歩A・単A
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない					
	*** S単ー 36号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		m	3,864		歩A・単A
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
	*** S単ー 37号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】		枚	992		歩A・単A
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,一,,一,再利用撤去を行なわない					
	*** S単ー 38号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha	388,131		歩A・単A
	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.99ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),19cm,あり					
	*** S単ー 39号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha	364,863		歩A・単A
	はぎ取り戻し(表土戻し),0.99ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),19cm,あり					
	*** S単ー 40号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)		ha	834,927		歩A・単A
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.99ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり					
	*** S単ー 41号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 42号 ***		箇所	9,263		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単ー 43号 ***		箇所	10,620		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 11,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単ー 44号 ***		箇所	57,750		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり *** S単ー 45号 ***		箇所	18,065		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料へ撤去,95,1,あり *** S単ー 46号 ***		m ²	1,413		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料へ撤去,8,1,あり *** S単ー 47号 ***		m ²	543		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) 分解・組立・運搬費 (重建設機械) ブルドーザ (リッパ 装置付含む),湿地20 t級以上21 t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり *** S単ー 48号 ***		台	499,815		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込又は取卸のみ),,0.0,0.0 *** S単ー 49号 ***		ton	5,460		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込又は取卸のみ),,0.2,0.0 *** S単ー 50号 ***		ton	6,402		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単ー 51号 ***		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 52号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0102	SP 掘削 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 53号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り 土含む),無し,49.5km以下 *** S単ー 54号 ***		m3	4,270		歩A・単A
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単ー 55号 ***		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単ー 56号 ***		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単ー 57号 ***		m3	266.9		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 58号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単ー 59号 ***		m3	3,576		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込 (舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下, *** S単ー 60号 ***		m3	5,627		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単ー 60号 ***		m ²	238.2		歩A・単A

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1 号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S 単一 2 号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		1.380	人	22,644	31,249	
	合 計				31,249	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,125	
	*** S 単一 3 号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工					
		1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1,000 人
	単 価				26,622	
	*** S 単一 4 号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単一 5 号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単一 6号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (J コード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S 単一 7号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (J コード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JQC001	再生クラッシュラン	1.000	m3	3,800	3,800	
	RC-40					
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S 単一 8号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分	地域資材 (P コード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC009		夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC009	鉄筋コンクリートベンチフリューム	1.000	本	9,890	9,890	
	BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372					
	合 計				9,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,890	
	*** S 単一 9号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	BF-500,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分	地域資材 (P コード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC127		夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC127	ベンチフリューム掛口	1.000	本	7,540	7,540	
	BF-500					
	合 計				7,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,540	
	*** S 単一 10号 ***					
S02116	プレキャスト分水工 (I 型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト分水工 (I 型)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	800□×H600(角落し付き),,,					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96124		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96124	プレキャスト分水工 (I 型) 800□×H600(角落し付き)	1.000	個	117,800	117,800	
	合 計				117,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117,800	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、800×800,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK083		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK083	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、800×800	1.000	枚	40,500	40,500	
	合 計				40,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,500	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	プレキャスト落差柵 (DH-1-1010)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト落差柵 (DH-1-1010) 1000□×H1000(ステップ2個),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96200		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96200	プレキャスト落差柵 (DH-1-1010) 1000□×H1000(ステップ2個)	1.000	個	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、1000×1000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK085		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 桁用、1000×1000	1.000	枚	46,000	46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S 単 - 15号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQD142		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQD142	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m	1.000	本	9,450	9,450	
	合 計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,450	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エコ排水フリューム(スラグ入り) 600×600×2000 Nr=1.559,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96107		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96107	エコ排水フリューム(スラグ入り) 600×600×2000 Nr=1.559	1.000	本	16,300	16,300	
	合 計				16,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,300	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB612		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB612	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96140		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96194		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20 号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05043		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,900	
	*** S 単 - 21 号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PV0418		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PV0418	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S 単 - 22 号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03207		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S 単 - 23 号 ***					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎板 900×2000×150 (BBC500, BBC550用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96196		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96196	コンクリート基礎板 900×2000×150 (BBC500, BBC550用)	1.000	本	28,800	28,800	
	合 計				28,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,800	
	*** S 単 - 24 号 ***					
S02116	ベンチリュームボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQC105		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC105	ベンチリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20)	1.000	本	21,300	21,300	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,300	
	*** S 単一 25号 ***					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600, BOX. C600用),,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96197		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96197	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600, BOX. C600用)	1.000	本	31,900	31,900	
	合 計				31,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,900	
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC157		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC157	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm	1.000	枚	6,300	6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S 単一 27号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート製品			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	コンクリート製品		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート製品	1.000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単一 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	コンクリート塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単一 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF002		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	アスファルト塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第169号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	1,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単- 30号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単- 31号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 鉄くず		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 鉄くず	1.000	ton	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単- 32号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単- 33号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		夜間制約作業時間:0.0		
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton	0	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				114,330	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		114,330	
	*** S 単一 34号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S 単一 35号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S 単一 36号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝				
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S 単一 37号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ー,ー, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	ー				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	ー				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S 単一 38号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.99ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),19cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.99ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	19cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5,670	日	22,000	124,740	
P34029	軽油 パトロール給油	338,000	L	155	52,390	
R01021	運転手 (特殊)	2,600	人	35,088	91,229	
R01001	土木一般世話役	0,600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2,100	人	22,644	47,552	
F08012	バケット[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	2,100	日	5,800	12,180	
P34029	軽油 パトロール給油	50,000	L	155	7,750	
R01021	運転手 (特殊)	0,860	人	35,088	30,176	
Y00004	諸雑費 0.1%	0,001		387,743	388	
	合 計				388,131	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		388,131	
	*** S 単一 39号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.99ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),19cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.99ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	19cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5,370	日	22,000	118,140	
P34029	軽油 パトロール給油	320,000	L	155	49,600	
R01021	運転手 (特殊)	2,460	人	35,088	86,316	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	1.930	日	5,800	11,194	
P34029	軽油 バトリール給油	46.000	L	155	7,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.780	人	35,088	27,369	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		364,499	364	
	合 計				364,863	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		364,863	
	*** S単一 40号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.99ha, 0.000, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2) 計画平均区画面積(A)	0.99ha				
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4) 排水状況(W)	2.00				
	5) 土質区分	砂・砂質土				
	6) 障害物状況	少ない				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	7.550	日	22,000	166,100	
P34029	軽油 バトリール給油	450.000	L	155	69,750	
R01021	運転手 (特殊)	3.460	人	35,088	121,404	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,644	122,278	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	12.480	日	5,800	72,384	
P34029	軽油 バトリール給油	299.000	L	155	46,345	
R01021	運転手 (特殊)	5.070	人	35,088	177,896	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		834,093	834	
	合 計				834,927	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		834,927	
	*** S単一 41号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バトリール給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 42号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	ﾊﾞｯｸｾｯﾄ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]	0.370	時間	1,810	670	
	標準ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油	2.200	L	155	341	
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,620	
	*** S単一 43号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	11.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	11		夜間制約作業時間:0.0		
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	17.050	日	568	9,684	
	定格容量2kva					
P34001	ガソリン	102.000	L	151	15,402	
	JIS2号 レギュラースタンド					
R01001	土木一般世話役	0.440	人	36,210	15,932	
R01003	普通作業員	0.550	人	22,644	12,454	
Y00004	諸雑費	0.080		53,472	4,278	
	合 計				57,750	算出数量 1.000 箇所
	単 価				57,750	
	*** S単一 44号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	口径 50mm,あり			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		夜間制約作業時間:0.0		
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単一 45号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,95,1,あり			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	95				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	950	950,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	バック給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,413,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,413	
	*** S単一 46号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,8,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置〜賃料〜撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	8		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	80	80,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	バック給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				543,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		543	
	*** S単一 47号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルトン(リッパ 装置付含む),湿地20 t 級以上21 t 級以下,運搬〜組立			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	〜分解〜運搬,基地と現場の移動,,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ブルトン(リッパ 装置付含む)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格区分	湿地20 t 級以上21 t 級以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬〜組立〜分解〜運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等					
		1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1.000 台
	単 価		台		499,815	
	*** S単一 48号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,460	
	*** S単一 49号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板) , 基地(積込又は取卸のみ) , , 0.2, 0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.2				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,710	942	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,402	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,402	
	*** S単一 50号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 51号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 52号 ***					
SA0102	SP 掘削(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単ー 53号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3		4,270	
	*** S単ー 54号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単ー 55号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単ー 56号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第169号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第169号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単一 57号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 58号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,576	
	*** S単一 59号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,627	
	*** S単一 60号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.2	
	*** S単一 61号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S 単一 62号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S 単一 63号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石, 無し, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石 無し あり				
PQC871	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25 (PC)		個			材変
	単 価		m		64,180	
	*** S 単一 64号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり				
	単 価		基		14,410	
	*** S 単一 65号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		18,080	
	*** S 単一 66号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 6 9 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12,580	
	*** S 単一 67号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1 次,3.5,24,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton 排対型 1 次 3.500 24.000 15.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	187.000	L	155	28,985	
R01021	運転手 (特殊)	2.670	人	35,088	93,685	
	合 計				211,915	算出数量 1.000 km
	単 価		km		211,915	
	*** S 単一 68号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,845	
	*** S 単一 69号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増	あり 18-8-25(20)(普通) W/C65% あり				
	単 価		m3		32,570	
	*** S 単一 70号 ***					

[illegible]

[illegible]

[illegible]