



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池等整備事業

第3西津軽

第3西津軽用排水第20号工事

西農水(整つ工)第31号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第20号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			44,100,000	
2 ・工事原価			36,974,000	
3 純工事費			27,619,000	
4 ・・直接工事費			23,780,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	17,012,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	6,768,000	
7 ・・間接工事費			13,194,000	
8 ・・・共通仮設費			3,839,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
23,780,000 × ((9.440*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.820	%	2,335,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,209,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			295,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
23,633,000 × (1.250)	1.250	%	295,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,355,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
27,619,000 × ((31.480*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)	33.870	%	9,355,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
36,974,000 × (19.250*1.000+0.04)=7,132,000	19.290	%	7,126,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第20号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				17,012,000	
・ 構造物取壊し工	1.000	式		988,000	
・ ・ コンクリート構造物取壊し工	1.000	式		988,000	
000001 コンクリート構造物取壊し 有筋	38.000	m ³	17,620	669,560	歩A・単A B単 1号
000002 コンクリート構造物取壊し 無筋	3.600	m ³	8,885	31,986	歩A・単A B単 2号
000003 殻運搬 有筋	38.000	m ³	2,220	84,360	歩A・単A B単 3号
000004 殻運搬 無筋	3.600	m ³	1,788	6,437	歩A・単A B単 4号
000005 殻運搬・処理	38.000	m ³	3,500	133,000	歩A・単A B単 5号
000006 殻運搬・処理	3.600	m ³	2,350	8,460	歩A・単A B単 6号
000007 遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)撤去 HP φ1200	5.600	m	6,361	35,622	歩A・単A B単 7号
000008 殻運搬	8.500	m ³	2,220	18,870	歩A・単A B単 8号
合 計				988,295	
・ 開渠工	1.000	式		14,495,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,395,000	
000009 床掘り	410.000	m ³	285	116,850	歩A・単A B単 9号
000010 盛土 B<1.0m	52.000	m ³	2,605	135,460	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻1 B<1.0m	330.000	m ³	2,605	859,650	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻2 2.5m≦B≦4.0m	10.000	m ³	989	9,890	歩A・単A B単 12号
000013 購入土	27.000	m ³	2,550	68,850	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形(盛土部)	56.000	m ²	488	27,328	歩A・単A B単 14号
000015 基面整正	390.000	m ²	453	176,670	歩A・単A B単 15号
合 計				1,394,698	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式		13,100,000	
000016 鉄筋コンクリート大型フリューム 排水フリューム(Aタイプ)2種H1200×B1500	93.100	m	66,878	6,226,342	歩A・単A B単 16号
000017 鉄筋コンクリート大型フリューム 排水フリューム(Aタイプ)2種H1100×B1100	124.000	m	53,783	6,669,092	歩A・単A B単 17号
000018 鉄筋コンクリート大型フリューム 排水フリューム(Aタイプ)2種H1000×B1300	2.000	m	47,569	95,138	歩A・単A B単 18号
000019 鉄筋コンクリート大型フリューム 排水フリューム(Aタイプ)2種H800×B1000	2.000	m	36,758	73,516	歩A・単A B単 19号
000020 小口止工	1.000	箇所	36,358	36,358	歩A・単A B単 20号
合 計				13,100,446	
・ 舗装復旧工	1.000	式		10,000	
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式		10,000	
000021 路盤工	9.800	m ²	1,044	10,231	歩A・単A B単 21号
合 計				10,231	
・ 暗渠工	1.000	式		835,000	
・ ・ 横断工	1.000	式		835,000	
000022 プレキャストボックス	6.000	m	139,228	835,368	歩A・単A B単 22号
合 計				835,368	
・ 合流工	1.000	式		562,000	

SK66B

SK66B

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,620		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,885		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 殻運搬					
	有筋		m3	2,220		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 殻運搬					
	無筋		m3	1,788		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 殻運搬・処理					
			m3	3,500		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 殻運搬・処理					
			m3	2,350		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)撤去					
	HPφ1200		m	6,361		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 殻運搬					
			m3	2,220		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	2,605		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 埋戻1					
	B<1.0m		m3	2,605		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 埋戻2					
	2.5m≦B≦4.0m		m3	989		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 購入土					
			m3	2,550		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 法面整形(盛土部)					
			m ²	488		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	排水フリューム(Aタイプ)2種H1200×B1500		m	66,878		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	排水フリューム(Aタイプ)2種H1100×B1100		m	53,783		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	排水フリューム(Aタイプ)2種H1000×B1300		m	47,569		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム					
	排水フリューム(Aタイプ)2種H800×B1000		m	36,758		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 小口止工					
			箇所	36,358		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 路盤工					
			m ²	1,044		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** プレキャストボックス					

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 7号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単- 2号 ***					
000002	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	S単 8号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単- 3号 ***					
000003	殻運搬 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,220	2,220	S単 33号
	合 計				2,220	
	単 価				2,220	
	*** B単- 4号 ***					
000004	殻運搬 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,788	1,788	S単 34号
	合 計				1,788	
	単 価				1,788	
	*** B単- 5号 ***					
000005	殻運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)	2.500	ton	1,400	3,500	S単 4号
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	
	*** B単- 6号 ***					
000006	殻運搬・処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)	2.350	ton	1,000	2,350	S単 5号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単- 7号 ***					
000007	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)撤去 HP φ1200		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,1200mm,-,あり,	1.000	m	6,361	6,361	S単 40号
	合 計				6,361	
	単 価				6,361	
	*** B単- 8号 ***					

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽				
工事名	第3西津軽用排第20号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2.220	2.220	S単 33号
	合 計				2.220	
	単 価				2.220	
	*** B単一 9号 ***					
000009	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 27号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 10号 ***					
000010	盛土 B<1.0m		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	111.000	m3	351.7	39,039	S単 26号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	100.000	m3	2,215	221,500	S単 1号
	合 計				260,539	
	単 価				2,605	
	*** B単一 11号 ***					
000011	埋戻1 B<1.0m		m3		100.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	100.000	m3	2,215	221,500	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	111.000	m3	351.7	39,039	S単 26号
	合 計				260,539	
	単 価				2,605	
	*** B単一 12号 ***					
000012	埋戻2 2.5m≦B≦4.0m		m3		100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,㐀,㐁,あり	100.000	m3	988.7	98,870	S単 29号
	合 計				98,870	
	単 価				989	
	*** B単一 13号 ***					
000013	購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単一 14号 ***					
000014	法面整形(盛土部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㐀質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 31号
	合 計				488	
	単 価				488	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽				
工事名	第3西津軽用排水第20号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 30号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	鉄筋コンクリート大型フリューム 排水フリューム(Aタイプ)2種H1200×B1500		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	7.906	79,060	S単 9号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	19.000	m ²	2,001	38,019	S単 35号
P96001	大型排水フリュームH1200×B1500(2種)	5.000	本	90,100	450,500	
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ ー), -, -, あり, 18-8-25(20)(普通) W/C65%	1.000	m ³	41,000	41,000	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 37号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	5.660	m ²	605	3,424	S単 3号
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 13～5mm, しない	20.000	m	2,003	40,060	S単 11号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	18.000	m ²	605	10,890	S単 3号
	合 計				668,783	
	単 価				66,878	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	鉄筋コンクリート大型フリューム 排水フリューム(Aタイプ)2種H1100×B1100		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	6,004	60,040	S単 10号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	15.000	m ²	2,001	30,015	S単 35号
P96002	大型排水フリュームH1100×B1100(2種)	5.000	本	71,800	359,000	
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ ー), -, -, あり, 18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.700	m ³	41,000	28,700	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 37号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	5.450	m ²	605	3,297	S単 3号
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 13～5mm, しない	20.000	m	2,003	40,060	S単 11号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	18.000	m ²	605	10,890	S単 3号
	合 計				537,832	
	単 価				53,783	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鉄筋コンクリート大型フリューム 排水フリューム(Aタイプ)2種H1000×B1300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	6,004	60,040	S単 10号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	17.000	m ²	2,001	34,017	S単 35号
P96003	大型排水フリュームH1000×B1300(2種)	5.000	本	68,600	343,000	
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ ー)	0.800	m ³	41,000	32,800	S単 44号

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	-ク), -, -, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S 単 37号
	合 計				475,687	
	単 価				47,569	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	鉄筋コンクリート大型フリューム 排水フリューム(Aタイプ)2種H800×B1000		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工無し, 再利用撤去を行わない	10.000	m	6,004	60,040	S 単 10号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	13.000	m ²	2,001	26,013	S 単 35号
P96004	大型排水フリュームH800×B1000(2種)	5.000	本	49,400	247,000	
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ -ク), -, -, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%	0.700	m ³	41,000	28,700	S 単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S 単 37号
	合 計				367,583	
	単 価				36,758	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	小口止工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ -ク), -, -, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%	0.300	m ³	41,000	12,300	S 単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.900	m ²	11,260	21,394	S 単 38号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.600	m ²	2,001	1,201	S 単 35号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ -ク), -, -, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%	0.030	m ³	41,000	1,230	S 単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.040	m ²	5,830	233	S 単 37号
	合 計				36,358	
	単 価				36,358	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	路盤工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 15cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, あり, なし	1.000	m ²	1,044	1,044	S 単 12号
	合 計				1,044	
	単 価				1,044	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	ブレイストボックス		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり	10.000	m	10,710	107,100	S 単 39号
P96005	R Cボックスカルバート	5.000	本	240,000	1,200,000	
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒ -ク), -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1.200	m ³	40,730	48,876	S 単 45号
J03205	山砂	12.100	m ³	3,000	36,300	
	合 計				1,392,276	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				139,228	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	現場打ち集水桝		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,シヅメヒ -ク),-,-,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%	3.100	m3	41,430	128,433	S単 46号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	32.300	m ²	11,260	363,698	S単 38号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭,シヅメヒ -ク),-,-,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.300	m3	41,000	12,300	S単 44号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	5,830	2,915	S単 37号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	6.300	m ³	1,791	11,283	S単 36号
SQ3030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.116	ton	374,261	43,414	S単 43号
	合 計				562,043	
	単 価				562,043	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	排水口		個		1.000 個	歩A 当たり算出
PQC381	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm	1.000	個	7,150	7,150	
	合 計				7,150	
	単 価				7,150	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	無孔ポリエチレン管φ150		m		1.000 m	歩A 当たり算出
PV0403	高密度ポリエチレン管(シングル管) φ150mm(有孔・無孔)	1.000	m	1,790	1,790	
	合 計				1,790	
	単 価				1,790	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	工事用道路補修		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工(未舗装) 再生クラッシュヤラン RC-40,あり,なし	1.000	m ²	158	158	S単 23号
	合 計				158	
	単 価				158	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	265	265	S単 22号
	合 計				265	
	単 価				265	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,82,1,あり	1.000	m ²	167	167	S単 20号
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,82日,1回	1.000	m ²	938	938	S単 13号

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 82, 1, あり	1.000	m ²	179	179	S単 21号
	合 計				1,284	
	単 価				1,284	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	機械盛土		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	100.000	m ³	988.7	98,870	S単 29号
	合 計				98,870	
	単 価				989	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	購入土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
J03207	山土	1.000	m ³	2,550	2,550	
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	廃ブラ運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, . . . 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 24号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	廃ブラ処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	70,000	70,000	S単 6号
	合 計				70,000	
	単 価				70,000	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m ³	285.1	285	S単 27号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	盛土		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	100.000	m ³	988.7	98,870	S単 29号
	合 計				98,870	
	単 価				989	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	土のう設置・撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バック紮, 購入土, 1m ³ , 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり	1.000	袋	7,607	7,607	S単 14号

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽				
工事名	第3西津軽用排第20号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,1m3,,,あり	1.000	袋	1,138	1,138	S単 15号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	0.830	m3	1,220	1,013	S単 28号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ﾎｰﾑ,あり	0.830	m3	148.3	123	S単 32号
	合 計				9,881	
	単 価				9,881	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	土のう		袋		10,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,1m3,,,あり	10.000	袋	2,292	22,920	S単 16号
	合 計				22,920	
	単 価				2,292	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	除雪工		式		1,000	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,110日,0.760m ,1107㎡,830㎡,110日,0日	1.000	工事	285,767	285,767	S単 41号
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾛｯｸ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,2.5,36,15	0.225	km	317,686	71,479	S単 42号
	合 計				357,246	
	単 価				357,246	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	排水ポンプ作業時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 17,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	362,946	362,946	S単 17号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所	95,490	95,490	S単 19号
	合 計				458,436	
	単 価				458,436	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	排水ポンプ常時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 5,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	215,663	215,663	S単 18号
	合 計				215,663	
	単 価				215,663	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,920	9,920	S単 25号
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02123	*** S単ー 4号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)		ton	1,400		歩A・単A
S02123	*** S単ー 5号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 6号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 混合廃棄物		ton	70,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 7号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S02721	*** S単ー 8号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
S05801	*** S単ー 9号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない		m	7,906		歩A・単A
S05801	*** S単ー 10号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行なわない		m	6,004		歩A・単A
S06006	*** S単ー 11号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 13～5mm,しない		m	2,003		歩A・単A
S08042	*** S単ー 12号 ***					
	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし		m ²	1,044		歩A・単A
S17003	*** S単ー 13号 ***					
	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,82日,1回		m ²	938		歩A・単A
S18002	*** S単ー 14号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	7,607		歩A・単A
S18002	*** S単ー 15号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バックホ,,1m3,,あり		袋	1,138		歩A・単A
S18002	*** S単ー 16号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),バックホ,,1m3,,あり		袋	2,292		歩A・単A
S18003	*** S単ー 17号 ***					
	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 17,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり		箇所	362,946		歩A・単A
S18003	*** S単ー 18号 ***					
	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 5,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり		箇所	215,663		歩A・単A
S18004	*** S単ー 19号 ***					
	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	95,490		歩A・単A
S18054	*** S単ー 20号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,82,1,あり		m ²	167		歩A・単A
S18054	*** S単ー 21号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第20号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 82, 1, あり		m ²	179		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	265		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S18151	道路補修工 (未舗装)					
	道路補修工 (未舗装) 再生クラッシャー RC-40, あり, なし		m ²	158		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , 0.0, 0.0		ton	4,380		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	9,920		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m ³	351.7		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m ³	285.1		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下		m ³	1,220		歩A・単A
	下					
	*** S単ー 29号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m ³	988.7		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり		m ²	487.7		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m ³	148.3		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m ³	2,220		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m ³	1,788		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m ²	2,001		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャー RC-40 40～0mm		m ²	1,791		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付					
	SP ボックスカルパート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり		m	10,710		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去, 1200mm, -, あり,		m	6,361		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 110日, 0.760m	工事		285,767		歩A・単A

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQQ068		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1,000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1,000 各単位
	単 価				605	
	*** S単- 4号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	コンクリート塊(有筋)		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,400円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)	1,000	ton	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単- 5号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	コンクリート塊(無筋)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単- 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 混合廃棄物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	混合廃棄物		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	70,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 混合廃棄物	1.000	ton	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりのこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単- 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単- 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	2000kgを超え2900kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽				
工事名	第3西津軽用排第20号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,906	7,906	
	合 計				7,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,906	
	*** S単ー 10号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用 8) 法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	- 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,004	6,004	
	合 計				6,004	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,004	
	*** S単ー 11号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 13～5mm, しない		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1) 材料区分(フィルター材) 2) 単価 0 円区分(フィルター材)	単粒度碎石 13～5mm しない		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
J03104	単粒度碎石 単粒度碎石 13～5mm	1.125	m3	6,150	6,919	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,644	9,963	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,136	971	
	合 計				20,026	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,003	
	*** S単ー 12号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 15cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, あり, なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗設材の種別 2) 規格	再生クラッシュラン RC-40		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅	15cm 2.0m以上 2.5m未満				
	5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価 0 円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	17.400	m3	3,500	60,900	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	36,210	7,966	
R01003	普通作業員	0.690	人	22,644	15,624	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽				
工事名	第3西津軽用排第20号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	11,600	4,640	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.200	L	155	1,271	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.400	人	35,088	14,035	
	合 計				104,436	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,044	
	*** S単ー 13号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 82日, 1回			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 供用日数 4) 使用回数	82日 1回		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	820	820	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				938	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		938	
	*** S単ー 14号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 採取土区分 4) 購入土材単価(m3当たり)	購入土 2,250.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋) 6) 大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋(1.0t用)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費					
		0.010		89,556	896	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土					
		34.000	m3	2,250	76,500	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				258,639	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		7,607	
	*** S単ー 15号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土材単価(m3当たり) 5) 購入土材数量(m3/袋)	2,250.000 1.000m3		夜間制約作業時間: 0.0		
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽				
工事名	第3西津軽用排第20号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バックホウ給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				130,870	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,138	
	*** S単一 16号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設 (撤去・再設置),バックホウ,1m3,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	移設 (撤去・再設置) バックホウ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 1.000m3		夜間制約作業時間:0.0		
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.002		89,556	179	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.520	日	10,700	16,264	
P34029	軽油 バックホウ給油	110.000	L	155	17,050	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				158,137	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		2,292	
	*** S単一 17号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 17,作業時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	17 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	120以上～450未満 10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	20.400	日	357	7,283	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	40.800	日	481	19,625	
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	20.400	日	3,260	66,504	
P34029	軽油 バックホウ給油	1,156.000	L	155	179,180	
R01002	特殊作業員	2.380	人	30,702	73,071	
Y00004	諸雑費	0.050		345,663	17,283	
	合 計				362,946	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		362,946	
	*** S単一 18号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 5,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	5 常時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	120以上～450未満 10m 発動発電機 あり		夜間制約作業時間:0.0		
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	5.500	日	357	1,964	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	11.000	日	481	5,291	
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	5.500	日	3,260	17,930	
P34029	軽油 パトロール給油	1,020.000	L	155	158,100	
R01002	特殊作業員	0.850	人	30,702	26,097	
Y00004	諸雑費	0.030		209,382	6,281	
	合 計				215,663	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		215,663	
	*** S単一 19号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり				
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 パトロール給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				95,490	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		95,490	
	*** S単一 20号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,82,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 82 1 あり				
R01002	特殊作業員	1.400	人	30,702	42,983	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,644	31,702	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 パトロール給油	167.000	L	155	25,885	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	35,088	49,123	
	合 計				166,813	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		167	
	*** S単一 21号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,82,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 82 1 あり				

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.500	人	30,702	46,053	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F08063	バックホク[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油 バトリール給油	179.000	L	155	27,745	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	35,088	52,632	
	合 計				178,693	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		179	
	*** S単一 22号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 150		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	150	15,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				26,469	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		265	
	*** S単一 23号 ***					
S18151	道路補修工 (未舗装)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工 (未舗装) 再生クラッシャー RC-40,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)補足材の種別 2)長期割引単価区分 3)単価0円区分	再生クラッシャー RC-40 あり なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシャーラン 再生クラッシャー RC-40	2.400	m ³	3,500	8,400	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
F08011	バックホク[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.28m3	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 バトリール給油	2.800	L	155	434	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				15,821	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		158	
	*** S単一 24号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道)	基本運賃(自動入力) 4,950円 12m以内 20kmまで		夜間制約作業時間:0.0		
	5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込・取卸) , , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S単ー 26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		351.7	
	*** S単ー 27号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 29号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単ー 30号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 31号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土, 砂及び砂質土, 粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単ー 32号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148.3	
	*** S単ー 33号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,220	
	*** S単- 34号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,788	
	*** S単- 35号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,001	
	*** S単- 36号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,791	
	*** S単- 37号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単- 38号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単ー 39号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 無し				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m		10,710	
	*** S単ー 40号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去, 1200mm, -, あり,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 管径	撤去 1200mm				
	3) 管材規格 4) 長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m		6,361	
	*** S単ー 41号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 110			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	日, 0.760m, 1107m ² , 830m ² , 110日, 0日			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 除雪箇所 2) 工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間	しない 110.000日				
	5) 最大積雪深 6) 総除雪面積	0.760m 1,107.000m ²				
	7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪(全体)日数	830.000m ² 110.000日				
	9) 除雪開始までの期間	0.000日				
R01003	普通作業員					
		12.620	人	22,644	285,767	
	合 計				285,767	算出数量 1,000 工事
	単 価		工事		285,767	
	*** S単ー 42号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 2.5, 36, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件 2)ﾌﾞﾙｰｰﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅	排対型 1次 2.500		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	36.000 15.000		夜間制約作業時間: 0.0		
M01025	ﾌﾞﾙｰｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton		20.020	時間	6,690	133,934
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		280.000	L	155	43,400
R01021	運転手 (特殊)					
		4.000	人	35,088	140,352	

事業名	ため池等整備事業 第3西津軽
工事名	第3西津軽用排水第20号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				317,686	算出数量 1.000 km
	単 価		km		317,686	
	*** S単一 43号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 組立区分	一般構造物		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm)	D13		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 鉄筋規格区分	SD295				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				374,261	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		374,261	
	*** S単一 44号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ㇿ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),ㇿ,ㇿ,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11) 冬期割増	あり				
	単 価		m3		41,000	
	*** S単一 45号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ㇿ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),ㇿ,ㇿ,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				

SK66B

SK66B