

工事番号 繰メンテ 第441-2号

設計書番号 508-050-0252

八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事

実施 設計書

上北郡東北町大字大浦 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	68,288,000 円 (内消費税 6,208,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁保全工事								
		式	1		21,540,678			
舗装工								
		式	1		88,995			
舗装本復旧工(車道)								
		式	1		66,715			
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理(20) t=8cm							内 1号
		m2	5		22,800			
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm							内 2号
		m2	5		16,225			
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm							内 3号
		m2	5		14,750			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm							内 4号
		m2	5		12,940			
舗装本復旧工(歩道)								
		式	1		22,280			
凍上抑制層	路盤用砂 t=7cm							内 5号
		m2	5		3,297			
路盤(歩道部)	C-20 t=10cm							内 6号
		m2	5		6,609			
表層(歩道部)	⑦再生細粒度As(13F) t=3cm							内 7号
		m2	5		12,374			
縁石工								
		式	1		115,145			
作業土工								
		式	1		13,396			

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り							内 8号
		m3	2		4,812		
土砂等運搬							内 9号
		m3	2		8,584		
縁石工							
		式	1		101,749		
歩車道境界ブロック	C種						内 10号
		m	9		101,749		
防護柵工							
		式	1		117,469		
路側防護柵工							
		式	1		85,600		
ガードレール	Gr-C-4E(再設置)						内 11号
		m	25		85,600		
防止柵工							
		式	1		31,869		
転落(横断)防止柵	H=1100(再設置)						内 12号
		m	9		31,869		
構造物撤去工							
		式	1		1,919,324		
構造物取壊し工							
		式	1		19,214		
舗装版切断							内 13号
		m	22		16,001		
舗装版破碎							内 14号
		m2	14		3,213		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬処理工								
		式	1		1,900,110			
殻運搬							内 15号	
		m3	0.4		1,678			
殻処分	As殻						内 16号	
		m3	0.4		900			
現場発生品運搬							内 17号	
		t	68		1,897,532			
仮設工								
		式	1		19,299,745			
工事用坂路工								
		式	1		1,645,246			
工事用道路盛土							内 18号	
		m3	300		909,020			
法面整形							内 19号	
		m2	130		65,258			
敷砂利	RC-40 t=10cm						内 20号	
		m2	196		68,600			
掘削							内 21号	
		m3	310		118,440			
土砂等運搬							内 22号	
		m3	310		483,928			
工事用道路工	22×1524×6096～22×1524×3048							
		式	1		689,952			
敷鉄板	22×1524×6096～22×1524×3048						内 23号	
		m2	1,988		689,952			

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工								
			式	1		9,494,627		
鋼矢板(ハーフ・ロハンマ工法)		IV型(引抜長L=12.0m以下)						内 24号
			枚	40		-272,145		
鋼矢板(上部障害クリア工法)		IV型(引抜長 L=12.0m以下 3,4箇所切断)						内 25号
			枚	58		7,324,272		
土のう								内 26号
			式	1		2,442,500		
水替工								
			式	1		501,480		
ポンプ排水							内 27号	
			日	26		501,480		
作業ヤード整備工								
			式	1		6,968,440		
掘削								内 28号
			m3	2,200		812,160		
土砂等運搬							内 29号	
			m3	2,160		5,836,600		
整備							内 30号	
			m3	2,200		319,680		
直接工事費								
			式	1		21,540,678		
共通仮設								
			式	1		10,064,811		
共通仮設費								
			式	1		4,400,811		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		4,093,811		
重建設機械分解組立輸送費							内 31号
		回	3		2,132,400		
仮設材運搬費							内 32号
		t	307.4		1,961,411		
現場環境改善費							
		式	1		307,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		307,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		5,664,000		
純工事費							
		式	1		31,605,489		
現場管理費							
		式	1		20,420,000		
工事原価							
		式	1		52,025,489		
一般管理費等							
		式	1		10,054,511		
工事価格							
		式	1		62,080,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		6,208,000		
工事費計							
		式	1		68,288,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	4,093,811				
運搬費	4,093,811	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,064,811

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	31,605,489	単独（追加工事）直接工事費	21,540,678	単独（追加工事）共通仮設費	10,064,811
非対象額計（－）	-2,480,080				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	-3,042,000	(間接費非対象額)			
管理費区分T	561,920	(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)			
対象額　支給品費　(＋)	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額　(＋)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	34,085,569	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	33,348,089		0		0
現場管理費					
率（補正前）	48.25%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後）　週休2日　週休2日(月単位) 1.02	59.91%		0.00%		
計上額	20,420,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	52,025,489				
純工事費	31,605,489	現場管理費	20,420,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-2,480,080			
管理費区分9		-3,042,000	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		561,920	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		54,505,569	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		53,768,089		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.41%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.41%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		54,505,569		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		10,054,511			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	東北町(旧上北町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,540,678
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,540,678
	共通仮設費 (率分)	24,020,758	23.58	5,664,000
	運搬費			4,093,811
現場環境改善費対象工事費				21,540,678
	現場環境改善費 (率分)	23,283,278	1.32	307,000
現場管理費対象純工事費				31,605,489
	現場管理費	34,085,569	59.91	20,420,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				52,025,489
	一般管理費等	54,505,569	18.41	10,054,511
	業務委託費			0
工事価格				62,080,000
消費税等相当額				6,208,000
工事費計				68,288,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理(20) t=8cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 80mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	5	4, 560	22, 800		03-03-02 管理費区分 : 0
合計					22, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) CB410240	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	5	3, 245	16, 225		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					16, 225		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	5	2, 950	14, 750		管理費区分 : 0
合計						14, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410260 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	5	2, 588	12, 940		管理費区分 : 0
合計						12, 940		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	凍上抑制層	路盤用砂 t=7cm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
凍上抑制層 路盤用砂 t=7cm								単 1号 管理費区分：0
			m2	4. 8	687	3, 297		
合計								
						3, 297		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	路盤(歩道部)	C-20 t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, C-20, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	4.8	1,377	6,609		
合計								
						6,609		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	4. 8	2, 578	12, 374		管理費区分 : 0
合計								
						12, 374		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	2	2, 406	4, 812		管理費区分 : 0
合計								
						4, 812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	2	4, 144	8, 288		02-01-02 管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理	m3	2	148	296		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					8, 584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	歩車道境界ブロック	C種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し	m	9	6, 948	62, 532		03-03-07 管理費区分 : 0
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5	35, 300	17, 650		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 7	5, 829	21, 567		02-02-06 管理費区分 : 0
合計					101, 749		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	ガードレール	Gr-C-4E(再設置)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無						単 2号 06-02-03
WB810540		m	25	3, 424	85, 600		管理費区分 : 0
合計					85, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	転落(横断)防止柵	H=1100(再設置)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m未満, 無						単 3号 06-02-03
WB810760		m	9	3, 541	31, 869		管理費区分 : 0
合計					31, 869		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	21. 8	734	16, 001		管理費区分 : 0
合計					16, 001		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	13. 5	238	3, 213		管理費区分 : 0
合計					3, 213		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	0. 4	4, 196	1, 678		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					1, 678		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻処分	As殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*10002		t	0. 9	1, 000	900		管理費区分 : T
合計					900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場発生品運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t、無し、28. 0km以下	t	67. 6	16, 570	1, 120, 132		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	67. 6	11, 500	777, 400		01-02-03 管理費区分：0
合計					1, 897, 532		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510	4. 0m以上、20, 000m3未満、無し	m3	295	266	78, 470		02-01-02 管理費区分：0
土砂等運搬 CB210110	標準、バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、11. 5km以下	m3	350	2, 100	735, 000		02-01-02 管理費区分：0
積込(ルース) CB210020	土砂、土量50, 000m3未満	m3	350	273	95, 550		02-01-02 管理費区分：0
合計					909, 020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	法面整形						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	134	487	65, 258		管理費区分 : 0
合計					65, 258		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	敷砂利	RC-40 t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 4号
RC-40 t=10cm		m2	196	350	68, 600		管理費区分 : 0
合計					68, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカッ, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	315	376	118, 440		管理費区分 : 0
合計					118, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0 . 3km以下						02-01-02 L=0. 3km以下 工区内
CB210110		m3	124	440	54, 560		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下						02-01-02 L=11. 5km以下
CB210110		m3	191	2, 100	401, 100		管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	191	148	28, 268		管理費区分 : 0
合計					483, 928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	敷鉄板		22×1524×6096～22×1524×3048					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置						単 5号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	223	238	53, 074		
敷鉄板設置・撤去		撤去						単 6号 02-05-16 管理費区分：0
WB253610			m2	1, 765. 1	224	395, 382		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 37日, 無, 有						単 7号 02-05-16 管理費区分：0
WB253630			枚	12	4, 578	54, 936		
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm								管理費区分：0
Z006754002			枚	157	1, 100	172, 700		
整備費 (敷鉄板) 22×1524×3048mm								管理費区分：0
Z006754001			枚	18	770	13, 860		
合計								
						689, 952		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	鋼矢板 (ハ イ ン ロハンマ工法)	IV型 (引拔長L=12. 0m以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハ イ ン ロハンマ施工による 鋼矢板引抜き IV型引拔長 12. 0m以下							単 8号 クローラクレーン70t 管理費区分：0
		枚	40	7, 623	304, 920		
スクラップ H2 ZZ99*01*10001							16枚 管理費区分：9
		t	14. 6	-45, 000	-657, 000		
普通鋼矢板整備費 4型 L102109020							24枚 管理費区分：0
		t	21. 9	3, 650	79, 935		
合計							
					-272, 145		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	鋼矢板(上部障害対策工法)	IV型(引拔長 L=12. 0m以下 3, 4箇所切断)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガス切断(抵頭引拔箇所)							単 9号 全国圧入協会p. 23 管理費区分：0
		箇所	58	48, 002	2, 784, 116		
鋼矢板切断引拔(引拔)IV型 引拔長 L=12. 0m以下 3箇所切断							単 10号 全国圧入協会p. 19 管理費区分：0
		枚	29	99, 618	2, 888, 922		
鋼矢板切断引拔(引拔)IV型 引拔長 L=12. 0m以下 4箇所切断							単 11号 全国圧入協会p. 19 管理費区分：0
		枚	29	124, 523	3, 611, 167		
低空頭対応型圧入機設置・撤去 引拔							単 12号 全国圧入協会p. 10、20 管理費区分：0
		回	2	85, 608	171, 216		
スクラップ H2 ZZ99*01*10001							管理費区分：9
		t	53	-45, 000	-2, 385, 000		
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03 管理費区分：0
		m3	39	2, 406	93, 834		
埋戻し CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03 管理費区分：0
		m3	39	4, 103	160, 017		
合計					7, 324, 272		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作, 流用土						単 13号 02-05-10
WB252730		袋	191	3, 224	615, 784		管理費区分 : 0
大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 14号 02-05-10
WB252730		袋	372	2, 160	803, 520		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 15号 02-05-10
WB252730		袋	52	1, 138	59, 176		管理費区分 : 0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 16号 02-05-10
WB252730		袋	372	1, 123	417, 756		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	243	2, 100	510, 300		管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	243	148	35, 964		管理費区分 : 0
合計					2, 442, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	ポンプ 排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水						単 17号 02-05-08
WB252310		日	26	15, 620	406, 120		管理費区分 : 0
ポンプ 設置・撤去							単 18号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95, 360	95, 360		管理費区分 : 0
合計					501, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	2, 160	376	812, 160		管理費区分 : 0
合計					812, 160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 1. 5km以下	m3	2, 161	2, 100	4, 538, 100		02-01-02 11. 5km以下 管理費区分 : 0
処分費 土砂 ZZ99*01*10003		m3	2, 597	500	1, 298, 500		管理費区分 : T
合計					5, 836, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	整備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	2, 160	148	319, 680		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					319, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローレン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	回	1	1, 322, 000	1, 322, 000		単 19号 01-02-02 クローレン70t 管理費区分: 0
重建設機械分解組立輸送 WB010350	(分解又は組立)+輸送(片道), クローレン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	回	1	660, 700	660, 700		単 20号 01-02-02 クローレン70t 左岸→右岸 管理費区分: 0
重建設機械分解組立 WB010360	(分解又は組立), クローレン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	回	1	149, 700	149, 700		単 21号 01-02-02 クローレン70t 管理費区分: 0
合計					2, 132, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	266. 27	3, 570	950, 583		単 22号 01-02-02 片道 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	19. 25	3, 410	65, 642		単 23号 01-02-02 片道 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	285. 52	1, 500	428, 280		単 24号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	19. 25	7, 140	137, 445		単 25号 往復 敷鉄板 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	19. 25	3, 000	57, 750		単 26号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	21. 9	11, 690	256, 011		単 27号 01-02-02 片道 鋼矢板 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	21. 9	3, 000	65, 700		単 26号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1, 961, 411		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 1号	凍上抑制層 路盤用砂 t=7cm		単位	m2	単位数量	100	单価	687	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2. 5m未満					02-01-02		
CB210510			m3	7	6, 111	42, 777	100*0. 07 管理費区分：0		
砂		Z230300005					7*1. 26		
路盤用			m3	8. 8	2, 950	25, 960	管理費区分：0		
合計						68, 737			
单価						687	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810540	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上5 0m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	3, 424	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 単価補正1. 200 (FP3)		Q001101003	m	1	11, 604	11, 604	管理費区分：0		
ガードレール 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装 単価補正-1. 000		Z004220005	m	1	-8, 180	-8, 180	管理費区分：0		
合計						3, 424			
単価						3, 424	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	3, 541
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2. 030 (FP3)		Q001150004	m	100	3, 540. 72	354, 072	管理費区分 : 0	
防護柵 (P種) 再設置		Y001191000001	m	100	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		28	管理費区分 : 0	
合計						354, 100		
単価						3, 541	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し					02-01-02 100×0.1 (県河川編p.2)	
			m3	10	148	1,480	管理費区分: 0	
再生クラッシャー RC-40	Z002122003						10×(1+0.05)	
			m3	10.5	3,200	33,600	管理費区分: 0	
合計							35,080	
単価							円/m2 350	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	238
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 152	36, 210	5, 503	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 152	31, 930	4, 853	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 152	22, 640	3, 441	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 28号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 152	64, 880	9, 861	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		232	管理費区分：0	
合計						23, 890		
単価						238	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 143	36, 210	5, 178	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 143	31, 930	4, 565	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 143	22, 640	3, 237	管理費区分：0	
パ ックホ (クローラ型) 運転	WK250590						単 28号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 143	64, 880	9, 277	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		213	管理費区分：0	
合計						22, 470		
						224	円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 37日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	4, 578
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:37日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1	3, 478	3, 478		
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分: 0	
Z006754002			枚	1	1, 100	1, 100		
合計						4, 578		
単価						4, 578	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き IV型引抜き 12. 0m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	7, 623
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	0. 2	36, 210	7, 242	管理費区分：0	
とび工							[] [12]	
	R0106		人	0. 4	31, 930	12, 772	管理費区分：0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							単 29号 [] [12] クローラクレーン70t	
			日	0. 2	200, 300	40, 060	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	18%	式	1		11, 628	管理費区分：0	
合計						76, 230		
単価						7, 623	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ガス切断(抵頭引抜箇所)		単位	箇所	単位数量	10	単価	48, 002
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機損料							全国圧入協会p. 23 10/9 管理費区分：0	
	ZZ99*01*01002		供用日	1. 11	196, 000	217, 560		
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊							単 30号 [] [1] 管理費区分：0	
			日	1. 11	105, 374	116, 965		
土木一般世話役							〃 管理費区分：0	
	R0125		人	1. 11	36, 210	40, 193		
とび工							10/9*2 管理費区分：0	
	R0106		人	2. 22	31, 930	70, 884		
溶接工							〃 管理費区分：0	
	R0113		人	1. 11	31, 010	34, 421		
合計						480, 023		
単価						48, 002	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鋼矢板切断引抜(引抜)Ⅳ型 引抜長 L=12. 0m以下 3箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	99, 618
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 31号 [] [1] 諸雑費率対象 10/6. 2 圧入協会p. 19 管理費区分：0	
			日	1. 6	310, 950	497, 520		
ラフテレーンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊							単 30号 [] [1] 諸雑費率対象 "	
			日	1. 6	105, 374	168, 598	管理費区分：0	
土木一般世話役							[] [1] 諸雑費率対象 "	
R0125			人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1] 諸雑費率対象 "	
R0101			人	1. 6	30, 700	49, 120	管理費区分：0	
とび工							[] [1] 諸雑費率対象 10/6. 2* 2	
R0106			人	3. 2	31, 930	102, 176	管理費区分：0	
溶接工							[] [1] 諸雑費率対象 "	
R0113			人	1. 6	31, 010	49, 616	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] [] 上記合計額の7. 7%	
ZS7210100		7. 7%	式	1		71, 222	管理費区分：0	
合計						996, 188		
単価						99, 618	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	鋼矢板切断引抜(引抜)Ⅳ型 引抜長 L=12. 0m以下 4箇所切断		単位	枚	単位数量	10	単価	124, 523
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 31号 [] [1] 諸雑費率対象 10/5 圧 入協会p. 19 管理費区分：0	
			日	2	310, 950	621, 900		
ラフテレーンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊							単 30号 [] [1] 諸雑費率対象 "	
			日	2	105, 374	210, 748	管理費区分：0	
土木一般世話役							[] [1] 諸雑費率対象 "	
R0125			人	2	36, 210	72, 420	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1] 諸雑費率対象 "	
R0101			人	2	30, 700	61, 400	管理費区分：0	
とび工							[] [1] 諸雑費率対象 10/5*2	
R0106			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分：0	
溶接工							[] [1] 諸雑費率対象 "	
R0113			人	2	31, 010	62, 020	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] [] 上記合計額の7. 7%	
ZS7210100	7. 7%		式	1		89, 028	管理費区分：0	
合計						1, 245, 236		
単価						124, 523	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	低空頭対応型圧入機設置・撤去 引抜		単位	回	単位数量	1	単価	85, 608
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低空頭対応型圧入機運転							単 31号 [] [1] 圧入協会p. 24	
			日	0. 13	310, 950	40, 423	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊							単 30号 [] [1] "	
			日	0. 19	105, 374	20, 021	管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	0. 19	36, 210	6, 879	管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	0. 19	30, 700	5, 833	管理費区分：0	
とび工								
R0106			人	0. 39	31, 930	12, 452	管理費区分：0	
合計						85, 608		
単価						85, 608	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252730	大型土のう工	製作, 流用土	単位	袋	単位数量	10	単価	3, 224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 145	36, 210	5, 250	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 145	30, 700	4, 451	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 145	22, 640	3, 282	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm								
	Z230430005		枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		製作					単 32号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 145	55, 190	8, 002	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		255	管理費区分 : 0	
合計						32, 240		
単価						3, 224	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 152	36, 210	5, 503	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 152	30, 700	4, 666	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 152	22, 640	3, 441	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 152	52, 400	7, 964	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 2%	式	1		26	管理費区分 : 0	
合計						21, 600		
単価						2, 160	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 138
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 33号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	63, 700	5, 541	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		19	管理費区分 : 0	
合計						11, 380		
単価						1, 138	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 094	52, 400	4, 925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		17	管理費区分 : 0	
合計						11, 230		
単価						1, 123	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 34号 02-05-08 [] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分 : 0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 35号 02-05-08 [] [1]	
WK250410			日	1	10, 010	10, 010	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		5%					[1] []	
ZS8000004			式	1		735	管理費区分 : 0	
合計						15, 620		
単価						15, 620	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2	22, 640	45, 280		
パッキン運転		WK250540					単 36号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5	57, 800	28, 900		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		5		
合計						95, 360		
単価						95, 360	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	1, 322, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	5. 5	30, 700	168, 850	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					[] [1]	
運搬費等率							[1] []	
ZS7210040		434%	式	1		1, 073, 933	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		617	管理費区分 : 0	
合計						1, 322, 000		
単価						1, 322, 000	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道), クローラ ー系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	660, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 75	30, 700	84, 425	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 75	52, 400	39, 300	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	434%	式	1		536, 966	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						660, 700		
単価						660, 700	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB010360	重建設機械分解組立	(分解又は組立), クローラークレーン系35超80 下(クマ0. 6超2下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	149, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 75	30, 700	84, 425	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 75	52, 400	39, 300	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	21%	式	1		25, 975	管理費区分 : 0	
合計						149, 700		
単価						149, 700	円/回	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1	3, 570	3, 570			
合 計									
						3, 570			
単 価							円／t		
						3, 570			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 24号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	1	1, 500	1, 500	管理費区分：0		
合 計						1, 500			
単 価						1, 500	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	単位数量	1	単価	7, 140	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 22号 01-02-02		
WB010020			t	2	3, 570	7, 140	管理費区分：0		
合 計									
						7, 140			
単 価							円／t		
						7, 140			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	11, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正7. 000		Z006810121	t	1	3, 129	3, 129	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分：0	
合計						11, 690		
単価						11, 690	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ハ゜イﾌﾟﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価	200, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油							76. 0+4. 5*(16-11)	
	Z006702002		L	98. 5	155	15, 267	管理費区分：0	
ハ゜イﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1. 31	23, 100	30, 261	管理費区分：0	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｨﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾟ] 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)70t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401206		供用日	1. 31	91, 300	119, 603	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		79	管理費区分：0	
合計						200, 300		
単価						200, 300	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	105,374
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	92	155	14,260		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
M000403043			供用日	1.49	37,600	56,024		
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	1	35,090	35,090		
合計							円／日	
						105,374		
単価								
						105,374		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	低空頭対応型圧入機運転		単位	日	単位数量	1	単価	310, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	122	155	18, 910	管理費区分 : 0	
低空頭対応型圧入機損料								
ZZ99*01*01002			供用日	1. 49	196, 000	292, 040	管理費区分 : 0	
合計						310, 950		
単価						310, 950	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作	単位	日	単位数量	1	単価	55, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	65	155	10, 075	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						55, 190		
単価						55, 190	円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	155	15, 655	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						63, 700		
単価						63, 700	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1. 2	481	577	管理費区分：0	
合計						577		
単価						577	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	155	7, 130	管理費区分：0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1. 2	2, 400	2, 880	管理費区分：0	
合計						10, 010		
単価						10, 010	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250540	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	155	6, 975	管理費区分：0	
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 47	10, 700	15, 729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						57, 800		
単価						57, 800	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1		21,540,678		
舗装工 (0002)	式	1		88,995		
舗装本復旧工(車道) (0003)	式	1		66,715	オプション入力 工種 06:舗装工事	
上層路盤(車道・路肩部) (0004)	m2	5		22,800	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	5	4,560	22,800	CB410040 3916.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		路盤材(瀝青安定処理材各種)				
J02 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下				
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		80mm				
J08 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J09 費用の内訳		全ての費用				
振動ロー(舗装用)[ハッドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.175		7.96	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			0.19			
標準単価			1,430			
地区単価			1,530			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.099		4.52	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.11 356 374			
その他(機械)	%	0.036		1.66	管理費区分 0	
特殊作業員	%	17.564		800.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.85 28,300 30,700			
普通作業員	%	8.629		393.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.27 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	3.45		157.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	
標準構成比 標準単価			3.44 31,000			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	4.442		202.5	管理費区分	0		
再生加熱アスファルト混合物						Z231051030			
再生瀝青安定処理材(20)		%	61.37		2,798	管理費区分	0		
標準構成比				57.58		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				896,000		単価地区	東北町(旧上北町)		
地区単価				13,900		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
アスファルト乳剤						Z004130002			
PK-3 フォライムコート用		%	4.058		185	管理費区分	0		
標準構成比				3.31		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				103		単価地区	東北町(旧上北町)		
地区単価				147		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ガソリン						Z006704001			
レギュラー		%	0.109		4.99	管理費区分	0		
標準構成比				0.13		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				154		単価地区	東北町(旧上北町)		
地区単価				151		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.029		1.31	Z006702002			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.03 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.021		0.97	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		1.59	管理費区分 0	
基層(車道・路肩部) (0005)	m2	5		16,225	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基層(車道・路肩部)	m2	5	3,245	16,225	CB410240 2529.0 管理費区分 0	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比	%	0.233	0.28	7.57	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			1,430 1,530		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.123	0.15 356 374	3.98	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.058		1.88	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.954	22.42 28,300 30,700	615	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.157	16.06 25,400 22,640	362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.46		144.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.9			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	5.871		190.5	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	56.956		1,848	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			46.73			
標準単価			470,000			
地区単価			14,700			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.947		63.16	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.75			
標準単価			103			
地区単価			147			
ガソリン レギュラー	%	0.145		4.71	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.19			
標準単価			154			
地区単価			151			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	0.035		1.13	Z006702002	
			0.04		管理費区分 0	
	標準構成比				歩 2026.07 単 2026.07	
	標準単価		138		単価地区 東北町(旧上北町)	
	地区単価		155		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.048		1.57		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.013		0.8		
表層(車道・路肩部) (0006)					オプション入力	
	m2	5		14,750	第0003号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)					CB410260 2805.6	
	m2	5	2,950	14,750	管理費区分 0	
	J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm			単価地区 東北町(旧上北町)	
	J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4			豪雪割増	
	J07 費用の内訳	全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.254	0.25 1,430 1,530	7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.14	0.14 356 374	4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.06		1.78	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.808	20.17 28,300 30,700	613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.275	14.48 25,400 22,640	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	4.899		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		4.41			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	6.455		190.4	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	52.716		1,555	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		52.05			
	標準単価		580,000			
	地区単価		15,450			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.131		62.86	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		1.57			
	標準単価		103			
	地区単価		147			
ガソリン レギュラー	%	0.158		4.67	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	
	標準構成比		0.17			
	標準単価		154			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			151		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.032	0.03 138 155	0.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.031		0.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.041		1.43	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0007)	m2	5		12,940	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	5	2,588	12,940	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 東北町(旧上北町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハット・カッター式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.29	0.25 1,430 1,530	7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.159	0.14 356 374	4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.069		1.78	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.726	20.17 28,300 30,700	613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	13.997	14.48	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.586	4.41 31,000 36,210	144.5	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	7.36		190.4	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.115	52.05 580,000 15,800	1,193	Z231051005 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.43	1.57 103 147	62.86	Z004130003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー	%	0.181		4.67	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.17			
標準単価			154			
地区単価			151			
軽油	%	0.036		0.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.03			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.027		0.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		1.63	管理費区分 0	
舗装本復旧工(歩道) (0008)	式	1		22,280	オプション入力 工種 06:舗装工事	
凍上抑制層 (0009)	m2	5		3,297	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
凍上抑制層 路盤用砂 t=7cm	m2	4.8	687	3,297	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	7	6,111	42,777	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用) [ハットゲイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			
普通作業員	%	88.924		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			90.7			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	10.036		613.3	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.284		17.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	8.8	2,950	25,960	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路盤(歩道部) (0010)	m2	5		6,609	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	4.8	1,377	6,609	CB410041	920.81
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.07	単 2026.07
J03 材料		C-20			単価地区	東北町(旧上北町)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]					M000201100	
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.986		27.35	管理費区分	0
標準構成比			2.78		歩 2026.07	単 2026.07
標準単価			5,680		単価地区	東北町(旧上北町)
地区単価			6,070		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式]					L001070011	
運転質量3～4t	%	1.201		16.53	管理費区分	0
標準構成比			1.66		歩 2026.07	単 2026.07
標準単価			3,540		単価地区	東北町(旧上北町)
地区単価			3,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.158		2.17	管理費区分	0
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	20.424		281.2	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	10.698		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	8.708		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.456		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.464		33.92	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クラッシャーレン C-20	%	43.338	23.44 170,000 4,700	596.7	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.389	1.85 138 155	19.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.159		2.19	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		0.41	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0011)	m2	5		12,374	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(歩道部)	m2	4.8	2,578	12,374	CB410261 2223.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
振動ロー(舗装用)[ハートカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.286		7.37	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.31			
標準単価			1,430			
地区単価			1,530			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.081		2.1	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.09			
標準単価			356			
地区単価			374			
その他(機械)	%	0.064		1.65	管理費区分 0	
特殊作業員	%	19.103		492.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			20.42			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	14.052		362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			18.28 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	5.61		144.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.57 31,000 36,210			
その他(労務)	%	7.356		189.6	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	46.09		1,188	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			40.85 384,000 16,750			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.173		184.9	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	
			5.83 103			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			147		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.093		2.39	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.11 154 151			
軽油	%	0.038		0.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.04 138 155			
その他(材料)	%	0.034		0.88	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.92	管理費区分 0	
縁石工 (0012)	式	1		115,145		
作業土工 (0013)	式	1		13,396	工種 04:道路改良工事	
床掘り					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	m3	2		4,812	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	2	2,406	4,812	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.637	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	28.222		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			33.9 25,400 22,640			
軽油	%	7.456		179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.11 138 155			
諸雑費	%	0.031		0.8	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0015)	m3	2		8,584	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	2		8,288	CB210110 3431.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格		小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3)				

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J13 運搬距離(km) (DID区間無)		13.0km以下			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.426		970.6	M000301002	
標準構成比			26.52		管理費区分	0
標準単価			8,571		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			8,880		単価地区	東北町(旧上北町)
供用日当りの損耗品費			261		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	65.792		2,726	R0115	
標準構成比			61.9		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,290		単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	10.772		446.3	Z006702002	
標準構成比			11.58		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.1	管理費区分	0
整地	m3	2	148	296	CB210610	127.07
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.233	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.47	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.283	25.22 138 155	35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
縁石工 (0016)	式	1		101,749	工種 04:道路改良工事
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0017)	m	9		101,749	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	9	6,948	62,532	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			歩 2026.07 単 2026.07
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		0.5個/m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾎﾜ(ｸﾛｰﾅ)超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.264		157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.37		
標準単価			7,080		
地区単価			7,470		
普通作業員	%	11.633		808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)
標準構成比			14.41		
標準単価			25,400		

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.3		646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.79 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	9.017		626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.2 28,900 35,090			
特殊作業員	%	7.889		548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.03 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.696		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	56.077		3,896	Z231060040 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	54.3		歩 2026.07 単 2026.07
			標準単価	3,420		単価地区 東北町(旧上北町)
			地区単価	7,800		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	1.109		77.04	Z006702002
			標準構成比	1.09		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	155		単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.015		1.46	管理費区分 0
コンクリート		m3	0.5	35,300	17,650	CB240010 36756.0
						管理費区分 0
J01 構造物種別			小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07
J02 打設工法			人力打設			単価地区 東北町(旧上北町)
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
普通作業員		%	20.653		7,289	R0102
			標準構成比	22.25		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.07 単 2026.07
			地区単価	22,640		単価地区 東北町(旧上北町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	11.178		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	8.687		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	2.092		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.384		20,252	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			19,100			
諸雑費	%	0.006		9.8	管理費区分 0	
型枠	m2	3.7	5,829	21,567	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 型枠の種類		一般型枠				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133	
			58.78		管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
			30,000		単価地区	東北町(旧上北町)
			36,720		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102	
			19.9		管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
			25,400		単価地区	東北町(旧上北町)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
			6.07		管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
			31,000		単価地区	東北町(旧上北町)
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分	0
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
防護柵工 (0018)	式	1		117,469		
路側防護柵工 (0019)	式	1		85,600	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0020)	m	25		85,600	オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	m	25	3,424	85,600	WB810540 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品				
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 曲線部補正		無				
防止柵工 (0021)	式	1		31,869	工種 13:道路維持工事	
転落(横断)防止柵 (0022)	m	9		31,869	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	9	3,541	31,869	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式				
J03 支柱間隔		2m				
J04 根巻きコンクリートの有無		無				
J05 施工規模による加算		50m未満				
J07 夜間作業の補正		無				
構造物撤去工 (0023)	式	1		1,919,324		
構造物取壊し工 (0024)	式	1		19,214	工種 99:	
舗装版切断 (0025)	m	22		16,001	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	21.8	734	16,001	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		15cm以下 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.767	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 A地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.646	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.122	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.584		55.69	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.92			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)					Z006540009	
径18ｲﾝﾁ	%	22.389		164.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.39			
標準単価			68,200			
地区単価			71,500			
ガソリン					Z006704001	
レキｹﾞｬｰ	%	2.627		19.29	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.81			
標準単価			154			
地区単価			151			
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0	
舗装版破碎					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0026)	m2	14		3,213	第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破砕	m2	13.5	238	3,213	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.27	12.85 6,460 6,760	29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.494	29.54 31,000 36,210	75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.499	27.52 28,900 35,090	72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.669	24.18 25,400 22,640	46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.055	5.91 138 155	14.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
運搬処理工 (0027)	式	1		1,900,110	工種 99:	
殻運搬 (0028)	m3	0.4		1,678	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.4	4,196	1,678	CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
J03 DID区間の有無		無し				
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.05			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.095		1,850	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			39.87			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	15.564		653	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		1	管理費区分 0	
殻処分 (0029)	m3	0.4		900	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 As殻	t	0.9	1,000	900	ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0030)	t	68		1,897,532	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	67.6	16,570	1,120,132	CB010410	14574.0
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			管理費区分	0
J02 DID区間の有無		無し			歩	2026.07 単 2026.07
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.412		2,719	M000302013	
標準構成比			17.3		管理費区分	0
標準単価			10,200		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			11,000		単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	42.585		7,055	R0114	
標準構成比			39.87		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			35,090		単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	37.243		6,170	R0101	
標準構成比			39.03		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			30,700		単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.754		622	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		3.8			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
諸雑費	%	0.006		4	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	67.6	11,500	777,400	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	%	16.34		1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		17.23			
	標準単価		10,200			
	地区単価		11,000			
運転手(特殊)	%	42.434		4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比		39.73			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	37.092	38.87 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	3.744	3.79 138 155	430.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分 0
仮設工 (0031)	式	1		19,299,745	
工事用坂路工 (0032)	式	1		1,645,246	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事用道路盛土 (0033)	m3	300		909,020	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	295	266	78,470	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトラサ[湿地] 7t級	%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	10.87 6,010 6,760			
振動ロー(土工用)フラット・シングルトラム型 運転質量11～12t	%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
		標準構成比 標準単価 地区単価	6.44 11,200 11,500			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	50.891		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			46.57			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	16.965		45.27		
			21.14			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	15.147		40.42		
			14.98			
標準構成比			138			
標準単価			155			
地区単価						
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.04		0.16		
土砂等運搬					CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	m3	350	2,100	735,000		
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 11.5km以下			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.708		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.406		302.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.007		0.3	管理費区分 0	
積込(ルース)	m3	350	273	95,550	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 土質		土砂				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 作業内容		土量50,000m3未満			単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ハックホ(クローラ型)[標準型]					M000202142	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.797		108.7	管理費区分	0
標準構成比			42.39		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			21,500		単価地区	東北町(旧上北町)
地区単価			22,900		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	41.481		113.3	R0114	
標準構成比			38.74		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	18.69		51.05	Z006702002	
標準構成比			18.87		管理費区分	0
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.032		0.15	管理費区分	0
法面整形					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0034)	m2	130		65,258	第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	134	487	65,258	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.181		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.87		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			8,800		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
普通作業員	%	27.868		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.62		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.359	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.841	13.66 31,000 36,210	72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.724	12.18 138 155	62.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.027		0.18	管理費区分 0	
敷砂利 (0035)	m2	196		68,600	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利 RC-40 t=10cm		m2	196	350	68,600	オブション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
整地		m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無			敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し			単価補正
ハックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	21.552	22.8 8,800 9,710	31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価		%	55.256	53.11 28,900	81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価				35,090	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.181	24.09 138 155	34.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.05	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.5	3,200	33,600	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘削 (0036)	m3	310		118,440	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削	m3	315	376	118,440	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261	42.72	151.5	M00202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20,100 21,500			
運転手(特殊)	%	40.553	37.91	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 35,090			
軽油	%	19.171	19.37	72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			138 155			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0037)	m3	310		483,928	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	124	440	54,560	CB210110 379.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.859		179.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.697		196.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	14.406		63.43	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 14.89 標準単価 138 地区単価 155			
諸雑費	%	0.038		0.17	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	191	2,100	401,100	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 44.67 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747			
運転手(一般)	%	44.708		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			標準構成比 40.44			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			23,600 30,290		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	14.406		302.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.007		0.3	管理費区分 0	
整地	m3	191	148	28,268	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.45 8,800 9,710			
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.47	52.33 28,900 35,090	80.73	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.283	25.22 138 155	35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	
工事用道路工 (0038)	式	1		689,952	工種 12:橋梁保全工事	
敷鉄板 (0039)	m2	1,988		689,952	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	223	238	53,074	WB253610 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 作業区分			設置			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
敷鉄板設置・撤去		m2	1,765.1	224	395,382	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分			撤去			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
敷鉄板賃料		枚	12	4,578	54,936	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J02 不足分弁償金の有無			無						
J04 供用日数(日)(実数入力)			37日						
J05 継続工事の有無			無						
J07 整備費の有無			有						
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm		枚	157	1,100	172,700	Z006754002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm		枚	18	770	13,860	Z006754001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土留・仮締切工 (0040)	式	1		9,494,627	工種	12:橋梁保全工事
鋼矢板(パイロハンマ工法) (0041)	枚	40		-272,145	オプション入力	
					第0024号内訳書	
					単位数量	1 枚
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き IV型引抜長 12.0m以下	枚	40	7,623	304,920	オプション入力	
					単位数量	10 枚
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.2	36,210	7,242	R0125	
諸雑費1:対象 諸雑費2:対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
とび工	人	0.4	31,930	12,772	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0106	
					管理費区分 0	
パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.2	200,300	40,060	歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					オプション入力	
					単位数量 1 日	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	98.5	155	15,267	Z006702002	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ハ ^ﾟ イ ^ﾟ ロ ^ﾟ ハンマ(単体)[電動式・普通型]					M000503008	
461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026.07 単 2026.07	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 東北町(旧上北町)	
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1.000 00-00 0	
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区	
K07 異常補正		補正無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正	
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費1：対象						
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジス ^ﾟ ブ]					M000401206	
排出ガス対策型(2014年規制)70t吊	供用日	1.31	91,300	119,603	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026.07 単 2026.07	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 東北町(旧上北町)	
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1.000 00-00 0	
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区	
K07 異常補正		補正無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正	
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		79	ZS3000004	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		11,628	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=18%					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
スクラップ H2	t	14.6	-45,000	-657,000	ZZ99*01*10001	
					管理費区分	9
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通鋼矢板整備費 4型	t	21.9	3,650	79,935	L102109020	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	東北町(旧上北町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鋼矢板(上部障害クリア工法) (0042)	枚	58		7,324,272	オプション入力	
					第0025号内訳書	
					単位数量	1 枚
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
ガス切断(抵頭引抜箇所)		箇所	58	48,002	2,784,116	オプション入力			
						単位数量	10	箇所	
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
低空頭対応型圧入機損料		供用日	1.11	196,000	217,560	ZZ99*01*01002			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ラフテレンクレーン運転		日	1.11	105,374	116,965	オプション入力			
排ガス対策型(第3次基準値)25t吊						単位数量	1	日	
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	東北町(旧上北町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		L	92	155	14,260	Z006702002			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]					M000403043	
排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1.11	36,210	40,193	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
とび工	人	2.22	31,930	70,884	R0106 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溶接工	人	1.11	31,010	34,421	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板切断引抜(引抜)Ⅳ型 引抜長 L=12.0m以下 3箇所切断	枚	29	99,618	2,888,922	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
低空頭対応型圧入機運転	日	1.6	310,950	497,520	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	L	122	155	18,910	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
低空頭対応型圧入機損料	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊	日	1.6	105,374	168,598	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
軽油	L	92	155	14,260	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					M000403043	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		供用 持込			歩 2026.07 単 2026.07	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 東北町(旧上北町)	
K04 供用日当り運転時間		標準			労調係数 1.000 00-00 0	
K06 交替制割増		無し			豪雪割増 B地区	
K07 異常補正		補正無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正	
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	人	1.6	36,210	57,936	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	人	1.6	30,700	49,120	R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
とび工					R0106	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象	人	3.2	31,930	102,176	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溶接工	人	1.6	31,010	49,616	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		71,222	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝7.700%						
鋼矢板切断引抜(引抜)Ⅳ型 引抜長 L=12.0m以下 4箇所切断	枚	29	124,523	3,611,167	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
低空頭対応型圧入機運転					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
日2310,950621,900 諸雑費1：対象					単位数量1日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	122	155	18,910	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
低空頭対応型圧入機損料	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊	日	2	105,374	210,748	オプション入力 単位数量1日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
日2105,374210,748 諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	L	92	155	14,260	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	2	36,210	72,420	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	4	31,930	127,720	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
溶接工	人	2	31,010	62,020	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		89,028	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=7.700%						
低空頭対応型圧入機設置・撤去					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
引拔	回	2	85,608	171,216	単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
低空頭対応型圧入機運転	日	0.13	310,950	40,423	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
軽油	L	122	155	18,910	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
低空頭対応型圧入機損料	供用日	1.49	196,000	292,040	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
ラフテレンクレーン運転 排ガス対策型(第3次基準値)25t吊		日	0.19	105,374	20,021	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
軽油		L	92	155	14,260	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		供用日	1.49	37,600	56,024	M000403043 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
K01 機械使用条件			供用 持込						
K02 岩石割増			岩石工の割増対象にしない						
K04 供用日当り運転時間			標準						
K06 交替制割増			無し						
K07 異常補正			補正無し						
K09 基礎価格補正			補正対象外						
K10 北海道・沖縄輸送補正			補正無し						
運転手(特殊)		人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役						単価補正
	人	0.19	36,210	6,879	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員						単価補正
	人	0.19	30,700	5,833	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
とび工						単価補正
	人	0.39	31,930	12,452	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
スクラップ H2						単価補正
	t	53	-45,000	-2,385,000	ZZ99*01*10001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	m3	39	2,406	93,834	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.637	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.222	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.456		179.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.11			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.031		0.8	管理費区分 0	
埋戻し	m3	39	4,103	160,017	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		上記以外(小規模)				
J02 土質		土砂				
J04 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.733		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.27			
標準単価			8,460			
地区単価			9,020			
ランマ 質量60～80kg	%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.6			
標準単価			535			
地区単価			564			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	44.164		1,812	単価補正	
標準構成比			50.03		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	20.79		853	R0101	
標準構成比			19.35		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	21.37		876.8	R0114	
標準構成比			17.77		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	3.493		143.3	Z006702002	
標準構成比			3.14		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 東北町(旧上北町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.816	0.84 154 151	33.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.43	管理費区分 0	
土のう (0043)	式	1		2,442,500	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	191	3,224	615,784	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		製作				
J02 袋詰土区分		流用土				
大型土のう工	袋	372	2,160	803,520	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町)	
J01 作業区分		設置(再設置含む)				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
大型土のう工	袋	52	1,138	59,176	WB252730	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		撤去			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 設置作業半径		6m以下			単価地区 東北町(旧上北町)	
J04 設置面高さ(H)		-3m<=H<=2m			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
大型土のう工	袋	372	1,123	417,756	WB252730	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		撤去			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下			単価地区 東北町(旧上北町)	
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土砂等運搬	m3	243	2,100	510,300	CB210110 1808.9	
					管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		858.4	M000301005	
					管理費区分 0	
標準構成比			44.67		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			20,847		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	44.708		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.406		302.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.007		0.3	管理費区分 0	
整地	m3	243	148	35,964	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			22.45			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.283	52.33 28,900 35,090	35.99	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 東北町(旧上北町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	0.014		0.11	管理費区分	0
水替工 (0044)	式	1		501,480	工種 99:	
ポンプ排水 (0045)	日	26		501,480	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	1 日 0 東北町(旧上北町)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ポンプ運転	日	26	15,620	406,120	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					WB252310	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分	J02 全揚程	J03 排水方法	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水			
ポンプ設置・撤去	箇所	1	95,360	95,360	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					WB252320	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
作業ヤード整備工 (0046)	式	1		6,968,440	工種 12:橋梁保全工事	
掘削 (0047)	m3	2,200		812,160	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削	m3	2,160	376	812,160	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261	42.72	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20,100 21,500			
運転手(特殊)	%	40.553	37.91	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 35,090			
軽油	%	19.171	19.37	72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			138 155			
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.015		0.06	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0048)	m3	2,160		5,836,600	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	2,161	2,100	4,538,100	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 東北町(旧上北町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		11.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.879		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			20,847		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	
運転手(一般)	%	44.708		938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			40.44		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			23,600		単価地区 東北町(旧上北町)	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	14.406	14.89 138 155	302.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		0.3	管理費区分 0	
処分費 土砂	m3	2,597	500	1,298,500	ZZ99*01*10003 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整備 (0049)	m3	2,200		319,680	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地					CB210610 127.07	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	2,160	148	319,680	管理費区分 0	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.45			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			52.33			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	24.283		35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.22			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
直接工事費 (0050)	式	1		21,540,678		
共通仮設 (0051)	式	1		10,064,811		
共通仮設費 (0052)	式	1		4,400,811		
運搬費 (0053)	式	1		4,093,811	工種 12:橋梁保全工事	
重建設機械分解組立輸送費 (0054)	回	3		2,132,400	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系35超80下(クレーン0.6超2下 標準(1.0)				
重建設機械分解組立輸送	回	1	660,700	660,700	WB010350 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		(分解又は組立) クレーン系35超80下(クレーン0.6超2下 標準(1.0)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
重建設機械分解組立	回	1	149,700	149,700	WB010360 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		(分解又は組立) クレーン系35超80下(クレーン0.6超2下 標準(1.0)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設材運搬費 (0055)	t	307.4		1,961,411	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	266.27	3,570	950,583	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 16.7km 12m以内 各種(実数入力) 0 無			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設材等の運搬					WB010020	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	19.25	3,410	65,642	管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		10km			単価地区 東北町(旧上北町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	285.52	1,500	428,280	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	19.25	7,140	137,445	オプション入力
					単位数量 1 t
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 東北町(旧上北町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	2	3,570	7,140	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.7km			歩 2026.07 単 2026.07
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 東北町(旧上北町)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
仮設材等の積込み取卸し費					WB010030

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 作業区分	t	19.25	3,000	57,750	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	21.9	11,690	256,011	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		329km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	21.9	3,000	65,700	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 東北町(旧上北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
現場環境改善費 (0056)	式	1		307,000		
現場環境改善費(率計上) (0057)	式	1		307,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費(率計上) (0058)	式	1		5,664,000		
主たる工種	12:橋梁保全工事					
施工地域等補正	一般交通影響有り (2) - 1		1.4			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0059)	式	1		31,605,489	
現場管理費 (0060)	式	1		20,420,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0061)	式	1		52,025,489	
一般管理費等 (0062)	式	1		10,054,511	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0063)	式	1		62,080,000	
消費税額及び地方消費税額 (0064)	式	1		6,208,000	
工事費計 (0065)	式	1		68,288,000	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線橋梁補修(砂土路橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要