

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7機保 第2120-2号

設計書番号 508-110-0035

東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事

実施 設計書

2026年12月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	17臨港道路	1	式
	舗装工*	1	式
	区画線工*	1	式
	橋梁付属物工*	1	式
	橋梁補修工*	1	式
	仮設工	1	式
設計額	41,085,000 円 (内消費税 3,735,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 17臨港道路							
		式	1		16,702,607		
舗装工*							
		式	1		5,303,136		
舗装打換え工*							
		式	1		5,303,136		
舗装版切断*							内 1号
		m	180		132,120		
舗装版破碎*							内 2号
		m2	1,110		264,180		
殻運搬・処分*							内 3号
		m3	78		837,576		
不陸整正*							内 4号
		m2	1,110		213,120		
表層*	2 再生密粒度As (13)						内 5号
		m2	1,110		2,198,910		
表層*	5 再生密粒度As (13F)						内 6号
		m2	1,110		1,657,230		
区画線工*							
		式	1		79,950		
区画線工*							
		式	1		79,950		
ペイント式区画線	実線 W=15cm						内 7号
		m	390		60,450		
ペイント式区画線	破線 W=15cm						内 8号
		m	100		19,500		

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁付属物工*							
		式	1		9,987,807		
伸縮継手工*							
		式	1		9,987,807		
橋梁用伸縮継手装置設置工							内 9号
		式	1		9,973,045		
殻運搬・処分							内 10号
		m3	2		14,762		
橋梁補修工*							
		式	1		837,500		
ひび割れ補修工*							
		式	1		179,900		
低圧注入工法*							内 11号
		構造物	1		179,900		
断面修復工*							
		式	1		657,600		
左官工法*	鉄筋ケレン・防錆あり						内 12号
		構造物	1		354,400		
左官工法*	鉄筋ケレン・防錆なし						内 13号
		構造物	1		303,200		
仮設工							
		式	1		494,214		
足場工							
		式	1		68,614		
足場工（床版補強工用）							内 14号
		m2	13		62,374		

設計内訳書（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
朝顔（床版補強工用）							内 15号
		m2	13		5, 213		
防護工（床版補強工用）							内 16号
		m2	13		1, 027		
交通管理工							
		式	1		425, 600		
交通誘導警備員							内 17号
		人日	28		425, 600		
直接工事費							
		式	1		16, 702, 607		
共通仮設							
		式	1		3, 433, 000		
共通仮設費							
		式	1		232, 000		
現場環境改善費							
		式	1		232, 000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		232, 000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3, 201, 000		
純工事費							
		式	1		20, 135, 607		
現場管理費							
		式	1		11, 088, 000		
工事原価							
		式	1		31, 223, 607		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事				合算工事：							
対象工事費		16,702,607	直接工事費		16,702,607	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		188,640	現工事		0	合算工事		0
非対象額計（－）					0						
管理費区分1					0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)					
管理費区分2, 7					0	(工場原価)					
管理費区分5					0	(一般管理費等のみ対象額)					
管理費区分9					0	(間接費非対象額)					
管理費区分T					0	(全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額)					
対象額		支給品費（＋）				0					
無償貸付機械評価額（＋）						0					
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		16,702,607		現工事		0	合算工事		0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		16,513,967				0			0
共通仮設費（率分）		率（補正前）		18.98%				0.00%			0.00%
		施工地域等補正		1.0				0.00%			
		除雪工事補正		1.00				0.00			0.00
		ICT施工補正		1.0				0.00			0.00
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		19.17%				0.00%			
		計上額		3,201,000				0			0
									調整工事計上額		0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費		16,702,607	直接工事費	16,702,607	
非対象額計（－）		188,640			
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		188,640	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	16,513,967	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1.41%		0.00%	0.00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1.41%		0.00%	
	計上額	232,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,433,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	20,135,607	単独（追加工事）直接工事費	16,702,607	単独（追加工事）共通仮設費	3,433,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,135,607	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	19,946,967		0		0
現場管理費	率（補正前）	53.52%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	0.47%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	55.07%		0.00%	
	計上額	11,088,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	31,223,607				
純工事費	20,135,607	現場管理費	11,088,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	31,223,607	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	31,034,967		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.61%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.61%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	31,223,607		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,126,393				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	141日間	
冬 期 日 数	55日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0. 47%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			16,702,607
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				16,702,607
	共通仮設費 (率分)	16,702,607	19.17	3,201,000
現場環境改善費対象工事費				16,702,607
	現場環境改善費 (率分)	16,513,967	1.41	232,000
現場管理費対象純工事費				20,135,607
	現場管理費	20,135,607	55.07	11,088,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				31,223,607
	一般管理費等	31,223,607	19.61	6,126,393
	業務委託費			0
工事価格				37,350,000
消費税等相当額				3,735,000
工事費計				41,085,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	180	734	132, 120		管理費区分：0
合計					132, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	舗装版破碎*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	1, 110	238	264, 180		管理費区分：0
合計					264, 180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬・処分*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用	m3	78	8, 392	654, 576		02-02-07 管理費区分 : 0
処分費(t)		t	183	1, 000	183, 000		単 1号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					837, 576		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	不陸整正*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	無し, 全ての費用	m2	1, 110	192	213, 120		03-03-02 管理費区分 : 0
合計					213, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層*		2 再生密粒度As (13)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), 7 °ライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 110	1, 981	2, 198, 910		管理費区分 : 0
合計					2, 198, 910			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層*	5 再生密粒度As (13F)							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用							03-03-03 管理費区分 : 0
				m2	1, 110	1, 493	1, 657, 230		
合計									
							1, 657, 230		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ペイント式区画線		実線 W=15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 2号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	390	155	60,450		
合計						60,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ペイント式区画線		破線 W=15cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	100	195	19, 500		
合計						19, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	橋梁用伸縮継手装置設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工 WB811610	補修, 普通型, 1車線相当, 無, 無	m	28. 6	159, 600	4, 564, 560		単 4号 06-02-06 管理費区分：0
橋梁用伸縮装置 車道用伸縮装置本体 ZZ99*01*01001		m	21. 2	179, 300	3, 801, 160		管理費区分：0
橋梁用伸縮装置 歩道用伸縮装置本体 ZZ99*01*01002		m	7. 4	128, 700	952, 380		管理費区分：0
車道用地覆ジョイント 伸縮量20mm対応型 ZZ99*01*01003		個	6	70, 000	420, 000		管理費区分：0
歩道用地覆ジョイント 伸縮量40mm対応型 ZZ99*01*01004		個	3	70, 000	210, 000		管理費区分：0
地覆部シール材 シリコーン系 ZZ99*01*01005		1	3. 7	6, 000	22, 200		管理費区分：0
バックアップ材 ポリエチレンフォーム ZZ99*01*01006		1	6. 1	450	2, 745		管理費区分：0
合計					9, 973, 045		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬・処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用	m3	2	4, 561	9, 122	02-02-07 管理費区分 : 0
	処分費(t) WB020052		t	4. 7	1, 200	5, 640	単 5号 01-02-02 管理費区分 : 0
	合計					14, 762	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	低圧注入工法*						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	ひび割れ補修工(低圧注入工法) WB229110	25m未満, 0. 034kg, 0. 045kg, 2個	構造物	1	179, 900	179, 900	単 6号 02-02-09 管理費区分 : 0
	合計					179, 900	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	左官工法*		鉄筋ケレン・防錆あり					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 002m3						単 7号 02-02-09 管理費区分：0
WB229210			構造物	1	354, 400	354, 400		
合計						354, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	左官工法*	鉄筋ケレン・防錆なし						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 021m3						単 8号 02-02-09 管理費区分：0
WB229210			構造物	1	303, 200	303, 200		
合計								
						303, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	足場工（床版補強工用）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	足場工(床版補強工用)	桁高1. 5m未満, 0. 4月					単 9号 04-03-10
	WB431360		m2	13	4, 798	62, 374	管理費区分：0
	合計					62, 374	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	朝顔（床版補強工用）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	朝顔(床版補強工用)	片側朝顔, 0. 4月					単 10号 04-03-10
	WB431370		m2	13	401	5, 213	管理費区分：0
	合計					5, 213	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	防護工（床版補強工用）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護工(床版補強工用)		片側朝顔,シート張防護, 0.4月						単 11号 04-03-10 管理費区分：0
WB431380			m2	13	79	1,027		
合計						1,027		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B								単 12号 02-04-04 舗装打換え工 管理費区分：0
	WB010212		人日	12	15, 200	182, 400		
交通誘導警備員B								単 12号 02-04-04 橋梁補修工 管理費区分：0
	WB010212		人日	16	15, 200	243, 200		
合計								
						425, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (As塊) Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	155	5, 115	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 365	[1] [] 管理費区分：0	
合計						155, 600		
単価						155	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,加熱,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005	L	70	700	49, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	59	180	10, 620	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 880	[1] [] 管理費区分：0	
合計						195, 200		
単価						195	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB811610	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修, 普通型, 1車線相当, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	159, 600	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮装置工 補修 1車線 普通型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001532003					管理費区分：0		
			m	1	159, 580	159, 580			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		20			
合計						159, 600			
単価						159, 600	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 処分費 (無筋Co) Y007600001002							管理費区分：T		
			t	100	1, 200	120, 000			
合計						120, 000			
単価						1, 200	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 034kg, 0. 045kg, 2個	単位	構造物	単位数量	1	単価	179, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	2. 4	30, 700	73, 680	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分：0	
注入材 注入材（ひび割れ注入用）エポキシ樹脂 Y001633001001								
			kg	0. 034	3, 680	125	管理費区分：0	
シール材 シール材（ひび割れ注入用） Y001670000001								
			kg	0. 062	2, 720	168	管理費区分：0	
材料費 低圧注入器具（ひび割れ注入用） Y000800005001								
			個	2	400	800	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		6%					[1] []	
			式	1		10, 060	管理費区分：0	
合計								
						179, 900		
単価								
						179, 900	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 002m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	354, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	2. 8	36, 210	101, 388	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	5. 3	30, 700	162, 710	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2. 8	22, 640	63, 392	管理費区分：0	
材料費 断面修復材（左官工法用）ホ [®] リマーセメントモルタル Y000800003001								
			m3	0. 002	380, 000	760	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		8%					[1] []	
			式	1		26, 150	管理費区分：0	
合計								
						354, 400		
単価							円／構造物 354, 400	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 021m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	303, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	2. 4	36, 210	86, 904	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	4. 5	30, 700	138, 150	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2. 3	22, 640	52, 072	管理費区分：0	
材料費 断面修復材（左官工法用）ホ [®] リマーセメントモルタル Y000800003001								
			m3	0. 025	380, 000	9, 500	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 6%					[1] []	
			式	1		16, 574	管理費区分：0	
合計						303, 200		
単価						303, 200	円／構造物	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB431360	足場工(床版補強工用)	桁高1. 5m未満, 0. 4月	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 798	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工 R0122							管理費区分：0		
			人	0. 13	35, 600	4, 628			
足場材損料 Z004516002							管理費区分：0		
			月	0. 4	425	170			
合計									
						4, 798			
単価							円／m2 4, 798		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号 WB431370	朝顔(床版補強工用)	片側朝顔, 0. 4月	単位	m2	単位数量	1	単価	401	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工							管理費区分：0		
単価補正0. 500									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB431380	防護工(床版補強工用)	片側朝顔, シート張防護, 0. 4月	単位	m2	単位数量	1	単価	79	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工							管理費区分：0		
単価補正0. 500	R0122		人	0. 004	17, 800	71			
シート張防護材損料							管理費区分：0		
	Z004519001		月	0. 2	42	8			
合計						79	円／m2		
単価						79			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0		
			人	1	15, 200	15, 200			
合計						15, 200			
単価						15, 200	円／人日		

登 録 単 価

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000800003001	材料費	断面修復材（左官工法用）ポ [®] リマーセメントモルタル	m3	380,000	2026	7	確定 県単価
Y000800005001	材料費	低圧注入器具（ひび割れ注入用）	個	400	2026	7	確定 県単価
Y001102000001	アスファルト混合物	再生密粒度As（13F）	t	15,900	2026	7	確定 県単価
Y001633001001	注入材	注入材（ひび割れ注入用）エポ [®] キシ樹脂	kg	3,680	2026	7	確定 県単価
Y001670000001	シール材	シール材（ひび割れ注入用）	kg	2,720	2026	7	確定 県単価
Y007600001001	処分費	処分費（As塊）	t	1,000	2026	7	確定 県単価（有）赤川林業土木
Y007600001002	処分費	処分費（無筋Co）	t	1,200	2026	7	確定 県単価（株）晴海マリン
Z004101004001	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	15,550	2026	7	確定 県単価
ZZ99*01*01001	橋梁用伸縮装置	車道用伸縮装置本体	m	179,300	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*01002	橋梁用伸縮装置	歩道用伸縮装置本体	m	128,700	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*01003	車道用地覆ジョイント	伸縮量20mm対応型	個	70,000	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*01004	歩道用地覆ジョイント	伸縮量40mm対応型	個	70,000	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*01005	地覆部シール材	シリコーン系	l	6,000	2026	7	確定 建設物価
ZZ99*01*01006	バックアップ材	ポリエチレンフォーム	l	450	2026	7	確定 建設物価

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)17臨港道路		式	1		16,702,607	
舗装工* (0002)		式	1		5,303,136	オプション入力
舗装打換え工* (0003)		式	1		5,303,136	オプション入力 工種 06:舗装工事
舗装版切断* (0004)		m	180		132,120	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	180	734	132,120	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm		%	9.767	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(機械)		%	4.588		33.69	管理費区分 0			
特殊作業員		%	20.646		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
普通作業員		%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(労務)		%	18.943		139.1	管理費区分 0			
コンクリートカッタ（プレート）						Z006540009			

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
径18インチ		%	22.389		164.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.39		
標準単価				68,200		
地区単価				71,500		
ガソリン レギュラー		%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.81		
標準単価				154		
地区単価				151		
その他(材料)		%	1.31		9.62	管理費区分 0
諸雑費		%	0.024		0.18	管理費区分 0
舗装版破碎* (0005)		m2	1,110		264,180	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	1,110	238	264,180	CB430310 217.37 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	12.27		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
			標準構成比 標準単価 地区単価	12.85 6,460 6,760					
土木一般世話役		%	31.494		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
			標準構成比 標準単価 地区単価	29.54 31,000 36,210					
運転手(特殊)		%	30.499		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
			標準構成比 標準単価 地区単価	27.52 28,900 35,090					
普通作業員		%	19.669		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07			
			標準構成比	24.18					

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		標準単価		25,400		単価地区	平内町		
		地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	6.055		14.42	Z006702002			
		標準構成比		5.91		管理費区分	0		
		標準単価		138		歩 2026.07	単 2026.07		
		地区単価		155		単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.013		0.09	管理費区分	0		
殻運搬・処分* (0006)		m3	78		837,576	オプション入力			
						第0003号内訳書			
						単位数量	1	m3	
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
殻運搬		m3	78	8,392	654,576	CB227010	7231.9		
						管理費区分	0		
		J01 殻発生作業	舗装版破碎			歩 2026.07	単 2026.07		
		J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区	平内町		
		J03 DID区間の有無	無し			労調係数	1.000	00-00	0
		J07 運搬距離(km)(DID区間無)	60.0km以下			豪雪割増			
		J13 費用の内訳	全ての費用			潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.328		3,384	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.05		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	44.094		3,700	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				39.87		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	15.564		1,306	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				16.08		
標準単価				138		
地区単価				155		
諸雑費		%	0.014		2	管理費区分 0
処分費(t)		t	183	1,000	183,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
不陸整正* (0007)		m2	1, 110		213, 120	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
不陸整正		m2	1, 110	192	213, 120	CB410010 174.53 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータグレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価		%	15.711	17.28 37,600 37,600	30.15	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価		%	2.131	2.16 4,480	4.09	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				4,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.147	2.14 4,550 5,030	4.12	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	38.988	35.31 28,900 35,090	74.82	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	11.792	14.55 25,400 22,640	22.63	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	11.193	11.35 28,300 30,700	21.48	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役		%	11.313		21.71	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				10.65 31,000 36,210		
軽油		%	6.696		12.85	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				6.56 138 155		
諸雑費		%	0.029		0.15	管理費区分 0
表層* (0008)		m2	1,110		2,198,910	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)						CB410260 1808.7

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	1,110	1,981	2,198,910	管理費区分 0
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.07 単 2026.07
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 平内町
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.85		16.83	L001210002
標準構成比			0.88		管理費区分 0
標準単価			29,500		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			31,200		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.143		2.84	L001060004
標準構成比			0.14		管理費区分 0
標準単価			4,480		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			5,030		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.129		2.55	L001050002
標準構成比			0.13		管理費区分 0
標準単価			4,480		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			4,870		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.224		4.44	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
普通作業員		%	2.98		59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				3.66					
				25,400					
				22,640					
運転手(特殊)		%	2.284		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				2.06					
				28,900					
				35,090					
特殊作業員		%	2.012		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				2.03					
				28,300					
				30,700					
土木一般世話役		%	0.779		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				0.73					
				31,000					
				36,210					

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	1.605		31.78	管理費区分 0
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	%	79.036		1,565	Z004101004001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			80.7 580,000 15,550		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	9.343		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.17 103 147		
軽油	%	0.502		9.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.49 138 155		
その他(材料)	%	0.09		1.79	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		1.34	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層* (0009)		m2	1,110		1,657,230	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	1,110	1,493	1,657,230	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員			3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			30mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		%	1.123		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.92		
標準単価				29,500		
地区単価				31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.181		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		
地区単価				5,030		

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
ポートロー[マカダミ] 運転質量10～12t		%	0.176		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		
地区単価				4,870		
その他(機械)		%	0.295		4.41	管理費区分 0
普通作業員		%	3.951		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				3.84		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
運転手(特殊)		%	3.027		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				2.16		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
特殊作業員		%	2.667		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				2.13		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		%	1.038		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				0.77					
				31,000					
				36,210					
その他(労務)		%	2.136		31.89	管理費区分 0			
アスファルト混合物 再生密粒度As（13F）		%	80.387		1,200	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				84.7					
				580,000					
				15,900					
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%	4.234		63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
				2.57					
				103					
				147					
軽油		%	0.661		9.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07			
				0.51					

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				138		単価地区	平内町		
地区単価				155		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.097		1.45	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.027		0.63	管理費区分	0		
区画線工* (0010)		式	1		79,950	オプション入力			
区画線工* (0011)		式	1		79,950	オプション入力 工種 06:舗装工事			
ペイント式区画線 (0012)		m	390		60,450	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
区画線設置		m	390	155	60,450	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 夜間作業の有無			無し						
J02 施工方法区分			ペイント式溶剤型			単価地区 平内町			
J03 豪雪補正の有無			有り			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 規格・仕様区分			実線 15cm			豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 無し 常温 白 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ペイント式区画線 (0013)	m	100		19,500	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	100	195	19,500	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用				
橋梁付属物工* (0014)	式	1		9,987,807	オプション入力	
伸縮継手工* (0015)	式	1		9,987,807	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
橋梁用伸縮継手装置設置工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)		式	1		9,973,045	第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋梁用伸縮継手装置設置工		m	28.6	159,600	4,564,560	WB811610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工種			補修			
J02 伸縮装置本体型式			普通型			
J03 仕様			1車線相当			
J04 夜間作業補正			無			
J05 伸縮装置本体材料の計上			無			
橋梁用伸縮装置 車道用伸縮装置本体		m	21.2	179,300	3,801,160	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁用伸縮装置 歩道用伸縮装置本体		m	7.4	128,700	952,380	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
車道用地覆ジョイント 伸縮量20mm対応型		個	6	70,000	420,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩道用地覆ジョイント 伸縮量40mm対応型		個	3	70,000	210,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
地覆部シール材 シリコーン系		1	3.7	6,000	22,200	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックアップ材 ポリエチレンフォーム		1	6.1	450	2,745	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬・処分						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017)		m3	2		14,762	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	2	4,561	9,122	CB227010 3897.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.993		1,687	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	49.141		2,241	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油		%	13. 83		630. 7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平内町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14. 41		
標準単価				138		
地区単価				155		
諸雑費		%	0. 036		2. 3	管理費区分 0
処分費(t)		t	4. 7	1, 200	5, 640	WB020052 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平内町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工* (0018)		式	1		837, 500	オプション入力
ひび割れ補修工* (0019)		式	1		179, 900	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
低圧注入工法* (0020)		構造物	1		179, 900	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平内町 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		構造物	1	179,900	179,900	WB229110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分			25m未満			
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)			0.034kg			
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)			0.045kg			
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実			2個			
断面修復工* (0021)	式	1			657,600	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
左官工法* (0022)	構造物	1			354,400	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)		構造物	1	354,400	354,400	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 鉄筋 ケ ・鉄筋防錆処理の有無			有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分			0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)			0.002m3			
左官工法* (0023)	構造物	1			303,200	オプション入力 第0013号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)		構造物	1	303,200	303,200	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋 レン ・鉄筋防錆処理の有無			無し			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分			0.1m3未満			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)			0.021m3			
仮設工 (0024)	式	1			494,214	
足場工 (0025)	式	1			68,614	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
足場工（床版補強工用） (0026)	m2	13			62,374	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工(床版補強工用)						WB431360

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	13	4,798	62,374	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 足場区分 J02 主体足場架設供用月数 X(実数)			桁高1.5m未満 0.4月			
朝顔（床版補強工用） (0027)		m2	13		5,213	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
朝顔(床版補強工用)		m2	13	401	5,213	WB431370 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 朝顔区分 J02 朝顔架設供用月数 x1(実数入力)			片側朝顔 0.4月			
防護工（床版補強工用） (0028)		m2	13		1,027	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護工(床版補強工用)		m2	13	79	1,027	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 朝顔区分			片側朝顔			WB431380
J02 防護区分			シート張防護			管理費区分 0
J03 防護工架設供用月数 x2(実数)			0.4月			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 平内町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
交通管理工 (0029)	式	1			425,600	工種 99:
交通誘導警備員 (0030)	人日	28			425,600	第0017号内訳書
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			単位数量 1 人日
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 平内町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	12		15,200	182,400	WB010212
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 平内町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
交通誘導警備員B	人日	16		15,200	243,200	WB010212
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
						単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平内町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1	
直接工事費 (0031)		式	1		16,702,607			
共通仮設 (0032)		式	1		3,433,000			
共通仮設費 (0033)		式	1		232,000			
現場環境改善費 (0034)		式	1		232,000			
現場環境改善費（率計上） (0035)		式	1		232,000			
市街地補正		市街地以外						
共通仮設費（率計上） (0036)		式	1		3,201,000			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		12:橋梁保全工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）			1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0037)		式	1		20,135,607			
現場管理費 (0038)		式	1		11,088,000			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0			

入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（東田沢漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数		141日間				
冬期日数		55日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		自動設定		0.47%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)		式	1		31,223,607	
一般管理費等 (0040)		式	1		6,126,393	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0041)		式	1		37,350,000	
消費税額及び地方消費税額 (0042)		式	1		3,735,000	
工事費計 (0043)		式	1		41,085,000	