

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5357-1号

設計書番号 508-020-0192

居森平区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

中津軽郡西目屋村大字居森平 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 23 m		
	待受防護柵工		
	1	式	
設計額	22,924,000 円 (内消費税 2,084,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		7,282,360		
待受防護柵工							
		式	1		7,189,084		
杭式土砂防護柵							
		式	1		7,189,084		
基礎工	φ450mm、L=4.5m						内 1号
		本	5		2,112,370		
フェンス工	柵高4.0m						内 2号
		式	1		4,752,210		
足場							内 3号
		掛m2	70		324,504		
仮設工							
		式	1		93,276		
工事用道路工							
		式	1		93,276		
土のう							内 4号
		袋	18		20,484		
土砂等運搬							内 5号
		m3	20		72,792		
直接工事費							
		式	1		7,282,360		
共通仮設							
		式	1		2,948,900		
共通仮設費							
		式	1		1,132,900		

設計内訳書（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費							
		式	1		920,900		
重建設機械分解組立輸送費							内 6号
		回	1		920,900		
現場環境改善費							
		式	1		212,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		212,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,816,000		
純工事費							
		式	1		10,231,260		
現場管理費							
		式	1		7,006,000		
工事原価							
		式	1		17,237,260		
一般管理費等							
		式	1		3,602,740		
工事価格							
		式	1		20,840,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,084,000		
工事費計							
		式	1		22,924,000		

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種		単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事		合算工事：	
対象工事費	7,282,360	直接工事費	7,282,360	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		7,369,000		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		14,651,360	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		14,651,360		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.28%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.40%	0.00%	
	計上額		1,816,000	0	0
				調整工事計上額	0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	7,282,360	直接工事費	7,282,360	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	7,369,000			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	14,651,360	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.45%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.45%		0.00%	
計上額	212,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	920,900				
運搬費	920,900	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,948,900

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	10,231,260	単独（追加工事）直接工事費	7,282,360	単独（追加工事）共通仮設費	2,948,900
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		7,369,000			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		17,600,260	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		17,600,260		0	0
現場管理費 率（補正前）		38.19%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		39.81%		0.00%	
計上額		7,006,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	17,237,260				
純工事費	10,231,260	現場管理費	7,006,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	17,237,260	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	17,237,260		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.90%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.90%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	17,237,260		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,602,740				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			7,282,360
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,282,360
	共通仮設費（率分）	14,651,360	12.40	1,816,000
	運搬費			920,900
現場環境改善費対象工事費				7,282,360
	現場環境改善費（率分）	14,651,360	1.45	212,000
現場管理費対象純工事費				10,231,260
	現場管理費	17,600,260	39.81	7,006,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,237,260
	一般管理費等	17,237,260	20.90	3,602,740
	業務委託費			0
工事価格				20,840,000
消費税等相当額				2,084,000
工事費計				22,924,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	基礎工	φ 450mm、L=4. 5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打杭工 ﾀﾞｳﾝｻｰﾙ ｵｰﾙﾊﾝﾏ工(A工法)								単 1号
			本	5	422, 474	2, 112, 370		管理費区分：0
合計								
						2, 112, 370		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	フェンス工	柵高4. 0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費							単 2号
		式	1		3, 728, 200		管理費区分：0
支給品運搬費							単 3号
		式	1		143, 793		管理費区分：0
支柱調整工							単 4号
		本	5	62, 984	314, 920		管理費区分：0
上弦材組立工							単 5号
		本	4	41, 344	165, 376		管理費区分：0
底辺ロープ 設置工							単 6号
		本	2	24, 771	49, 542		管理費区分：0
上辺ロープ 設置工							単 7号
		本	2	24, 771	49, 542		管理費区分：0
補強ロープ 設置工							単 8号
		本	2	24, 771	49, 542		管理費区分：0
縦外辺ロープ 設置工							単 9号
		本	4	6, 192	24, 768		管理費区分：0
ネット設置工							単 10号
		m	23	9, 849	226, 527		管理費区分：0
合計					4, 752, 210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工(ﾎｰﾌﾟ 設置用)							単 11号
		掛m2	72	4, 507	324, 504		管理費区分：0
合計					324, 504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 12号 02-05-10
WB252730		袋	18	1, 138	20, 484		管理費区分：0
合計					20, 484		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下	m3	18	3, 184	57, 312		02-01-02 管理費区分 : 0
処分費 建設発生土 ZZ99*01*01002		m3	18	860	15, 480		管理費区分 : 0
合計					72, 792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), BH系山積1. 4m 3を超山積2. 1m3以下, 標準(1. 0)	回	1	920, 900	920, 900		単 13号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					920, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	場所打杭工 タ`ウンサ`ホールハンマ工 (A工法)		単位	本	単位数量	1	単価	422, 474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積 [] [1]	
			人	0. 62	36, 210	22, 450	管理費区分：0	
とび工	R0106						※ [] [1]	
			人	0. 62	31, 930	19, 796	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	0. 62	30, 700	19, 034	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	0. 62	22, 640	14, 036	管理費区分：0	
クレーン(掘削用) 運転 RX3300							※ 14号 [] [1]	
			日	0. 62	274, 500	170, 190	管理費区分：0	
タ`ウンサ`ホールハンマ運転 タ`ウンサ`ホールハンマ損料 382～457mm							※ 15号 [] [1]	
			日	0. 62	17, 530	10, 868	管理費区分：0	
空気圧縮機運転 吐出量18. 0～19. 0 (m3/min)							※ 16号 [] [1]	
			日	1. 86	25, 970	48, 304	管理費区分：0	
クローラークレーン運転 4. 9t吊クレーン							※ 17号 [] [1]	
			日	0. 62	18, 200	11, 284	管理費区分：0	
注入材料 1: 2モルタル	ZZ99*01*01001							
			m3	0. 61	24, 400	14, 884	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100 29%						[1] []	
			式	1		91, 628	※ 労務費、機械経費 運転の29% 管理費区分：0	
合計								
						422, 474		
単価								
						422, 474	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	3, 728, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末支柱ユニット STK400 φ 267. 4 t9. 3-H4000-Lp7150-S-Ls4500 ZZ99*01*03001			組	2	1, 478, 600	0	管理費区分：0	
中間支柱ユニット STK400 φ 267. 4 t9. 3-H4000-Lp7150-S-Ls4500 ZZ99*01*03002			組	3	1, 470, 600	0	管理費区分：0	
上弦材ユニット φ 139. 8 t=6. 6-Lsp6000 ZZ99*01*03003			組	3	177, 000	531, 000	管理費区分：0	
上弦材ユニット φ 139. 8 t=6. 6-Lsp5000 ZZ99*01*03004			組	1	154, 100	154, 100	管理費区分：0	
底辺ロープ ユニット φ 22×2-Lb23000 ZZ99*01*03005			組	1	219, 900	219, 900	管理費区分：0	
上辺ロープ ユニット φ 22×2-Lb23000 ZZ99*01*03006			組	1	219, 900	219, 900	管理費区分：0	
補強ロープ ユニット φ 22×2-Lb23000 ZZ99*01*03007			組	1	219, 900	219, 900	管理費区分：0	
縦外辺ロープ ユニット φ 22×2-H4000 ZZ99*01*03008			組	2	93, 200	186, 400	管理費区分：0	
ネットユニット φ 12 500×500-Hn3900×Ln6000 ZZ99*01*03009			組	3	572, 500	1, 717, 500	管理費区分：0	
ネットユニット φ 12 500×500-Hn3900×Ln5000 ZZ99*01*03010			組	1	479, 500	479, 500	管理費区分：0	
合計						3, 728, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	支給品運搬費		単位	式	単位数量	1	単価	143, 793
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下					01-02-02	
			t	8. 7	5, 028	43, 743	管理費区分 : 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t					01-02-03	
			t	8. 7	11, 500	100, 050	管理費区分 : 0	
合計								
						143, 793		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	支柱調整工		単位	本	単位数量	10	単価	62, 984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積 [] [1]	
			人	2. 5	36, 210	90, 525	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	10	30, 700	307, 000	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	7. 5	22, 640	169, 800	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4. 9t吊	L001140051							
			日	2. 5	18, 200	45, 500	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	3%					※ 労務費の3% [1] []	
			式	1		17, 019	管理費区分：0	
合計						629, 844		
						62, 984	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	上弦材組立工		単位	本	単位数量	10	単価	41, 344
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ [] [1]	
			人	2. 5	36, 210	90, 525	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	5	30, 700	153, 500	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	5	22, 640	113, 200	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 4. 9t吊	L001140051							
			日	2. 5	18, 200	45, 500	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	3%					※ 労務費の3% [1][]	
			式	1		10, 716	管理費区分：0	
合計						413, 441		
						41, 344	円／本	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	底辺ロープ設置工		単位	本	単位数量	5	単価	24, 771
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	2	30, 700	61, 400	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	3%					※ 労務費の3% [1] []	
			式	1		3, 607	管理費区分 : 0	
合計								
						123, 857		
単価							円／本	
						24, 771		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	上辺ロープ設置工		単位	本	単位数量	5	単価	24, 771
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	2	30, 700	61, 400	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	3%					※ 労務費の3% [1] []	
			式	1		3, 607	管理費区分 : 0	
合計								
						123, 857		
単価							円／本	
						24, 771		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	補強ロープ設置工		単位	本	単位数量	5	単価	24, 771
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	2	30, 700	61, 400	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	3%					※ 労務費の3% [1] []	
			式	1		3, 607	管理費区分 : 0	
合計								
						123, 857		
単価							円／本	
						24, 771		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	縦外辺ロープ 設置工		単位	本	単位数量	20	単価	6, 192
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	2	30, 700	61, 400	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	3%					※ 労務費の3% [1] []	
			式	1		3, 607	管理費区分 : 0	
合計								
						123, 857		
単価							円／本	
						6, 192		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ネット設置工		単位	m	単位数量	20	単価	9, 849
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積 [] [1]	
	R0125		人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
特殊作業員							※ [] [1]	
	R0101		人	3	30, 700	92, 100	管理費区分：0	
普通作業員							※ [] [1]	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧伸縮ジャブ型〕 4. 9t吊								
	L001140051		日	1	18, 200	18, 200	管理費区分：0	
諸雑費(率)							※ 労務費の3% [1] []	
	ZS7210100	3%	式	1		5, 207	管理費区分：0	
合計						196, 997		
単価						9, 849	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	足場工(ロープ 設置用)		単位	掛m2	単位数量	100	単価	4, 507
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積 [] [1]	
			人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						※ [] [1]	
			人	7	31, 930	223, 510	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分 : 0	
クローラークレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4. 9t吊	L001140051						※ [] [1]	
			日	1. 4	18, 200	25, 480	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	34%					※ 労務費及び機械賃料の34% [1] []	
			式	1		114, 361	管理費区分 : 0	
合計						450, 719		
						4, 507	円／掛m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 138
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 18号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087	63, 700	5, 541	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1		19	管理費区分 : 0	
合計						11, 380		
単価						1, 138	円／袋	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 27 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	クレーン(掘削用)運転 RX3300		単位	日	単位数量	1	単価	274, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							見積	
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	217	155	33, 635	管理費区分 : 0	
杭打機損料 RX3300								
	ZZ99*01*02001		供用日	1. 7	121, 000	205, 700	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		75	管理費区分 : 0	
合計						274, 500		
単価						274, 500	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	タ`ウンサ`ホルハンマ運転 タ`ウンサ`ホルハンマ損料 382～457mm		単位	日	単位数量	1	単価	17, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タ`ウンサ`ホルハンマ〔空圧式〕 掘削孔径 φ 382～457mm M000602005		機械条件: 供用 持込					見積	
			供用日	1. 38	12, 700	17, 526	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1		4		
合計						17, 530		
単価						17, 530	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	空気圧縮機運転 吐出量18.0～19.0(m3/min)		単位	日	単位数量	1	単価	25,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							見積	
Z006702002			L	114	155	17,670	管理費区分：0	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクュ型 吐出量18～19m3/min								
L001090007			日	1.33	6,240	8,299	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		1	管理費区分：0	
合計						25,970		
単価						25,970	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	クローラークレーン運転 4. 9t吊クレーン		単位	日	単位数量	1	単価	18, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 4. 9t吊 L001140051							管理費区分：0	
			日	1	18, 200	18, 200		
合計						18, 200		
単価						18, 200	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	101	155	15, 655	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21	10, 700	12, 947	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						63, 700		
単価						63, 700	円／日	

登 録 単 価

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	注入材料	1:2モルタル	m3	24,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	処分費	建設発生土	m3	860	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	杭打機損料	RX3300	供用日	121,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	端末支柱ユニット	STK400 φ 267.4 t9.3-H4000-Lp7150-S-Ls4500	組	1,478,600	2026	7	確定
ZZ99*01*03002	中間支柱ユニット	STK400 φ 267.4 t9.3-H4000-Lp7150-S-Ls4500	組	1,470,600	2026	7	確定
ZZ99*01*03003	上弦材ユニット	φ 139.8 t=6.6-Lsp6000	組	177,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03004	上弦材ユニット	φ 139.8 t=6.6-Lsp5000	組	154,100	2026	7	確定
ZZ99*01*03005	底辺ロープ° ユニット	φ 22×2-Lb23000	組	219,900	2026	7	確定
ZZ99*01*03006	上辺ロープ° ユニット	φ 22×2-Lb23000	組	219,900	2026	7	確定
ZZ99*01*03007	補強ロープ° ユニット	φ 22×2-Lb23000	組	219,900	2026	7	確定
ZZ99*01*03008	縦外辺ロープ° ユニット	φ 22×2-H4000	組	93,200	2026	7	確定
ZZ99*01*03009	ネットユニット	φ 12 500×500-Hn3900×Ln6000	組	572,500	2026	7	確定
ZZ99*01*03010	ネットユニット	φ 12 500×500-Hn3900×Ln5000	組	479,500	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		7,282,360		
待受防護柵工 (0002)	式	1		7,189,084	オプション入力	
杭式土砂防護柵 (0003)	式	1		7,189,084	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
基礎工 (0004)	本	5		2,112,370	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
場所打杭工 タ [°] ウンサ [°] ホールハンマ工(A工法)	本	5	422,474	2,112,370	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.62	36,210	22,450	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
とび工		人	0.62	31,930	19,796	R0106			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		人	0.62	30,700	19,034	R0101			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	0.62	22,640	14,036	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
クレーン(掘削用)運転 RX3300		日	0.62	274,500	170,190	オプション入力			
						単位数量		1	日
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	L	217	155	33,635	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
杭打機損料 RX3300	供用日	1.7	121,000	205,700	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(まるめ)	式	1		75	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タ`ウンサ`ホルハンマ運転					オプション入力	
タ`ウンサ`ホルハンマ損料 382～457mm	日	0.62	17,530	10,868	単位数量	1 日
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タ`ウンサ`ホルハンマ[空圧式]					M000602005	
掘削孔径 φ382～457mm	供用日	1.38	12,700	17,526	管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		4	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
空気圧縮機運転					オプション入力	
吐出量18.0～19.0(m3/min)	日	1.86	25,970	48,304	単位数量	1 日
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	西目屋村

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		L	114	155	17,670	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕 スクリュー型 吐出量18～19m3/min		日	1.33	6,240	8,299	L001090007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増			有り 補正しない			
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クローラークレーン運転 4.9t吊クレーン		日	0.62	18,200	11,284	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村
諸雑費1：対象						

入力データリスト (本01)

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
クローラクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]						L001140051			
4.9t吊						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
注入材料						ZZ99*01*01001			
1:2モルタル						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率)						ZS7210100			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費1 諸雑費率=29.000%									
フェンス工						オプション入力			
(0005)						第0002号内訳書			
						単位数量		1	式
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
材料費						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
式		1		3,728,200	オプション入力				
					単位数量	1	式		
					管理費区分	0			
					歩	2026.07	単 2026.07		
					単価地区	西目屋村			
					労調係数	1.000 00-00 0			
					豪雪割増				
					潮間割増	0%	係数ランク 1		
					単価補正				
端末支柱ユニット					ZZ99*01*03001				
STK400 φ267.4 t9.3-H4000-Lp7150-S-Ls4500		組	2	1,478,600	0	管理費区分	0		
支給品費 1,478,600						歩	2026.07 単 2026.07		
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0% 係数ランク 1		
						単価補正			
中間支柱ユニット					ZZ99*01*03002				
STK400 φ267.4 t9.3-H4000-Lp7150-S-Ls4500		組	3	1,470,600	0	管理費区分	0		
支給品費 1,470,600						歩	2026.07 単 2026.07		
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0% 係数ランク 1		
						単価補正			
上弦材ユニット					ZZ99*01*03003				
φ139.8 t=6.6-Lsp6000		組	3	177,000	531,000	管理費区分	0		
						歩	2026.07 単 2026.07		

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上弦材ユニット φ 139.8 t=6.6-Lsp5000		組	1	154,100	154,100	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
底辺ロープ ユニット φ 22×2-Lb23000		組	1	219,900	219,900	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上辺ロープ ユニット φ 22×2-Lb23000		組	1	219,900	219,900	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
補強ロープ ユニット φ 22×2-Lb23000		組	1	219,900	219,900	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
縦外辺ロープユニット φ 22×2-H4000		組	2	93,200	186,400	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネットユニット φ 12 500×500-Hn3900×Ln6000		組	3	572,500	1,717,500	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネットユニット φ 12 500×500-Hn3900×Ln5000		組	1	479,500	479,500	ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支給品運搬費		式	1		143,793	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場発生品及び支給品運搬		t	8.7	5,028	43,743	CB010410	4422.9		
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			管理費区分	0		
J02 DID区間の有無			無し			歩	2026.07	単	2026.07
J03 片道運搬距離(km)DID無			8.5km以下			単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%	16.411		825.1	M000302013			
標準構成比				17.3		管理費区分	0		
標準単価				10,200		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				11,000		単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	42.584		2,141	R0114			
標準構成比				39.87		管理費区分	0		
標準単価				28,900		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				35,090		単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	37.234		1,872	R0101			
標準構成比				39.03		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.07	単	2026.07
地区単価				30,700		単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	3.753		188.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.8			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.018		1.2	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	8.7	11,500	100,050	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.34		1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.23			
標準単価			10,200			
地区単価			11,000			
運転手(特殊)	%	42.434		4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			39.73			

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	37.092		4,263	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.07 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	0.384		44.18	管理費区分 0			
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.744		430.3	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.07 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0.006		7.52	管理費区分 0			
支柱調整工		本	5	62,984	314,920	オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		人	2.5	36,210	90,525	R0125			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		人	10	30,700	307,000	R0101			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	7.5	22,640	169,800	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日	2.5	18,200	45,500	L001140051			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増			
						単価補正			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		17,019	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%						
上弦材組立工	本	4	41,344	165,376	オブション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	2.5	36,210	90,525	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	5	30,700	153,500	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		人	5	22,640	113,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
クローラークレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊		日	2.5	18,200	45,500	L001140051 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増			有り 補正しない						
諸雑費(率)		式	1		10,716	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%									
底辺ロープ設置工		本	2	24,771	49,542	オプション入力 単位数量 5 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
土木一般世話役		人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
特殊作業員		人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
普通作業員		人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費(率)		式	1		3,607	ZS7210100 管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑費率=3.000%						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上辺ロープ設置工	本	2	24,771	49,542	単価補正 オプション入力 単位数量 5 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)					単価補正	
式 1 3,607					ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
補強ﾎｰﾌﾟ設置工					オプション入力	
本 2 24,771 49,542					単位数量 5 本	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
人 1 36,210 36,210					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員					R0101	
人 2 30,700 61,400					管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
普通作業員		人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
諸雑費(率)		式	1		3,607	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%									
縦外辺ロープ設置工		本	4	6,192	24,768	オプション入力 単位数量 20 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役		人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
諸雑費1：対象									

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
特殊作業員		人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
普通作業員		人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1：対象									
諸雑費(率)		式	1		3,607	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率＝3.000%									
ネット設置工		m	23	9,849	226,527	オプション入力 単位数量 20 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊					L001140051 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増					有り 補正しない	

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
諸雑費(率)		式	1		5,207	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率=3.000%									
足場 (0006)	掛m2	70			324,504	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
足場工(ロープ設置用)	掛m2	72		4,507	324,504	オプション入力 単位数量 100 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
土木一般世話役	人	1.6		36,210	57,936	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
諸雑費1：対象									

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
とび工		人	7	31,930	223,510	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費1：対象						0%	係数ランク	1	
普通作業員		人	1.3	22,640	29,432	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費1：対象						0%	係数ランク	1	
クローラークレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊		日	1.4	18,200	25,480	L001140051 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象						0%	係数ランク	1	
諸雑費(率)		式	1		114,361	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費1 諸雑費率=34.000%						0%	係数ランク	1	

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設工 (0007)	式	1		93,276	単価補正	
工事用道路工 (0008)	式	1		93,276	工種 99:	
土のう (0009)	袋	18		20,484	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	18	1,138	20,484	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m				
土砂等運搬 (0010)	m3	20		72,792	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬	m3	18	3,184	57,312	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210110	2742.6
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	西目屋村
J01 土砂等発生現場		標準			労調係数	1.000 00-00 0
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			豪雪割増	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			潮間割増	0% 係数ランク 1
J04 DID区間の有無		無し			単価補正	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			M000301005	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					管理費区分	0
10t積級	%	40.864		1,301	歩	2026.07 単 2026.07
標準構成比			44.67		単価地区	西目屋村
標準単価			20,847		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			21,400		豪雪割増	B地区
供用日当りの損耗品費			747		潮間割増	0% 係数ランク 1
単価補正					単価補正	
運転手(一般)	%	44.696		1,423	R0115	
標準構成比			40.44		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			30,290		単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	14.405		458.6	Z006702002	
標準構成比			14.89		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			155		単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.035		1.4	管理費区分 0
処分費 建設発生土	m3	18	860	15,480	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0011)	式	1		7,282,360	
共通仮設 (0012)	式	1		2,948,900	
共通仮設費 (0013)	式	1		1,132,900	
運搬費 (0014)	式	1		920,900	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0015)	回	1		920,900	第0006号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 重建設機械分解組立輸送費					重建設機械分解組立輸送

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
重建設機械分解組立輸送	回	1	920,900	920,900	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		BH系山積1.4m3を超山積2.1m3以下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
現場環境改善費 (0016)	式	1		212,000	
現場環境改善費（率計上） (0017)	式	1		212,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0018)	式	1		1,816,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0019)	式	1		10,231,260	
現場管理費 (0020)	式	1		7,006,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.84%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			

入力データリスト（本01）

工事名	居森平区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0021)	式	1		17,237,260	
一般管理費等 (0022)	式	1		3,602,740	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0023)	式	1		20,840,000	
消費税額及び地方消費税額 (0024)	式	1		2,084,000	
工事費計 (0025)	式	1		22,924,000	