

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 繰河床
 第5072号

設計書番号
 508-020-0151

引座川外河床整理工事

実施
 設計書

まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	掘削工	1	式
	雑木伐採工	1	式
設計額	12,573,000 円 (内消費税 1,143,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	引座川外河床整理工事				事業区分 工事区分		河川改修 河川工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事								
河川土工			式	1		5,544,058		
掘削工			式	1		4,252,261		
掘削			式	1		1,164,826		
土砂等運搬			m3	920		347,048		内 1号
積込 (ルーズ)			m3	920		565,799		内 2号
残土処理工			m3	920		251,979		内 3号
土砂等運搬			式	1		3,087,435		内 4号
建設残土			m3	920		2,376,725		内 5号
雑木伐採工			m3	920		710,710		
伐木除根工			式	1		1,291,797		
伐木・伐竹			式	1		1,291,797		内 6号
集積積込			m2	7,440		528,240		内 7号
			m2	7,440		505,920		

設計内訳書 (本01)

工事名	引座川外河床整理工事				河川改修 河川工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	数量・金額増減	摘要
運搬							内 8号
直接工事費		m3	115		257,637		
共通仮設		式	1		5,544,058		
共通仮設費		式	1		1,402,000		
準備費		式	1		767,000		
木くず処分費		式	1		680,000		内 9号
現場環境改善費		t	34		680,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		87,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		87,000		
純工事費		式	1		635,000		
現場管理費		式	1		6,946,058		
工事原価		式	1		2,608,000		
一般管理費等		式	1		9,554,058		
		式	1		1,875,942		

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 河川工事		合算工事:			
対象工事費	6,224,058	直接工事費	5,544,058	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	680,000 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	1,390,710	現工事	0
非対象額計 (－)			1,203,989		0
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			1,203,989	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		5,020,069	現工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)			4,833,348		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		12.53%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	1.01		0.00%
	計上額		635,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	5, 544, 058	直接工事費	5, 544, 058	
非対象額計 (－)	710, 710			
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	710, 710	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	4, 833, 348	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1. 81%		0. 00%	0. 00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1. 81%		0. 00%	
計上額	87, 000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	680,000				
運搬費	0	準備費			
安全費	0	役務費	680,000	事業損失防止施設費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0	技術管理費	0
共通仮設費計					1,402,000

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独 (追加工事) 純工事費	6, 946, 058	単独 (追加工事) 直接工事費	5, 544, 058	単独 (追加工事) 共通仮設費	1, 402, 000
非対象額計 (一)		1, 203, 989			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		1, 203, 989	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		5, 742, 069	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		5, 555, 348		0	0
現場管理費					
率 (補正前)		44. 05%		0. 00%	0. 00%
施工地域等補正		1. 0		0. 00%	
施工時期補正		0. 48%		0. 00%	
緊急工事補正		0. 00%		0. 00%	
砂防・地滑り補正		0. 00%		0. 00%	
ICT施工補正		1. 0			
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02		45. 42%		0. 00%	
計上額		2, 608, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	9,554,058				
純工事費	6,946,058	現場管理費	2,608,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	1,203,989				
管理費区分9	0				
管理費区分T	1,203,989			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	8,350,069	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,163,348		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	22.46%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	22.46%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	8,350,069		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,875,942				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年7月			
歩掛	適用年月	2026年7月	係数	ラシク	1
基準	適用年月	2026年7月			
単価	地区	平川市(旧平賀町)			
豪雪	割増	B地区			
労務	単価割増率	0%			
現場環境改善費(率計上)					
市街地	補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)				
除雪工事補正	未使用				
ICT施工補正	補正なし				
週休2日補正	週休2日(月単位)				

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数		0日間		
冬 期 日 数		0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分		4 級地		
施 工 時 期 補 正		任意設定		
緊 急 工 事 補 正		補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正		補正なし		
I C T 施 工 補 正		補正なし		
週 休 2 日 補 正		週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数		0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正		補正を行わない		
財団法人等による補正		補正を行わない		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,544,058
	準備費に含まれる処分費			680,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				
	共通仮設費 (率分)	5,020,069	12.66	6,224,058
	準備費			635,000
現場環境改善費対象工事費				
	現場環境改善費 (率分)	4,833,348	1.81	680,000
				5,544,058
現場管理費対象純工事費				
	現場管理費			87,000
	工期延長等に伴う現場維持費	5,742,069	45.42	6,946,058
				2,608,000
	桁等購入費			0
工事原価計				
				0
				9,554,058
工事価格	一般管理費等	8,350,069	22.46	1,875,942
	業務委託費			0
				11,430,000
消費税等相当額				1,143,000
工事費計				12,573,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
掘削									
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
				m3	923	376	347, 048		管理費区分：0
							347, 048		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 2号		土砂等運搬							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	WB211810	5,000m3未満,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),130以下							単 1号 02-01-06
			m3	923	613	565,799		管理費区分:0	
						565,799			
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		積込 (ルーズ)									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルーズ)		CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満								02-01-02
				m3	923	273	251, 979		管理費区分：0		
							251, 979				
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 4号		土砂等運搬									
土砂等運搬		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110		標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下		m3	923	2,575	2,376,725		02-01-02 管理費区分：0
									2,376,725		

式當り内訳

[illegible]

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 7号	集積積込	名称・規格 集積積込み(機械施工)(伐木除根)	条件 無し, 全ての費用	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB320560		m2	7, 440	68	505, 920		03-02-03 管理費区分：0
		合計					505, 920		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
運搬									
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬 (伐木除根)	CB320580	機械施工, 無し, 無し, 25.5km以下, 全ての費用							03-02-03
				m3	62	2,780	172,360		管理費区分：0
運搬 (伐木除根)	CB320580	機械施工, 無し, 無し, 9.0km以下, 全ての費用							03-02-03
				m3	53	1,609	85,277		管理費区分：0
		合計					257,637		

一式当り内訳書

内 9号	木くず処分費							単価使用年月	2026. 07
								歩掛適用年月	2026. 07
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
木くず (生木)	ZZ99*01*01004		t	34	20, 000	680, 000		管理費区分：0	
	合計					680, 000			

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, 平積0. 8m3(平積0. 6m3), 130以下	単位	m3	単位数量	100	単価	613
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転	WK210340	5, 000m3未満					単 2号 02-01-06	
			日	0. 625	98, 210	61, 381	管理費区分：0	
			式	1		9	管理費区分：0	
合計						61, 390		
単価							円／m3	
						613		

3 次单值表

3次単価表

単 2号 WK210340		不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	単価使用年月	
							歩掛適用年月	
							労務調整係数	
							1	単価
				金額	摘要			
運転手(特殊)		R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分：0
軽油		Z006702002		L	133	155	20,615	管理費区分：0
不整地運搬車[クロー型・ダンプ] 全旋回式 6～7t積級		L001030011		日	1.54	27,600	42,504	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		ZS30000004		式	1		1	管理費区分：0
合計							98,210	
単価							98,210	円／日

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川工事 (0001)		式	1		5, 544, 058	オブション入力
河川土工 (0002)		式	1		4, 252, 261	オブション入力
掘削工 (0003)		式	1		1, 164, 826	オブション入力 工種 01:河川工事
掘削 (0004)		m3	920		347, 048	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	923	376	347, 048	CB210100 331. 59 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
掘削	J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オブソカット 無し 無し 5, 000m3未満			
バックホウ(クレーン型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3		%	40. 261	42. 72 20, 100 21, 500	151. 5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0114	
	標準構成比	%	40. 553	152. 6	管理費区分 0	
	標準単価 地区単価			37. 91 28, 900 35, 090	歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	
					管理費区分 0	
	標準構成比	%	19. 171	72. 14	歩 2026. 07 単 2026. 07	
	標準単価 地区単価			19. 37 138 155	単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費						
					管理費区分 0	
		%	0. 015	0. 06		
土砂等運搬 (0005)					オブション入力 第0002号内訳書	
		m3	920	565, 799	単位数量 1 m3 管理費区分 0	
					歩 2026. 07 単 2026. 07	
					単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)					WB211810	
		m3	923	613	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				河川改修	
	引座川外河床整理工事	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 施工数量						
J02 積込機種・規格						
J03 運搬距離 (m)						
積込 (ルーズ) (0006)	歩	2026. 07	単	2026. 07	歩	2026. 07
	単価地区	平川市 (旧平賀町)			単価地区	平川市 (旧平賀町)
	労調係数	1. 000	00-00	0	労調係数	1. 000 00-00 0
	豪雪割増				豪雪割増	0%
	潮間割増				潮間割増	係数ラング
	単価補正				単価補正	1
	オブション入力				オブション入力	
	第0003号内訳書				第0003号内訳書	1 m3
	単位数量				単位数量	0
	管理費区分				管理費区分	2026. 07
積込 (ルーズ)	歩	2026. 07	単	2026. 07	歩	2026. 07
	単価地区	平川市 (旧平賀町)			単価地区	平川市 (旧平賀町)
	労調係数	1. 000	00-00	0	労調係数	1. 000 00-00 0
	豪雪割増				豪雪割増	0%
	潮間割増				潮間割増	係数ラング
	週休 2 日補正				週休 2 日補正	週休 2 日 (月単位)
	CB210020	240. 9			CB210020	240. 9
	管理費区分				管理費区分	0
	歩	2026. 07	単	2026. 07	歩	2026. 07
	単価地区	平川市 (旧平賀町)			単価地区	平川市 (旧平賀町)
積込 (ルーズ)	労調係数	1. 000	00-00	0	労調係数	1. 000 00-00 0
	豪雪割増				豪雪割増	0%
	潮間割増				潮間割増	係数ラング
	単価補正				単価補正	1
	M000202142				M000202142	
	管理費区分				管理費区分	0
	歩	2026. 07	単	2026. 07	歩	2026. 07
	単価地区	平川市 (旧平賀町)			単価地区	平川市 (旧平賀町)
	労調係数	1. 000	00-00	0	労調係数	1. 000 00-00 0
	豪雪割増				豪雪割増	B地区
積込 (ルーズ)	潮間割増				潮間割増	0%
	単価補正				単価補正	係数ラング
						1
	R0114				R0114	
運転手 (特殊)						

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	標準構成比	%	41.481	38.74	113.3	管理費区分	0
	標準単価			28,900		歩 2026.07 単	2026.07
	地区単価			35,090		単価地区 平川市(旧平賀町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0%	係数ランク 1
諸雑費	標準構成比	%	18.69	18.87	51.05	Z006702002 管理費区分	0
	標準単価			138		歩 2026.07 単	2026.07
	地区単価			155		単価地区 平川市(旧平賀町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0%	係数ランク 1
残土処理工 (0007)		%	0.032		0.15	管理費区分	0
		式	1			オブション入力 工種 01:河川工事	
土砂等運搬 (0008)		m3	920		2,376,725	オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
						歩 2026.07 単	2026.07
						単価地区 平川市(旧平賀町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0%	係数ランク 1
土砂等運搬		m3	923		2,376,725	潮間割増 週休2日(月単位)	
						CB210110 2217.4 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 平川市(旧平賀町)
	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増 0% 係数ランク 1
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)		15.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級		%	40.87	44.67	1,052	M000301005 管理費区分 0
	標準構成比					歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			44.67		単価地区 平川市(旧平賀町)
	地区単価			20,847		労調係数 1.000 00-00 0
	供用日当りの損耗品費			21,400		豪雪割増 B地区
運輸手(一般)				747		潮間割増 0% 係数ランク 1
		%				単価補正
	標準構成比					R0115 管理費区分 0
	標準単価			40.44		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			23,600		単価地区 平川市(旧平賀町)
軽油				30,290		労調係数 1.000 00-00 0
		%				豪雪割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比					潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準単価			14.89		単価補正
	地区単価			138		Z006702002 管理費区分 0
諸雑費				155		歩 2026.07 単 2026.07
		%				単価地区 平川市(旧平賀町)
	標準構成比					労調係数 1.000 00-00 0
	標準単価					豪雪割増 0% 係数ランク 1
	地区単価					潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費		%	0.048		2.2	単価補正
		%				管理費区分 0
	標準構成比					
	標準単価					
	地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設残土 (0009)		m3	920		710, 710	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
建設残土		m3	923	770	710, 710	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
雑木伐採工 (0010)		式	1		1, 291, 797	オブション入力
伐木除根工 (0011)		式	1		1, 291, 797	オブション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐竹 (0012)		m2	7, 440		528, 240	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)	伐木・伐竹(伐木除根)					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB320510 67.461		
					管理費区分 0		
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		m2	7,440	71	528,240	歩 2026.07 単 2026.07	
			伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)				
					単価地区 平川市(旧平賀町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増 0%	係数ランク 1	
特殊作業員					潮間割増 0%		
					単価補正		
					R0101		
		%	51.215	50.35	36.84	管理費区分 0	
				28,300	歩 2026.07 単 2026.07		
土木一般世話役				30,700	単価地区 平川市(旧平賀町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増 0%	係数ランク 1	
					潮間割増 0%		
					単価補正		
普通作業員					R0125		
		%	21.131	19.3	15.2	管理費区分 0	
				31,000	歩 2026.07 単 2026.07		
				36,210	単価地区 平川市(旧平賀町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
普通作業員					豪雪割増 0%	係数ランク 1	
					潮間割増 0%		
					単価補正		
					R0102		
		%	13.832	16.56	9.95	管理費区分 0	
普通作業員				25,400	歩 2026.07 単 2026.07		
				22,640	単価地区 平川市(旧平賀町)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増 0%	係数ランク 1	
					潮間割増 0%		

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)						
	%	13. 777		9. 91	管理費区分 0	
諸雑費	%	0. 045		0. 04	管理費区分 0	
集積積込 (0013)	m2	7, 440		505, 920	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	7, 440	68	505, 920	CB320560 61. 067 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24. 531	25. 92 14, 700 15, 700	16. 9	M000202133 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掴み装置				M000291001		

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3. 832	4. 07 2, 310 2, 460	2. 64	管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	運転手(特殊)	%	36. 39	33. 82 28, 900 35, 090	25. 07	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	土木一般世話役	%	18. 913	18. 27 31, 000 36, 210	13. 03	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	普通作業員	%	5. 908	7. 48 25, 400 22, 640	4. 07	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	軽油	%	10. 393		7. 16	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			10.44 138 155			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.033		0.03	管理費区分 0
運搬 (0014)		m3	115		257,637	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)		m3	62	2,780	172,360	CB320580 2527.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳			機械施工 無し 無し 25.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オノード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費		%	53.112	58.43 35,847 35,100 747	1,476	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事		事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)		%	35. 203	30. 16	978. 3	潮間割増 単価補正
	標準構成比			23, 600		R0115 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
	地区単価			30, 290		0% 係数ランク 1
軽油		%	11. 655	11. 41	323. 9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
	標準構成比			138		
	地区単価			155		0% 係数ランク 1
諸雑費		%	0. 03		1. 8	管理費区分 0
運搬(伐木除根)		m3	53	1, 609	85, 277	CB320580 1463. 2 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
	J01 積込条件		機械施工			
	J02 除根作業の有無		無し			
	J03 DID区間の有無		無し			
	J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		9. 0km以下			
	J10 費用の内訳		全ての費用			0% 係数ランク 1
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【オート・ディゼル】 10t積級		%	53. 137	58. 43	854. 9	M007500157 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町)
	標準構成比			35, 847		
	地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分		河川改修	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)	地区単価 供用日当りの損耗品費			35, 100 747		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	35. 199	30. 16 23, 600 30, 290	566. 3	R0115 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	11. 654	11. 41 138 155	187. 5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正	
	諸雑費	%	0. 01		0. 3	管理費区分 0	
	直接工事費 (0015)	式	1		5, 544, 058		
共通仮設 (0016)		式	1		1, 402, 000		
共通仮設費 (0017)		式	1		767, 000		
準備費						工種 99:	

入力データリスト (本01)

河川改修		事業区分			
工事名	引座川外河床整理工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
(0018)		式	1		680,000
木くず処分費 (0019)		t	34		680,000
		オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
木くず (生木)		t	34	20,000	680,000
		ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
現場環境改善費 (0020)		式	1		87,000
現場環境改善費 (率計上) (0021)		式	1		87,000
		市街地以外			
市街地補正					
共通仮設費 (率計上) (0022)		式	1		635,000
		01:河川工事 補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日補正 1.01			
		主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正			

入力データリスト (本01)

工事名	引座川外河床整理工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
数量・構成比 前回／今回 入力条件		単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0023)					
式		1		6,946,058	
現場管理費 (0024)					
式		1		2,608,000	
補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0		
工期日数 0日間					
冬期日数 0日間					
積雪寒冷地区分 4級地			1.20%		
施工時期補正 任意設定			0.48%		
緊急工事補正 補正なし			0.00%		
砂防・地滑り補正 補正なし			0.00%		
ICT施工補正 補正なし			1.0		
週休2日補正 週休2日 (月単位)			1.02		
工事原価 (0025)					
式		1		9,554,058	
一般管理費等 (0026)					
式		1		1,875,942	
前払金支出割合による補正 補正を行わない			1.00		
財団法人等による補正 補正を行わない			1.00		
契約保証に係る補正率 金銭的保証			0.04%		
工事価格 (0027)					
式		1		11,430,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)					
式		1		1,143,000	
工事費計 (0029)					
式		1		12,573,000	