

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 通 第9号

設計書番号 508-050-0124

国道279号交通安全対策工事

実施 設計書

上北郡野辺地町下前田
～上北郡野辺地町下前田

工 期 1 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 14 m		
	擁壁工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	20,713,000 円 (内消費税 1,883,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		9,387,989		
道路土工							
		式	1		126,930		
路床盛土工							
		式	1		126,930		
路床盛土							内 1号
		m3	15		93,330		
山土							内 2号
		m3	14		33,600		
擁壁工							
		式	1		2,307,636		
軽量盛土工（EPS工法）							
		式	1		1,594,492		
EPS設置							内 3号
		m3	23		1,082,104		
壁面材							内 4号
		m2	9		310,588		
間詰・裏込							内 5号
		m3	0.1		12,044		
コンクリート床版							内 6号
		m3	4		189,756		
L型擁壁工（地覆）							
		式	1		503,320		
L型擁壁							内 7号
		m	8		503,320		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁工（地覆）							
		式	1		209,824		
重力式擁壁							内 8号
		m	3		209,824		
排水構造物工							
		式	1		1,822,148		
作業土工							
		式	1		20,236		
床掘り							内 9号
		m3	5		12,030		
埋戻し							内 10号
		m3	2		8,206		
側溝工							
		式	1		252,536		
自由勾配側溝							内 11号
		m	14		201,880		
側溝蓋							内 12号
		枚	13		50,656		
管渠工							
		式	1		1,243,962		
暗渠排水管							内 13号
		m	14		1,243,962		
集水桝工							
		式	1		305,414		
現場打ち集水桝							内 14号
		箇所	1		157,130		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
柵蓋							内 15号
		組	1		148,284		
舗装工							
		式	1		250,430		
歩道舗装							
		式	1		23,119		
下層路盤（歩道部）							内 16号
		m2	9		11,415		
上層路盤（歩道部）							内 17号
		m2	9		11,704		
宅地舗装							
		式	1		227,311		
上層路盤（歩道部）							内 18号
		m2	29		34,275		
コンクリート舗装							内 19号
		m2	29		193,036		
構造物撤去工							
		式	1		3,666,155		
舗装撤去工							
		式	1		532,368		
舗装版切断							内 20号
		m	5		17,030		
吊り治具取付							内 21号
		個	16		89,060		
床版ブロック撤去							内 22号
		m2	23		159,694		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬							内 23号
		t	6		70,862		
コンクリート二次破碎							内 24号
		m3	2		27,744		
殻運搬							内 25号
		t	6		77,789		
インターロッキングブロック撤去	撤去・再設置						内 26号
		m2	18		64,191		
殻運搬							内 27号
		t	1		15,798		
殻処分							内 28号
		t	6.8		10,200		
床版撤去工							
		式	1		2,020,441		
床掘り							内 29号
		m3	4		38,036		
コアボーリング削孔							内 30号
		m	6		286,442		
床版カッター工法切断							内 31号
		m	22		158,374		
ワイヤーソーイング工法切断							内 32号
		m2	1		89,099		
ウォールソー工法切断							内 33号
		m	23		370,010		
切断水処理							内 34号
		日	4		222,052		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ブロック撤去							内 35号
		m2	42		407, 577		
殻運搬	Co床版+鋼桁						内 36号
		t	13		164, 502		
コンクリート二次破碎							内 37号
		m3	5		60, 112		
桁二次破碎							内 38号
		m	9		38, 063		
殻運搬	C o 殻						内 39号
		t	12		170, 859		
殻処分							内 40号
		t	12		18, 450		
殻運搬	鉄くず（スクラップ材）						内 41号
		t	1		9, 215		
殻処分	無筋C o 殻						内 42号
		t	12		18, 450		
殻処分	スクラップ材						内 43号
		t	1		-30, 800		
水路撤去工							
		式	1		1, 113, 346		
床掘り							内 44号
		m3	1		11, 410		
コアボーリング削孔							内 45号
		m	1		24, 148		
ウォールソー工法切断	水平方向t=10cm						内 46号
		m	11		210, 900		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォールソー工法切断	垂直方向t=10cm						内 47号
		m	1		13,600		
ウォールソー工法切断	垂直方向t=20cm						内 48号
		m	1		8,150		
切断水処理							内 49号
		日	1		55,513		
床版ブロック撤去							内 50号
		m2	6		748,033		
殻運搬							内 51号
		t	1.3		15,592		
コンクリート二次破碎							内 52号
		m3	1		6,936		
殻運搬							内 53号
		t	1.3		17,114		
殻処分							内 54号
		t	1.3		1,950		
仮設工							
		式	1		1,214,690		
水替工							
		式	1		491,990		
ポンプ排水							内 55号
		日	13		491,990		
交通管理工							
		式	1		722,700		
交通誘導警備員							内 56号
		人日	44		722,700		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
		式	1		9,387,989			
共通仮設								
		式	1		1,838,000			
共通仮設費								
		式	1		325,000			
現場環境改善費								
		式	1		325,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		325,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		1,513,000			
純工事費								
		式	1		11,225,989			
現場管理費								
		式	1		4,312,000			
工事原価								
		式	1		15,537,989			
一般管理費等								
		式	1		3,292,011			
工事価格								
		式	1		18,830,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,883,000			
工事費計								
		式	1		20,713,000			

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	9,387,989	直接工事費	9,387,989	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	49,050	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-30,800		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			-30,800	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	9,418,789	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	9,369,739		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.24%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.3		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	16.07%		0.00%	
	計上額	1,513,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	9,387,989	直接工事費	9,387,989	
非対象額計（－）	18,250			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-30,800	（間接費非対象額）		
管理費区分T	49,050	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	9,369,739	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	3.47%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地			
率（補正後）	3.47%		0.00%	
計上額	325,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,838,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	11,225,989	単独（追加工事）直接工事費	9,387,989	単独（追加工事）共通仮設費	1,838,000
非対象額計（－）		-30,800			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-30,800	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		11,256,789	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		11,207,739		0	0
現場管理費 率（補正前）		33.27%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.96%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		38.31%		0.00%	
計上額		4,312,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	15,537,989				
純工事費	11,225,989	現場管理費	4,312,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-30,800				
管理費区分9	-30,800	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	15,568,789	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	15,519,739		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.12%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.12%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	15,568,789		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,292,011				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	野辺地町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			9,387,989
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,387,989
	共通仮設費 (率分)	9,418,789	16.07	1,513,000
現場環境改善費対象工事費				9,387,989
	現場環境改善費 (率分)	9,369,739	3.47	325,000
現場管理費対象純工事費				11,225,989
	現場管理費	11,256,789	38.31	4,312,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				15,537,989
	一般管理費等	15,568,789	21.12	3,292,011
	業務委託費			0
工事価格				18,830,000
消費税等相当額				1,883,000
工事費計				20,713,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210520		m3	15	6, 222	93, 330		管理費区分 : 0
合計					93, 330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	山土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土							
ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)		m3	14	2, 400	33, 600		管理費区分 : 0
Z231365005							
合計					33, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	EPS設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発泡スチロール設置	無し						02-02-21
CB225110		m3	23	4, 128	94, 944		管理費区分 : 0
発泡スチロールブロック D-16							
ZZ99*01*02001		m3	8. 1	37, 600	304, 560		管理費区分 : 0
発泡スチロールブロック D-20							
ZZ99*01*02002		m3	14. 9	43, 500	648, 150		管理費区分 : 0
緊結金具							
ZZ99*01*02003		個	53	650	34, 450		管理費区分 : 0
合計					1, 082, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	壁面材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
壁面金具付EPSブロック t 12mm							
ZZ99*01*02004		m3	9. 5	27, 300	259, 350		管理費区分：0
横目地材 AES樹脂							
ZZ99*01*02008		m	44	400	17, 600		管理費区分：0
縦目地材 AES樹脂							
ZZ99*01*02007		m	13. 5	700	9, 450		管理費区分：0
I型ピン Φ 9 L=300							
ZZ99*01*02005		本	11	740	8, 140		管理費区分：0
ガイドピン Φ 9 L=450							
ZZ99*01*02006		本	18	650	11, 700		管理費区分：0
目地板	30m2未満, 各種						02-02-18
CB224710		m2	1	4, 348	4, 348		管理費区分：0
合計					310, 588		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	間詰・裏込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0. 1	36, 260	3, 626		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 1	11, 260	1, 126		02-02-06 管理費区分 : 0
裏込碎石(軽量盛土)	6m以下, 再生クラッシュラン RC-40	m3	0. 8	9, 115	7, 292		02-02-21 管理費区分 : 0
合計					12, 044		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリート床版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート床版	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 延長無し, 15cm, 各種	m3	4. 2	45, 180	189, 756		02-02-21 管理費区分 : 0
合計					189, 756		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	L型擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置 CB222110	0. 5m以上1. 0m以下, 無し, 無し	m	8	16, 640	133, 120		02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 3	29, 340	38, 142		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 9	5, 829	22, 733		02-02-06 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	25	721	18, 025		02-02-15 管理費区分 : 0
加工板 (SUS製) 100/250×t6×1000 曲加工、孔加工 (3箇所) ZZ99*01*03002		枚	8	33, 600	268, 800		管理費区分 : 0
コンクリートアンカー(SUS製) M12×80 ZZ99*01*03004		本	25	900	22, 500		管理費区分 : 0
合計					503, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	重力式擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 CB226320	1mを超え2m未満, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	2	69, 190	138, 380		02-02-04 管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価] WB810010		t	0. 02	293, 300	5, 866		単 1号 02-02-06 管理費区分 : 0
暗渠排水管 CB222770	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	1. 8	893	1, 607		02-02-05 管理費区分 : 0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	0. 1	1, 039	103		02-02-17 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	8	721	5, 768		02-02-15 管理費区分 : 0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	アソカホルルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 10 0m未満, 無	m	2	4, 050	8, 100		単 2号 06-02-03 管理費区分 : 0
転落防止柵縦格子型H=1100 2. 0mスパン 本体 (ベースプレート式) T-40AP111PL20 ZZ99*01*03008		m	2	25, 000	50, 000		管理費区分 : 0
合計					209, 824		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	5	2, 406	12, 030		管理費区分 : 0
合計					12, 030		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	2	4, 103	8, 206		管理費区分 : 0
合計					8, 206		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	自由勾配側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クッション 40～0, 0. 61m	m	14	14, 420	201, 880		単 3号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					201, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	12	3, 013	36, 156		単 4号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	14, 500	14, 500		単 5号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					50, 656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	14	623	8, 722		管理費区分 : 0
本管 L=5. 0m							
ZZ99*01*03006		本	3	300, 000	900, 000		管理費区分 : 0
フィルター材	各種, 全ての費用						02-02-05
CB222780		m3	0. 8	9, 695	7, 756		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長						02-03-01
CB240010		m3	12. 4	26, 410	327, 484		管理費区分 : 0
合計					1, 243, 962		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場打ち集水桝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 6 9m3を超え0. 73m3以下, バックホウ(クレーン 機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練	箇所	1	106, 100	106, 100		02-02-10 管理費区分 : 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	8	721	5, 768		02-02-15 管理費区分 : 0
差し筋アンカー D-13×600 ZZ99*01*03005		本	8	350	2, 800		管理費区分 : 0
足掛金物 ノーブレンロフティーステップ ZZ99*01*03009		個	6	4, 410	26, 460		管理費区分 : 0
足掛金物取付工 壁立上り部削孔		箇所	6	2, 667	16, 002		単 6号 管理費区分 : 0
合計					157, 130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	柵蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
柵蓋用グレーチング 柵内1240×1000 T-2 2 枚割 Uリット 並目 ZZ99*01*03001		組	1	146, 300	146, 300		管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	992	1, 984		単 7号 01-10-01 管理費区分：0
合計					148, 284		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	下層路盤（歩道部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	8. 5	1, 343	11, 415		03-03-02 管理費区分：0
合計					11, 415		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	上層路盤（歩道部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	8.5	1,377	11,704		管理費区分：0
合計					11,704		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	上層路盤（歩道部）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	28.9	1,186	34,275		管理費区分：0
合計					34,275		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満						単 8号 03-03-05
WB410820		m2	28. 9	3, 637	105, 109		管理費区分：0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%							
Z230210240		m3	3	18, 900	56, 700		管理費区分：0
溶接金網 異形鉄線CD6×100×100mm							
ZZ99*01*03010		m2	29. 2	665	19, 418		管理費区分：0
目地板	30m2未満、瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	0. 2	6, 007	1, 201		管理費区分：0
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	8	1, 326	10, 608		管理費区分：0
合計					193, 036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	5	3, 406	17, 030		管理費区分 : 0
合計					17, 030		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	吊り治具取付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アイナット生地M20							
ZZ99*01*06001		個	16	600	9, 600		管理費区分：0
寸切ボルト生地M20×L200							
ZZ99*01*06002		本	16	500	8, 000		管理費区分：0
角座金生地M20用t4. 5×56×56							
ZZ99*01*06003		枚	16	130	2, 080		管理費区分：0
六角ナット生地M20							
ZZ99*01*06004		個	16	30	480		管理費区分：0
コンクリート削孔(マーキング材含む16ヶ所あたり)							
ZZ99*01*06005		式	1		45, 500		管理費区分：0
アイナット・ボルト類取付16個あたり							
ZZ99*01*06006		式	1		23, 400		管理費区分：0
合計					89, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	床版ブロック撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ブロック撤去		m2	22. 7	7, 035	159, 694		単 9号 管理費区分：0
合計					159, 694		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	般運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	5. 6	1, 154	6, 462		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	5. 6	11, 500	64, 400		01-02-03 管理費区分：0
合計					70, 862		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	コンクリート二次破砕						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 10号 06-01-04
WB824010		m3	2. 4	11, 560	27, 744		管理費区分 : 0
合計					27, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	般運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	5. 6	2, 391	13, 389		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	5. 6	11, 500	64, 400		管理費区分 : 0
合計					77, 789		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	インターロッキングブロック撤去	撤去・再設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
インターロッキングブロック撤去 (再設置) WB810420	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	m2	9. 5	1, 071	10, 174		単 11号 06-02-02 管理費区分 : 0
インターロッキングブロック撤去 (再設置) WB810420	撤去及び再設置, 直線配置3色以上色 合ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 3 0mm, 100m2未満, 無, 無	m2	8. 5	6, 355	54, 017		単 12号 06-02-02 管理費区分 : 0
合計					64, 191		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 . 0km以下	t	1. 2	2, 265	2, 718		01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1. 2	10, 900	13, 080		01-02-03 管理費区分 : 0
合計					15, 798		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（無筋、コンクリート殻）							
ZZ99*01*01010		t	6. 8	1, 500	10, 200		管理費区分：T
合計					10, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	4	9, 509	38, 036		管理費区分：0
合計					38, 036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	コアボーリング削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コアボーリング削孔Φ100mm							単 13号
		m	3. 7	40, 248	148, 917		管理費区分：0
コアボーリング削孔Φ150mm							単 14号
		m	0. 4	51, 241	20, 496		管理費区分：0
コアボーリング削孔Φ200mm							単 15号
		m	1. 7	68, 841	117, 029		管理費区分：0
合計					286, 442		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	床版カッター工法切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版カッター工法切断							単 16号
		m	22. 2	7, 134	158, 374		管理費区分：0
合計					158, 374		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	ワイヤーソーイング工法切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ワイヤーソーイング工法切断 区分B(有筋)		m2	1. 3	68, 538	89, 099		単 17号 管理費区分：0
合計					89, 099		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	ウォールソー工法切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 垂直t=15cm以下 ZZ99*01*05001		m	22. 7	16, 300	370, 010		管理費区分：0
合計					370, 010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	切断水処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切断水処理工		日	4	55, 513	222, 052		単 18号 管理費区分：0
合計					222, 052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	床版ブロック撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ブロック撤去		m2	31. 4	7, 808	245, 171		単 19号 管理費区分：0
床版ブロック撤去		m2	10. 4	15, 616	162, 406		単 20号 管理費区分：0
合計					407, 577		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	殻運搬	Co床版+鋼桁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	13	1, 154	15, 002		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	13	11, 500	149, 500		01-02-03 管理費区分：0
合計					164, 502		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	コンクリート二次破碎							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 10号 06-01-04 管理費区分：0
			m3	5. 2	11, 560	60, 112		
合計								
						60, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	桁二次破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
桁材二次ガス切断							単 21号
		m	8. 6	4, 426	38, 063		管理費区分：0
合計					38, 063		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	殻運搬	C o 殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	12. 3	2, 391	29, 409		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	12. 3	11, 500	141, 450		管理費区分：0
合計					170, 859		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	殻処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	処分費（無筋、コンクリート殻）						
	ZZ99*01*01010		t	12. 3	1, 500	18, 450	管理費区分：T
	合計					18, 450	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	殻運搬	鉄くず（スクラップ材）					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下					01-02-02
	CB010410		t	0. 7	2, 265	1, 585	管理費区分：0
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					01-02-03
	CB010420		t	0. 7	10, 900	7, 630	管理費区分：0
	合計					9, 215	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	殻処分		無筋Ｃ○殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（無筋、コンクリート殻）								管理費区分：T
ZZ99*01*01010			t	12. 3	1, 500	18, 450		
合計						18, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	殻処分	スクラップ材						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ（ヘビーH3）								
ZZ99*01*01011			t	0.7	-44,000	-30,800		管理費区分：9
合計						-30,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	1. 2	9, 509	11, 410		管理費区分 : 0
合計					11, 410		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	コアボーリング削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コアボーリング削孔Φ100mm							単 22号
		m	0. 6	40, 248	24, 148		管理費区分 : 0
合計					24, 148		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	ウォールソー工法切断		水平方向t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 縁切水平 t=15cm以下 ZZ99*01*05004							管理費区分：0
			m	11. 1	19, 000	210, 900		
合計					210, 900			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	ウォールソー工法切断		垂直方向t=10cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 分割垂直×2 t=10cm ZZ99*01*05006							管理費区分：0	
		m	1	13,600	13,600			
合計								
					13,600			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	ウォールソー工法切断	垂直方向t=20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 分割垂直×1 t=20cm ZZ99*01*05005		m	0. 5	16, 300	8, 150		管理費区分：0
合計					8, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	切断水処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切断水処理		日	1	55, 513	55, 513		単 23号 管理費区分：0
合計					55, 513		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	床版ブロック撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版ブロック撤去							単 24号
		m2	5. 5	136, 006	748, 033		管理費区分：0
合計					748, 033		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	般運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 3	1, 094	1, 422		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	1. 3	10, 900	14, 170		管理費区分：0
合計					15, 592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	コンクリート二次破砕						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 10号 06-01-04
WB824010		m3	0. 6	11, 560	6, 936		管理費区分 : 0
合計					6, 936		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 3	2, 265	2, 944		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	1. 3	10, 900	14, 170		管理費区分 : 0
合計					17, 114		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 54号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（無筋、コンクリート殻）							
ZZ99*01*01010		t	1. 3	1, 500	1, 950		管理費区分：T
合計					1, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 55号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 25号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95, 360	95, 360		管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 常時排水						単 26号 02-05-08
WB252310		日	13	30, 510	396, 630		管理費区分：0
合計					491, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 56号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 27号 02-04-04
WB010211		人日	22	17, 650	388, 300		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 28号 02-04-04
WB010212		人日	22	15, 200	334, 400		管理費区分 : 0
合計					722, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810010	鉄筋工[市場単価]		単位	t	単位数量	1	単価	293, 300
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	116, 000	119, 480			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	173, 745. 93	173, 745			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		75			
合 計							293, 300	
単 価							円／t 293, 300	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	アンカーボルト固定, ヒール式・パネル式, 2m, 10 0m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	4, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用 ヒール式・パネル式 単価補正1. 813 (FP3)		Q001158004	m	100	4, 049. 87	404, 987	管理費区分 : 0	
防護柵 (P種)		Y001191000001	m	100	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		13	管理費区分 : 0	
合計						405, 000		
単価						4, 050	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/ 10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 61m	単位	m	単位数量	10	単価	14, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230			個	5	12, 800	64, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 329	18, 900	6, 218	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 212	18, 900	4, 006	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 732	3, 200	2, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		19	管理費区分：0	
合計						144, 200		
単価						14, 420	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm Z231031010			枚	100	2, 020	202, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						301, 300		
単価						3, 013	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	14, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367001			枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 歩道用・縦断用 300用 400×995mm Z230154005			枚	100	14, 100	1, 410, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						1, 450, 000		
単価						14, 500	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	足掛金物取付工 壁立上り部削孔		単位	箇所	単位数量	1	単価	2,667
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							管理費区分：0	
	R0101		人	0.05	30,700	1,535		
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	0.05	22,640	1,132		
合計						2,667		
単価						2,667		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	992
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋		Y000301000001	枚	100	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						99, 250		
単価						992	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB410820	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	3,637
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [1]	
			人	1.08	36,210	39,106	管理費区分：0	
特殊作業員		R0101					[] [1]	
			人	3.35	30,700	102,845	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					[] [1]	
			人	6.38	22,640	144,443	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 27%					[1] []	
			式	1		77,306	管理費区分：0	
合計								
						363,700		
単価							円／m2	
						3,637		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	7, 035
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 3	36, 210	10, 863	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 9	30, 700	27, 630	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 6	22, 640	13, 584	管理費区分：0	
テフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊	L001130001							
			日	0. 36	39, 200	14, 112	管理費区分：0	
諸雑費	ZS7G00100	8%					[1] []	
			%	1	4, 166	4, 166	管理費区分：0	
合計								
						70, 355		
単価								
						7, 035	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						11, 560		
単価						11, 560	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 071
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし 単価補正1. 400 (FP3)		Q001064002	m2	100	1, 071	107, 100	管理費区分 : 0	
合計						107, 100		
単価						1, 071	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去及び再設置, 直線配置3色以上色 合ブロック厚 6cm, 空練りモルタル(高炉), 3 0mm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	6, 355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 再使用 単価補正1. 400 (FP3)		Q001064001	m2	100	2, 606. 1	260, 610	管理費区分 : 0	
インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線色合せ 単価補正1. 100 (FP3)		Q001060005	m2	100	8, 165. 85	816, 585	管理費区分 : 0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品 単価補正-1. 020 (FP3)		Z002360001	m2	100	-4, 998	-499, 800	管理費区分 : 0	
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品		Z002360001	m2	2	4, 900	9, 800	管理費区分 : 0	
空練モルタル 材料(1:3)		高炉	m3	3. 42	14, 100	48, 222	単 29号 02-04-01 管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		83	管理費区分 : 0	
合計						635, 500		
単価						6, 355	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	コアボーリング削孔Φ100mm		単位	m	単位数量	10	単価	40, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	3	30, 700	92, 100	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 5	22, 640	33, 960	管理費区分：0	
コアビットΦ100(4″) ビット ZZ99*01*04004								
			個	2. 6	36, 000	93, 600	管理費区分：0	
コアビットΦ100(4″) チューブ 有効250L ZZ99*01*04005								
			個	6. 4	9, 800	62, 720	管理費区分：0	
コアビットΦ100(4″) アダプター ZZ99*01*04006								
			個	0. 8	14, 600	11, 680	管理費区分：0	
諸雑費 ZS7G00100		30%					[1] []	
			%	30	54, 112	54, 112	管理費区分：0	
合計								
						402, 487		
単価								
						40, 248	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	コアボーリング削孔Φ150mm		単位	m	単位数量	10	単価	51, 241
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 65	36, 210	59, 746	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	3. 3	30, 700	101, 310	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 65	22, 640	37, 356	管理費区分 : 0	
コアビットΦ150(6") ビット	ZZ99*01*04007							
			個	2. 6	54, 000	140, 400	管理費区分 : 0	
コアビットΦ150(6") チューブ 有効250L	ZZ99*01*04008							
			個	6. 4	15, 000	96, 000	管理費区分 : 0	
コアビットΦ150(6") アダプター	ZZ99*01*04009							
			個	0. 8	22, 600	18, 080	管理費区分 : 0	
諸雑費	ZS7G00100	30%					[1] []	
			%	30	59, 523	59, 523	管理費区分 : 0	
合計								
						512, 415		
単価								
						51, 241	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	コアボーリング削孔Φ200mm		単位	m	単位数量	10	単価	68, 841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	2	36, 210	72, 420	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	4	30, 700	122, 800	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
コアビットΦ200(8″) ビット ZZ99*01*04010								
			個	2. 8	73, 000	204, 400	管理費区分：0	
コアビットΦ200(8″) チューブ 有効280L ZZ99*01*04011								
			個	6. 4	23, 000	147, 200	管理費区分：0	
コアビットΦ200(8″) アダプター ZZ99*01*04012								
			個	0. 8	30, 200	24, 160	管理費区分：0	
諸雑費 ZS7G00100		30%					[1] []	
			%	30	72, 150	72, 150	管理費区分：0	
合計								
						688, 410		
単価								
						68, 841	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	床版カッター工法切断		単位	m	単位数量	10	単価	7, 134
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 08	36, 210	2, 896	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 25	30, 700	7, 675	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 25	22, 640	5, 660	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t	L001150001							
			日	0. 25	8, 250	2, 062	管理費区分：0	
床版用ブレードΦ750(30")	ZZ99*01*04017							
			枚	0. 22	219, 000	48, 180	管理費区分：0	
諸雑費	ZS7G00100	30%					[1] []	
			%	30	4, 869	4, 869	管理費区分：0	
合計								
						71, 342		
単価								
						7, 134	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ワイヤーソーイング工法切断 区分B(有筋)		単位	m2	単位数量	10	単価	68, 538
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3	30, 700	92, 100	管理費区分：0	
ワイヤーソーイング駆動機械損料							[] [1]	
	ZZ99*01*05008		日	2	42, 000	84, 000	管理費区分：0	
ダイヤモンドワイヤー消耗費								
	ZZ99*01*05009		m	12	35, 000	420, 000	管理費区分：0	
諸雑費							[1] []	
	ZS7G00100	25%	%	25	53, 077	53, 077	管理費区分：0	
合計						685, 387		
単価						68, 538	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	切断水処理工		単位	日	単位数量	30	単価	55, 513
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	6	36, 210	217, 260	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	30	22, 640	679, 200	管理費区分 : 0	
炭酸ガス中和処理装置賃料	ZZ99*01*05010							
			月	1	500, 000	500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費	ZS7G00100	30%					[1] []	
			%	30	268, 938	268, 938	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 665, 398		
単価							円／日	
						55, 513		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	7, 808
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 3	36, 210	10, 863	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 9	30, 700	27, 630	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 6	22, 640	13, 584	管理費区分：0	
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	L001130007							
			日	0. 3	72, 800	21, 840	管理費区分：0	
諸雑費	ZS7G00100	8%					[1] []	
			%	8	4, 166	4, 166	管理費区分：0	
合計								
						78, 083		
単価								
						7, 808	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	10	単価	15, 616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 6	36, 210	21, 726	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1. 8	30, 700	55, 260	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 2	22, 640	27, 168	管理費区分：0	
テフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	L001130007							
			日	0. 6	72, 800	43, 680	管理費区分：0	
諸雑費	ZS7G00100	8%					[1] []	
			%	8	8, 332	8, 332	管理費区分：0	
合計						156, 166		
						15, 616	円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	桁材二次ガス切断		単位	m	単位数量	10	単価	4, 426
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 08	36, 210	2, 896	管理費区分：0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	0. 56	31, 010	17, 365	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 24	22, 640	5, 433	管理費区分：0	
テフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006							
			日	0. 32	52, 400	16, 768	管理費区分：0	
諸雑費	ZS7G00100	7%					[1] []	
			%	7	1, 798	1, 798	管理費区分：0	
合計								
						44, 260		
単価								
						4, 426	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	コアボーリング削孔Φ100mm		単位	m	単位数量	10	単価	40, 248
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	3	30, 700	92, 100	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 5	22, 640	33, 960	管理費区分：0	
コアビットΦ100(4") ビット	ZZ99*01*04004							
			個	2. 6	36, 000	93, 600	管理費区分：0	
コアビットΦ100(4") チューブ 有効250L	ZZ99*01*04005							
			個	6. 4	9, 800	62, 720	管理費区分：0	
コアビットΦ100(4") アダプター	ZZ99*01*04006							
			個	0. 8	14, 600	11, 680	管理費区分：0	
諸雑費	ZS7G00100	30%					[1] []	
			%	1	54, 112	54, 112	管理費区分：0	
合計								
						402, 487		
単価								
						40, 248	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	切断水处理		単位	日	単位数量	30	単価	55, 513
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	6	36, 210	217, 260	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	30	22, 640	679, 200	管理費区分 : 0	
炭酸ガス中和処理装置賃料	ZZ99*01*05010							
			月	1	500, 000	500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費	ZS7G00100	30%					[1] []	
			%	30	268, 938	268, 938	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 665, 398		
単価							円／日	
						55, 513		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	床版ブロック撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	136, 006
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 6	36, 210	21, 726	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1. 8	30, 700	55, 260	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 2	22, 640	27, 168	管理費区分：0	
テフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊	L001130001							
			日	0. 6	39, 200	23, 520	管理費区分：0	
諸雑費	ZS7G00100	8%					[1] []	
			%	8	8, 332	8, 332	管理費区分：0	
合計								
						136, 006		
単価								
						136, 006	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 1	30, 700	3, 070		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2	22, 640	45, 280		
パッキン運転	WK250540						単 30号 02-05-08 管理費区分：0	
			日	0. 5	57, 800	28, 900		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		5		
合計						95, 360	円／箇所	
						95, 360		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	30, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 17	30, 700	5, 219	管理費区分 : 0	
工事用水中ポンプ 運転 WK250400		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 31号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	529	529	管理費区分 : 0	
発動発電機運転 WK250410		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 32号 02-05-08 [] [1]	
			日	1	23, 880	23, 880	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		882	管理費区分 : 0	
合計								
						30, 510		
単価							円/日	
						30, 510		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	17,650	17,650		
合計						17,650	円／人日	
単価						17,650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB240070	空練モルタル 材料(1:3)	高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	14, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) 25kg袋入 Z002002008							管理費区分：0	
			t	0. 53	26, 600	14, 098		
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 Z002104002001							管理費区分：0	
			m3	1. 05	0	0		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		2		
合計						14, 100	円／m3	
						14, 100		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45	155	6, 975		
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 47	10, 700	15, 729		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		6		
合計						57, 800		
単価						57, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	529
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
			日	1. 1	481	529		
合計						529		
単価						529	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	23, 880
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	137	155	21, 235		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010					管理費区分：0	
			日	1. 1	2, 400	2, 640		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		5		
合 計						23, 880		
単 価						23, 880	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道279号交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000140000001	溶接金網	鉄筋金網 D13×150×150 SD295	m2	497	2026	7	確定
Y000301000001	側溝蓋		枚	0	2026	7	確定
Y001140000001	目地板	目地板 樹脂発泡体 T10mm 11倍	m2	1,490	2026	7	確定
Y001191000001	防護柵(P種)		m	0	2026	7	確定
Y001664000001	暗渠排水管		m	0	2026	7	確定
Z002104002001	コンクリート用骨材 砂	洗い、細目	m3	0	2026	7	確定
ZZ99*01*01010	処分費(無筋、コンクリート殻)		t	1,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01011	スクラップ(ヘビーH3)		t	-44,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	発泡スチロールブロック D-16		m3	37,600	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	発泡スチロールブロック D-20		m3	43,500	2026	7	確定
ZZ99*01*02003	緊結金具		個	650	2026	7	確定
ZZ99*01*02004	壁面金具付EPSブロック t 12mm		m3	27,300	2026	7	確定
ZZ99*01*02005	I型ピン Φ9 L=300		本	740	2026	7	確定
ZZ99*01*02006	ガイドピン Φ9 L=450		本	650	2026	7	確定
ZZ99*01*02007	縦目地材 AES樹脂		m	700	2026	7	確定
ZZ99*01*02008	横目地材 AES樹脂		m	400	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	柵蓋用グレーチング 柵内1240×1000 T-2 2	枚割 Uリット 並目	組	146,300	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	国道279号交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03002	加工板（SUS製）100/250×t6×1000	曲加工、孔加工（3箇所）	枚	33,600	2026	7	確定
ZZ99*01*03004	コンクリートアンカー（SUS製）M12×80		本	900	2026	7	確定
ZZ99*01*03005	差し筋アンカー D-13×600		本	350	2026	7	確定
ZZ99*01*03006	本管 L=5.0m		本	300,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03008	転落防止柵縦格子型H=1100 2.0mスパン 本体	（ベースプレート式）T-40AP111PL20	m	25,000	2026	7	確定 あと施工アンカー含む
ZZ99*01*03009	足掛金物 ノーブレンロフティーステップ		個	4,410	2026	7	確定
ZZ99*01*03010	溶接金網 異形鉄線CD6×100×100mm		m2	665	2026	7	確定
ZZ99*01*04004	コアビットΦ100(4")	ビット	個	36,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04005	コアビットΦ100(4")	チューブ 有効250L	個	9,800	2026	7	確定
ZZ99*01*04006	コアビットΦ100(4")	アダプター	個	14,600	2026	7	確定
ZZ99*01*04007	コアビットΦ150(6")	ビット	個	54,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04008	コアビットΦ150(6")	チューブ 有効250L	個	15,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04009	コアビットΦ150(6")	アダプター	個	22,600	2026	7	確定
ZZ99*01*04010	コアビットΦ200(8")	ビット	個	73,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04011	コアビットΦ200(8")	チューブ 有効280L	個	23,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04012	コアビットΦ200(8")	アダプター	個	30,200	2026	7	確定
ZZ99*01*04017	床版用ブレードΦ750(30")		枚	219,000	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	国道279号交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*05001	ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ	切り 垂直t=15cm以下	m	16,300	2026	7	確定
ZZ99*01*05004	ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ	切り 縁切水平 t=15cm以下	m	19,000	2026	7	確定
ZZ99*01*05005	ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ	切り 分割垂直×1 t=20cm	m	16,300	2026	7	確定
ZZ99*01*05006	ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ	切り 分割垂直×2 t=10cm	m	13,600	2026	7	確定
ZZ99*01*05008	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	42,000	2026	7	確定
ZZ99*01*05009	ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	35,000	2026	7	確定
ZZ99*01*05010	炭酸ガス中和処理装置賃料		月	500,000	2026	7	確定
ZZ99*01*06001	アイナット生地M20		個	600	2026	7	確定
ZZ99*01*06002	寸切ボルト生地M20×L200		本	500	2026	7	確定
ZZ99*01*06003	角座金生地M20用t4.5×56×56		枚	130	2026	7	確定
ZZ99*01*06004	六角ナット生地M20		個	30	2026	7	確定
ZZ99*01*06005	コンクリート削孔(マーキング材含む16ヶ所	あたり)	式	45,500	2026	7	確定
ZZ99*01*06006	アイナット・ボルト類取付16個あたり		式	23,400	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路修繕 (0001)	式	1		9,387,989	
道路土工 (0002)	式	1		126,930	
路床盛土工 (0003)	式	1		126,930	工種 04:道路改良工事
路床盛土 (0004)	m3	15		93,330	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	15	6,222	93,330	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			0.76		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	87.346		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			89.34 25,400 22,640			
特殊作業員	%	11.472		713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.64 28,300 30,700			
軽油	%	0.32		19.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.26 138 155			
諸雑費	%	0.012		1.51	管理費区分 0	
山土 (0005)	m3	14		33,600	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
山土 ルス [※] 現着(10,000m3未満に適用)	m3	14	2,400	33,600	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
擁壁工 (0006)	式	1		2,307,636	
軽量盛土工 (EPS工法) (0007)	式	1		1,594,492	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
EPS設置 (0008)	m3	23		1,082,104	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
発泡スチロール設置	m3	23	4,128	94,944	CB225110 4317.5 管理費区分 0
J01 雑工種		無し			歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	56.285	60.37	2,323	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 標準単価 地区単価
土木一般世話役		%	22.458	18.38	926.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 標準単価 地区単価
その他(労務)		%	21.249		877	管理費区分 0
諸雑費		%	0.008		1.1	管理費区分 0
発泡スチロールブロック D-16		m3	8.1	37,600	304,560	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
発泡スチロールブロック D-20	m3	14.9	43,500	648,150	ZZ99*01*02002	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
緊結金具	個	53	650	34,450	ZZ99*01*02003	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
壁面材 (0009)	m2	9		310,588	オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
壁面金具付EPSブロック t 12mm	m3	9.5	27,300	259,350	ZZ99*01*02004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
横目地材 AES樹脂	m	44	400	17,600	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
縦目地材 AES樹脂	m	13.5	700	9,450	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
I型ピン Φ9 L=300	本	11	740	8,140	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガイドピン Φ9 L=450	本	18	650	11,700	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
目地板	m2	1	4,348	4,348	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 各種				
普通作業員	%	39.586		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	18.314		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.289		12.57	管理費区分 0	
目地板 目地板 樹脂発泡体 T10mm 11倍 標準構成比 標準単価	%	41.794		1,817	Y001140000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	
			35.6 1,190			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			1,490		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		1.23	管理費区分 0
間詰・裏込 (0010)	m3	0.1		12,044	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	0.1	36,260	3,626	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.625	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.208		75.47	管理費区分 0
特殊作業員	%	11.007		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.07 28,300 30,700		
普通作業員	%	8.425		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.38 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	8.287		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.04 31,000 36,210		
運転手(特殊)	%	7.829		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			6.4 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.237		811.1	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.421		20,453	Z230210245 管理費区分	0
標準構成比			59.8		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			20,400		単価地区	野辺地町
地区単価			19,100		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.868		677	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			1.65		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			138		単価地区	野辺地町
地区単価			155		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.085		30.94	管理費区分	0
諸雑費	%	0.008		12.49	管理費区分	0
型枠	m2	0.1	11,260	1,126	CB240210 10100.0 管理費区分	0
J01 型枠の種類			一般型枠		歩	2026.07 単 2026.07
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物		単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,210			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
裏込碎石(軽量盛土)					CB225160 6546.5	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	0.8	9,115	7,292	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 盛土高 J03 碎石の種類		6m以下 再生クラッシュラン RC-40			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.328		303.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.2 8,800 9,710		
その他(機械)	%	0.016		1.44	管理費区分 0
普通作業員	%	21.582		1,967	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			33.72 25,400 22,640		
特殊作業員	%	11.509		1,049	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.78 28,300 30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	10.125		922.8	単価補正	
					R0114	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	7.307		666	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.301		27.44	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	42.11		3,838	Z002122003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	3.662		333.8	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.034		3.14	管理費区分	0
諸雑費	%	0.026		3.08	管理費区分	0
コンクリート床版 (0011)	m3	4		189,756	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート床版	m3	4.2	45,180	189,756	CB225120 46455.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J02 養生工		一般養生				
J03 圧送管延長距離区分		延長無し				
J04 床版厚さ区分		15cm				
J05 溶接金網規格		各種				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 65～85m3/h	%	3.686		1,665	M000903009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			3.38			
標準単価			44,400			
地区単価			47,100			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	19.542		8,828	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			21.32 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	7.447		3,364	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.2 31,000 36,210			
特殊作業員	%	3.869		1,748	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.47 28,300 30,700			
型わく工	%	3.812		1,722	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
			3.03 30,000 36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	9.244		4,176	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	44.029		19,890	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			45.73 20,400 19,100		
溶接金網 鉄筋金網 D13×150×150 SD295	%	7.579		3,424	Y000140000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.12 480 497		
軽油	%	0.785		354.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.68 138 155		
諸雑費	%	0.007		8.2	管理費区分 0
L型擁壁工（地覆） (0012)	式	1		503,320	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
L型擁壁 (0013)	m	8		503,320	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト擁壁設置	m	8	16,640	133,120	CB222110 26009.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎碎石の有無 J03 均しコンクリートの有無		0.5m以上1.0m以下 無し 無し			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.244	1.32 9,840 10,700	373.3	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.255		42.42	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比	%	8.236	5.91	1,370	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.589	3.61 31,000 36,210	1,096	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.378	3.36 28,900 35,090	1,061	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.58	3.29 28,300 30,700	928.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.214		534.6	管理費区分 0	
L型擁壁(T-25)					Z231321003	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
H750×L2000	%	65.567		10,907	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.826		303.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.101		16.75	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		6.93	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.3	29,340	38,142	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 野辺地町	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	11.953		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	
		標準構成比	12.85			
		標準単価	25,400			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	8.264		2,424	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				7.3		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				28,300		単価地区	野辺地町		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	8.022		2,353	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				6.58		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				31,000		単価地区	野辺地町		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.06		604.3	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		%	69.696		20,443	Z230210245			
18-8-40 W/C<=60%						管理費区分	0		
標準構成比				71.32		歩	2026.07	単	2026.07
標準単価				20,400		単価地区	野辺地町		
地区単価				19,100		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.005		9.7	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠		m2	3.9	5,829	22,733	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均しコンクリート			
型わく工		%	62.996	58.78	3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				30,000 36,720		
普通作業員		%	15.533	19.9	905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				25,400 22,640		
土木一般世話役		%	6.209	6.07	361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	25	721	18,025	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.03			
標準単価			455			
地区単価			568			
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.718		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.72			
標準単価			267			
地区単価			281			
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	46.867		338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			45.54 28,300 30,700		
普通作業員	%	15.682		113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.55 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	15.058		108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.59 31,000 36,210		
その他(労務)	%	17.831		128.6	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	1.758		12.68	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			1.89 154 151		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.399		2.88	管理費区分	0
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分	0
加工板（SUS製）100/250×t6×1000 曲加工、孔加工（3箇所）	枚	8	33,600	268,800	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
コンクリートアンカー（SUS製）M12×80	本	25	900	22,500	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
重力式擁壁工（地覆） (0014)	式	1		209,824	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
重力式擁壁 (0015)	m	3		209,824	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
重力式擁壁	m3	2	69,190	138,380	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB226320 65630.0
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満			潮間割増 0% 係数ランク 1
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価補正
J03 基礎碎石の有無		無し			M000202128
J04 均しコンクリートの有無		無し			管理費区分 0
J05 養生工の種類		一般養生			歩 2026.07 単 2026.07
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			単価地区 野辺地町
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]					労調係数 1.000 00-00 0
クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	2.143		1,483	豪雪割増 A地区
標準構成比			2.26		潮間割増 0% 係数ランク 1
標準単価			20,900		単価補正
地区単価			20,900		
その他(機械)	%	0.607		420	
型わく工	%	21.293		14,732	R0133
標準構成比			18.34		管理費区分 0
標準単価			30,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			36,720		単価地区 野辺地町
普通作業員	%	13.087		9,055	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					R0102
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.48 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.647	13.22 31,000 36,210	10,134	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.654	2.58 28,300 30,700	1,836	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	16.477		11,400	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.703	31.29 19,750 19,100	19,859	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	0.309		213.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.29		
標準単価			138		
地区単価			155		
その他(材料)	%	0.073		50.85	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		6.45	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	0.02	293,300	5,866	WB810010 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480	Z001102019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1	173,745.93	173,745	Q001001002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.150 FP3	
諸雑費(まるめ)	式	1		75	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
暗渠排水管	m	1.8	893	1,607	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 管種別		直管			単価地区 野辺地町	
J03 呼び径		50～150mm			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	30.418		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			36.39		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区 野辺地町	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
土木一般世話役	%	16.2		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			14.79			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				31,000		単価地区 野辺地町
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
硬質塩化ビニル管（一般管）						Z005002003
VP-50		%	53.369		476.7	管理費区分 0
標準構成比				48.82		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				405		単価地区 野辺地町
地区単価				472		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.013		0.2	管理費区分 0
吸出し防止材設置		m2	0.1	1,039	103	CB224720 1026.3
						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 野辺地町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	16.56		171.9	R0102
標準構成比				18.8		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				22,640		単価地区 野辺地町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.833		39.79	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.59		826.2	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.32 31,000 36,210			
諸雑費	%	0.017		1.11	管理費区分 0	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	8	721	5,768	CB224410 684.28 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.03 455 568			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.718	0.72 267 281	5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.867	45.54 28,300 30,700	338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.682	18.55 25,400 22,640	113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.058	13.59 31,000 36,210	108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	17.831		128.6	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	1.758		12.68	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.89 154 151	
その他(材料)	%	0.399		2.88	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	2	4,050	8,100	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		アンカーボルト固定			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J05 施工規模による加算		100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
転落防止柵縦格子型H=1100 2.0mスパン 本体 (ベースプレート式)T-40AP111PL20	m	2	25,000	50,000	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排水構造物工 (0016)	式	1		1,822,148	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力	
作業土工 (0017)	式	1		20,236	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
床掘り (0018)	m3	5		12,030	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	5	2,406	12,030	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工方法		上記以外(小規模)			単価地区 野辺地町	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.654		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			18.73			
標準単価			8,460			
地区単価			9,020			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	45.637		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			40.26 28,900 35,090			
普通作業員	%	28.222		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			33.9 25,400 22,640			
軽油	%	7.456		179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			7.11 138 155			
諸雑費	%	0.031		0.8	管理費区分 0	
埋戻し (0019)	m3	2		8,206	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	2	4,103	8,206	CB210410 4063.8 管理費区分 0
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.07 単 2026.07
J02 土質		土砂			単価地区 野辺地町
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.733		358.3	M000202096 管理費区分 0
標準構成比			8.27		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			8,460		単価地区 野辺地町
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg	%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分 0
標準構成比			0.6		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			535		単価地区 野辺地町
地区単価			564		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	44.164		1,812	R0102 管理費区分 0
標準構成比			50.03		歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.79	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.37	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.493	3.14 138 155	143.3	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価	%	0.816	0.84 154	33.47	Z006704001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	0 野辺地町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			151		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.43	管理費区分 0	
側溝工 (0020)	式	1		252,536	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
自由勾配側溝 (0021)	m	14		201,880	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	14	14,420	201,880	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.61m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m				
側溝蓋					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0022)	枚	13		50,656	第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	12	3,013	36,156	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	1	14,500	14,500	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
管渠工 (0023)	式	1		1,243,962	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
暗渠排水管 (0024)	m	14		1,243,962	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管		m	14	623	8,722	CB222770 14225.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付			
J02 管種別			波状管			
J03 呼び径			450～600mm			
J04 継手材料費			要			
J05 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	65.328		407	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				3.21		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	34.67		216	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				1.3		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
暗渠排水管		%	0		0	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
標準構成比				95.49		
標準単価				11,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				0		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.002		0.1	管理費区分	0		
本管 L=5.0m		本	3	300,000	900,000	ZZ99*01*03006			
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	野辺地町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
フィルター材		m3	0.8	9,695	7,756	CB222780	7288.4		
						管理費区分	0		
J01 フィルター材の種類			各種			歩 2026.07	単 2026.07		
J02 費用の内訳			全ての費用			単価地区	野辺地町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t		%	12.512		1,213	M000202129			
						管理費区分	0		
				15.61		歩 2026.07	単 2026.07		
				21,100		単価地区	野辺地町		
				22,500		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.248		24.09	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	18.701		1,813	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			27.92			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	12.914		1,252	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.15			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	11.202		1,086	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.76			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	3.164		306.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.88			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.917		88.86	管理費区分 0	
砂 路盤用	%	36.495		3,538	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.75 1,200 2,950			
軽油	%	3.69		357.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.37 138 155			
その他(材料)	%	0.133		12.92	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		2.73	管理費区分 0	
コンクリート	m3	12.4	26,410	327,484	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満				
J05 養生工の種類		一般養生				
J06 圧送管延長距離区分		延長無し				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.267		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.963		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.56		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	3.136		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			2.76		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	2.225		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.75			
			28,900			
			35,090			
その他(労務)	%	0.466		123	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	77.436		20,450	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			78.96			
			20,400			
			19,100			
軽油	%	0.906		239.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.77			
			138			
			155			
諸雑費	%	0.008		2.92	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集水桝工 (0025)	式	1		305,414	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
現場打ち集水桝 (0026)	箇所	1		157,130	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	106,100	106,100	CB222950 99021.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.69m3を超え0.73m3以下			
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.873		926	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.86		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		76.48	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町
標準構成比			0.07		
標準単価			8,800		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.051		53.89	管理費区分 0	
型わく工	%	36.545		38,772	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31.99 30,000 36,720			
普通作業員	%	21.387		22,691	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.71 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.719		12,433	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.75 31,000 36,210			
特殊作業員	%	2.885		3,061	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		2.85		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価		28,300		単価地区 野辺地町
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	12.157		12,898	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	13.547		14,373	Z230210245
	標準構成比		15.01		管理費区分 0
	標準単価		19,750		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価		19,100		単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.524		556	Z006702002
	標準構成比		0.5		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価		155		単価地区 野辺地町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.236		250.2	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		9.43	管理費区分 0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	8	721	5,768	CB224410 684.28
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.219		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.03			
	標準単価		455			
	地区単価		568			
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.718		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.72			
	標準単価		267			
	地区単価		281			
その他(機械)	%	0.442		3.19	管理費区分 0	
特殊作業員	%	46.867		338	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		45.54			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	15.682		113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			18.55			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	15.058		108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.59			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	17.831		128.6	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.758		12.68	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.89			
標準構成比			154			
標準単価			151			
地区単価						
その他(材料)	%	0.399		2.88	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
差し筋アンカー D-13×600	本	8	350	2,800	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足掛金物 ノーブレンロフティーステップ	個	6	4,410	26,460	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足掛金物取付工 壁立上り部削孔	箇所	6	2,667	16,002	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	0.05	30,700	1,535	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	0.05	22,640	1,132	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
柵蓋 (0027)	組	1		148,284	オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
柵蓋用グレーチング 柵内1240×1000 T-2 2 枚割 Uリット 並目	組	1	146,300	146,300	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	2	992	1,984	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 野辺地町	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
舗装工 (0028)	式	1		250,430	オプション入力
歩道舗装 (0029)	式	1		23,119	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
下層路盤(歩道部) (0030)	m2	9		11,415	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	8.5	1,343	11,415	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型パッキン(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.04		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.23		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.78 3,540 3,830		
その他(機械)	%	0.157		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	20.955		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	27.03 28,900 35,090		
特殊作業員	%	10.973		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	15.84 28,300 30,700		
普通作業員	%	8.932		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 標準単価 地区単価	15.7 25,400 22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.699		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.522		33.86	管理費区分 0	
砂 路盤用	%	41.843		561.7	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.427		19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.197		2.64	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.025		0.93	管理費区分 0
上層路盤 (歩道部) (0031)	m2	9		11,704	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	8.5	1,377	11,704	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.986		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.201		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.158		2.17	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	20.424		281.2	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.16 28,900 35,090			
特殊作業員	%	10.698		147.3	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.75 28,300 30,700			
普通作業員	%	8.708		119.9	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.61 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.456		130.2	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0
標準構成比			12.11			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	2.464		33.92	管理費区分 0			
クラッシャーラン C-20	標準構成比 標準単価 地区単価	%	43.338	23.44 170,000 4,700	596.7	Z002120001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.389	1.85 138 155	19.13	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 野辺地町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(材料)		%	0.159		2.19	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.019		0.41	管理費区分 0			
宅地舗装 (0032)	式		1		227,311	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤（歩道部） (0033)	m2	29		34,275	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	28.9	1,186	34,275	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(各種)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.307		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.394		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					単価補正	
	%	0.183		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	23.716		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			25.16			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	12.423		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.75			
			28,300			
			30,700			
普通作業員	%	10.112		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.61			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	10.981		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
			12.11			
			31,000			
			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.861		33.92	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40	%	34.258		406.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		23.44 170,000 3,200		
軽油	%	1.613		19.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		1.85 138 155		
その他(材料)	%	0.127		1.51	管理費区分 0
諸雑費	%	0.025		0.59	管理費区分 0
コンクリート舗装 (0034)	m2	29		193,036	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
コンクリート舗装工 人力舗設	m2	28.9	3,637	105,109	WB410820	
J01 平均舗設厚		20cm未満			管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	3	18,900	56,700	Z230210240	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
溶接金網 異形鉄線CD6×100×100mm	m2	29.2	665	19,418	ZZ99*01*03010	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
目地板	m2	0.2	6,007	1,201	CB224710 4077.3	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分	0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断	m	8	1,326	10,608	CB430510 1264.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.507	8.92 13,000 13,000	112.8	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他（機械）	%	3.996		52.99	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.972	17.37 28,300 30,700	238.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.581	9.5 31,000 36,210	140.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	6.623	7.79 25,400 22,640	87.82	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	16.524		219.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	%	32.346	32.35 68,200 71,500	428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾚｰ	%	2.291	2.45 154 151	30.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.144		15.17	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		0.24	管理費区分 0
構造物撤去工 (0035)	式	1		3,666,155	オプション入力
舗装撤去工 (0036)	式	1		532,368	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
舗装版切断 (0037)	m	5		17,030	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	5	3,406	17,030	CB430510 3232.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm	%	7.124		242.6	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			7.16		
標準単価			14,500		
地区単価			15,200		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	3.342		113.8	管理費区分	0
特殊作業員	%	13.458		458.3	R0101 管理費区分	0
			13.07		歩 2026.07 単 2026.07	
			28,300		単価地区	野辺地町
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	7.926		269.9	R0125 管理費区分	0
			7.15		歩 2026.07 単 2026.07	
			31,000		単価地区	野辺地町
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	4.957		168.8	R0102 管理費区分	0
			5.86		歩 2026.07 単 2026.07	
			25,400		単価地区	野辺地町
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	12.384		421.7	管理費区分	0
コンクリートカッタ（フﾟレｰﾄﾟ）					Z006540005	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径30インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.946	23.06 124,000 130,000	781.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径22インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.764	15.81 85,200 89,500	536.8	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径14インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.617	9.67 52,100 54,600	327.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ｶﾞｰｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰﾗｰ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.647	1.77 154 151	56.09	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.824		28.07	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.011		1.04	管理費区分 0
吊り治具取付 (0038)	個	16		89,060	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
アイナット生地M20	個	16	600	9,600	ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
寸切ボルト生地M20×L200	本	16	500	8,000	ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
角座金生地M20用t4.5×56×56	枚	16	130	2,080	ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
六角ナット生地M20	個	16	30	480	ZZ99*01*06004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート削孔(マーキング材含む16ヶ所あたり)	式	1		45,500	ZZ99*01*06005	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アイナット・ボルト類取付16個あたり	式	1		23,400	ZZ99*01*06006	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
床版ブロック撤去(0039)	m2	23		159,694	オプション入力	
					第0022号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床版ブロック撤去	m2	22.7	7,035	159,694	オブション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.9	30,700	27,630	R0101 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.6	22,640	13,584	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	日	0.36	39,200	14,112	L001130001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費	%	1	4,166	4,166	ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝8.000%						
殻運搬 (0040)	t	6		70,862	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 1015.1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	5.6	1,154	6,462	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.405	17.3 10,200 11,000	189.3	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.586	39.87 28,900 35,090	491.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.239	39.03 28,300 30,700	429.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.754		43.32	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			3.8		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			138		単価地区 野辺地町	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.28	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	5.6	11,500	64,400	CB010420 10110.0	
J01 トラック機種					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.34		1,878	M000302013	
標準構成比			17.23		管理費区分 0	
標準単価			10,200		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			11,000		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	42.434		4,877	R0114	
標準構成比			39.73		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	37.092		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			38.87 28,300 30,700		
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0
軽油	%	3.744		430.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.79 138 155		
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分 0
コンクリート二次破砕 (0041)	m3	2		27,744	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし					WB824010

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	2.4	11,560	27,744	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
殻運搬 (0042)	t	6		77,789	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	5.6	2,391	13,389	CB010410 2102.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.408		392.2	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.3			
標準単価			10,200			
地区単価			11,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.548	39.87 28,900 35,090	1,017	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.243	39.03 28,300 30,700	890.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.754	3.8 138 155	89.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.047		1.86	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	5.6	11,500	64,400	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.34	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.434	39.73 28,900 35,090	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	37.092	38.87 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0
軽油	%	3.744	3.79 138	430.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分 0	
インターロッキングブロック撤去 (0043)	m2	18		64,191	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	9.5	1,071	10,174	WB810420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去のみ				
J05 施工規模による加算		100m2未満				
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J07 夜間作業補正		無				
インターロッキングブロック撤去 (再設置)	m2	8.5	6,355	54,017	WB810420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去及び再設置				
J02 再設置作業区分		直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm				
J03 敷材料の種類		空練りモルタル(高炉)				
J04 敷材料の厚さ(実数入力)		30mm				
J05 施工規模による加算		100m2未満				
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 夜間作業補正		無			
穀運搬 (0044)	t	1		15,798	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.2	2,265	2,718	CB010410 1989.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.961	13.79 7,690 8,230	293.5	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.912	42.15 28,900 35,090	1,017	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	39.304		890	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	2.772		62.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.051		1.73	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.2	10,900	13,080	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	
			13.73 7,690			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.77	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.762	2.8 138 155	300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0045)	t	6.8		10,200	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(無筋、コンクリート殻)	t	6.8	1,500	10,200	ZZ99*01*01010 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
床版撤去工 (0046)	式	1		2,020,441	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
床掘り (0047)	m3	4		38,036	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り					CB210030 10668.0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	4	9,509	38,036	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり			
普通作業員	%	99.992	100 25,400 22,640	9,508	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0
コアボーリング削孔 (0048)	m	6		286,442	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コアボーリング削孔Φ100mm	m	3.7	40,248	148,917	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	人	1.5	36,210	54,315	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	人	3	30,700	92,100	R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
コアビットΦ100(4") ビット	個	2.6	36,000	93,600	ZZ99*01*04004	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアビットΦ100(4") チューブ 有効250L	個	6.4	9,800	62,720	ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアビットΦ100(4") アダプター	個	0.8	14,600	11,680	ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	30	54,112	54,112	ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝30%					
コアボーリング削孔Φ150mm	m	0.4	51,241	20,496	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	1.65	36,210	59,746	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	3.3	30,700	101,310	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1.65	22,640	37,356	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コアビットΦ150(6") ビット	個	2.6	54,000	140,400	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					ZZ99*01*04007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアビットΦ150(6″) チューブ 有効250L	個	6.4	15,000	96,000	ZZ99*01*04008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアビットΦ150(6″) アダプター	個	0.8	22,600	18,080	ZZ99*01*04009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	30	59,523	59,523	ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					
コアボーリング削孔Φ200mm	m	1.7	68,841	117,029	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	人	2	36,210	72,420	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費1：対象					R0125	
					管理費区分 0	
特殊作業員	人	4	30,700	122,800	歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
諸雑費1：対象					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費1：対象					R0102	
					管理費区分 0	
コアビットΦ200(8")	個	2.8	73,000	204,400	歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
ビット					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					ZZ99*01*04010	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コアビットΦ200(8″) チューブ 有効280L	個	6.4	23,000	147,200	ZZ99*01*04011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアビットΦ200(8″) アダプター	個	0.8	30,200	24,160	ZZ99*01*04012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	30	72,150	72,150	ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					
床版カッター工法切断 (0049)	m	22		158,374	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床版カッター工法切断	m	22.2	7,134	158,374	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.08	36,210	2,896	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
特殊作業員	人	0.25	30,700	7,675	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
普通作業員	人	0.25	22,640	5,660	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					諸雑費1：対象

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.25	8,250	2,062	L001150001	
K01 長期割引の有無		有り			管理費区分 0	
K03 夜間割増		補正しない			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
床版用ブレードΦ750(30″)	枚	0.22	219,000	48,180	ZZ99*01*04017	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	30	4,869	4,869	ZS7G00100	
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ワイヤーソーイング工法切断 (0050)	m2	1		89,099	オプション入力	
					第0032号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ワイヤーソーイング工法切断 区分B(有筋)	m2	1.3	68,538	89,099	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					諸雑費1：対象	
特殊作業員	人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					諸雑費1：対象	
ワイヤーソーイング駆動機械損料	日	2	42,000	84,000	ZZ99*01*05008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	
					諸雑費1：対象	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダイヤモンドワイヤー消耗費	m	12	35,000	420,000	ZZ99*01*05009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	25	53,077	53,077	ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						
ウォールソー工法切断 (0051)	m	23		370,010	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ウォールソー工 コンクリート(有筋)ゼロ 切り 垂直t=15cm以下	m	22.7	16,300	370,010	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
切断水处理 (0052)	日	4		222,052	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
切断水处理工	日	4	55,513	222,052	オプション入力 単位数量 30 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	6	36,210	217,260	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	30	22,640	679,200	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
炭酸ガス中和処理装置賃料	月	1	500,000	500,000	ZZ99*01*05010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	30	268,938	268,938	ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝30%					オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床版ブロック撤去 (0053)	m2	42		407,577	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床版ブロック撤去					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	31.4	7,808	245,171	単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.9	30,700	27,630	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.6	22,640	13,584	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型]					L001130007

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
35t吊	日	0.3	72,800	21,840	管理費区分 0	
K01 長期割引の有無		有り			歩 2026.07 単 2026.07	
K03 夜間割増		補正しない			単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	8	4,166	4,166	ZS7G00100	
諸雑費1 諸雑费率＝8%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
床版ブロック撤去	m2	10.4	15,616	162,406	オプション入力	
					単位数量 10 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.6	36,210	21,726	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象	人	1.8	30,700	55,260	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1.2	22,640	27,168	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	日	0.6	72,800	43,680	L001130007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費	%	8	8,332	8,332	ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝8.000%						
殻運搬 (0054)	t	13		164,502	オプション入力 第0036号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	13	1,154	15,002	CB010410 1015.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無			無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無			2.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%	16.405	17.3	189.3	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				10,200		
標準単価				11,000		
地区単価						
運転手(特殊)		%	42.586	39.87	491.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				28,900		
標準単価				35,090		
地区単価						
特殊作業員						R0101

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	37.239		429.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			39.03			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
軽油	%	3.754		43.32	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.8			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.016		0.28	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	13	11,500	149,500	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.34		1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			17.23			
標準単価			10,200			
地区単価			11,000			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	42.434		4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.73		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
特殊作業員					R0101
	%	37.092		4,263	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			38.87		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)					管理費区分 0
	%	0.384		44.18	
軽油					Z006702002
	%	3.744		430.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.79		
標準構成比			138		
標準単価			155		
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.006		7.52	
コンクリート二次破砕 (0055)					オプション入力 第0037号内訳書
	m3	5		60,112	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	5.2	11,560	60,112	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
桁二次破碎 (0056)	m	9		38,063	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
桁材二次ガス切断	m	8.6	4,426	38,063	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道279号交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.08	36,210	2,896	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
溶接工	人	0.56	31,010	17,365	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.24	22,640	5,433	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型〕 25t吊	日	0.32	52,400	16,768	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費						単価補正
		%	7	1,798	1,798	ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝7%						
穀運搬 (0057)		t	12		170,859	オブション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	12.3	2,391	29,409	CB010410 2102.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無			無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無			4.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%	16.408		392.2	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比				17.3		
標準単価				10,200		
地区単価				11,000		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	42.548		1,017	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			39.87 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	37.243		890.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			39.03 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	3.754		89.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.8 138 155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.047		1.86	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	12.3	11,500	141,450	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.34	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.434	39.73 28,900 35,090	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.092	38.87 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0
軽油	%	3.744		430.3	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.79 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分 0	
殻処分 (0058)	t	12		18,450	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(無筋、コンクリート殻)	t	12.3	1,500	18,450	ZZ99*01*01010 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻運搬 (0059)	t	1		9,215	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	0.7	2,265	1,585	CB010410 1989.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無			無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無			4.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.961		293.5	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				13.79		
標準単価				7,690		
地区単価				8,230		
運転手(特殊)		%	44.912		1,017	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				42.15		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
特殊作業員		%	39.304		890	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				41.25		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.772		62.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 2.81 標準単価 138 地区単価 155			
諸雑費	%	0.051		1.73	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.7	10,900	7,630	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 13.73 標準単価 7,690 地区単価 8,230			
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			標準構成比 41.98			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	2.762	2.8 138 155	300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0
穀処分 (0060)	t	12		18,450	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費（無筋、コンクリート殻）	t	12.3	1,500	18,450	ZZ99*01*01010 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0061)	t	1		-30,800	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
スクラップ（ヘビーH3）	t	0.7	-44,000	-30,800	ZZ99*01*01011 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水路撤去工 (0062)	式	1		1,113,346	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り (0063)	m3	1		11,410	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	1.2	9,509	11,410	CB210030 10668.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		現場制約あり				
普通作業員	%	99.992		9,508	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0	
コアボーリング削孔 (0064)	m	1		24,148	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コアボーリング削孔Φ100mm	m	0.6	40,248	24,148	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1.5	36,210	54,315	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	3	30,700	92,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアビットΦ100(4") ビット	個	2.6	36,000	93,600	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアビットΦ100(4") チューブ 有効250L	個	6.4	9,800	62,720	ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コアビットΦ100(4") アダプター	個	0.8	14,600	11,680	ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	1	54,112	54,112	ZS7G00100 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率＝30.000%					歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ウォールソー工法切断 (0065)	m	11		210,900	オプション入力 第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ウォールソー工 コンクリート(有筋)ゼロ 切り 縁切水平 t=15cm以下	m	11.1	19,000	210,900	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ウォールソー工法切断 (0066)	m	1		13,600	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 分割垂直×2 t=10cm	m	1	13,600	13,600	ZZ99*01*05006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ウォールソー工法切断 (0067)	m	1		8,150	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ウォールソー工 コンクリート（有筋）ゼロ 切り 分割垂直×1 t=20cm	m	0.5	16,300	8,150	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
切断水処理 (0068)	日	1		55,513	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
切断水处理	日	1	55,513	55,513	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 30 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	6	36,210	217,260	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	30	22,640	679,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
炭酸ガス中和処理装置賃料	月	1	500,000	500,000	ZZ99*01*05010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	30	268,938	268,938	ZS7G00100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝30%						
床版ブロック撤去 (0069)	m2	6		748,033	オプション入力 第0050号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床版ブロック撤去	m2	5.5	136,006	748,033	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.6	36,210	21,726	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	1.8	30,700	55,260	単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	1.2	22,640	27,168	単価補正	
					R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					L001130001	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					ZS7G00100	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	野辺地町

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
穀運搬 (0070)		t	1.3		15,592	オプション入力 第0051号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		t	1.3	1,094	1,422	CB010410 960.27 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.962	13.79 7,690 8,230	141.7	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比		%	44.951	42.15	491.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,900		単価地区 野辺地町
地区単価				35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	39.307		429.7	R0101
標準構成比				41.25		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				30,700		単価地区 野辺地町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	2.772		30.3	Z006702002
標準構成比				2.81		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				155		単価地区 野辺地町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.008		0.9	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	1.3	10,900	14,170	CB010420 9566.6
J01 トラック機種						管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 野辺地町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
トラック[クレーン装置付]						M000302010

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.9	13.73 7,690 8,230	1,405	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.77	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.762	2.8 138 155	300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.012		10.09	管理費区分 0
コンクリート二次破砕 (0071)	m3	1		6,936	オプション入力 第0052号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.6	11,560	6,936	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		無筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
殻運搬 (0072)	t	1.3		17,114	オプション入力 第0053号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 1989.1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	1.3	2,265	2,944	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.961	13.79 7,690 8,230	293.5	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.912	42.15 28,900 35,090	1,017	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.304	41.25 28,300 30,700	890	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.772		62.77	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			2.81		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			138		単価地区 野辺地町	
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.051		1.73	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.3	10,900	14,170	CB010420 9566.6	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010	
標準構成比			13.73		管理費区分 0	
標準単価			7,690		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			8,230		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114	
標準構成比			41.98		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 野辺地町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			41.08 28,300 30,700		
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.8 138 155		
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0
殻処分 (0073)	t	1.3		1,950	オプション入力 第0054号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費（無筋、コンクリート殻）					ZZ99*01*01010

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	t	1.3	1,500	1,950	管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0074)	式	1		1,214,690	オプション入力	
水替工 (0075)	式	1		491,990	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
ポンプ排水 (0076)	日	13		491,990	オプション入力 第0055号内訳書 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ポンプ設置・撤去	箇所	1	95,360	95,360	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転	日	13	30,510	396,630	WB252310 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0077)	式	1		722,700	オブション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
交通誘導警備員 (0078)	人日	44		722,700	オブション入力 第0056号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	22	17,650	388,300	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	22	15,200	334,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 野辺地町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0079)	式	1		9,387,989	
共通仮設 (0080)	式	1		1,838,000	
共通仮設費 (0081)	式	1		325,000	
現場環境改善費 (0082)	式	1		325,000	
現場環境改善費（率計上） (0083)	式	1		325,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費（率計上） (0084)	式	1		1,513,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0085)	式	1		11,225,989	
現場管理費 (0086)	式	1		4,312,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0087)	式	1		15,537,989	
一般管理費等 (0088)	式	1		3,292,011	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0089)	式	1		18,830,000	
消費税額及び地方消費税額 (0090)	式	1		1,883,000	
工事費計 (0091)	式	1		20,713,000	