

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰起河床 第7713号

設計書番号 508-060-0332

大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事

実施 設計書

むつ市大平町 地内

2026年12月18日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 150 m		
	掘削工		
	1式		
設計額	3,905,000 円 (内消費税 355,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕							
		式	1		1,455,094		
河川土工							
		式	1		1,030,512		
掘削工							
		式	1		197,400		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホヱンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	530		197,400		
残土処理工							
		式	1		833,112		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 2号
		m3	610		90,132		
土砂等運搬							内 3号
		m3	610		742,980		
仮設工							
		式	1		424,582		
工事用道路工							
		式	1		424,582		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						内 4号
		m3	80		323,792		
敷砂利							内 5号
		m2	4		1,496		
工事用道路撤去							内 6号
		m3	80		31,584		
敷鉄板							内 7号
		枚	10		67,710		

設計内訳書（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1		1,455,094		
共通仮設							
		式	1		592,036		
共通仮設費							
		式	1		408,036		
運搬費							
		式	1		157,512		
仮設材運搬費							内 8号
		t	16		157,512		
準備費							
		式	1		217,524		
測量設計費							内 9号
		km	0.15		217,524		
現場環境改善費							
		式	1		33,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		33,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		184,000		
純工事費							
		式	1		2,047,130		
現場管理費							
		式	1		831,000		
工事原価							
		式	1		2,878,130		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：								
対象工事費		1,455,094	直接工事費		1,455,094	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		0	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					0							
管理費区分1					0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)						
管理費区分2, 7					0	(工場原価)						
管理費区分5					0	(一般管理費等のみ対象額)						
管理費区分9					0	(間接費非対象額)						
管理費区分T					0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)						
対象額		支給品費（＋）				0						
無償貸付機械評価額（＋）						0						
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		1,455,094		現工事		0	合算工事		0	
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		1,455,094				0			0	
共通仮設費（率分）		率（補正前）		12.53%				0.00%			0.00%	
		施工地域等補正		1.0				0.00%				
		除雪工事補正		1.00				0.00			0.00	
		ICT施工補正		1.0				0.00			0.00	
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		12.66%				0.00%				
		計上額		184,000				0			0	
											調整工事計上額	0

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	375,036				
運搬費	157,512	準備費	217,524	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					592,036

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	2,047,130	単独（追加工事）直接工事費	1,455,094	単独（追加工事）共通仮設費	592,036
非対象額計（－）	217,524				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	217,524		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分T	0		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	1,829,606	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	1,829,606		0		0
現場管理費					
率（補正前）	44.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	45.42%		0.00%		
計上額	831,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	2,878,130				
純工事費	2,047,130	現場管理費	831,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	2,878,130	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	2,878,130		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	2,878,130		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	671,870				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			1,455,094
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				1,455,094
	共通仮設費（率分）	1,455,094	12.66	184,000
	運搬費			157,512
	準備費			217,524
現場環境改善費対象工事費				1,455,094
	現場環境改善費（率分）	1,455,094	2.30	33,000
現場管理費対象純工事費				2,047,130
	現場管理費	1,829,606	45.42	831,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				2,878,130
	一般管理費等	2,878,130	23.57	671,870
	業務委託費			0
工事価格				3,550,000
消費税等相当額				355,000
工事費計				3,905,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満 CB210100						02-01-02
			m3	525	376	197,400		管理費区分:0
合計						197,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	609	148	90, 132		管理費区分 : 0
合計						90, 132		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下	m3	609	1, 220	742, 980		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					742, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	工事用道路盛土	施工幅員: 2. 5m以上4. 0m未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料 CB210550		m3	112	2, 150	240, 800		02-01-02 管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土 CB210510	2. 5m以上4. 0m未満	m3	84	988	82, 992		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					323, 792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 t=100mm		m2	4. 4	340	1, 496		単 1号 管理費区分：0
合計					1, 496		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	工事用道路撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	84	376	31, 584		02-01-02 管理費区分：0
合計					31, 584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 2号 02-05-16
WB253610		m2	90	463	41, 670		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 16日, 無, 有						単 3号 02-05-16
WB253630		枚	10	2, 604	26, 040		管理費区分：0
合計					67, 710		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 4号 01-02-02 往路
WB010020		t	16. 04	3, 410	54, 696		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 4号 01-02-02 復路
WB010020		t	16. 04	3, 410	54, 696		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 5号 01-02-02
WB010030		t	16. 04	3, 000	48, 120		管理費区分：0
合計					157, 512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m Z237230140		km	0. 15	1, 450, 164	217, 524		管理費区分 : 5
合計					217, 524		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	敷砂利 t=100mm		単位	m2	単位数量	100	単価	340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02	
			m3	10	148	1, 480	管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003							
			m3	10. 5	3, 100	32, 550	管理費区分 : 0	
合計								
						34, 030		
単価								
						340	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 6号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 16日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 604	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:16日							
			枚	1	1, 504	1, 504	管理費区分 : 0		
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002									
			枚	1	1, 100	1, 100	管理費区分 : 0		
合計						2, 604			
単価						2, 604	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 8km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川修繕 (0001)	式	1		1,455,094		
河川土工 (0002)	式	1		1,030,512		
掘削工 (0003)	式	1		197,400	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	530		197,400	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 掘削			
掘削	m3	525	376	197,400	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	40.553		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
軽油					Z006702002
	%	19.171		72.14	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
標準構成比			138		
標準単価			155		
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.015		0.06	
残土処理工 (0005)					工種 01:河川工事
	式	1		833,112	
整地 (0006) (P)					第0002号内訳書
	m3	610		90,132	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分		残土受入れ地での処理			
Q02 敷均し費		整地			
整地					CB210610 127.07

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	609	148	90,132	管理費区分 0	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	22.45			
		標準単価	8,800			
		地区単価	9,710			
運転手(特殊)	%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	52.33			
		標準単価	28,900			
		地区単価	35,090			
軽油	%	24.283		35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	25.22			
		標準単価	138			
		地区単価	155			
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0007)	m3	610		742,980	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	609	1,220	742,980	CB210110 1050.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.878		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	44.709		545.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
軽油		%	14.403		175.6	Z006702002 管理費区分	0		
	標準構成比			14.89		歩	2026.07	単	2026.07
	標準単価			138		単価地区	むつ市(旧むつ市)		
	地区単価			155		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
諸雑費		%	0.01		0.9	管理費区分	0		
仮設工 (0008)		式	1		424,582				
工事用道路工 (0009)		式	1		424,582	工種 99:			
工事用道路盛土 (0010) (P)		m3	80		323,792	第0004号内訳書 単位数量		1	m3
	Q01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩	2026.07	単	2026.07
	Q02 掘削積込費		計上しない			単価地区	むつ市(旧むつ市)		
	Q03 運搬費		計上しない			労調係数	1.000	00-00	0
	Q04 土砂購入費		土材料			豪雪割増			
	Q05 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			潮間割増	0%	係数ランク	1
	Q06 人力盛土費		計上しない			週休2日補正	週休2日(月単位)		
	Q07 法面整形費		計上しない						
土材料		m3	112	2,150	240,800	CB210550	1.0		
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
山土 ルース [※] 現着(10,000m3未満に適用)	%	100			2,150	Z231365005			
標準構成比			100			管理費区分	0		
標準単価			1			歩	2026.07	単	2026.07
地区単価			2,150			単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費	%	0			0	管理費区分	0		
路体(築堤)盛土	m3	84	988		82,992	CB210510	857.6		
J01 施工幅員						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.108			70.27	L001010011			
標準構成比			8.01			管理費区分	0		
標準単価			5,650			歩	2026.07	単	2026.07
地区単価			5,780			単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	6.842			67.64	L001070011			
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.29 3,540 3,830		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.855	67.28 28,900 35,090	700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.865	8.88 25,400 22,640	67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.321	8.54 138 155	82.26	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.16	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷砂利 (0011)	m2	4		1,496	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷砂利 t=100mm	m2	4.4	340	1,496	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 むつ市(旧むつ市)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クローラ) [標準]					豪雪割増	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.552		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			22.8			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
運転手(特殊)		%	55.256		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価				53.11 28,900 35,090					
軽油						Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価			23.181	24.09 138 155	34.3				
諸雑費						管理費区分 0			
再生クラッシャー RC-40		m3	10.5	3,100	32,550	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
工事用道路撤去 (0012)						オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削	m3	84	376	31,584	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		J01 土質	土砂		CB210100 331.59 管理費区分 0	
		J02 施工方法	オープンカット		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
		J03 押土の有無	無し		労調係数 1.000 00-00 0	
		J04 障害の有無	無し		豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	J05 施工数量	5,000m3未満		単価補正	
		標準構成比	40.261	42.72	M000202090 管理費区分 0	
		標準単価		20,100	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
		地区単価		21,500	労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
運転手(特殊)	%	標準構成比	40.553	37.91	R0114 管理費区分 0	
		標準単価		28,900	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
		地区単価		35,090	労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	標準構成比	19.171	19.37	Z006702002 管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債)工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件		単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				138 155		単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費	%	0.015			0.06	管理費区分 0			
敷鉄板 (0013)	枚	10			67,710	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
敷鉄板設置・撤去	m2	90		463	41,670	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 作業区分		設置・撤去							
敷鉄板賃料	枚	10		2,604	26,040	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数(日)(実数入力)		16日							
J05 継続工事の有無		無							
J07 整備費の有無		有				豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0014)	式	1		1,455,094	単価補正
共通仮設 (0015)	式	1		592,036	
共通仮設費 (0016)	式	1		408,036	
運搬費 (0017)	式	1		157,512	工種 99:
仮設材運搬費 (0018)	t	16		157,512	第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16.04	3,410	54,696	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		2.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16.04	3,410	54,696	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			

入力データリスト (本01)

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 片道運搬距離(実数入力)			2.8km			単価地区	むつ市(旧むつ市)		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	16.04	3,000	48,120	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
準備費 (0019)	式		1		217,524	工種 99:			
測量設計費 (0020)	km		0.15		217,524	オプション入力			
						第0009号内訳書			
						単位数量	1	km	
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、W<45m	km		0.15	1,450,164	217,524	Z237230140			
						管理費区分	5		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	むつ市(旧むつ市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
現場環境改善費 (0021)	式	1		33,000	
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1		33,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		184,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	01:河川工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0024)	式	1		2,047,130	
現場管理費 (0025)	式	1		831,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.20% 0.48% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0026)	式	1		2,878,130	
一般管理費等 (0027)	式	1		671,870	

入力データリスト（本01）

工事名	大荒川河床整理(緊急浚渫推進事業債) 工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		3,550,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		355,000	
工事費計 (0030)	式	1		3,905,000	