

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第674号

設計書番号 508-060-0325

国道338号凍雪害防止工事

実施 設計書

むつ市川内町田野沢

2 0 2 7 年 0 3 月 2 5 日 まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 380 m		
	排水構造物工	1	式
	送水管工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	56,309,000 円 (内消費税 5,119,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		27,546,570			
排水構造物工								
		式	1		14,550,056			
作業土工								
		式	1		616,948			
床掘り	土質:土砂							内 1号
		m3	200		68,478			
埋戻し	土質:土砂							内 2号
		m3	150		507,430			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							内 3号
		m3	30		36,600			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理							内 4号
		m3	30		4,440			
側溝工								
		式	1		13,933,108			
融雪溝								内 5号
		m	380		7,656,800			
側溝蓋	融雪溝用、Co、Gr蓋							内 6号
		枚	206		5,432,588			
バイパス網								内 7号
		組	16		139,520			
止水版								内 8号
		枚	16		704,200			
送水管工								
		式	1		9,619,023			

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
作業土工								
		式	1		311,828			
埋戻し	砂						内 9号	
		m3	40		155,914			
砂基礎							内 10号	
		m3	40		155,914			
送水管敷設工								
		式	1		6,748,747			
送水管材料費							内 11号	
		式	1		5,713,648			
送水管敷設							内 12号	
		m	388		1,035,099			
空気弁工								
		式	1		341,728			
空気弁材料費							内 13号	
		式	1		329,900			
空気弁設置							内 14号	
		基	1		11,828			
仕切弁工								
		式	1		765,327			
仕切弁材料費							内 15号	
		式	1		468,495			
仕切弁設置							内 16号	
		基	2		296,832			
取水工								
		式	1		1,451,393			

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取水工材料費								内 17号
		式	1		1,063,493			
取水工設置								内 18号
		基	3		387,900			
構造物撤去工								
		式	1		823,901			
構造物取壊し工								
		式	1		581,438			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 19号
			m3	1		5,331		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 20号
			m3	6		109,306		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 21号
			m	400		290,664		
舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下						内 22号
			m	92		121,992		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 23号
			m2	190		46,172		
舗装版破碎		舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm					内 24号	
			m2	34		7,973		
運搬処理工								
		式	1		242,463			
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 25号
			m3	1		924		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					内 26号	
			m3	6		11,848		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別：アスファルト殻						内 27号
		m3	14		45,805		
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 28号
		m3	3		11,536		
殻処分	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 29号
		m3	1		3,920		
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)						内 30号
		m3	6		51,150		
殻処分	殻種別：アスファルト殻						内 31号
		m3	14		89,040		
殻処分	殻種別：コンクリート殻(無筋)						内 32号
		m3	3		22,400		
現場発生品運搬	廃プラスチック						内 33号
		t	0.07		5,840		
仮設工							
		式	1		2,553,590		
工事用道路工							
		式	1		976,790		
仮設舗装							内 34号
		m2	190		976,790		
交通管理工							
		式	1		1,576,800		
交通誘導警備員							内 35号
		人日	96		1,576,800		
直接工事費							
		式	1		27,546,570		

設計内訳書（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		4,035,000			
共通仮設費								
		式	1		350,000			
現場環境改善費								
		式	1		350,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		350,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,685,000			
純工事費								
		式	1		31,581,570			
現場管理費								
		式	1		11,454,000			
工事原価								
		式	1		43,035,570			
一般管理費等								
		式	1		8,154,430			
工事価格								
		式	1		51,190,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		5,119,000			
工事費計								
		式	1		56,309,000			

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事				合算工事：								
対象工事費		27, 546, 570	直接工事費		27, 546, 570	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		171, 410	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					0							
管理費区分 1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）						
管理費区分 2, 7					0	（工場原価）						
管理費区分 5					0	（一般管理費等のみ対象額）						
管理費区分 9					0	（間接費非対象額）						
管理費区分 T					0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		27, 546, 570 27, 375, 160		現工事		0 0	合算工事		0 0	
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		11. 04% 1. 2 1. 00 1. 0 13. 38%				0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%			0. 00% 0. 00 0. 00	
		計上額		3, 685, 000				0			0	
										調整工事計上額		0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	27, 546, 570	直接工事費	27, 546, 570
非対象額計（－）	171, 410		
管理費区分 1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2， 7	0	(工場原価)	
管理費区分 5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T	171, 410	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額　支給品費（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	27, 375, 160	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費 率（補正前）	1. 28%		0. 00% 0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率（補正後）	1. 28%		0. 00%
計上額	350, 000		0 0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,035,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	31,581,570	単独（追加工事）直接工事費	27,546,570	単独（追加工事）共通仮設費	4,035,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	31,581,570	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	31,410,160		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.56%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.27%		0.00%		
計上額	11,454,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	43,035,570				
純工事費	31,581,570	現場管理費	11,454,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	43,035,570	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	42,864,160		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.92%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.92%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	43,035,570		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,154,430				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			27,546,570
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				27,546,570
	共通仮設費 (率分)	27,546,570	13.38	3,685,000
現場環境改善費対象工事費				27,546,570
	現場環境改善費 (率分)	27,375,160	1.28	350,000
現場管理費対象純工事費				31,581,570
	現場管理費	31,581,570	36.27	11,454,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				43,035,570
	一般管理費等	43,035,570	18.92	8,154,430
	業務委託費			0
工事価格				51,190,000
消費税等相当額				5,119,000
工事費計				56,309,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	202	339	68, 478		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	154	3, 295	507, 430		管理費区分 : 0
合計						507, 430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	30	1,220	36,600		管理費区分:0
合計						36,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地 CB210610		残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	30	148	4,440		管理費区分:0
合計								
						4,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	融雪溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	348	19,720	6,862,560		単 1号 01-10-01 管理費区分 : 0
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	m	32	24,820	794,240		単 2号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					7,656,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	側溝蓋	融雪溝用、Co、Gr蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430 据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 3号 01-10-01
		枚	80	6, 513	521, 040		管理費区分：0
蓋版	WB821430 据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 4号 01-10-01
		枚	57	75, 700	4, 314, 900		管理費区分：0
蓋版	WB821430 据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40kg/枚以下,無し,無し						単 5号 01-10-01
		枚	24	23, 200	556, 800		管理費区分：0
蓋版	WB821430 据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 6号 01-10-01 繰第7201号から流用
		枚	22	992	21, 824		管理費区分：0
蓋版	WB821430 据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 7号 01-10-01 繰第7201号から流用
		枚	15	992	14, 880		管理費区分：0
蓋版	WB821430 据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,40kg/枚以下,無し,無し						単 8号 01-10-01 繰第7201号から流用
		枚	8	393	3, 144		管理費区分：0
合計							
					5, 432, 588		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ハ`イハ`ス網						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ハ`イハ`ス網 幅500用 止水部用 上部ハ`イハ`ス型 1.3m 1枚 Z231033010		組	16	8, 720	139, 520		管理費区分：0
合計					139, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	止水版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ハ`イハ`ス型 Z231035035		枚	15	43, 800	657, 000		管理費区分：0
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 500mm 上部ハ`イハ`ス型 Z231035040		枚	1	47, 200	47, 200		管理費区分：0
合計					704, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	埋戻し	砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
			m3	38	4, 103	155, 914		管理費区分 : 0
合計								
						155, 914		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	砂基礎							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
			m3	38	4,103	155,914		管理費区分 : 0
合計						155,914		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	送水管材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
送水管材料費							単 9号
		式	1		5, 713, 648		管理費区分 : 0
合計					5, 713, 648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	送水管敷設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管布設工 φ 200		m	282. 7	1, 775	501, 792		単 10号 管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設工 φ 150		m	1. 3	1, 068	1, 388		単 11号 管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設工 φ 100		m	0. 6	772	463		単 12号 管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設工 φ 75		m	97. 4	673	65, 550		単 13号 管理費区分：0
ポリエチレンライニング鋼管布設工		m	5. 7	1, 179	6, 720		単 14号 管理費区分：0
RR継手工 φ 200		口	53	2, 984	158, 152		単 15号 管理費区分：0
RR継手工 φ 75		口	19	1, 491	28, 329		単 16号 管理費区分：0
RR継手工 φ 200 離脱防止金具使用		口	25	3, 870	96, 750		単 17号 管理費区分：0
RR継手工 φ 150 離脱防止金具使用		口	4	3, 870	15, 480		単 18号 管理費区分：0
RR継手工 φ 100 離脱防止金具使用		口	2	3, 225	6, 450		単 19号 管理費区分：0
RR継手工 φ 75 離脱防止金具使用		口	11	1, 934	21, 274		単 20号 管理費区分：0
フランジ継手工 φ 200 7. 5k		口	2	3, 979	7, 958		単 21号 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	送水管敷設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フレンジ継手工 φ200 10k							単 22号
		口	2	6, 467	12, 934		管理費区分：0
フレンジ継手工 φ100 7. 5k							単 23号
		口	5	2, 984	14, 920		管理費区分：0
フレンジ継手工 φ100 10k							単 24号
		口	4	5, 472	21, 888		管理費区分：0
フレンジ継手工 φ75 7. 5k							単 25号
		口	2	2, 984	5, 968		管理費区分：0
フレンジ継手工 φ75 10k							単 26号
		口	2	5, 472	10, 944		管理費区分：0
塩ビ管切断工 φ200							単 27号
		口	13	1, 033	13, 429		管理費区分：0
塩ビ管切断工 φ150							単 28号
		口	2	1, 033	2, 066		管理費区分：0
塩ビ管切断工 φ100							単 29号
		口	1	1, 033	1, 033		管理費区分：0
塩ビ管切断工 φ75							単 30号
		口	7	1, 033	7, 231		管理費区分：0
埋設管標示シート布設工 ダブル150mm×50							単 31号
		m	382	90	34, 380		管理費区分：0
合計					1, 035, 099		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	空気弁材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
空気弁材料費		式	1		329, 900		単 32号 管理費区分：0
合計					329, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	空気弁設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
空気弁設置 φ 25		基	1	3, 630	3, 630		単 33号 管理費区分：0
空気弁ボックス設置 B500×L600×H440		個	1	8, 198	8, 198		単 34号 管理費区分：0
合計					11, 828		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	仕切弁材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仕切弁材料費							単 35号
		式	1		468, 495		管理費区分 : 0
合計					468, 495		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	仕切弁設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仕切弁設置 φ 200							単 36号
		基	1	14, 720	14, 720		管理費区分：0
仕切弁設置 φ 75							単 37号
		基	1	5, 632	5, 632		管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B600×L600×H900							単 38号
		基	1	120, 180	120, 180		管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 B700×L700×H1100							単 39号
		基	1	156, 300	156, 300		管理費区分：0
合計					296, 832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	取水工材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取水工材料費							単 40号
		式	1		1, 063, 493		管理費区分：0
合計					1, 063, 493		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	取水工設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仕切弁設置 φ 200							単 36号
		基	3	14, 720	44, 160		管理費区分：0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ柵 B600×L600×H800							単 41号
		基	3	114, 580	343, 740		管理費区分：0
合計					387, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 42号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	0. 6	8, 885	5, 331		
合計						5, 331		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 43号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	6. 2	17, 630	109, 306		
合計						109, 306		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
			m	396	734	290, 664		
合計						290, 664		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	舗装版切断		舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	92	1, 326	121, 992		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
CB430310			m2	194	238	46, 172		
合計						46, 172		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	33. 5	238	7, 973		管理費区分 : 0
合計						7, 973		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	0. 6	1, 541	924		管理費区分 : 0
合計					924		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	6. 2	1, 911	11, 848		管理費区分 : 0
合計					11, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	13. 5	3, 393	45, 805		02-02-07 管理費区分 : 0
CB227010							
合計					45, 805		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6. 5km以下, 全ての費用	m3	3. 4	3, 393	11, 536		02-02-07 管理費区分 : 0
CB227010							
合計					11, 536		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 44号 01-02-02
WB020052			t	1.4	2,800	3,920		管理費区分:0
合計						3,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 45号 01-02-02
			t	15. 5	3, 300	51, 150		管理費区分 : 0
合計						51, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 46号 01-02-02
			t	31.8	2,800	89,040		管理費区分:0
合計						89,040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 44号 01-02-02
			t	8	2,800	22,400		管理費区分:0
合計								
						22,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	現場発生品運搬	廃プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t、無し、24. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 07	13, 440	940		管理費区分：0
処分費(t)							単 47号 01-02-02
WB020052		t	0. 07	70, 000	4, 900		管理費区分：0
合計					5, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	仮設舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	190	955	181, 450		管理費区分：0
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 密粒度アスコン(20), グライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	190	4, 186	795, 340		管理費区分：0
合計					976, 790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 48号 02-04-04
WB010211		人日	48	17, 650	847, 200		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 49号 02-04-04
WB010212		人日	48	15, 200	729, 600		管理費区分：0
合計					1, 576, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 74m3/10m, 有り, 再生クラッシュヤン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	19, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 600×2000mm 上部ハイパス型 Z231026035			個	5	20, 400	102, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 784	19, 000	14, 896	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 53	19, 000	10, 070	管理費区分：0	
再生クラッシュヤン RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 100	2, 604	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		15	管理費区分：0	
合計						197, 200		
単価						19, 720	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 74m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	24, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 600×2000mm 上部ハイパス型		Z231027035	個	5	30, 600	153, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 784	19, 000	14, 896	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 53	19, 000	10, 070	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 84	3, 100	2, 604	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		15	管理費区分：0	
合計						248, 200		
単価						24, 820	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,4 0を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	6,513
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 500用		Y000301000001	枚	100	5, 520	552, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						651, 300		
単価						6, 513	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,4 0を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	75, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分：0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付		Z230155010	組	100	74, 700	7, 470, 000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分：0	
合計						7, 570, 000		
単価						75, 700	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,4 0kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	23, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分：0	
融・流雪溝用滑止グレーチング（止水用） 車道用500用 T-25 600×490mm		Z231034020	枚	100	22, 800	2, 280, 000	管理費区分：0	
諸雑費（まるめ）		ZS3000004	式	1		628	管理費区分：0	
合計						2, 320, 000		
単価						23, 200	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 融雪溝用、Co、Gr蓋, 4 0を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	992
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分：0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 車道用 500用		Y000301000002	枚	100	0	0	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分：0	
合計						99, 250		
単価						992	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 融雪溝用、Co、Gr蓋, 4 0を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	992
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分：0	
側溝蓋 融・流雪溝用グレーチング(投雪口用)		Y000301000003	枚	100	0	0	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分：0	
合計						99, 250		
単価						992	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け,無し,融雪溝用、Co、Gr蓋,4 0kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	393
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分：0	
側溝蓋 融・流雪溝用グレーチング（止水用）		Y000301000004	枚	100	0	0	管理費区分：0	
諸雑費（まるめ）		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0	
合計						39, 380		
単価						393	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	送水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	5, 713, 648
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-200 Z005002009							管理費区分：0	
			m	262. 6	4, 150	1, 089, 790		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75 Z005002005							管理費区分：0	
			m	90. 7	926	83, 988		
ポリエチレン直管 φ 200×4000mm Z231150020							管理費区分：0	
			本	4	9, 520	38, 080		
ポリエチレン直管 φ 150×4000mm Z231150015							管理費区分：0	
			本	1	6, 610	6, 610		
ポリエチレン直管 φ 100×4000mm Z231150005							管理費区分：0	
			本	1	2, 170	2, 170		
下水道用ポリエチレン管 φ 75×5000mm ポリエンソト直管 Z231153010							管理費区分：0	
			本	1	9, 060	9, 060		
FRP曲管(VP用) φ 200×45° (離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			個	6	74, 200	445, 200		
FRP曲管(VP用) φ 75×45° (離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			個	2	45, 300	90, 600		
FRP曲管(VP用) φ 200×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			個	2	66, 200	132, 400		
FRP曲管(VP用) φ 75×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01004							管理費区分：0	
			個	2	37, 900	75, 800		
FRP異形管1F付T字管(VP用) φ 200×100(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01005							管理費区分：0	
			個	2	168, 700	337, 400		
FRP異形管1F付T字管(VP用) φ 200×75 (離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01006							管理費区分：0	
			個	1	149, 100	149, 100		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	送水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	5, 713, 648
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
FRP異形管1F付T字管(VP用) φ150×100(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01007							管理費区分：0	
			個	1	150, 300	150, 300		
FRP異形管片落管(VP用) φ200×150(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01008							管理費区分：0	
			個	1	152, 300	152, 300		
FRP異形管片落管(VP用) φ150×100(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01009							管理費区分：0	
			個	1	77, 800	77, 800		
FRP異形管片落管(VP用) φ100×75(離脱防止リング内蔵型) ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			個	1	60, 500	60, 500		
RRフランジ VP φ200 ZZ99*01*01011							管理費区分：0	
			個	2	30, 700	61, 400		
RRフランジ VP φ75 ZZ99*01*01012							管理費区分：0	
			個	2	12, 800	25, 600		
離脱防止金具 φ200 ZZ99*01*01013							管理費区分：0	
			個	2	79, 100	158, 200		
離脱防止金具 φ75 ZZ99*01*01014							管理費区分：0	
			個	2	17, 600	35, 200		
ホ°リェチレンライニング°鋼管 2F付 200A×L500 7. 5k×10k ZZ99*01*01015							管理費区分：0	
			本	2	229, 800	459, 600		
ホ°リェチレンライニング°鋼管 2F付 80A×L500 7. 5k×10k ZZ99*01*01016							管理費区分：0	
			本	2	87, 200	174, 400		
ホ°リェチレンライニング°鋼管 2F付 100A×22° 1/2×303/208 7. 5k×10k ZZ99*01*01017							管理費区分：0	
			本	2	283, 300	566, 600		
ホ°リェチレンライニング°鋼管 2F付 100A×22° 1/2×303/233 7. 5k×10k ZZ99*01*01018							管理費区分：0	
			本	1	276, 600	276, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	送水管材料費		単位	式	単位数量	1	単価	5, 713, 648
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポリエチレンライニング鋼管 1F付 100A×90° ×700/200 10K ZZ99*01*01019						管理費区分：0	
			本	3	274, 100	822, 300		
	フランジ 接合材 7. 5k用 φ 75 ZZ99*01*01020						管理費区分：0	
			組	2	5, 060	10, 120		
	フランジ 接合材 7. 5k用 φ 100 ZZ99*01*01021						管理費区分：0	
			組	5	5, 070	25, 350		
	フランジ 接合材 7. 5k用 φ 200 ZZ99*01*01022						管理費区分：0	
			組	2	10, 400	20, 800		
	フランジ 接合材 10k用 φ 75 ZZ99*01*01023						管理費区分：0	
			組	2	8, 630	17, 260		
	フランジ 接合材 10k用 φ 100 ZZ99*01*01024						管理費区分：0	
			組	4	8, 870	35, 480		
	フランジ 接合材 10k用 φ 200 ZZ99*01*01025						管理費区分：0	
			組	2	26, 100	52, 200		
	埋設標識シート 150mm×50m 2倍 V001538002						管理費区分：0	
			巻	7. 6	9, 400	71, 440		
	合計					5, 713, 648		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	硬質塩化ビニル管布設工 φ200		単位	m	単位数量	10	単価	1, 775
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 25	26, 620	6, 655	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 49	22, 640	11, 093	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		2		
合計							円／m	
						17, 750		
単価							円／m	
						1, 775		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	硬質塩化ビニル管布設工 φ150		単位	m	単位数量	10	単価	1, 068
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 18	26, 620	4, 791	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 26	22, 640	5, 886	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		3		
合計							円／m	
						10, 680		
単価							1, 068	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	硬質塩化ビニル管布設工 φ 100		単位	m	単位数量	10	単価	772
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 12	26, 620	3, 194	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 2	22, 640	4, 528	管理費区分：0	
合計						7, 722		
単価						772	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	硬質塩化ビニル管布設工 φ 75		単位	m	単位数量	10	単価	673
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p82	
			人	0. 1	26, 620	2, 662	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p82	
			人	0. 18	22, 640	4, 075	管理費区分：0	
合計						6, 737		
単価						673	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ホ リェチレンライシグ 鋼管布設工		単位	m	単位数量	10	単価	1, 179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p65	
			人	0. 23	26, 620	6, 122	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						R7水道p65	
			人	0. 25	22, 640	5, 660	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004							
			式	1		8	管理費区分：0	
合計								
						11, 790		
単価								
						1, 179	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	RR継手工 φ 200		単位	口	単位数量	1	単価	2, 984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 06	26, 620	1, 597	R7水道p82 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 06	22, 640	1, 358	R7水道p82 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		29	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 984		
単価							円／口	
						2, 984		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	RR継手工 φ 75		単位	口	単位数量	1	単価	1, 491
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 03	26, 620	798	R7水道p82 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 03	22, 640	679	R7水道p82 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		14	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 491		
単価								
						1, 491	円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	RR継手工 φ 200 離脱防止金具使用		単位	口	単位数量	1	単価	3, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							[] [12]	
	R0136		人	0. 06	26, 620	1, 597	R7水道p82 管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	0. 06	22, 640	1, 358	R7水道p82 管理費区分 : 0	
諸雑費(率)							[2] []	
	ZS7210100	30%	式	1		886	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		29	管理費区分 : 0	
合計						3, 870		
単価						3, 870	円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	RR継手工 φ 150 離脱防止金具使用		単位	口	単位数量	1	単価	3, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [12]	
			人	0. 06	26, 620	1, 597	R7水道p82 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [12]	
			人	0. 06	22, 640	1, 358	R7水道p82 管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	30%					[2] []	
			式	1		886	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		29	管理費区分 : 0	
合計								
						3, 870		
単価							円／口	
						3, 870		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	RR継手工 φ 100 離脱防止金具使用		単位	口	単位数量	1	単価	3, 225
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							[] [12]	
	R0136		人	0. 05	26, 620	1, 331	R7水道p82 管理費区分：0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	0. 05	22, 640	1, 132	R7水道p82 管理費区分：0	
諸雑費(率)							[2] []	
	ZS7210100	30%	式	1		738	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		24	管理費区分：0	
合計						3, 225		
単価						3, 225	円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	RR継手工 φ 75 離脱防止金使用		単位	口	単位数量	1	単価	1, 934
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [12]	
			人	0. 03	26, 620	798	R7水道p82 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [12]	
			人	0. 03	22, 640	679	R7水道p82 管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	30%					[2] []	
			式	1		443	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		14	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 934		
単価							円／口	
						1, 934		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	フランジ継手工 φ200 7. 5k		単位	口	単位数量	1	単価	3, 979
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 08	26, 620	2, 129	R7水道p54 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 08	22, 640	1, 811	R7水道p54 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		39	管理費区分 : 0	
合計								
						3, 979		
単価								
						3, 979	円／口	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 58 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	フランジ継手工 φ100 7. 5k		単位	口	単位数量	1	単価	2, 984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 06	26, 620	1, 597	R7水道p54 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 06	22, 640	1, 358	R7水道p4 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		29	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 984		
単価							円／口	
						2, 984		

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 60 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	フランジ継手工 φ75 7. 5k		単位	口	単位数量	1	単価	2, 984
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 06	26, 620	1, 597	R7水道p54 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 06	22, 640	1, 358	R7水道p54 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		29	管理費区分：0	
合計								
						2, 984		
単価							円／口	
						2, 984		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	フランジ継手工 φ75 10k		単位	口	単位数量	1	単価	5, 472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							[] [1]	
	R0136		人	0. 11	26, 620	2, 928	R7水道p54 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 11	22, 640	2, 490	R7水道p54 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		54	管理費区分：0	
合計						5, 472		
単価						5, 472	円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	塩ビ管切断工 φ200		単位	口	単位数量	1	単価	1, 033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 02	26, 620	532	R7水道p95 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 02	22, 640	452	R7水道p95 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		49	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 033		
単価								
						1, 033	円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	塩ビ管切断工 φ150		単位	口	単位数量	1	単価	1, 033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 02	26, 620	532	R7水道p95 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 02	22, 640	452	R7水道p95 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		49	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 033		
単価								
						1, 033	円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	塩ビ管切断工 φ100		単位	口	単位数量	1	単価	1, 033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 02	26, 620	532	R7水道p95 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 02	22, 640	452	R7水道p95 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		49	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 033		
単価								
						1, 033	円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	塩ビ管切断工 φ75		単位	口	単位数量	1	単価	1, 033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 02	26, 620	532	R7水道p95 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 02	22, 640	452	R7水道p95 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%					[1] []	
			式	1		49	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 033		
単価								
						1, 033	円／口	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	埋設管標示シート布設工 ダブル150mm×50		単位	m	単位数量	100	単価	90	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員		R0102					R7水道p64		
			人	0. 4	22, 640	9, 056	管理費区分：0		
合 計						9, 056			
単 価						90	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	空気弁材料費			単位	式	単位数量	1	単価	329, 900
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁 φ 25FL φ 75×7. 5k 海水用 ZZ99*01*02001									管理費区分：0
					基	1	157, 700	157, 700	
空気弁ボックス B500×L600×H440 ZZ99*01*02002									管理費区分：0
					基	1	172, 200	172, 200	
合 計									
								329, 900	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	空気弁設置 φ25		単位	基	単位数量	1	単価	3, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						[] [1]	
			人	0. 05	26, 620	1, 331	R7水道p98 管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 1	22, 640	2, 264	R7水道p98 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		35	管理費区分 : 0	
合計								
						3, 630		
単価							円／基	
						3, 630		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	空気弁ボックス設置 B500×L600×H440		単位	個	単位数量	1	単価	8, 198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁ボックス設置 B500×L600×440							単 50号	
			個	1	2, 943	2, 943	管理費区分 : 0	
鉄蓋設置							単 51号	
			個	1	5, 255	5, 255	管理費区分 : 0	
合計								
						8, 198		
単価							円／個	
						8, 198		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	仕切弁材料費		単位	式	単位数量	1	単価	468, 495
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソフトシル仕切弁 φ 200 内ねじ丸ハンドル式 (10k) ZZ99*01*03001							管理費区分 : 0	
			基	1	354, 200	354, 200		
ソフトシル仕切弁 φ 75 内ねじ丸ハンドル式 (10k) ZZ99*01*03002							管理費区分 : 0	
			基	1	113, 700	113, 700		
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-75 Z005002005							管理費区分 : 0	
			m	0. 3	926	277		
硬質塩化ビニル管 VP φ 50 フィルター付 ZZ99*01*03003							管理費区分 : 0	
			m	0. 5	637	318		
合計							468, 495	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	仕切弁設置 φ 200		単位	基	単位数量	1	単価	14, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		R0136					R7水道p97	
			人	0. 17	26, 620	4, 525	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					R7水道p97	
			人	0. 45	22, 640	10, 188	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		7		
合計								
						14, 720		
単価							円／基	
						14, 720		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	仕切弁設置 φ75		単位	基	単位数量	1	単価	5, 632
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R7水道p97	
			人	0. 05	26, 620	1, 331	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						R7水道p97	
			人	0. 19	22, 640	4, 301	管理費区分 : 0	
合計								
						5, 632		
単価								
						5, 632	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	プレキャスト集水桝 B600×L600×H900		単位	基	単位数量	1	単価	120, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
	CB222800		基	1	12, 580	12, 580	管理費区分 : 0	
プレキャスト集水桝(材料費)							02-02-05	
	CB222810		基	1	84, 900	84, 900	管理費区分 : 0	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 52号 01-10-01	
	WB821430		枚	1	22, 700	22, 700	管理費区分 : 0	
合計							120, 180	
単価							120, 180	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	プレキャスト集水桝 B700×L700×H1100		単位	基	単位数量	1	単価	156, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り , 全ての費用					02-02-05	
	CB222800		基	1	14, 400	14, 400	管理費区分 : 0	
プレキャスト集水桝(材料費)							02-02-05	
	CB222810		基	1	110, 000	110, 000	管理費区分 : 0	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し					単 53号 01-10-01	
	WB821430		枚	1	31, 900	31, 900	管理費区分 : 0	
合計							156, 300	
単価							156, 300	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	取水工材料費		単位	式	単位数量	1	単価	1, 063, 493
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ソトシール仕切弁 φ 200 内ねじ丸ハンドル式 (10k) ZZ99*01*03001							管理費区分 : 0	
			基	3	354, 200	1, 062, 600		
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-75 Z005002005							管理費区分 : 0	
			m	0. 45	926	416		
硬質塩化ビニル管 VP φ 50 フィルター付 ZZ99*01*03003							管理費区分 : 0	
			m	0. 75	637	477		
合計							1, 063, 493	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	プレキャスト樹 B600×L600×H800		単位	基	単位数量	1	単価	114, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水樹		据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, 全ての費用					02-02-05	
	CB222800		基	1	12, 580	12, 580	管理費区分 : 0	
プレキャスト集水樹(材料費)							02-02-05	
	CB222810		基	1	79, 300	79, 300	管理費区分 : 0	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 52号 01-10-01	
	WB821430		枚	1	22, 700	22, 700	管理費区分 : 0	
合計							114, 580	
単価							114, 580	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 885	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 43号 WB824010		構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要		単位	m3	単位数量	1	単価	17, 630
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)				Q001611007		m3	1	17, 629. 55	17, 629	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1		1	管理費区分 : 0	
合計									17, 630		
単価									17, 630	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	2, 800	280, 000		
合計						280, 000		
単価						2, 800	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	3, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 有筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	3, 300	330, 000		
合計						330, 000		
単価						3, 300	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	2, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	2, 800	280, 000		
合計						280, 000		
単価						2, 800	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	70, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100	70, 000	7, 000, 000		
合計						7, 000, 000		
単価						70, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	17,650	17,650		
合計						17,650	円／人日	
単価						17,650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	空気弁ボックス設置 B500×L600×440		単位	個	単位数量	1	単価	2, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 <								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	鉄蓋設置		単位	個	単位数量	1	単価	5, 255
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					R7水道p100	
			人	0. 14	22, 640	3, 169	管理費区分：0	
無収縮モルタル							単 54号 R7水道p100	
			m3	0. 007	298, 125	2, 086	管理費区分：0	
合計						5, 255		
単価						5, 255	円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	22, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチング(鎖付) T-2 600×600用		Z230153010	組	100	22, 300	2, 230, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						2, 270, 000		
単価						22, 700	円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	31, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチング (鎖付) T-2 700×700用		Z230153015	組	100	30, 900	3, 090, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						3, 190, 000		
単価						31, 900	円/枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無収縮剤 セメント系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg Z002050001							管理費区分：0	
			kg	1, 875	159	298, 125		
水 Z305010030001							管理費区分：0	
			m3	0. 338	0	0		
合 計								
						298, 125		
単 価							円／m3	
						298, 125		

登 録 単 価

工事名	国道338号凍雪害防止工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000001	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 車道用 500用	枚	5,520	2026	7	確定 T-25 552×115×1000
Y000301000002	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた 車道用 500用	枚	0	2026	7	確定 T-25 552×115×1000 再利用(材料
Y000301000003	側溝蓋	融・流雪溝用グレーチング(投雪口用)	枚	0	2026	7	確定 車道用 500用 再利用(材料費控除
Y000301000004	側溝蓋	融・流雪溝用グレーチング(止水用)	枚	0	2026	7	確定 車道用 500用 再利用(材料費控
Y000302000001	集水桝	プレキャスト集水桝	個	84,900	2026	7	確定 B600×L600×H900
Y000302000002	集水桝	プレキャスト集水桝	個	110,000	2026	7	確定 B700×L700×11000
Y000302000003	集水桝	プレキャスト集水桝	個	79,300	2026	7	確定 B600×L600×H800
Y007600001001	処分費	無筋Co塊	t	2,800	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	有筋Co塊	t	3,300	2026	7	確定
Y007600001003	処分費	As塊	t	2,800	2026	7	確定
Y007600001004	処分費	廃プラスチック	t	70,000	2026	7	確定
Z004100003001	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	21,200	2026	7	確定
Z305010030001	水		m3	0	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	FRP曲管(VP用)	φ200×45°(離脱防止リング内蔵型)	個	74,200	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	FRP曲管(VP用)	φ75×45°(離脱防止リング内蔵型)	個	45,300	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	FRP曲管(VP用)	φ200×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型)	個	66,200	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	FRP曲管(VP用)	φ75×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型)	個	37,900	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	国道338号凍雪害防止工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01005	FRP異形管1F付T字管 (VP用)	φ 200×100 (離脱防止リング内蔵型)	個	168,700	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	FRP異形管1F付T字管 (VP用)	φ 200×75 (離脱防止リング内蔵型)	個	149,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	FRP異形管1F付T字管 (VP用)	φ 150×100 (離脱防止リング内蔵型)	個	150,300	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	FRP異形管片落管 (VP用)	φ 200×150 (離脱防止リング内蔵型)	個	152,300	2026	7	確定
ZZ99*01*01009	FRP異形管片落管 (VP用)	φ 150×100 (離脱防止リング内蔵型)	個	77,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01010	FRP異形管片落管 (VP用)	φ 100×75 (離脱防止リング内蔵型)	個	60,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01011	RRフランジ	VP φ 200	個	30,700	2026	7	確定
ZZ99*01*01012	RRフランジ	VP φ 75	個	12,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01013	離脱防止金具	φ 200	個	79,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01014	離脱防止金具	φ 75	個	17,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01015	ホﾞリエチレンライニング鋼管	2F付 200A×L500 7.5k×10k	本	229,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01016	ホﾞリエチレンライニング鋼管	2F付 80A×L500 7.5k×10k	本	87,200	2026	7	確定
ZZ99*01*01017	ホﾞリエチレンライニング鋼管	2F付 100A×22° 1/2×303/208 7.5k×10k	本	283,300	2026	7	確定
ZZ99*01*01018	ホﾞリエチレンライニング鋼管	2F付 100A×22° 1/2×303/233 7.5k×10k	本	276,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01019	ホﾞリエチレンライニング鋼管	1F付 100A×90° ×700/200 10K	本	274,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01020	フランジ接合材	7.5k用 φ 75	組	5,060	2026	7	確定
ZZ99*01*01021	フランジ接合材	7.5k用 φ 100	組	5,070	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	国道338号凍雪害防止工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01022	フランジ 接合材	7.5k用 φ200	組	10,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01023	フランジ 接合材	10k用 φ75	組	8,630	2026	7	確定
ZZ99*01*01024	フランジ 接合材	10k用 φ100	組	8,870	2026	7	確定
ZZ99*01*01025	フランジ 接合材	10k用 φ200	組	26,100	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	空気弁	φ25FL φ75×7.5k 海水用	基	157,700	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	空気弁ボックス	B500×L600×H440	基	172,200	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	ソフトシル仕切弁	φ200 内ねじ丸ハンドル式(10k)	基	354,200	2026	7	確定
ZZ99*01*03002	ソフトシル仕切弁	φ75 内ねじ丸ハンドル式(10k)	基	113,700	2026	7	確定
ZZ99*01*03003	硬質塩化ビニル管	VPφ50 フィルター付	m	637	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		27,546,570		
排水構造物工 (0002)	式	1		14,550,056		
作業土工 (0003)	式	1		616,948	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0004) (P)	m3	200		68,478	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 掘削費 床掘り	
床掘り	m3	202	339	68,478	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.661		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
					標準構成比 19.72 標準単価 6,460 地区単価 6,760	

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
運転手(特殊)		%	68.923		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				66.35					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
軽油		%	13.39		45.46	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				13.93					
標準単価				138					
地区単価				155					
諸雑費		%	0.026		0.18	管理費区分 0			
埋戻し (0005) (P)		m3	150		507,430	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 施工方法			最大埋戻し幅1m未満						
Q03 土質			土砂						
Q04 埋戻し費			埋戻し						
埋戻し		m3	154	3,295	507,430	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)			
J01 施工方法			最大埋戻し幅1m未満						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	%	8.483		279.5	M000202123	
標準構成比			8.37		管理費区分	0
標準単価			18,200		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			18,200		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.665		21.92	L001180001	
標準構成比			0.58		管理費区分	0
標準単価			471		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			533		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	48.107		1,585	R0102	
標準構成比			53.26		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	27.951		920.9	R0101	
標準構成比			25.42		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	10.854	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	3.096	2.72 138 155	102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.825	0.83 154 151	27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0006) (P)	m3	30		36,600	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	30	1,220	36,600	CB210110 1050.3 管理費区分 0	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.878		498.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.709		545.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.403		175.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			14.89			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				138 155		単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.01		0.9	管理費区分 0
整地 (0007) (P)		m3	30		4,440	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費			残土受入れ地での処理 整地			
整地		m3	30	148	4,440	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.233		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				22.45 8,800 9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.47	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.283	25.22 138 155	35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0
側溝工 (0008)	式	1		13,933,108	工種 04:道路改良工事
融雪溝 (0009)	m	380		7,656,800	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝					WB821420

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	348	19,720	6,862,560	管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝	m	32	24,820	794,240	WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.74m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クワッシャー 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
側溝蓋 (0010)	枚	206		5,432,588	第0006号内訳書	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
Q01 蓋種類		融雪溝用、Co、Gr蓋			歩 2026.07 単 2026.07	
Q03 蓋版設置費		蓋版			単価地区 むつ市(旧川内町)	
Q03 蓋版設置費		蓋版			労調係数 1.000 00-00 0	
Q03 蓋版設置費		蓋版			豪雪割増	
Q03 蓋版設置費		蓋版			潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q03 蓋版設置費		蓋版			週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q03 蓋版設置費		蓋版				

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版	枚	80	6,513	521,040	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	57	75,700	4,314,900	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	24	23,200	556,800	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	22	992	21,824	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		融雪溝用、Co、Gr蓋				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
蓋版					WB821430	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		枚	15	992	14,880	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版		枚	8	393	3,144	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パイプ網 (0011)		組	16		139,520	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
融・流雪溝用パイプ網 幅500用 止水部用 上部パイプ型 1.3m 1枚		組	16	8,720	139,520	Z231033010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
止水版 (0012)	枚	16		704,200	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ハース型	枚	15	43,800	657,000	Z231035035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 500mm 上部ハース型	枚	1	47,200	47,200	Z231035040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
送水管工 (0013)	式	1		9,619,023	オプション入力
作業土工 (0014)	式	1		311,828	オプション入力 工種 04:道路改良工事
埋戻し					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0015)	m3	40		155,914	第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	38	4,103	155,914	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 土質		土砂			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.733		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.27		単価地区 むつ市(旧川内町)	
標準単価			8,460		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価			9,020		豪雪割増 B地区	
レンマ	%	0.626		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
質量60～80kg			0.6		単価地区 むつ市(旧川内町)	
標準構成比			535		労調係数 1.000 00-00 0	
標準単価			564		豪雪割増 B地区	
地区単価					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	44.164		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			50.03			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
特殊作業員	%	20.79		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.35			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	21.37		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			17.77			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
軽油	%	3.493		143.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.14			
標準構成比			138			
標準単価			155			
地区単価						
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.816	0.84 154 151	33.47	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.43	管理費区分 0	
砂基礎 (0016)	m3	40		155,914	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	38	4,103	155,914	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.733	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
ランマ 質量60～80kg	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	44.164	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	20.79	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	21.37	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	3.493	3.14 138 155	143.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.816	0.84 154 151	33.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.008		0.43	管理費区分 0	
送水管敷設工 (0017)	式	1		6,748,747	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
送水管材料費 (0018)	式	1		5,713,648	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
送水管材料費						週休2日補正 週休2日(月単位)
式		式	1		5,713,648	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-200		m	262.6	4,150	1,089,790	Z005002009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	90.7	926	83,988	Z005002005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フレンチト直管 φ200×4000mm		本	4	9,520	38,080	Z231150020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ポリエチレン直管 φ150×4000mm	本	1	6,610	6,610	Z231150015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポリエチレン直管 φ100×4000mm	本	1	2,170	2,170	Z231150005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下水道用ポリエチレン管 φ75×5000mm ポリエチレン直管	本	1	9,060	9,060	Z231153010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
FRP曲管(VP用) φ200×45°(離脱防止リング内蔵型)	個	6	74,200	445,200	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
FRP曲管(VP用) φ75×45° (離脱防止リング内蔵型)	個	2	45,300	90,600	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
FRP曲管(VP用) φ200×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型)	個	2	66,200	132,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
FRP曲管(VP用) φ75×22° 1/2(離脱防止リング内蔵型)	個	2	37,900	75,800	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
FRP異形管1F付T字管(VP用) φ200×100(離脱防止リング内蔵型)	個	2	168,700	337,400	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
FRP異形管1F付T字管(VP用)					ZZ99*01*01006	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
φ 200×75（離脱防止リング内蔵型）	個	1	149,100	149,100	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
FRP異形管1F付T字管(VP用) φ 150×100(離脱防止リング内蔵型)	個	1	150,300	150,300	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
FRP異形管片落管(VP用) φ 200×150(離脱防止リング内蔵型)	個	1	152,300	152,300	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
FRP異形管片落管(VP用) φ 150×100(離脱防止リング内蔵型)	個	1	77,800	77,800	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
FRP異形管片落管(VP用) φ 100×75(離脱防止リング内蔵型)	個	1	60,500	60,500	ZZ99*01*01010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RRフランジ VP φ 200		個	2	30,700	61,400	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RRフランジ VP φ 75		個	2	12,800	25,600	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
離脱防止金具 φ 200		個	2	79,100	158,200	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
離脱防止金具 φ 75		個	2	17,600	35,200	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホ°リェチレンライニング鋼管 2F付 200A×L500 7.5k×10k		本	2	229,800	459,600	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホ°リェチレンライニング鋼管 2F付 80A×L500 7.5k×10k		本	2	87,200	174,400	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホ°リェチレンライニング鋼管 2F付 100A×22° 1/2×303/208 7.5k×10k		本	2	283,300	566,600	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホ°リェチレンライニング鋼管 2F付 100A×22° 1/2×303/233 7.5k×10k		本	1	276,600	276,600	ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホ°リエチレンライニング鋼管 1F付 100A×90° ×700/200 10K		本	3	274,100	822,300	ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フランジ°接合材 7.5k用 φ75		組	2	5,060	10,120	ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フランジ°接合材 7.5k用 φ100		組	5	5,070	25,350	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フランジ°接合材 7.5k用 φ200		組	2	10,400	20,800	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フランジ 接合材 10k用 φ 75	組	2	8,630	17,260	ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フランジ 接合材 10k用 φ 100	組	4	8,870	35,480	ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
フランジ 接合材 10k用 φ 200	組	2	26,100	52,200	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	巻	7.6	9,400	71,440	V001538002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
送水管敷設 (0019)	m	388		1,035,099	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
硬質塩化ビニル管布設工 φ200	m	282.7	1,775	501,792	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.25	26,620	6,655	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.49	22,640	11,093	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管布設工 φ150	m	1.3	1,068	1,388	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.18	26,620	4,791	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.26	22,640	5,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		3	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管布設工 φ100	m	0.6	772	463	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.12	26,620	3,194	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.2	22,640	4,528	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
硬質塩化ビニル管布設工 φ75	m	97.4	673	65,550	オプション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
配管工	人	0.1	26,620	2,662	R0136	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.18	22,640	4,075	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ポリエチレンライニング鋼管布設工	m	5.7	1,179	6,720	オプション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
配管工	人	0.23	26,620	6,122	R0136	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.25	22,640	5,660	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RR継手工 φ200		口	53	2,984	158,152	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工		人	0.06	26,620	1,597	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員		人	0.06	22,640	1,358	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
RR継手工 φ75	口	19	1,491	28,329	オプション入力	
					単位数量	1 口
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
配管工	人	0.03	26,620	798	R0136	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.03	22,640	679	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)		式	1		14	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
RR継手工						
φ200 離脱防止金具使用	口	25	3,870	96,750		オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.06	26,620	1,597		R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						
普通作業員	人	0.06	22,640	1,358		R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)		式	1		886	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率=30.000%						
諸雑費(率+まるめ)		式	1		29	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
RR継手工 φ150 離脱防止金具使用		口	4	3,870	15,480	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工		人	0.06	26,620	1,597	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	0.06	22,640	1,358	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象						
諸雑費(率)		式	1		886	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2 諸雑費率＝30.000%						
諸雑費(率+まるめ)		式	1		29	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%						
RR継手工 φ100 離脱防止金具使用		口	2	3,225	6,450	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
配管工	人	0.05	26,620	1,331	R0136	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.05	22,640	1,132	R0102	
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		738	ZS7210100	
諸雑費2 諸雑費率=30.000%					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		24	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
RR継手工 φ75 離脱防止金使用	口	11	1,934	21,274	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.03	26,620	798	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
普通作業員	人	0.03	22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象 諸雑費2：対象					
諸雑費(率)	式	1		443	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費2 諸雑費率=30.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		14	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
フレンジ継手工 φ200 7.5k	口	2	3,979	7,958	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.08	26,620	2,129	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.08	22,640	1,811	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		39	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
フアンジ継手工 φ200 10k	口	2	6,467	12,934	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.13	26,620	3,460	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.13	22,640	2,943	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		64	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ100 7.5k	口	5	2,984	14,920	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
配管工	人	0.06	26,620	1,597	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.06	22,640	1,358	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
フレンジ継手工 φ100 10k	口	4	5,472	21,888	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
配管工	人	0.11	26,620	2,928	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.11	22,640	2,490	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		54	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 7.5k	口	2	2,984	5,968	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.06	26,620	1,597	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.06	22,640	1,358	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 10k	口	2	5,472	10,944	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
配管工	人	0.11	26,620	2,928	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.11	22,640	2,490	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道338号凍雪害防止工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		54	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					
塩ビ管切断工 φ200	口	13	1,033	13,429	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工	人	0.02	26,620	532	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.02	22,640	452	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		49	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						
塩ビ管切断工 φ150	口	2	1,033	2,066	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
配管工	人	0.02	26,620	532	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.02	22,640	452	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		49	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						
塩ビ管切断工 φ100	口	1	1,033	1,033	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
配管工	人	0.02	26,620	532	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.02	22,640	452	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		49	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						
塩ビ管切断工 φ75	口	7	1,033	7,231	オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
配管工	人	0.02	26,620	532	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.02	22,640	452	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		49	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						
埋設管標示シート布設工 ダブル150mm×50	m	382	90	34,380	オブション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.4	22,640	9,056	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気弁工 (0020)	式	1		341,728	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
空気弁材料費 (0021)	式	1		329,900	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
空気弁材料費	式	1		329,900	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気弁 φ25FL φ75×7.5k 海水用	基	1	157,700	157,700	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
空気弁ボックス B500×L600×H440		基	1	172,200	172,200	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気弁設置 (0022)		基	1		11,828	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
空気弁設置 φ25		基	1	3,630	3,630	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工		人	0.05	26,620	1,331	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	0.1	22,640	2,264	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		35	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
空気弁ボックス設置 B500×L600×H440	個	1	8,198	8,198	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
空気弁ボックス設置 B500×L600×440	個	1	2,943	2,943	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.13	22,640	2,943	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄蓋設置	個	1	5,255	5,255	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.14	22,640	3,169	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮モルタル	m3	0.007	298,125	2,086	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水	m3	0.338	0	0	Z305010030001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仕切弁工 (0023)	式	1		765,327	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
仕切弁材料費 (0024)	式	1		468,495	オプション入力 第0015号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仕切弁材料費	式	1		468,495	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ソフトシル仕切弁 φ200 内ねじ丸ハンドル式(10k)	基	1	354,200	354,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ソフトシル仕切弁 φ75 内ねじ丸ハンドル式(10k)	基	1	113,700	113,700	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	m	0.3	926	277	Z005002005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管 VP φ 50 フィルター付	m	0.5	637	318	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仕切弁設置 (0025)	基	2		296,832	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仕切弁設置 φ 200	基	1	14,720	14,720	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管工		人	0.17	26,620	4,525	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	0.45	22,640	10,188	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仕切弁設置 φ75		基	1	5,632	5,632	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
配管工	人	0.05	26,620	1,331	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	0.19	22,640	4,301	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
プレキャスト集水桝 B600×L600×H900	基	1	120,180	120,180	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
プレキャスト集水桝	基	1	12,580	12,580	CB222800 11817.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.425	6.44 5,810 6,170	808.1	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	1.536		193.2	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.229	30.13 25,400 22,640	3,173	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	27.893	24.45 28,900	3,508	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	14.384		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.11			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	4.872		612.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.78			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	17.357		2,183	管理費区分 0	
軽油	%	1.846		232.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.75			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.443		55.74	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.015		5.06	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	84,900	84,900	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝 プレキャスト集水桝 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 84,900	84,900	Y000302000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
蓋版	枚	1	22,700	22,700	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			オプション入力 単位数量 1 基	
プレキャスト集水桝 B700×L700×H1100	基	1	156,300	156,300		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プレキャスト集水桝	基	1	14,400	14,400	CB222800 13412.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 製品質量(kg/基)		1200kgを超え1600kg以下				
J03 基礎碎石の有無		有り				
J04 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	7.229		1,041	L001010009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.21		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準単価			6,720			
地区単価			7,240			
その他(機械)	%	2.026		291.8	管理費区分 0	
普通作業員	%	22.049		3,175	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			26.56		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	26.799		3,859	単価補正
					R0114
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	15.077		2,171	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	4.254		612.5	R0101
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	19.077		2,747	管理費区分 0
軽油	%	2.719		391.6	Z006702002
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.753		108.4	管理費区分	0
諸雑費	%	0.017		2.7	管理費区分	0
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	110,000	110,000	CB222810 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.0 0 むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
集水桝 プレキャスト集水桝 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 110,000	110,000	Y000302000002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0		0	管理費区分	0
蓋版	枚	1	31,900	31,900	WB821430 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数	0 0 むつ市(旧川内町) 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版(各種)				

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40を超え170kg/枚以下 無し 無し			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
取水工 (0026)	式	1		1,451,393	オプション入力 工種 04:道路改良工事
取水工材料費 (0027)	式	1		1,063,493	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
取水工材料費	式	1		1,063,493	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ソフトシール仕切弁 φ200 内ねじ丸ハンドル式(10k)	基	3	354,200	1,062,600	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	m	0.45	926	416	Z005002005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
硬質塩化ビニル管 VP φ 50 フィルター付	m	0.75	637	477	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
取水工設置 (0028)	基	3		387,900	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仕切弁設置 φ 200	基	3	14,720	44,160	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
配管工	人	0.17	26,620	4,525	R0136 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	0.45	22,640	10,188	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(まるめ)	式	1		7	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
プレキャスト樹 B600×L600×H800	基	3	114,580	343,740	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
プレキャスト集水桝	基	1	12,580	12,580	CB222800 11817.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 800kgを超え1200kg以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.425	6.44 5,810 6,170	808.1	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	1.536		193.2	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.229	30.13 25,400 22,640	3,173	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	27.893	24.45 28,900	3,508	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	14.384		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.11			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	4.872		612.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.78			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	17.357		2,183	管理費区分 0	
軽油	%	1.846		232.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.75			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.443		55.74	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.015		5.06	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	79,300	79,300	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝 プレキャスト集水桝 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 79,300	79,300	Y000302000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
蓋版	枚	1	22,700	22,700	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
構造物撤去工 (0029)	式	1		823,901		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物取壊し工 (0030)		式	1		581,438	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0031)		m3	1		5,331	第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 構造物区分	無筋構造物			
		Q02 工法区分	機械施工			
		Q03 取壊し費	構造物とりこわし			
構造物とりこわし		m3	0.6	8,885	5,331	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 構造物区分	無筋構造物			
		J02 工法区分	機械施工			
		J03 時間的制約の有無	無し			
		J04 夜間作業の有無	無し			
		J05 低騒音・低振動対策	不要			
コンクリート構造物取壊し (0032)		m3	6		109,306	第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		Q01 構造物区分	鉄筋構造物			
		Q02 工法区分	機械施工			
		Q03 取壊し費	構造物とりこわし			
構造物とりこわし		m3	6.2	17,630	109,306	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
		J01 構造物区分	鉄筋構造物			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 工法区分			機械施工			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増
J05 低騒音・低振動対策			不要			潮間割増 0% 係数ランク 1
舗装版切断 (0033) (P)		m	400		290,664	単価補正
Q01 舗装版種別			アスファルト舗装版			第0021号内訳書
Q02 アスファルト舗装版厚			15cm以下			単位数量 1 m
Q05 舗装版切断費			舗装版切断			管理費区分 0
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	396	734	290,664	CB430510 700.44
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			管理費区分 0
J02 アスファルト舗装版厚			15cm以下			歩 2026.07 単 2026.07
J05 費用の内訳			全ての費用			単価地区 むつ市(旧川内町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]		%	9.767		71.72	M001161013
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm						管理費区分 0
標準構成比				10.24		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				13,000		単価地区 むつ市(旧川内町)
地区単価				13,000		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 A地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	4.588		33.69	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.96			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.88			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.92			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.389		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			22.39			
標準構成比			68,200			
標準単価			71,500			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ガソリン レギュラー			%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
標準構成比 標準単価 地区単価					2.81 154 151					
その他(材料)			%	1.31		9.62	管理費区分 0			
諸雑費			%	0.024		0.18	管理費区分 0			
舗装版切断 (0034) (P)			m	92		121,992	第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Q01 舗装版種別 Q03 コンクリート舗装版厚 Q05 舗装版切断費				コンクリート舗装版 15cm以下 舗装版切断						
舗装版切断			m	92	1,326	121,992	CB430510 1264.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳				コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートカッタ[パキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.507	8.92 13,000 13,000	112.8	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	3.996		52.99	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.972	17.37 28,300 30,700	238.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.581	9.5 31,000 36,210	140.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.623	7.79 25,400 22,640	87.82	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	16.524		219.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ		%	32.346		428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		32.35		
		標準単価		68,200		
		地区単価		71,500		
ガソリン レキュー		%	2.291		30.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		2.45		
		標準単価		154		
		地区単価		151		
その他(材料)		%	1.144		15.17	管理費区分 0
諸雑費		%	0.016		0.24	管理費区分 0
舗装版破碎 (0035) (P)		m2	190		46,172	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0
		Q01 施工区分	機械施工			
		Q02 舗装版種別	アスファルト舗装版			
		Q03 舗装版厚	7cm			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	194	238	46,172	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.27		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
土木一般世話役	%	31.494		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			29.54		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	30.499		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			27.52		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	19.669		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	6.055		14.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0036) (P)	m2	34		7,973	第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費			機械施工 コンクリート舗装版 10cm 舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	33.5	238	7,973	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 障害等の有無			無し			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 騒音振動対策			不要			労調係数 1.000 00-00 0
J04 舗装版厚			15cm以下			豪雪割増
J06 積込作業の有無			有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳			全ての費用			単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	12.27		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				12.85		
標準単価				6,460		
地区単価				6,760		
土木一般世話役		%	31.494		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				29.54		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
運転手(特殊)		%	30.499		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				27.52		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
普通作業員		%	19.669		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)
標準構成比				24.18		
標準単価				25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	6.055		14.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				5.91 138 155		
諸雑費		%	0.013		0.09	管理費区分 0
運搬処理工 (0037)		式	1		242,463	工種 99:
殻運搬 (0038) (P)		m3	1		924	第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			コンクリート殻(無筋) 殻運搬			
殻運搬		m3	0.6	1,541	924	CB227010 1316.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.009		570.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 40.77 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747			
運転手(一般)	%	49.152		757.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 44.82 標準単価 23,600 地区単価 30,290			
軽油	%	13.825		213	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 14.41 標準単価 138 地区単価 155			
諸雑費	%	0.014		0.5	管理費区分 0	
殻運搬 (0039) (P)	m3	6		11,848	第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
Q01 殻種別		コンクリート殻(鉄筋)				

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 殻運搬費			殻運搬			単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	6.2	1,911	11,848	CB227010 1632.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			5.7km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	37.008		707	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.77		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	49.157		939.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.82		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	13.83		264.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町)
標準構成比				14.41		
標準単価				138		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.005		0.7	管理費区分	0
殻運搬 (0040) (P)	m3	14		45,805	第0027号内訳書	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
Q01 殻種別		アスファルト殻			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	13.5	3,393	45,805	CB227010	2923.5
					管理費区分	0
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区	むつ市(旧川内町)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J07 運搬距離(km) (DID区間無)		6.5km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		1,368	M000301005	
			44.05		管理費区分	0
標準構成比			20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			21,400		単価地区	むつ市(旧川内町)
地区単価			747		労調係数	1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)					R0115	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	44.102		1,496	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				39.87		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	15.565		528	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				16.08		
標準単価				138		
地区単価				155		
諸雑費		%	0.004		1	管理費区分 0
殻運搬 (0041) (P)		m3	3		11,536	第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別			コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費			殻運搬			
殻運搬		m3	3.4	3,393	11,536	CB227010 2923.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業			舗装版破碎			
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無			無し			
J07 運搬距離(km) (DID区間無)			6.5km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329			1,368	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				44.05					
標準単価				20,847					
地区単価				21,400					
供用日当りの損耗品費				747					
運転手(一般)	%	44.102			1,496	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				39.87					
標準単価				23,600					
地区単価				30,290					
軽油	%	15.565			528	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				16.08					
標準単価				138					
地区単価				155					
諸雑費	%	0.004			1	管理費区分 0			
殻処分 (0042)	m3	1			3,920	第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07			
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)							

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q02 処分費		処分費(t)			単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	1.4	2,800	3,920	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0043)	m3	6		51,150	第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	15.5	3,300	51,150	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0044)	m3	14		89,040	第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 殻種別 Q02 処分費			アスファルト殻 処分費(t)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	31.8	2,800	89,040	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0045)		m3	3		22,400	第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 殻種別 Q02 処分費			コンクリート殻(無筋) 処分費(t)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	8	2,800	22,400	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0046)		t	0.07		5,840	オプション入力 第0033号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 t
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.07	13,440	940	CB010410	11798.0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分	0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.07 単	2026.07
J03 片道運搬距離(km)DID無		24.0km以下			単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.963		1,741	M000302010	
標準構成比			13.79		管理費区分	0
標準単価			7,690		歩 2026.07 単	2026.07
地区単価			8,230		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.948		6,037	R0114	
標準構成比			42.15		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単	2026.07
地区単価			35,090		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.305	41.25 28,300 30,700	5,279	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.772	2.81 138 155	372.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.012		10.7	管理費区分 0
処分費(t)	t	0.07	70,000	4,900	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0047)	式	1		2,553,590	
工事用道路工 (0048)	式	1		976,790	工種 99:
仮設舗装					第0034号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0049) (P)	m2	190		976,790	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路床・路盤整正費		計上しない				
Q02 砕石路盤費		下層路盤(車道・路肩部)				
Q03 アスファルト舗装費		表層(車道・路肩部)				
下層路盤(車道・路肩部)	m2	190	955	181,450	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータローラ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.328		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.95			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.718		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.49			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
タイヤローラ[普通型]					L001060004	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.73	0.49 4,550 5,030	6.98	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.086		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.193	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.547	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.848	2.63 28,300 30,700	36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	3.402		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.16		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	3.843		36.73	
再生クラッシャーラン RC-40					Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	61.813		590.8	
			74.21		
			753,000		
			3,100		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	2.272		21.72	
			1.5		
			138		
			155		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.203		1.94	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.017		0.17	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)	m2	190	4,186	795,340	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		密粒度アスコン(20)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.177		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.24			
標準単価			1,430			
地区単価			1,530			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.094		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			356			
地区単価			374			
その他(機械)	%	0.044		1.84	管理費区分 0	
特殊作業員	%	14.663		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			19.57			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	8.649		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.05			
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	3.452		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.28			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	4.547		190.3	管理費区分 0	
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	%	63.768		2,669	Z004100003001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			50.52			
			580,000			
			21,200			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	4.415		184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			4.48			

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				103 147		単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.115		4.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.17 154 151		
軽油		%	0.023		0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.03 138 155		
その他(材料)		%	0.037		1.55	管理費区分 0
諸雑費		%	0.016		1.17	管理費区分 0
交通管理工 (0050)		式	1		1,576,800	工種 99:
交通誘導警備員 (0051)		人日	96		1,576,800	第0035号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	48	17,650	847,200	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	48	15,200	729,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0052)	式	1		27,546,570	
共通仮設 (0053)	式	1		4,035,000	
共通仮設費 (0054)	式	1		350,000	
現場環境改善費 (0055)	式	1		350,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0056)	式	1		350,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0057)	式	1		3,685,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0058)	式	1		31,581,570	
現場管理費 (0059)	式	1		11,454,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0060)	式	1		43,035,570	
一般管理費等 (0061)	式	1		8,154,430	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道338号凍雪害防止工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0062)	式	1		51,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0063)	式	1		5,119,000	
工事費計 (0064)	式	1		56,309,000	