

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 メンテ 第960-1号

設計書番号 508-070-0144

岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋)工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町岩崎地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	舗装工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	2,607,000 円 (内消費税 237,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
		式	1		752,515			
舗装工								
		式	1		64,335			
アスファルト舗装工								
		式	1		64,335			
表層								内 1号 橋面
		m2	12		40,898			
表層								内 2号 取付
		m2	9		23,437			
区画線工								
		式	1		1,333			
区画線工								
		式	1		1,333			
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 3号
			m	9		1,333		
橋梁補修工								
		式	1		627,900			
ひび割れ補修工								
		式	1		322,800			
充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂						内 4号
			構造物	1		115,200		
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						内 5号
			構造物	1		207,600		
断面修復工								
		式	1		305,100			

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類: ポリマーセメントモルタル, 鉄筋 レン ・鉄筋防錆処 理:無し						内 6号
			構造物	1		305,100		
構造物撤去工								
			式	1		28,547		
構造物取壊し工								
			式	1		16,381		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下						内 7号
			m	9		6,899		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50cm						内 8号
			m2	21		4,879		
コンクリートはつり		平均はつり厚:3cm以下						内 9号
			m2	0.8		4,603		
運搬処理工								
			式	1		12,166		
殻運搬		殻種別:アスファルト殻						内 10号
			m3	1		8,392		
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 11号
			m3	1		3,600		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 12号
			m3	0.03		84		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 13号
			m3	0.03		90		
仮設工								
			式	1		30,400		
交通管理工								
			式	1		30,400		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		B						内 14号
			人日	2		30,400		
直接工事費								
			式	1		752,515		
共通仮設								
			式	1		309,000		
共通仮設費								
			式	1		19,000		
現場環境改善費								
			式	1		19,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		19,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		290,000		
純工事費								
			式	1		1,061,515		
現場管理費								
			式	1		862,000		
工事原価								
			式	1		1,923,515		
一般管理費等								
			式	1		446,485		
工事価格								
			式	1		2,370,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		237,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					309,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	1,061,515	単独（追加工事）直接工事費	752,515	単独（追加工事）共通仮設費	309,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	1,061,515	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	1,057,825		0		0
現場管理費					
率（補正前）	65.88%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	81.25%		0.00%		
計上額	862,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	1,923,515				
純工事費	1,061,515	現場管理費	862,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	1,923,515	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	1,919,825		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	1,923,515		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	446,485				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	深浦町(旧岩崎村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．６０％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			752,515
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				752,515
	共通仮設費 (率分)	752,515	38.63	290,000
現場環境改善費対象工事費				752,515
	現場環境改善費 (率分)	748,825	2.63	19,000
現場管理費対象純工事費				1,061,515
	現場管理費	1,061,515	81.25	862,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				1,923,515
	一般管理費等	1,923,515	23.57	446,485
	業務委託費			0
工事価格				2,370,000
消費税等相当額				237,000
工事費計				2,607,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	11. 8	3, 466	40, 898		03-03-03 橋面 管理費区分 : 0
合計					40, 898		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	8. 7	2, 694	23, 437		03-03-03 取付 管理費区分 : 0
合計					23, 437		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
区画線設置	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 1号 03-03-06 外側線 管理費区分:0
			m	8.6	155	1,333		
合計								
						1,333		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類 :可とう性エポキシ樹脂						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 1. 25kg						単 2号 02-02-09 管理費区分 : 0
WB229010			構造物	1	115, 200	115, 200		
合計								
						115, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 2kg, 2. 3kg, 32個							単 3号 02-02-09 管理費区分: 0
	WB229110				構造物	1	207, 600	207, 600		
	合計							207, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋なし・鉄筋防錆処理:無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 025m3						単 4号 02-02-09
WB229210			構造物	1	305, 100	305, 100		
合計						305, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
			m	9. 4	734	6, 899		
合計						6, 899		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
CB430310			m2	20. 5	238	4, 879		
合計						4, 879		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 83	5, 546	4, 603		管理費区分 : 0
合計					4, 603		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	1	8, 392	8, 392		管理費区分 : 0
合計					8, 392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 5号 01-02-02
WB020052		t	2. 4	1, 500	3, 600		管理費区分 : 0
合計					3, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 025	3, 390	84		管理費区分 : 0
合計					84		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 6号 01-02-02
			t	0. 06	1, 500	90		管理費区分 : 0
合計						90		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	交通誘導警備員		B					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B								単 7号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212			人日	2	15,200	30,400		
合計								
						30,400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	155	5, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 365	管理費区分：0	
合計						155, 600		
						155	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 1. 25kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	115, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 85	36, 210	30, 778	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1. 3	30, 700	39, 910	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 1	22, 640	24, 904	管理費区分 : 0	
充填材(ひび割れ充填用) 可とう性ポ ン樹脂	Z231212005							
			kg	1. 5	2, 300	3, 450	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	17%					[1] []	
			式	1		16, 158	管理費区分 : 0	
合計								
						115, 200		
単価								
						115, 200	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 2kg, 2. 3kg, 32個	単位	構造物	単位数量	1	単価	207, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	2. 4	30, 700	73, 680	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
注入材(ひび割れ注入用) ポ ン樹脂	Z231211010							
			kg	2	3, 680	7, 360	管理費区分 : 0	
シール材(ひび割れ注入用)	Z231210010							
			kg	3. 151	2, 720	8, 570	管理費区分 : 0	
低圧注入器具(ひび割れ注入用)	Z231215005							
			個	32	400	12, 800	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	6%					[1] []	
			式	1		10, 123	管理費区分 : 0	
合計								
						207, 600		
単価								
						207, 600	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 025m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	305, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4	36, 210	86, 904	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5	30, 700	138, 150	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3	22, 640	52, 072	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 03	380, 000	11, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		16, 574	管理費区分 : 0	
合計						305, 100		
単価						305, 100	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計							円／人日	
						15, 200		
単価								
						15, 200		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1		752,515		
舗装工 (0002)	式	1		64,335		
アスファルト舗装工 (0003)	式	1		64,335	オプション入力 工種 06:舗装工事	
表層 (0004)	m2	12		40,898	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	11.8	3,466	40,898	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.484		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.078	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.076	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.127		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.702	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	1.304	2.16 28,900	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村)	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.149		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.13 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.447		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.92		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	91.475		3,170	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			84.7 580,000 25,200			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	1.824		63.2	Z004130003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
		標準構成比	2.57		歩 2026.07 単 2026.07	
		標準単価	103		単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
		地区単価	147		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.285		9.87	Z006702002	
		標準構成比	0.51		管理費区分 0	
		標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07	
		地区単価	155		単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.106		3.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		1.39	管理費区分 0	
表層 (0005)	m2	9		23,437	オプション入力	
					第0002号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	8.7	2,694	23,437	CB410260 1808.7	
					管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.625	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.105	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.095	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.165		4.44	管理費区分 0	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.191		59	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.66			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	1.68		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.06			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	1.479		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.03			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	0.573		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.73			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	1.18		31.78	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(20F)	%	84.552		2,277	Z231051010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			80.7			
標準単価			580,000			
地区単価			18,100			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.87		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.17			
標準単価			103			
地区単価			147			
軽油	%	0.369		9.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.49			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.093		2.51	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		1.62	管理費区分 0	
区画線工 (0006)	式	1		1,333		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線工 (0007)	式	1		1,333	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0008)	m	9		1,333	第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			
Q03 塗料規格		常温			
Q04 区画線設置費		区画線設置			
区画線設置	m	8.6	155	1,333	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
橋梁補修工 (0009)	式	1		627,900	
ひび割れ補修工 (0010)	式	1		322,800	工種 12:橋梁保全工事
充てん工法 (0011)	構造物	1		115,200	第0004号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分 Q02 1構造物当り補修延べ延長 Q04 材料種類 Q05 充てん工法費		20m未満 20m未満 可とう性エポキシ樹脂 ひび割れ補修工(充てん工法)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1	115,200	115,200	WB229010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当充てん材設計量(実数)		20m未満 1.25kg				
低圧注入工法 (0012)	構造物	1		207,600	第0005号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分 Q02 1構造物当り補修延べ延長 Q04 材料種類 Q05 低圧注入工法費		25m未満 25m未満 エポキシ樹脂 ひび割れ補修工(低圧注入工法)				
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	207,600	207,600	WB229110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分 J03 1構造物当り注入材使用量(実数) J04 1構造物当りシール材設計量(実数) J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		25m未満 2kg 2.3kg 32個				
断面修復工 (0013)	式	1		305,100	工種 12:橋梁保全工事	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
左官工法 (0014)	構造物	1		305,100	第0006号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満				
	Q02 1構造物当り修復延べ体積	0.1m3未満				
	Q04 材料種類	ポリマーセメントモルタル				
	Q05 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理	無し				
	Q06 左官工法費	断面修復工(左官工法)				
断面修復工(左官工法)	構造物	1	305,100	305,100	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	無し				
	J02 1構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3未満				
	J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)	0.025m3				
構造物撤去工 (0015)	式	1		28,547		
構造物取壊し工 (0016)	式	1		16,381	工種 99:	
舗装版切断 (0017) (P)	m	9		6,899	第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	Q02 アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	Q05 舗装版切断費	舗装版切断				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	9.4	734	6,899	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.767	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.646	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.122	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.92 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ (プレート)	%	22.389		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
径18インチ			22.39 68,200 71,500			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			2.81 154 151			
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.024		0.18	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0018) (P)	m2	21		4,879	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工区分		機械施工				
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版				
Q03 舗装版厚		50cm				
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎				
舗装版破碎	m2	20.5	238	4,879	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.27		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
土木一般世話役	%	31.494		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			29.54			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	30.499		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			27.52 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	19.669		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			24.18 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	6.055		14.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.91 138 155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0	
コンクリートはつり (0019) (P)	m2	0.8		4,603	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
Q01 平均はつり厚		3cm以下				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 はつり費 Q03 穀積込費			コンクリートはつり 計上しない			単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートはつり		m2	0.83	5,546	4,603	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳			3cm以下 全ての費用			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクェ型 吐出量5.0m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.545	1.4 1,590 1,830	85.69	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.044		2.44	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	39.327	37.81 28,300 30,700	2,181	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員						R0102

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	27.336		1,516	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	25.461		1,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.757		152.9	管理費区分 0	
軽油	%	3.413		189.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.097		5.37	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		1.3	管理費区分 0	
運搬処理工						工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0020)	式	1		12,166		
殻運搬 (0021) (P)	m3	1		8,392	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		アスファルト殻				
Q02 殻運搬費		殻運搬				
殻運搬	m3	1	8,392	8,392	CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
J03 DID区間の有無		無し				
J07 運搬距離(km) (DID区間無)		60.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.328		3,384	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.05			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.094		3,700	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			39.87			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	15.564		1,306	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				16.08		
標準単価				138		
地区単価				155		
諸雑費		%	0.014		2	管理費区分 0
殻処分 (0022)		m3	1		3,600	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別			アスファルト殻			
Q02 処分費			処分費(t)			
処分費(t)		t	2.4	1,500	3,600	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻運搬 (0023) (P)		m3	0.03		84	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			コンクリート殻(無筋) 殻運搬			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	0.025	3,390	84	CB227010 2896.4 管理費区分 0
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.997		1,254	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	49.153		1,666	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,290		
軽油		%	13.828		468.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比				14.41		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		1.3	管理費区分 0	
殻処分 (0024)	m3	0.03		90	第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	0.06	1,500	90	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0025)	式	1		30,400		
交通管理工 (0026)	式	1		30,400	工種 99:	
交通誘導警備員 (0027)	人日	2		30,400	第0014号内訳書 単位数量 1 人日	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員B	人日	2	15,200	30,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0028)	式	1		752,515		
共通仮設 (0029)	式	1		309,000		
共通仮設費 (0030)	式	1		19,000		
現場環境改善費 (0031)	式	1		19,000		
現場環境改善費（率計上） (0032)	式	1		19,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1		290,000		
主たる工種	12:橋梁保全工事					

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－ 1	1.4			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0034)	式	1		1,061,515	
現場管理費 (0035)	式	1		862,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－ 1	1.2			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.60%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02			
工事原価 (0036)	式	1		1,923,515	
一般管理費等 (0037)	式	1		446,485	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0038)	式	1		2,370,000	
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1		237,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎深浦線橋梁補修(岩崎2号橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0040)	式	1		2,607,000		