



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖3期地区（土佐工区）

十三湖3期経営体第170号工事

西農水（整五工）第15号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK64H

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			81,530,000	
2 ・ 工事原価			69,141,000	
3 純工事費			50,383,000	
4 ・ ・ 直接工事費			41,477,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	39,812,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	1,665,000	
7 ・ ・ 間接工事費			27,664,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			8,906,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
41,477,000 × ((9.050*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.290	%	4,683,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	3,804,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			419,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
40,763,000 × (1.030)	1.030	%	419,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			18,758,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
50,383,000 × ((31.500*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.850+0.000-0.000)	37.230	%	18,758,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
69,141,000 × (17.890*1.000+0.04)=12,396,000	17.930	%	12,389,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				39,812,000	
・ 整地工	1.000	式		15,189,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		11,307,000	
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	6.070	ha	340,105	2,064,437	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	6.070	ha	340,428	2,066,398	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	6.070	ha	960,616	5,830,939	歩A・単A B単 3号
000004 二次運土 L=310未満	1,300.000	m3	1,035	1,345,500	歩A・単A B単 4号
合 計				11,307,274	
・ ・ 旧道取除き工	1.000	式		286,000	
000005 旧道取り除き 小運搬無し	59.000	m3	376	22,184	歩A・単A B単 5号
000006 旧道取り除き L=180m以下	300.000	m3	879	263,700	歩A・単A B単 6号
合 計				285,884	
・ ・ 旧水路埋立工	1.000	式		8,000	
000007 旧水路泥撤去	21.000	m3	376	7,896	歩A・単A B単 7号
合 計				7,896	
・ ・ 撤去工	1.000	式		3,588,000	
000008 旧体撤去(U型側溝)	130.000	m3	17,620	2,290,600	歩A・単A B単 8号
000009 殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品	130.000	m3	8,826	1,147,380	歩A・単A B単 9号
000010 旧体小運搬 フリューム類 93m	1.000	ton	2,938	2,938	歩A・単A B単 10号
000011 構造物取壊し 鉄筋	4.100	m3	17,620	72,242	歩A・単A B単 11号
000012 殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻	4.100	m3	8,826	36,187	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理(旧体) アスファルト殻	2.000	m3	8,212	16,424	歩A・単A B単 13号
000014 殻運搬・処理(旧体) 廃ブラ殻	0.300	m3	21,770	6,531	歩A・単A B単 14号
000015 殻運搬・処理(旧体) 鉄くず	0.100	m3	4,270	427	歩A・単A B単 15号
000016 舗装板破砕	66.000	m ²	238	15,708	歩A・単A B単 16号
合 計				3,588,437	
・ 用水路工 (開水路)	1.000	式		9,310,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		159,000	
BA0101 掘削	110	m3	376	41,360	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻し	31.000	m3	2,488	77,128	歩A・単A B単 18号
000019 溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め	150.000	m3	267	40,050	歩A・単A B単 19号
合 計				158,538	
・ ・ 用水路工	1.000	式		7,718,000	
000020 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF700型 L=2.0m	289.800	m	13,465	3,902,157	歩A・単A B単 20号
000021 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型 L=2.0m	311.000	m	12,269	3,815,659	歩A・単A B単 21号
合 計				7,717,816	
・ ・ 取水工	1.000	式		430,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000022 水口工 BF700型片掛口	13.000	箇所	18,670	242,710	歩A・単A B単 22号
000023 水口工 BF650型片掛口	11.000	箇所	17,024	187,264	歩A・単A B単 23号
合 計				429,974	
・ ・ 分水工	1.000	式		1,003,000	
000024 分水工 (ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) (給水栓)	2.000	箇所	385,187	770,374	歩A・単A B単 24号
000025 落差柵 (ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) 口1000×H1100	1.000	箇所	232,236	232,236	歩A・単A B単 25号
合 計				1,002,610	
・ 用水路工 (管水路)	1.000	式		739,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		89,000	
000026 掘削	20.000	m3	285	5,700	歩A・単A B単 26号
000027 機械併用埋戻し (R1～R3) 振動コンパクター	5.000	m3	2,488	12,440	歩A・単A B単 27号
000028 機械併用埋戻し (R2～R3) 振動ローラ (ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	8.000	m3	2,491	19,928	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻併用山砂	7.000	m3	3,696	25,872	歩A・単A B単 29号
000030 バイブライン基礎 (S1) コンパクター	2.000	m3	3,994	7,988	歩A・単A B単 30号
000031 バイブライン基礎 (S2) コンパクター	1.000	m3	3,994	3,994	歩A・単A B単 31号
000032 基礎用山砂	3.000	m3	3,696	11,088	歩A・単A B単 32号
000033 基面整正	5.000	m ²	453	2,265	歩A・単A B単 33号
合 計				89,275	
・ ・ 給水栓工 (小用第26号) Φ200	1.000	式		644,000	
000034 コンクリート板基礎砕石	0.800	m ²	1,845	1,476	歩A・単A B単 34号
000035 コンクリート板 (ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) 700×700	1.000	個	17,100	17,100	歩A・単A B単 35号
000036 給水栓据付 200mm	1.000	基	146,674	146,674	歩A・単A B単 36号
000037 給水栓付属材料 Φ300×200	1.000	式	464,336	464,336	歩A・単A B単 37号
000038 塩ビ管布設 VUφ150mm	4.900	m	2,800	13,720	歩A・単A B単 38号
000039 基礎砕石 蓋用	0.300	m ²	1,845	554	歩A・単A B単 39号
合 計				643,860	
・ ・ 給水栓工 既設番号209 給水栓撤去(機械) Φ200	1.000	式		6,000	
000040 給水栓撤去 (機械) Φ200	1.000	基	5,004	5,004	歩A・単A B単 40号
000041 管切断 (塩ビ管) Φ200	1.000	箇所	1,034	1,034	歩A・単A B単 41号
合 計				6,038	
・ 排水路工	1.000	式		9,315,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,228,000	
BA0101 掘削	1.100	m3	376	413,600	歩A・単A B単 42号
000043 埋戻し コンパクタ	310.000	m3	2,488	771,280	歩A・単A B単 43号
000044 溝畔転圧	160.000	m3	267	42,720	歩A・単A B単 44号
合 計				1,227,600	
・ ・ 排水路工	1.000	式		7,349,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000045 鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500	577.200	m	11,895	6,865,794	歩A・単A B単 45号
000046 環境配慮型水路(エコ排水フリューム) H800×B700 (H600×B500) L=4.0m	1.000	箇所	77,439	77,439	歩A・単A B単 46号
000047 機械小運搬 L=100m未満	138.000	ton	2,938	405,444	歩A・単A B単 47号
合 計				7,348,677	
・ ・ 合流工					
	1.000	式		195,000	
000048 合流工(プレキャスト) II型(SJ-2-ACK-L型)	1.000	箇所	194,888	194,888	歩A・単A B単 48号
合 計				194,888	
・ ・ 排水口工					
	1.000	式		543,000	
000049 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器	17.000	箇所	12,308	209,236	歩A・単A B単 49号
000050 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ	7.000	箇所	13,208	92,456	歩A・単A B単 50号
000051 排水口カバー VU300(半割) l=0.8M	24.000	個	3,732	89,568	歩A・単A B単 51号
000052 高密度ポリ管Φ150mm	72.000	m	2,107	151,704	歩A・単A B単 52号
合 計				542,964	
・ 道路工					
	1.000	式		5,259,000	
・ ・ 支線道路工					
	1.000	式		3,230,000	
000053 支線道路 (I型) 4.0/5.0	529.000	m	707	374,003	歩A・単A B単 53号
000054 支道盛土 購入土	580.000	m3	3,392	1,967,360	歩A・単A B単 54号
000055 支道盛土 流用土 (運搬L=3.0km以下)	770.000	m3	1,154	888,580	歩A・単A B単 55号
合 計				3,229,943	
・ ・ 幹線排水路吐出口工(用水路横断工)					
	1.000	式		540,000	
000056 小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC	1.000	箇所	106,037	106,037	歩A・単A B単 56号
000057 小用第26号吐出口工(暗渠工) BBC-650 L=7.0m	1.000	箇所	434,375	434,375	歩A・単A B単 57号
合 計				540,412	
・ ・ 幹線排水路吐出口工(排水路吐出部)					
	1.000	式		162,000	
000058 第10号吐出口工(吐出部現場打ち) BOX.C B800×H800	1.000	箇所	162,017	162,017	歩A・単A B単 58号
合 計				162,017	
・ ・ 幹線排水路吐出口部横断暗渠工					
	1.000	式		848,000	
000059 第10号吐出口工(横断暗渠工) BOX.C B800×H800 L=8.0m	1.000	箇所	847,599	847,599	歩A・単A B単 59号
合 計				847,599	
・ ・ 進入路工					
	1.000	式		479,000	
000060 進入路蓋版設置 BF650型蓋	24.000	枚	8,272	198,528	歩A・単A B単 60号
000061 進入路蓋版設置 BF700型蓋	32.000	枚	8,762	280,384	歩A・単A B単 61号
合 計				478,912	

[illegible]

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B10001	*** B単ー 1号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	340,105		歩A・単A
B10001	*** B単ー 2号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	340,428		歩A・単A
B10002	*** B単ー 3号 *** 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	960,616		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 二次運土					
	L=310未満		m3	1,035		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 旧道取り除き					
	小運搬無し		m3	376		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 旧道取り除き					
	L=180m以下		m3	879		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 旧水路泥撤去					
			m3	376		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 旧体撤去(U型側溝)					
			m3	17,620		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	コンクリート製品		m3	8,826		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 旧体小運搬					
	フリューム類 93m		ton	2,938		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,620		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,826		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	アスファルト殻		m3	8,212		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	廃ブラ殻		m3	21,770		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	鉄くず		m3	4,270		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 舗装板破砕					
			m ²	238		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 17号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 埋戻し					
			m3	2,488		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 溝畔転圧					
	ブルドーザ敷均し締固め		m3	267		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF700型 L=2.0m		m	13,465		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF650型 L=2.0m		m	12,269		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 水口工					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	BF700型片掛口 *** B単ー 23号 ***		箇所	18,670		歩A・単A
000023	水口工					
	BF650型片掛口 *** B単ー 24号 ***		箇所	17,024		歩A・単A
000024	分水工 (プレキャスト)					
	(給水栓) *** B単ー 25号 ***		箇所	385,187		歩A・単A
000025	落差柵(プレキャスト)					
	口1000×H1100 *** B単ー 26号 ***		箇所	232,236		歩A・単A
000026	掘削					
			m3	285		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 機械併用埋戻し (R1～R3)					
	振動コンパクター *** B単ー 28号 ***		m3	2,488		歩A・単A
000028	機械併用埋戻し (R2～R3)					
	振動ローラ (ハンドガイド式) *** B単ー 29号 ***		m3	2,491		歩A・単A
000029	埋戻併用山砂					
			m3	3,696		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** パイプライン基礎 (S1)					
	コンパクター *** B単ー 31号 ***		m3	3,994		歩A・単A
000031	パイプライン基礎 (S2)					
	コンパクター *** B単ー 32号 ***		m3	3,994		歩A・単A
000032	基礎用山砂					
			m3	3,696		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** コンクリート板基礎砕石					
			m ²	1,845		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** コンクリート板 (プレキャスト)					
	700×700 *** B単ー 36号 ***		個	17,100		歩A・単A
000036	給水栓据付					
	200mm *** B単ー 37号 ***		基	146,674		歩A・単A
000037	給水栓付属材料					
	Φ300×200 *** B単ー 38号 ***		式	464,336		歩A・単A
000038	塩ビ管布設					
	VU φ150mm *** B単ー 39号 ***		m	2,800		歩A・単A
000039	基礎砕石					
	蓋用 *** B単ー 40号 ***		m ²	1,845		歩A・単A
000040	給水栓撤去 (機械)					
	Φ200 *** B単ー 41号 ***		基	5,004		歩A・単A
000041	管切断 (塩ビ管)					
	Φ200 *** B単ー 42号 ***		箇所	1,034		歩A・単A
BA0101	掘削					
			m3	376		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 埋戻し					
	コンパクタ		m3	2,488		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 溝畔転圧					
			m3	267		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	H600×B500		m	11,895		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 環境配慮型水路(エコ排水フリューム)					
	H800×B700 (H600×B500) L=4.0m		箇所	77,439		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 機械小運搬					
	L=100m未満		ton	2,938		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 合流工(ゲレキャスト)					
	II型(SJ-2-ACK-L型)		箇所	194,888		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 排水口(自在排水筒PE)					
	排水調節器		箇所	12,308		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 排水口(自在排水筒PE)					
	排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所	13,208		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 排水口カバー					
	VU300(半割)l=0.8M		個	3,732		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 高密度ポリ管Φ150mm					
			m	2,107		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 支線道路 (I型)					
	4.0/5.0		m	707		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 支道盛土					
	購入土		m3	3,392		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 支道盛土					
	流用土(運搬L=3.0km以下)		m3	1,154		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 小用吐出口工(吐出部現場打ち)					
	BBC		箇所	106,037		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 小用第26号吐出口工(暗渠工)					
	BBC-650 L=7.0m		箇所	434,375		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 第10号吐出口工(吐出部現場打ち)					
	BOX.C B800×H800		箇所	162,017		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 第10号吐出口工(横断暗渠工)					
	BOX.C B800×H800 L=8.0m		箇所	847,599		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 進入路蓋版設置					
	BF650型蓋		枚	8,272		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 進入路蓋版設置					
	BF700型蓋		枚	8,762		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 水替え					
	幹線排水第11号吐出		式	148,243		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 除雪					
	支道27号		km	211,915		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 敷鉄板					
	支道12,18号		m ²	1,413		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 敷鉄板					

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1 号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画 0.3ha 以上) はぎ取り戻し (表土はぎ)		ha		1.000	歩 A 当たり算出
S10002	ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画 0.3ha 以上) はぎ取り戻し (表土はぎ) , 0.87ha, 0.001, はぎ取り戻し工法 (少ない) , 15cm, あり	1.000	ha	340,105	340,105	S 単 59 号
	合 計				340,105	
	単 価				340,105	
	*** B 単 - 2 号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画 0.3ha 以上) はぎ取り戻し (表土戻し)		ha		1.000	歩 A 当たり算出
S10002	ほ場整備工 (表土扱い) (標準区画 0.3ha 以上) はぎ取り戻し (表土戻し) , 0.87ha, 0.001, はぎ取り戻し工法 (少ない) , 15cm, あり	1.000	ha	340,428	340,428	S 単 60 号
	合 計				340,428	
	単 価				340,428	
	*** B 単 - 3 号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立 (標準区画 0.3ha 以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000	歩 A 当たり算出
S10003	ほ場整備工 (基盤造成・畦畔築立) (標準区画 0.3ha 以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.87ha, 0.001, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり	1.000	ha	960,616	960,616	S 単 61 号
	合 計				960,616	
	単 価				960,616	
	*** B 単 - 4 号 ***					
000004	二次運土 L=310 未満		m3		1.000	歩 A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S 単 72 号
S01034	不整地運搬 310m 以下	1.000	m3	659	659	S 単 1 号
	合 計				1,035	
	単 価				1,035	
	*** B 単 - 5 号 ***					
000005	旧道取り除き 小運搬無し		m3		1.000	歩 A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S 単 72 号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B 単 - 6 号 ***					
000006	旧道取り除き L=180m 以下		m3		1.000	歩 A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S 単 72 号
S01034	不整地運搬 180m 以下	1.000	m3	503	503	S 単 2 号
	合 計				879	
	単 価				879	
	*** B 単 - 7 号 ***					
000007	旧水路泥撤去		m3		1.000	歩 A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S 単 72 号
	合 計				376	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				376	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	旧体撤去(U型側溝)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 51号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート製品	2.500	ton	2,100	5,250	S単 46号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,576	3,576	S単 82号
	合 計				8,826	
	単 価				8,826	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	旧体小運搬 フリューム類 93m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,938	2,938	S単 7号
	合 計				2,938	
	単 価				2,938	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 51号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	2,100	5,250	S単 47号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,576	3,576	S単 82号
	合 計				8,826	
	単 価				8,826	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	殻運搬・処理(旧体) アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	1,100	2,585	S単 48号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	5,627	5,627	S単 83号
	合 計				8,212	
	単 価				8,212	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	殻運搬・処理(旧体) 塵ブラ殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.350	ton	50,000	17,500	S単 49号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,270	4,270	S単 76号
	以下					
	合 計				21,770	
	単 価				21,770	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	穀運搬・処理(旧体) 鉄くず		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 鉄くず	1.130	ton	0	0	S単 50号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,270	4,270	S単 76号
	以下					
	合 計				4,270	
	単 価				4,270	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	舗装板破砕		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有,有,あり	1.000	m2	238.2	238	S単 84号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 17号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.6	376	S単 72号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 78号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	鉄筋コンクリートベンチフレーム BF700型 L=2.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.850	m2	452.9	385	S単 81号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,442	4,442	S単 53号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシュラン RC-40,	0.102	m3	3,800	388	S 単 11号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 700 幅700 深440 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	16,500	8,250	S 単 12号
	合 計				13,465	
	単 価				13,465	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型 L=2.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	452.9	362	S 単 81号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S 単 53号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシュラン RC-40,	0.096	m3	3,800	365	S 単 11号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	14,200	7,100	S 単 13号
	合 計				12,269	
	単 価				12,269	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	水口工 BF700型片掛口		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.850	m ²	452.9	385	S 単 81号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S 単 54号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシュラン RC-40,	0.102	m3	3,800	388	S 単 11号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-700,,	1.000	本	12,700	12,700	S 単 14号
	合 計				18,670	
	単 価				18,670	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	水口工 BF650型片掛口		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	452.9	362	S 単 81号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S 単 54号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシュラン RC-40,	0.096	m3	3,800	365	S 単 11号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-650,,	1.000	本	11,100	11,100	S 単 15号
	合 計				17,024	
	単 価				17,024	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	分水工 (プレキャスト) (給水栓)		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	9.100	m3	375.6	3,418	S 単 72号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	7.100	m3	273.2	1,940	S 単 73号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	7.100	m3	2,215	15,727	S 単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	452.9	1,042	S 単 81号
S02116	プレキャスト分水工 (給水栓) 1000口*H1400 (角落し付き),,	1.000	個	295,300	295,300	S 単 16号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第170号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,、	1.000	枚	46,000	46,000	S単 17号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,760	21,760	S単 88号
	合 計				385,187	
	単 価				385,187	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	落差樹(プレキャスト) 口1000×H1100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,、,、	5.060	m3	375.6	1,901	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.310	m3	273.2	904	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.310	m3	2,215	7,332	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	m2	452.9	1,019	S単 81号
S02116	プレキャスト落差樹(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個),、	1.000	個	157,000	157,000	S単 18号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,、	1.000	枚	46,000	46,000	S単 17号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	18,080	18,080	S単 89号
	合 計				232,236	
	単 価				232,236	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 75号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	機械併用埋戻し (R1~R3) 振動コンパクター		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	機械併用埋戻し (R2~R3) 振動ローラ (ハンドガイド式)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	S単 6号
	合 計				2,491	
	単 価				2,491	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	埋戻併用山砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.320	m3	2,800	3,696	S単 19号
	合 計				3,696	
	単 価				3,696	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 30号 ***					
000030	パイプライン基礎 (S1) コンパクター		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I , あり, あり	1,000	m3	3,994	3,994	S 単 92号
	合 計				3,994	
	単 価				3,994	
	*** B 単一 31号 ***					
000031	パイプライン基礎 (S2) コンパクター		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I , あり, あり	1,000	m3	3,994	3,994	S 単 92号
	合 計				3,994	
	単 価				3,994	
	*** B 単一 32号 ***					
000032	基礎用山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 , ,	1,320	m3	2,800	3,696	S 単 19号
	合 計				3,696	
	単 価				3,696	
	*** B 単一 33号 ***					
000033	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	452.9	453	S 単 81号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B 単一 34号 ***					
000034	コンクリート板基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,845	1,845	S 単 93号
	合 計				1,845	
	単 価				1,845	
	*** B 単一 35号 ***					
000035	コンクリート板 (プレキャスト) 700×700		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用), ,	1,000	個	17,100	17,100	S 単 20号
	合 計				17,100	
	単 価				17,100	
	*** B 単一 36号 ***					
000036	給水栓据付 200mm		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm	1,000	基	13,174	13,174	S 単 58号
S02116	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製), ,	1,000	個	133,500	133,500	S 単 21号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				146,674	
	単 価				146,674	
	*** B単一 37号 ***					
000037	給水栓付属材料 Φ300×200		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	メカフランジ Φ200 離脱防止金具内蔵,,	2.000	個	95,700	191,400	S単 22号
S02116	ゴム輪形曲管 Φ200×45° (離脱防止リング内蔵),,	1.000	個	118,300	118,300	S単 23号
S02116	ラバージョイント Φ200 塩ビ管用 ゴム,,	1.000	個	13,300	13,300	S単 24号
S02116	鋳鉄製 防護蓋 Φ200 T-25,,	1.000	個	40,000	40,000	S単 25号
S02116	内蓋(防護用蓋) Φ150 塩ビ製,,	1.000	個	2,370	2,370	S単 26号
S02116	FCキャップ Φ32 SUS304,,	1.000	個	8,500	8,500	S単 27号
S02116	FCソケット Φ32 SUS304,,	1.000	個	12,000	12,000	S単 28号
S02116	中間ロット振れ止め Φ32mm SUS製,,	1.000	個	45,700	45,700	S単 29号
S02116	中間ロット ロットΦ32 SUS304,,	0.400	m	72,000	28,800	S単 30号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,	0.600	本	6,610	3,966	S単 31号
	合 計				464,336	
	単 価				464,336	
	*** B単一 38号 ***					
000038	塩ビ管布設 VUφ150mm		m		1,000	歩A m 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	2,800	2,800	S単 57号
	合 計				2,800	
	単 価				2,800	
	*** B単一 39号 ***					
000039	基礎碎石 蓋用		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,845	1,845	S単 93号
	合 計				1,845	
	単 価				1,845	
	*** B単一 40号 ***					
000040	給水栓撤去 (機械) Φ200		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S02115	配管工	0.030	人	26,622	799	S単 8号
S02115	普通作業員	0.048	人	22,644	1,087	S単 9号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	0.342	時間	9,117	3,118	S単 62号
	合 計				5,004	
	単 価				5,004	
	*** B単一 41号 ***					
000041	管切断 (塩ビ管) Φ200		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02115	配管工	0.020	人	26,622	532	S単 8号
S02115	普通作業員	0.020	人	22,644	453	S単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.050		985	49	
	合 計				1,034	
	単 価				1,034	
	*** B単— 42号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 72号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単— 43号 ***					
000043	埋戻し コンパクタ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 73号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単— 44号 ***					
000044	溝畔転圧		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	266.9	267	S単 79号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単— 45号 ***					
000045	鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 81号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.120	m ²	605	73	S単 32号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,864	3,864	S単 55号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,	0.500	本	15,400	7,700	S単 33号
	合 計				11,895	
	単 価				11,895	
	*** B単— 46号 ***					
000046	環境配慮型水路(エコ排水フリューム) H800×B700 (H600×B500) L=4.0m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.100	m ²	452.9	1,404	S単 81号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	4.000	m	3,864	15,456	S単 55号
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530,,	2.000	本	25,400	50,800	S単 34号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.600	m ²	605	363	S単 32号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.070	m3	32,570	2,280	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.710	m ²	10,050	7,136	S単 85号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				77,439	
	単 価				77,439	
	*** B単一 47号 ***					
000047	機械小運搬 L=100m未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品, 100m未満	1.000	ton	2,938	2,938	S単 7号
	合 計				2,938	
	単 価				2,938	
	*** B単一 48号 ***					
000048	合流工(プレキャスト) II型(SJ-2-ACK-L型)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	4.610	m3	375.6	1,732	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	3.540	m3	273.2	967	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	3.540	m3	2,215	7,841	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.070	m ²	452.9	938	S単 81号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0, ,	1.000	個	123,000	123,000	S単 35号
S02116	鋼製軽量蓋(クリークウォーク) T-500kg 柵用, 1000×1000, ,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 17号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり	1.000	基	14,410	14,410	S単 90号
Y00001	9.9人500袋×23袋=0.46人					
	合 計				194,888	
	単 価				194,888	
	*** B単一 49号 ***					
000049	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	0.420	m3	375.6	158	S単 72号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単 74号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 81号
S02116	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製), ,	1.000	個	10,600	10,600	S単 36号
	合 計				12,308	
	単 価				12,308	
	*** B単一 50号 ***					
000050	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	0.420	m3	375.6	158	S単 72号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単 74号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 81号
S02116	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製), ,	1.000	個	11,500	11,500	S単 37号
	合 計				13,208	
	単 価				13,208	
	*** B単一 51号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)					
工事名	十三湖3期経営体第170号工事					
工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000051	排水口カバー VU300(半割)1=0.8M		個		10.000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.240	人	26,622	6,389	S単 8号
S02115	普通作業員	0.240	人	22,644	5,435	S単 9号
Y00004	雑品	0.050		11,824	591	
Y00001	水道歩掛 1本10個当たり 4箇所×2×0.03人=0.24					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	1.000	本	24,900	24,900	S単 38号
	合 計				37,315	
	単 価				3,732	
	*** B単- 52号 ***					
000052	高密度ポリ管Φ150mm		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世役	0.100	人	36,210	3,621	S単 10号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,644	9,058	S単 9号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔) ,,	100.000	m	1,980	198,000	S単 39号
Y00001	森林土木(暗渠排水管敷設)歩掛100Mまでの小運搬含					
	合 計				210,679	
	単 価				2,107	
	*** B単- 53号 ***					
000053	支線道路 (I型) 4.0/5.0		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	2.650	m3	266.9	707	S単 80号
	合 計				707	
	単 価				707	
	*** B単- 54号 ***					
000054	支道盛土 購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.330	m3	2,550	3,392	S単 40号
	合 計				3,392	
	単 価				3,392	
	*** B単- 55号 ***					
000055	支道盛土 流用土 (運搬L=3.0km以下)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 73号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	881.1	881	S単 77号
	合 計				1,154	
	単 価				1,154	
	*** B単- 56号 ***					
000056	小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.200	m3	375.6	1,202	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.500	m3	273.2	410	S単 73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.500	m3	2,215	3,323	S単 3号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第170号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.600	m ²	452.9	725	S単 81号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.600	m ²	1,845	2,952	S単 93号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭・ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.100	m ³	32,570	3,257	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²	5,830	583	S単 86号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.046	ton	114,330	5,259	S単 52号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.600	m ³	40,010	24,006	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.400	m ²	10,050	64,320	S単 85号
	合 計				106,037	
	単 価				106,037	
	*** B単- 57号 ***					
000057	小用第26号吐出口工(暗渠工) BBC-650 L=7.0m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	24.000	m ³	375.6	9,014	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	19.000	m ³	273.2	5,191	S単 73号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	19.000	m ³	2,215	42,085	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.900	m ²	452.9	3,125	S単 81号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.900	m ²	1,845	12,731	S単 93号
S02116	コンクリート基礎板 1100×2000×150(BBC650,BBC700,BOX.C700用),,	3.500	本	35,100	122,850	S単 41号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	7.000	m	5,197	36,379	S単 54号
S02116	ベンチフレームボックス暗渠 幅650 高515 長1000mm (T-20),,	7.000	本	29,000	203,000	S単 42号
	合 計				434,375	
	単 価				434,375	
	*** B単- 58号 ***					
000058	第10号吐出口工(吐出部現場打ち) BOX.C B800×H800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	6.600	m ³	375.6	2,479	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	3.000	m ³	273.2	820	S単 73号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.000	m ³	2,215	6,645	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	452.9	1,630	S単 81号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	3.600	m ²	1,845	6,642	S単 93号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭・ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.180	m ³	32,570	5,863	S単 94号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	5,830	1,166	S単 86号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.057	ton	114,330	6,517	S単 52号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.020	m ³	40,010	40,810	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.900	m ²	10,050	89,445	S単 85号
	合 計				162,017	
	単 価				162,017	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 59号 ***					
000059	第10号吐出口工(横断暗渠工) BOX_C B800×H800 L=8.0m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オングカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,	50.000	m3	375.6	18,780	S 単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	49.000	m3	273.2	13,387	S 単 73号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	49.000	m3	2,215	108,535	S 単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.400	m ²	452.9	4,257	S 単 81号
S02116	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用),,	4.000	本	38,300	153,200	S 単 43号
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石,無し,あり	8.000	m	68,680	549,440	S 単 87号
	合 計				847,599	
	単 価				847,599	
	*** B 単一 60号 ***					
000060	進入路蓋版設置 BF650型蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	992	992	S 単 56号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅650 長1000mm,,	1.000	枚	7,280	7,280	S 単 44号
	合 計				8,272	
	単 価				8,272	
	*** B 単一 61号 ***					
000061	進入路蓋版設置 BF700型蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	992	992	S 単 56号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅700 長1000mm,,	1.000	枚	7,770	7,770	S 単 45号
	合 計				8,762	
	単 価				8,762	
	*** B 単一 62号 ***					
000062	水替え 幹線排水第11号吐出		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用金場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S 単 63号
S18005	排水ポンプ用金場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,620	10,620	S 単 64号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 21,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	110,295	110,295	S 単 65号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S 単 66号
	合 計				148,243	
	単 価				148,243	
	*** B 単一 63号 ***					
000063	除雪 支道27号		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通アルトサ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,24,15	1.000	km	211,915	211,915	S 単 91号
	合 計				211,915	
	単 価				211,915	
	*** B 単一 64号 ***					

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 310m以下		m3	659		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	503		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,125		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,938		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	26,622		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	3,800		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 700 幅700 深440 長2000mm JISA5372,,		本	16,500		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,		本	14,200		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-700,,		本	12,700		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-650,,		本	11,100		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	プレキャスト分木工(給水栓)					
	プレキャスト分木工(給水栓) 1000口*H1400(角落し付き),,		個	295,300		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg					
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 枘用、1000×1000,,		枚	46,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	プレキャスト落差柵(DH-1-1011)					
	プレキャスト落差柵(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個),,		個	157,000		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	山砂					
	山砂 ,,		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	コンクリート基礎板					
	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用),,		個	17,100		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ソフトシール弁					
	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,		個	133,500		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	メカフランジ					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	メカフランジ Φ200 離脱防止金具内蔵,, *** S単ー 23号 ***		個	95,700		歩A・単A
S02116	ゴム輪形曲管 ゴム輪形曲管 Φ200×45° (離脱防止リング内蔵),, *** S単ー 24号 ***		個	118,300		歩A・単A
S02116	ラバージョイント ラバージョイント Φ200 塩ビ管用 ゴム,, *** S単ー 25号 ***		個	13,300		歩A・単A
S02116	鋳鉄製 防護蓋 鋳鉄製 防護蓋 Φ200 T-25,, *** S単ー 26号 ***		個	40,000		歩A・単A
S02116	内蓋(防護用蓋) 内蓋(防護用蓋) Φ150 塩ビ製,, *** S単ー 27号 ***		個	2,370		歩A・単A
S02116	FCキャップ FCキャップ Φ32 SUS304,, *** S単ー 28号 ***		個	8,500		歩A・単A
S02116	FCソケット FCソケット Φ32 SUS304,, *** S単ー 29号 ***		個	12,000		歩A・単A
S02116	中間ロット振れ止め 中間ロット振れ止め Φ32mm SUS製,, *** S単ー 30号 ***		個	45,700		歩A・単A
S02116	中間ロット 中間ロット ロットΦ32 SUS304,, *** S単ー 31号 ***		m	72,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,, *** S単ー 32号 ***		本	6,610		歩A・単A
S02116	吸出し防止材 吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,, *** S単ー 33号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,, *** S単ー 34号 ***		本	15,400		歩A・単A
S02116	エコ排水フリューム (スラグ入り) エコ排水フリューム (スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530,, *** S単ー 35号 ***		本	25,400		歩A・単A
S02116	コンクリート柵ACK T-25 コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,, *** S単ー 36号 ***		個	123,000		歩A・単A
S02116	排水口(調節器) 排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単ー 37号 ***		個	10,600		歩A・単A
S02116	排水口(調節器) 排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単ー 38号 ***		個	11,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,, *** S単ー 39号 ***		本	24,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) 高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),, *** S単ー 40号 ***		m	1,980		歩A・単A
S02116	山土 山土 ,, *** S単ー 41号 ***		m ³	2,550		歩A・単A
S02116	コンクリート基礎板 コンクリート基礎板 1100×2000×150 (BBC650, BBC700, BOX. C700用),, *** S単ー 42号 ***		本	35,100		歩A・単A
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 ベンチフリュームボックス暗渠 幅650 高515 長1000mm (T-20),, *** S単ー 43号 ***		本	29,000		歩A・単A
S02116	コンクリート基礎板 コンクリート基礎板 1200×2000×150 (BOX. C800用),, *** S単ー 44号 ***		本	38,300		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅650 長1000mm, ,		枚	7,280		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅700 長1000mm, ,		枚	7,770		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート製品		ton	2,100		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	2,100		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,100		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 鉄くず		ton	0		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	114,330		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm		基	13,174		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.87ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	340,105		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.87ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	340,428		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.87ha,0.001,2.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	960,616		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転		時間	9,117		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	労務,軽油					
	*** S単ー 63号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,620		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 21,作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり		箇所	110,295		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり		箇所	18,065		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,95,1,あり		m ²	1,413		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,8,1,あり		m ²	543		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (ﾘｯﾍﾟﾙ 装置付含む),湿地20 t 級以上21 t 級以下,運搬〜組立〜分解〜運搬,基地と現場の移動,,あり		台	499,815		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,460		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	6,402		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾛｯｸｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー		m3	375.6		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
SA0102	SP 掘削 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.1		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,270		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	881.1		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	266.9		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
SA0151	SP 基面整正					

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	310m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトロール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 139,000 m3
	単 価		m3		659	
	*** S単- 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトロール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 182,000 m3
	単 価		m3		503	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0,200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0,680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0,680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,380	人	22,644	31,249	
	合 計				31,249	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,125	
	*** S単ー 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[バッド付式] 運転質量0.8~1.1t	1,440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バッド給油	5,700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単ー 7号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離区分 2)材料	100m未満 コンクリート二次製品		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	0,740	人	30,702	22,719	
R01003	普通作業員	1,230	人	22,644	27,852	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2,100	供用日	12,400	26,040	
P34029	軽油 バッド給油	30,000	L	155	4,650	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				116,349	算出数量 39,600 ton
	単 価		ton		2,938	
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工	1,000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1,000 人
	単 価				26,622	
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S 単一 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単一 11号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S 単一 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 700 幅700 深440 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC013		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC013	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 700 幅700 深440 長2000mm JISA5372	1.000	本	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S 単一 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC012		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC012	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372	1.000	本	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,200	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 14号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-700,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC131		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC131	ベンチフリューム掛口 BF-700	1,000	本	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S 単一 15号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-650,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC130		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC130	ベンチフリューム掛口 BF-650	1,000	本	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S 単一 16号 ***					
S02116	プレキャスト分水工(給水栓)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト分水工(給水栓) 1000口*H1400(角落し付き),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96127		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96127	プレキャスト分水工(給水栓) 1000口*H1400(角落し付き)	1,000	個	295,300	295,300	
	合 計				295,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				295,300	
	*** S 単一 17号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 併用、1000×1000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQK085		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 併用、1000×1000	1,000	枚	46,000	46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S 単一 18号 ***					
S02116	プレキャスト落差柵(DH-1-1011)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト落差柵(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96201		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96201	プレキャスト落差柵(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個)	1,000	個	157,000	157,000	
	合 計				157,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				157,000	
	*** S 単 - 19 号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S 単 - 20 号 ***					
S02116	コンクリート基礎板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96195		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96195	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用)	1.000	個	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,100	
	*** S 単 - 21 号 ***					
S02116	ソフトシール弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製)	1.000	個	133,500	133,500	
	合 計				133,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,500	
	*** S 単 - 22 号 ***					
S02116	メカフランジ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メカフランジ Φ200 離脱防止金具内蔵,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	メカフランジ Φ200 離脱防止金具内蔵	1.000	個	95,700	95,700	
	合 計				95,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,700	
	*** S 単 - 23 号 ***					
S02116	ゴム輪形曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム輪形曲管 Φ200×45° (離脱防止リング内蔵),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96055	ゴム輪形曲管 Φ200×45° (離脱防止リング内蔵)	1.000	個	118,300	118,300	
	合 計				118,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,300	
	*** S 単一 24号 ***					
S02116	ラバージョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバージョイント Φ200 塩ビ管用 ゴム,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96068				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96068	ラバージョイント Φ200 塩ビ管用 ゴム	1.000	個	13,300	13,300	
	合 計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,300	
	*** S 単一 25号 ***					
S02116	铸铁製 防護蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	铸铁製 防護蓋 Φ200 T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96072				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96072	铸铁製 防護蓋 Φ200 T-25	1.000	個	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	内蓋(防護用蓋)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内蓋(防護用蓋) Φ150 塩ビ製,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96073				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96073	内蓋(防護用蓋) Φ150 塩ビ製	1.000	個	2,370	2,370	
	合 計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,370	
	*** S 単一 27号 ***					
S02116	FCキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FCキャップ Φ32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)	P96075				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96075	FCキャップ Φ32 SUS304	1.000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S 単一 28号 ***					
S02116	FCソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FCソケット Φ32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96076		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96076	FCソケット Φ32 SUS304	1.000	個	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	中間ロット振れ止め		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット振れ止め Φ32mm SUS製,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96077		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96077	中間ロット振れ止め Φ32mm SUS製	1.000	個	45,700	45,700	
	合 計				45,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,700	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	中間ロット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット ロットΦ32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96078		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96078	中間ロット ロットΦ32 SUS304	1.000	m	72,000	72,000	
	合 計				72,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05040		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本	6,610	6,610	
	合 計				6,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,610	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 33号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQD147		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQD147	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m	1.000	本	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96109		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96109	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530	1.000	本	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,400	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQB613		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQB613	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1.000	個	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96140		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96194		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第170号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 38号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05043		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,900	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PV0418		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PV0418	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03207		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎板 1100×2000×150(BBC650, BBC700, BOX. C700用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96198		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96198	コンクリート基礎板 1100×2000×150(BBC650, BBC700, BOX. C700用)	1.000	本	35,100	35,100	
	合 計				35,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,100	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	ベンチリウムボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチリウムボックス暗渠 幅650 高515 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQC108		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC108	ベンチリウムボックス暗渠 幅650 高515 長1000mm (T-20)	1.000	本	29,000	29,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S 単一 43号 ***					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎板 1200×2000×150(B0X.C800用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96199		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96199	コンクリート基礎板 1200×2000×150(B0X.C800用)	1.000	本	38,300	38,300	
	合 計				38,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,300	
	*** S 単一 44号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅650 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC160		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC160	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅650 長1000mm	1.000	枚	7,280	7,280	
	合 計				7,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,280	
	*** S 単一 45号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅700 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC161		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC161	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅700 長1000mm	1.000	枚	7,770	7,770	
	合 計				7,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,770	
	*** S 単一 46号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート製品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	コンクリート製品		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート製品	1.000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単一 47号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単 - 48号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF002 アスファルト塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF003 鉄くず		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	0円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 鉄くず	1.000	ton	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 51号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S 単 - 52号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)		
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事		

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		夜間制約作業時間:0.0		
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton	0	0	
	合 計				114,330	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		114,330	
	*** S単ー 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	ー				
	9)法面縦排水	ー				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単ー 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	ー				
	9)法面縦排水	ー				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単ー 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 57号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	
R01002	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				28,003	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,800	
	*** S単一 58号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	0円 200mm 樹脂製		夜間制約作業時間:0.0		
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	0	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	36,210	1,811	
R01002	特殊作業員					
		0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				13,174	算出数量 1.000 基
	単 価		基		13,174	
	*** S単ー 59号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.87ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.87ha 0.001 はぎ取り戻し工法(少ない)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 通称20t級 19〜21t	4.530	日	22,000	99,660	
P34029	軽油 バトロ−給油	270.000	L	155	41,850	
R01021	運転手 (特殊)	2.080	人	35,088	72,983	
R01001	土木一般世話役					
		0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員					
		2.100	人	22,644	47,552	
F08012	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.45m3	2.350	日	5,800	13,630	
P34029	軽油 バトロ−給油	56.000	L	155	8,680	
R01021	運転手 (特殊)	0.960	人	35,088	33,684	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		339,765	340	
	合 計				340,105	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		340,105	
	*** S単ー 60号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し) ,0.87ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.87ha 0.001 はぎ取り戻し工法(少ない)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 通称20t級 19〜21t	4.760	日	22,000	104,720	
P34029	軽油 バトロ−給油	284.000	L	155	44,020	
R01021	運転手 (特殊)	2.180	人	35,088	76,492	
R01001	土木一般世話役					
		0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員					
		1.900	人	22,644	43,024	
F08012	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.45m3	2.100	日	5,800	12,180	
P34029	軽油 バトロ−給油	50.000	L	155	7,750	
R01021	運転手 (特殊)	0.860	人	35,088	30,176	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		340,088	340	
	合 計				340,428	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		340,428	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第170号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 61号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.87ha, 0.001, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.87ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4)排水状況(W)	2.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)]					
	通称20t級 19〜21t	8.050	日	22,000	177,100	
P34029	軽油					
	バトロール給油	480.000	L	155	74,400	
R01021	運転手 (特殊)					
		3.690	人	35,088	129,475	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	36,210	57,936	
R01003	普通作業員					
		5.400	人	22,644	122,278	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	バケット容量0.45m3	16.760	日	5,800	97,208	
P34029	軽油					
	バトロール給油	402.000	L	155	62,310	
R01021	運転手 (特殊)					
		6.810	人	35,088	238,949	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		959,656	960	
	合 計				960,616	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		960,616	
	*** S単一 62号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	燃料+運転労務, 軽油			夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104				
	2)機械コード (同上)	M03104				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付]					
	ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,330	2,330	
P34029	軽油					
	バトロール給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.170	人	35,088	5,965	
	合 計				9,117	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		9,117	
Y00001	単位					
	*** S単一 63号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バトロ-#給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S 単 - 64号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 バトロ-#給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,620	
	*** S 単 - 65号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 21, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	21				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G 駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	32.550	日	568	18,488	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	195.000	L	151	29,445	
R01001	土木一般世話役	0.840	人	36,210	30,416	
R01003	普通作業員	1.050	人	22,644	23,776	
Y00004	諸雑費	0.080		102,125	8,170	
	合 計				110,295	算出数量 1.000 箇所
	単 価				110,295	
	*** S 単 - 66号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm				
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S 単 - 67 号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 95, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 95		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	950	950,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｵﾌﾟ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,413,351	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,413	
	*** S 単 - 68 号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 8, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 8		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	80	80,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｵﾌﾟ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				543,351	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		543	
	*** S 単 - 69 号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾚｯﾄﾞ-ｻﾞｰ(ﾘｯﾊﾟｰ装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬～組立			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾞﾚｯﾄﾞ-ｻﾞｰ(ﾘｯﾊﾟｰ装置付含む) 湿地20 t 級以上21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1.000 台
	単 価		台		499,815	
	*** S 単一 70号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板)、基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,460	
	*** S 単一 71号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板)、基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.2				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,710	942	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,402	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,402	
	*** S 単一 72号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第170号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第170号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 73号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 74号 ***					
SA0102	SP 掘削(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単一 76号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準,パツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	パツクお山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3		4,270	
	*** S単一 77号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準,パツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		881.1	
	*** S単ー 78号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単ー 79号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単ー 80号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単ー 81号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,576	
	*** S 単 - 83号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,627	
	*** S 単 - 84号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.2	
	*** S 単 - 85号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S 単 - 86号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 87号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	無し あり				
PQC873	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(PC)		個			材変
	単 価		m		68,680	
	*** S 単一 88号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り あり				
	単 価		基		21,760	
	*** S 単一 89号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		18,080	
	*** S 単一 90号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり				
	単 価		基		14,410	
	*** S 単一 91号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1 次, 3.5, 24, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業条件 2) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 規格 3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton 排対型 1 次 3.500				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 0 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)除雪回数	24.000				
	6)押雪運搬距離	15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞﾞ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	187.000	L	155	28,985	
R01021	運転手 (特殊)	2.670	人	35,088	93,685	
	合 計				211,915	算出数量 1.000 km
	単 価		km		211,915	
	*** S単－ 92号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分 I ,あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 ｸｯｼｮﾝ用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,210	9,053	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,644	20,832	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,140	737	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ [ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				39,944	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,994	
	*** S単－ 93号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,845	
	*** S単－ 94号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ), －,無し,－,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	－				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ)				
	6)圧送管延長距離区分	－				

[illegible]

[illegible]

[illegible]