



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖3期地区（土佐工区）

十三湖3期経営体第171号工事

西農水（整五工）第16号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK64H

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			55,210,000	
2 ・ 工事原価			46,477,000	
3 純工事費			33,451,000	
4 ・ ・ 直接工事費			24,603,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	22,467,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	2,136,000	
7 ・ ・ 間接工事費			21,874,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			8,848,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
24,603,000 × ((9.770*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.190	%	2,999,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	5,546,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			303,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
24,464,000 × (1.240)	1.240	%	303,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			13,026,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
33,451,000 × ((32.980*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.850+0.000-0.000)	38.940	%	13,026,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
46,477,000 × (18.750*1.000+0.04)=8,733,000	18.790	%	8,733,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				22,467,000	
・ 整地工	1.000	式		11,263,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		9,857,000	
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	5.860	ha	361,171	2,116,462	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	5.860	ha	355,217	2,081,572	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	5.860	ha	843,528	4,943,074	歩A・単A B単 3号
000004 二次運土 L=180m以下	815.000	m3	879	716,385	歩A・単A B単 4号
合 計				9,857,493	
・ ・ 旧道取除き工	1.000	式		641,000	
000005 旧道取り除き 小運搬無し	410.000	m3	376	154,160	歩A・単A B単 5号
000006 旧道取り除き L=310m以下	470.000	m3	1,035	486,450	歩A・単A B単 6号
合 計				640,610	
・ ・ 旧水路埋立工	1.000	式		66,000	
000007 旧水路埋立 山砂 小運搬無し	16.000	m3	3,633	58,128	歩A・単A B単 7号
000008 旧水路泥撤去	22.000	m3	376	8,272	歩A・単A B単 8号
合 計				66,400	
・ ・ 撤去工	1.000	式		699,000	
000009 旧体撤去(U型側溝)	24.000	m3	17,620	422,880	歩A・単A B単 9号
000010 殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品	24.000	m3	8,826	211,824	歩A・単A B単 10号
000011 構造物取壊し 鉄筋	2.400	m3	17,620	42,288	歩A・単A B単 11号
000012 殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻	2.400	m3	8,826	21,182	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理(旧体) 鉄くず	0.100	m3	4,270	427	歩A・単A B単 13号
合 計				698,601	
・ 用水路工 (開水路)	1.000	式		8,058,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		145,000	
BA0101 掘削	100	m3	376	37,600	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻し	28.000	m3	2,488	69,664	歩A・単A B単 15号
000016 溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め	140.000	m3	267	37,380	歩A・単A B単 16号
合 計				144,644	
・ ・ 用水路工	1.000	式		6,921,000	
000017 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650型 L=2.0m	564.100	m	12,269	6,920,943	歩A・単A B単 17号
合 計				6,920,943	
・ ・ 取水工	1.000	式		375,000	
000018 水口工 BF650型片掛口	22.000	箇所	17,024	374,528	歩A・単A B単 18号
合 計				374,528	
・ ・ 分水工	1.000	式		617,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000019 分水工 (ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) (給水栓)	1.000	箇所	385,187	385,187	歩A・単A B単 19号
000020 落差柵(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) 口1000×H1100	1.000	箇所	232,236	232,236	歩A・単A B単 20号
合 計				617,423	
・用水路工 (管水路)	1.000	式		877,000	
・ 作業土工	1.000	式		89,000	
000021 掘削	20.000	m3	285	5,700	歩A・単A B単 21号
000022 機械併用埋戻し (R1～R3) 振動コンパクター	4.000	m3	2,488	9,952	歩A・単A B単 22号
000023 機械併用埋戻し (R2～R3) 振動ローラ (ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式)	9.000	m3	2,491	22,419	歩A・単A B単 23号
000024 埋戻併用山砂	7.000	m3	3,696	25,872	歩A・単A B単 24号
000025 バイブライン基礎 (S1) コンパクター	2.000	m3	3,994	7,988	歩A・単A B単 25号
000026 バイブライン基礎 (S2) コンパクター	1.000	m3	3,994	3,994	歩A・単A B単 26号
000027 基礎用山砂	3.000	m3	3,696	11,088	歩A・単A B単 27号
000028 基面整正	5.000	m ²	453	2,265	歩A・単A B単 28号
合 計				89,278	
・ 給水栓工 (小用第25号) Φ200	1.000	式		782,000	
000029 コンクリート板基礎砕石	0.800	m ²	1,845	1,476	歩A・単A B単 29号
000030 コンクリート板 (ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) 700×700	1.000	個	17,100	17,100	歩A・単A B単 30号
000031 給水栓据付 200mm	1.000	基	146,674	146,674	歩A・単A B単 31号
000032 給水栓付属材料 Φ300×200	1.000	式	605,336	605,336	歩A・単A B単 32号
000033 塩ビ管布設 VUφ150mm	3.800	m	2,800	10,640	歩A・単A B単 33号
000034 基礎砕石 蓋用	0.300	m ²	1,845	554	歩A・単A B単 34号
合 計				781,780	
・ 給水栓工 既設番号211 給水栓撤去(機械) Φ200	1.000	式		6,000	
000035 給水栓撤去 (機械) Φ200	1.000	基	5,004	5,004	歩A・単A B単 35号
000036 管切断 (塩ビ管) Φ200	1.000	箇所	1,034	1,034	歩A・単A B単 36号
合 計				6,038	
・排水路工	1.000	式		540,000	
・ 作業土工	1.000	式		43,000	
000037 溝畔転圧	160.000	m3	267	42,720	歩A・単A B単 37号
合 計				42,720	
・ 排水口工	1.000	式		497,000	
000038 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器	16.000	箇所	12,308	196,928	歩A・単A B単 38号
000039 排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ	6.000	箇所	13,208	79,248	歩A・単A B単 39号
000040 排水口カバー VU300(半割)1=0.8M	22.000	個	3,732	82,104	歩A・単A B単 40号
000041 高密度ポリ管Φ150mm	66.000	m	2,107	139,062	歩A・単A B単 41号
合 計				497,342	
・道路工	1.000	式		1,729,000	

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

SK64H

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

SK64H

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B10001	*** B単ー 1号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	361,171		歩A・単A
B10001	*** B単ー 2号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	355,217		歩A・単A
B10002	*** B単ー 3号 *** 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	843,528		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 二次運土					
	L=180m以下		m3	879		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 旧道取り除き					
	小運搬無し		m3	376		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 旧道取り除き					
	L=310m以下		m3	1,035		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 旧水路埋立					
	山砂 小運搬無し		m3	3,633		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 旧水路泥撤去					
			m3	376		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 旧体撤去(U型側溝)					
			m3	17,620		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	コンクリート製品		m3	8,826		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,620		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,826		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	鉄くず		m3	4,270		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 14号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 埋戻し					
			m3	2,488		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 溝畔転圧					
	ブルドーザ敷均し締固め		m3	267		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF650型 L=2.0m		m	12,269		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 水口工					
	BF650型片掛口		箇所	17,024		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 分水工 (プレキャスト)					
	(給水栓)		箇所	385,187		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 落差樹(プレキャスト)					
	口1000×H1100		箇所	232,236		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 掘削					
			m3	285		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 機械併用埋戻し (R1~R3)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	振動コンパクター		m3	2,488		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 機械併用埋戻し (R2~R3)					
	振動ローラ (ハンドガイド式)		m3	2,491		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 埋戻併用山砂					
			m3	3,696		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** パイプライン基礎 (S1)					
	コンパクター		m3	3,994		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** パイプライン基礎 (S2)					
	コンパクター		m3	3,994		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 基礎用山砂					
			m3	3,696		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** コンクリート板基礎砕石					
			m ²	1,845		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** コンクリート板 (プレキャスト)					
	700×700		個	17,100		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 給水栓据付					
	200mm		基	146,674		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 給水栓付属材料					
	Φ300×200		式	605,336		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 塩ビ管布設					
	VUφ150mm		m	2,800		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 基礎砕石					
	蓋用		m ²	1,845		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 給水栓撤去 (機械)					
	Φ200		基	5,004		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 管切断 (塩ビ管)					
	Φ200		箇所	1,034		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 溝畔転圧					
			m3	267		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 排水口 (自在排水筒PE)					
	排水調節器		箇所	12,308		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 排水口 (自在排水筒PE)					
	排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所	13,208		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 排水口カバー					
	VU300 (半割) l=0.8M		個	3,732		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 高密度ポリ管Φ150mm					
			m	2,107		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 支線道路 (I型)					
	4.0/5.0		m	165		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 支道盛土					
	購入土		m3	3,392		歩A・単A

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) , 0.98ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない), 17cm, あり	1.000	ha	361,171	361,171	S単 48号
	合 計				361,171	
	単 価				361,171	
	*** B単- 2号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.98ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない), 17cm, あり	1.000	ha	355,217	355,217	S単 49号
	合 計				355,217	
	単 価				355,217	
	*** B単- 3号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.98ha, 0.000, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり	1.000	ha	843,528	843,528	S単 50号
	合 計				843,528	
	単 価				843,528	
	*** B単- 4号 ***					
000004	二次運土 L=180m以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 57号
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	503	503	S単 1号
	合 計				879	
	単 価				879	
	*** B単- 5号 ***					
000005	旧道取り除き 小運搬無し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 57号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 6号 ***					
000006	旧道取り除き L=310m以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 57号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	659	659	S単 2号
	合 計				1,035	
	単 価				1,035	
	*** B単- 7号 ***					
000007	旧水路埋立 山砂 小運搬無し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.200	m3	2,800	3,360	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 58号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,633	
	単 価				3,633	
	*** B単一 8号 ***					
000008	旧水路泥撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブ'ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	375.6	376	S単 57号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単一 9号 ***					
000009	旧体撤去(U型側溝)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 41号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単一 10号 ***					
000010	殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート製品	2,500	ton	2,100	5,250	S単 38号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,576	3,576	S単 66号
	合 計				8,826	
	単 価				8,826	
	*** B単一 11号 ***					
000011	構造物取壊し 鉄筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 41号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単一 12号 ***					
000012	殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	2,100	5,250	S単 39号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,576	3,576	S単 66号
	合 計				8,826	
	単 価				8,826	
	*** B単一 13号 ***					
000013	殻運搬・処理(旧体) 鉄くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 鉄くず	1,130	ton	0	0	S単 40号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,270	4,270	S単 61号
	合 計				4,270	
	単 価				4,270	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 14 号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S 単 57 号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B 単 - 15 号 ***					
000015	埋戻し		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	1.000	m3	273.2	273	S 単 58 号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (I)	1.000	m3	2,215	2,215	S 単 3 号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B 単 - 16 号 ***					
000016	溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め 4.0m 以上, 20,000m3 未満, 無し, あり	1.000	m3	266.9	267	S 単 62 号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B 単 - 17 号 ***					
000017	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF650 型 L=2.0m		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	452.9	362	S 単 65 号
S05801	【排水構造物工】 U 型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S 単 43 号
S02116	再生クラッシュラン , RC=40,	0.096	m3	3,800	365	S 単 11 号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1 種 650 幅 650 深 415 長 2000mm JISA5372, ,	0.500	本	14,200	7,100	S 単 12 号
	合 計				12,269	
	単 価				12,269	
	*** B 単 - 18 号 ***					
000018	水口工 (ブレイクスト) BF650 型片掛口		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.800	m ²	452.9	362	S 単 65 号
S05801	【排水構造物工】 U 型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S 単 44 号
S02116	再生クラッシュラン , RC=40,	0.096	m3	3,800	365	S 単 11 号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF=650, ,	1.000	本	11,100	11,100	S 単 13 号
	合 計				17,024	
	単 価				17,024	
	*** B 単 - 19 号 ***					
000019	分水工 (ブレイクスト) (給水栓)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3 未満, -, -, -	9.100	m3	375.6	3,418	S 単 57 号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	7.100	m3	273.2	1,940	S 単 58 号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)					
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事					
工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	7.100	m3	2,215	15,727	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.300	m ²	452.9	1,042	S単 65号
S02116	プレキャスト分土工(給水栓) 1000口*H1400(角落し付き),,	1.000	個	295,300	295,300	S単 14号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1 0 0 0 × 1 0 0 0 ,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 15号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,760	21,760	S単 69号
	合 計				385,187	
	単 価				385,187	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	落差樹(プレキャスト) 口1000×H1100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	5.060	m3	375.6	1,901	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.310	m3	273.2	904	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3.310	m3	2,215	7,332	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	m ²	452.9	1,019	S単 65号
S02116	プレキャスト落差樹(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個),,	1.000	個	157,000	157,000	S単 16号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1 0 0 0 × 1 0 0 0 ,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 15号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	18,080	18,080	S単 70号
	合 計				232,236	
	単 価				232,236	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 60号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	機械併用埋戻し (R1～R3) 振動コンパクター		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	機械併用埋戻し (R2～R3) 振動ローラ (ハンドガイド式)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 4号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	S単 6号
	合 計				2,491	
	単 価				2,491	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	埋戻併用山砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	山砂	1.320	m3	2,800	3,696	S 単 10号
	合 計				3,696	
	単 価				3,696	
	*** B 単一 25号 ***					
000025	パイプライン基礎 (S1) コンパクター		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I , あり, あり	1.000	m3	3,994	3,994	S 単 72号
	合 計				3,994	
	単 価				3,994	
	*** B 単一 26号 ***					
000026	パイプライン基礎 (S2) コンパクター		m3		1,000	歩A 当たり算出
SQ7001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I , あり, あり	1.000	m3	3,994	3,994	S 単 72号
	合 計				3,994	
	単 価				3,994	
	*** B 単一 27号 ***					
000027	基礎用山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂	1.320	m3	2,800	3,696	S 単 10号
	合 計				3,696	
	単 価				3,696	
	*** B 単一 28号 ***					
000028	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S 単 65号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B 単一 29号 ***					
000029	コンクリート板基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,845	1,845	S 単 73号
	合 計				1,845	
	単 価				1,845	
	*** B 単一 30号 ***					
000030	コンクリート板 (プレキャスト) 700×700		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用), ,	1.000	本	17,100	17,100	S 単 17号
	合 計				17,100	
	単 価				17,100	
	*** B 単一 31号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000031	給水栓据付 200mm		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm	1.000	基	13,174	13,174	S 単 47号
S02116	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,	1.000	個	133,500	133,500	S 単 18号
	合 計				146,674	
	単 価				146,674	
	*** B 単 - 32号 ***					
000032	給水栓付属材料 Φ300×200		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	メカフランジ Φ200 離脱防止金具内蔵,,	2.000	個	95,700	191,400	S 単 19号
S02116	ゴム輪形曲管 Φ200×90° (離脱防止リング内蔵),,	1.000	個	141,000	141,000	S 単 20号
S02116	ゴム輪形曲管 Φ200×45° (離脱防止リング内蔵),,	1.000	個	118,300	118,300	S 単 21号
S02116	ラバージョイント Φ200 塩ビ管用 ゴム,,	1.000	個	13,300	13,300	S 単 22号
S02116	铸铁製 防護蓋 Φ200 T-25,,	1.000	個	40,000	40,000	S 単 23号
S02116	内蓋(防護用蓋) Φ150 塩ビ製,,	1.000	個	2,370	2,370	S 単 24号
S02116	FCキャップ Φ32 SUS304,,	1.000	個	8,500	8,500	S 単 25号
S02116	FCソケット Φ32 SUS304,,	1.000	個	12,000	12,000	S 単 26号
S02116	中間ロット振れ止め Φ32mm SUS304,,	1.000	個	45,700	45,700	S 単 27号
S02116	中間ロット SUSロットΦ32 SUS304,,	0.400	m	72,000	28,800	S 単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,	0.600	本	6,610	3,966	S 単 29号
	合 計				605,336	
	単 価				605,336	
	*** B 単 - 33号 ***					
000033	塩ビ管布設 VU φ 150mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	2,800	2,800	S 単 46号
	合 計				2,800	
	単 価				2,800	
	*** B 単 - 34号 ***					
000034	基礎碎石 蓋用		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,845	1,845	S 単 73号
	合 計				1,845	
	単 価				1,845	
	*** B 単 - 35号 ***					
000035	給水栓撤去 (機械) Φ200		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.030	人	26,622	799	S 単 7号
S02115	普通作業員	0.048	人	22,644	1,087	S 単 8号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊,, 運転 1 時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転 労務, 軽油	0.342	時間	9,117	3,118	S 単 51号
	合 計				5,004	
	単 価				5,004	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 36号 ***					
000036	管切断 (塩ビ管) Φ200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.020	人	26,622	532	S単 7号
S02115	普通作業員	0.020	人	22,644	453	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		985	49	
	合 計				1,034	
	単 価				1,034	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	溝畔転圧		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 63号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	排水口 (自在排水筒PE) 排水調節器		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.420	m3	375.6	158	S単 57号
SA0102	SP 掘削 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単 59号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 65号
S02116	排水口 (調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	10,600	10,600	S単 30号
	合 計				12,308	
	単 価				12,308	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	排水口 (自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.420	m3	375.6	158	S単 57号
SA0102	SP 掘削 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単 59号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 65号
S02116	排水口 (調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	11,500	11,500	S単 31号
	合 計				13,208	
	単 価				13,208	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	排水口カバー VU300 (半割) l=0.8M		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.240	人	26,622	6,389	S単 7号
S02115	普通作業員	0.240	人	22,644	5,435	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		11,824	591	
Y00001	水道歩掛 1本10個当たり 4箇所×2×0.03人=0.24					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	1.000	本	24,900	24,900	S単 32号
	合 計				37,315	
	単 価				3,732	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 41号 ***					
000041	高密度ポリ管Φ150mm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	S単 9号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,644	9,058	S単 8号
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔) , ,	100.000	m	1,980	198,000	S単 33号
Y00001	森林土木(暗渠排水管敷設)歩掛100Mまでの小運搬含					
	合 計				210,679	
	単 価				2,107	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	支線道路 (I型) 4.0/5.0		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.620	m3	266.9	165	S単 64号
	合 計				165	
	単 価				165	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	支道盛土 購入土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.330	m3	2,550	3,392	S単 34号
	合 計				3,392	
	単 価				3,392	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	ベンチフリュームボックス暗渠 BBC-650		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,~,~,~	1.780	m3	375.6	669	S単 57号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.880	m3	273.2	240	S単 59号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.880	m3	2,215	1,949	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.010	m ²	452.9	457	S単 65号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.010	m ²	1,845	1,863	S単 73号
S02116	コンクリート基礎板 1100×2000×150(BBC650, BBC700, BOX. C700用) , ,	0.500	本	35,100	17,550	S単 35号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S単 44号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅650 高515 長1000mm (T-20) , ,	1.000	本	29,000	29,000	S単 36号
	合 計				56,925	
	単 価				56,925	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,~,~,~	3.200	m3	375.6	1,202	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.500	m3	273.2	410	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.500	m3	2,215	3,323	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.600	m ²	452.9	725	S単 65号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.600	m ²	1,845	2,952	S単 73号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区（土佐工区）					
工事名	十三湖3期経営体第171号工事					
工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 特殊養生(練炭,ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%	0.100	m3	32,570	3,257	S単 74号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m ²	5,830	583	S単 67号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	0.046	ton	114,330	5,259	S単 42号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 特殊養生(練炭), -, 無し, -, 21-8-25(20) (普通) W/C60%	0.600	m3	40,010	24,006	S単 75号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.400	m ²	10,050	64,320	S単 68号
	合 計				106,037	
	単 価				106,037	
	*** B単－ 46号 ***					
000046	小用第25号吐出口工(暗渠工) BBC-650 L=7.0m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	25.000	m3	375.6	9,390	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	19.000	m3	273.2	5,191	S単 58号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	19.000	m3	2,215	42,085	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.900	m ²	452.9	3,125	S単 65号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	6.900	m ³	1,845	12,731	S単 73号
S02116	コンクリート基礎板 1100×2000×150(BBC650, BBC700, BOX.C700用), ,	3.500	本	35,100	122,850	S単 35号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	7.000	m	5,197	36,379	S単 44号
S02116	ベンチリュームボックス暗渠 幅650 高515 長1000mm (T-20), ,	7.000	本	29,000	203,000	S単 36号
	合 計				434,751	
	単 価				434,751	
	*** B単－ 47号 ***					
000047	進入路蓋版設置 BF650型蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 45号
S02116	ベンチリューム蓋 (T-4) 幅650 長1000mm, ,	1.000	枚	7,280	7,280	S単 37号
	合 計				8,272	
	単 価				8,272	
	*** B単－ 48号 ***					
000048	除雪 支道16号		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通7ト～9ト 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 24, 15	1.000	km	211,915	211,915	S単 71号
	合 計				211,915	
	単 価				211,915	
	*** B単－ 49号 ***					
000049	敷鉄板 支道12, 18号		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 95, 1, あり	1.000	m ²	1,413	1,413	S単 52号
	合 計				1,413	
	単 価				1,413	

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	503		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 310m以下		m3	659		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,125		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	26,622		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	山砂					
	山砂 ,,		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	3,800		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,		本	14,200		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-650,,		本	11,100		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	プレキャスト分木工(給水栓)					
	プレキャスト分木工(給水栓) 1000口*H1400(角落し付き),,		個	295,300		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	銅製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg					
	銅製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,		枚	46,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	プレキャスト落差柵(DH-1-1011)					
	プレキャスト落差柵(DH-1-1011) 1000口*H1100(ステップ2個),,		個	157,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	コンクリート基礎板					
	コンクリート基礎板 700×700×150(給水栓用),,		本	17,100		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ソフトシール弁					
	ソフトシール弁 7.5K径200A(RR短管付HI-PVC製),,		個	133,500		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	メカフランジ					
	メカフランジ Φ200 離脱防止金具内蔵,,		個	95,700		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	ゴム輪形曲管					
	ゴム輪形曲管 Φ200×90° (離脱防止リング内蔵),,		個	141,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ゴム輪形曲管					
	ゴム輪形曲管 Φ200×45° (離脱防止リング内蔵),,		個	118,300		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ラバージョイント					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラバージョイント Φ200 塩ビ管用 ゴム,, *** S単ー 23号 ***		個	13,300		歩A・単A
S02116	鋳鉄製 防護蓋 鋳鉄製 防護蓋 Φ200 T-25,, *** S単ー 24号 ***		個	40,000		歩A・単A
S02116	内蓋(防護用蓋) 内蓋(防護用蓋) Φ150 塩ビ製,, *** S単ー 25号 ***		個	2,370		歩A・単A
S02116	FCキャップ FCキャップ Φ32 SUS304,, *** S単ー 26号 ***		個	8,500		歩A・単A
S02116	FCソケット FCソケット Φ32 SUS304,, *** S単ー 27号 ***		個	12,000		歩A・単A
S02116	中間ロット振れ止め 中間ロット振れ止め Φ32mm SUS304,, *** S単ー 28号 ***		個	45,700		歩A・単A
S02116	中間ロット 中間ロット SUSロットΦ32 SUS304,, *** S単ー 29号 ***		m	72,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,, *** S単ー 30号 ***		本	6,610		歩A・単A
S02116	排水口(調節器) 排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単ー 31号 ***		個	10,600		歩A・単A
S02116	排水口(調節器) 排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単ー 32号 ***		個	11,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,, *** S単ー 33号 ***		本	24,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) 高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),, *** S単ー 34号 ***		m	1,980		歩A・単A
S02116	山土 山土 ,, *** S単ー 35号 ***		m3	2,550		歩A・単A
S02116	コンクリート基礎板 コンクリート基礎板 1100×2000×150(BBC650, BBC700, BOX. C700用),, *** S単ー 36号 ***		本	35,100		歩A・単A
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 ベンチフリュームボックス暗渠 幅650 高515 長1000mm (T-20),, *** S単ー 37号 ***		本	29,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅650 長1000mm,, *** S単ー 38号 ***		枚	7,280		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート製品 *** S単ー 39号 ***		ton	2,100		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 *** S単ー 40号 ***		ton	2,100		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄くず *** S単ー 41号 ***		ton	0		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 42号 ***		m3	17,620		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満 *** S単ー 43号 ***		ton	114,330		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 一, 二, 基礎碎石の施工有り, 再利		m	4,442		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第171号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
	*** S単一 44号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
	*** S単一 45号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
	*** S単一 46号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,800		歩A・単A
	*** S単一 47号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,200mm		基	13,174		歩A・単A
	*** S単一 48号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.98ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),17cm,あり		ha	361,171		歩A・単A
	*** S単一 49号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.98ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),17cm,あり		ha	355,217		歩A・単A
	*** S単一 50号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.98ha,0.000,2.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	843,528		歩A・単A
	*** S単一 51号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	9,117		歩A・単A
	*** S単一 52号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,95,1,あり		m ²	1,413		歩A・単A
	*** S単一 53号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,14,1,あり		m ²	603		歩A・単A
	*** S単一 54号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザー(リッパ装置付含む),湿地20t級以上21t級以下,運搬〜組立〜分解〜運搬,基地と現場の移動,,あり		台	499,815		歩A・単A
	*** S単一 55号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,460		歩A・単A
	*** S単一 56号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	6,402		歩A・単A
	*** S単一 57号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.6		歩A・単A
	*** S単一 58号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	*** S単一 59号 ***					
SA0102	SP 掘削(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	*** S単一 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.1		歩A・単A
	*** S単一 61号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1 号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトロール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 182,000 m3
	単 価		m3		503	
	*** S 単一 2 号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	310m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトロール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 139,000 m3
	単 価		m3		659	
	*** S 単一 3 号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0,200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0,680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S 単一 4 号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0,680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S 単一 5 号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,380	人	22,644	31,249	
	合 計				31,249	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,125	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8~1.1t	1,440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾞｶﾞ給油	5,700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工	1,000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1,000 人
	単 価				26,622	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1,000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S 単ー 10号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
J03205	山砂	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S 単ー 11号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー ,RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシャー RC-40	1.000	m3	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S 単ー 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC012		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC012	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372	1.000	本	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,200	
	*** S 単ー 13号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-650,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC130		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC130	ベンチフリューム掛口 BF-650	1.000	本	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S 単ー 14号 ***					
S02116	プレキャスト分水工(給水栓)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト分水工(給水栓) 1000口*H1400(角落し付き),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96127		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96127	プレキャスト分水工 (給水栓) 1000口*H1400 (角落し付き)	1.000	個	295,300	295,300	
	合 計				295,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				295,300	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 橋用、1 0 0 0 × 1 0 0 0 , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQK085		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 橋用、1 0 0 0 × 1 0 0 0	1.000	枚	46,000	46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	プレキャスト落差樹 (DH-1-1011)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト落差樹 (DH-1-1011) 1000口*H1100 (ステップ2個) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96201		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	プレキャスト落差樹 (DH-1-1011) 1000口*H1100 (ステップ2個)	1.000	個	157,000	157,000	
	合 計				157,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎板 700×700×150 (給水栓用) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96195		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96195	コンクリート基礎板 700×700×150 (給水栓用)	1.000	本	17,100	17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,100	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ソフトシール弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール弁 7.5K径200A (RR短管付HI-PVC製) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	ソフトシール弁 7.5K径200A (RR短管付HI-PVC製)	1.000	個	133,500	133,500	
	合 計				133,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,500	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	メカフランジ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	メカフランジ Φ200 離脱防止金具内蔵,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96036	メカフランジ Φ200 離脱防止金具内蔵	1.000	個	95,700	95,700	
	合 計				95,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,700	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	ゴム輪形曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム輪形曲管 Φ200×90° (離脱防止リング内蔵),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96054		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96054	ゴム輪形曲管 Φ200×90° (離脱防止リング内蔵)	1.000	個	141,000	141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	ゴム輪形曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム輪形曲管 Φ200×45° (離脱防止リング内蔵),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96055		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96055	ゴム輪形曲管 Φ200×45° (離脱防止リング内蔵)	1.000	個	118,300	118,300	
	合 計				118,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,300	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	ラバージョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラバージョイント Φ200 塩ビ管用 ゴム,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96068		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96068	ラバージョイント Φ200 塩ビ管用 ゴム	1.000	個	13,300	13,300	
	合 計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,300	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	铸铁製 防護蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	铸铁製 防護蓋 Φ200 T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96072		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96072	铸铁製 防護蓋 Φ200 T-25	1.000	個	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 24号 ***					
S02116	内蓋(防護用蓋)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内蓋(防護用蓋) Φ150 塩ビ製,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96073		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96073	内蓋(防護用蓋) Φ150 塩ビ製	1.000	個	2,370	2,370	
	合 計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,370	
	*** S 単一 25号 ***					
S02116	FCキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FCキャップ Φ32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96075		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96075	FCキャップ Φ32 SUS304	1.000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	FCソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FCソケット Φ32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96076		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96076	FCソケット Φ32 SUS304	1.000	個	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S 単一 27号 ***					
S02116	中間ロット振れ止め		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット振れ止め Φ32mm SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96077		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96077	中間ロット振れ止め Φ32mm SUS304	1.000	個	45,700	45,700	
	合 計				45,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,700	
	*** S 単一 28号 ***					
S02116	中間ロット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ロット SUSロットΦ32 SUS304,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96078		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96078	中間ロット SUSロットΦ32 SUS304	1.000	m	72,000	72,000	
	合 計				72,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				72,000	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P05040		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1,000	本	6,610	6,610	
	合 計				6,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,610	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96140		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1,000	個	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96194		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1,000	個	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P05043		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1,000	本	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				24,900	
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PV0418		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)					
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事					
工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PV0418	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎板 1100×2000×150 (BBC650, BBC700, BOX. C700用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96198		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96198	コンクリート基礎板 1100×2000×150 (BBC650, BBC700, BOX. C700用)	1.000	本	35,100	35,100	
	合 計				35,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,100	
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅650 高515 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC108		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC108	ベンチフリュームボックス暗渠 幅650 高515 長1000mm (T-20)	1.000	本	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S 単一 37号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅650 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC160		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC160	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅650 長1000mm	1.000	枚	7,280	7,280	
	合 計				7,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,280	
	*** S 単一 38号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート製品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	コンクリート製品		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート製品	1.000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単一 39号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単一 40号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	鉄くず		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	0円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 鉄くず	1.000	ton	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 41号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S 単一 42号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 規格区分	SD295		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第171号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.150	ton	0	0	
	合 計				114,330	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		114,330	
	*** S単一 43号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単一 44号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	U型側溝		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単一 45号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I	蓋版		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	コンクリート・鋼製				
	4) 規格 II	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 46号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	VU 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	
R01002	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				28,003	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,800	
	*** S 単一 47号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 口径区分(mm) 3) 材質区分	0円 200mm 樹脂製				
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,210	1,811	
R01002	特殊作業員	0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
	合 計				13,174	算出数量 1.000 基
	単 価		基		13,174	
	*** S 単一 48号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) , 0.98ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない) , 17cm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況 5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.98ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 17cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5.100	日	22,000	112,200	
P34029	軽油 バトロール給油	304.000	L	155	47,120	
R01021	運転手 (特殊)	2.340	人	35,088	82,106	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	2.100	日	5,800	12,180	
P34029	軽油 バトロール給油	50.000	L	155	7,750	
R01021	運転手 (特殊)	0.860	人	35,088	30,176	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		360,810	361	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				361,171	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		361,171	
	*** S 単一 49号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.98ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない) , 17cm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.98ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	17cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 通称20t級 19〜21t	5.160	日	22,000	113,520	
P34029	軽油 バトリル給油	308.000	L	155	47,740	
R01021	運転手 (特殊)	2.370	人	35,088	83,159	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.45m3	1.930	日	5,800	11,194	
P34029	軽油 バトリル給油	46.000	L	155	7,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.780	人	35,088	27,369	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		354,862	355	
	合 計				355,217	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		355,217	
	*** S 単一 50号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.98ha, 0.000, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 排水状況(W) 5) 土質区分 6) 障害物状況 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.98ha 0.000 2.00 砂・砂質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 通称20t級 19〜21t	7.580	日	22,000	166,760	
P34029	軽油 バトリル給油	452.000	L	155	70,060	
R01021	運転手 (特殊)	3.480	人	35,088	122,106	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,644	122,278	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.45m3	12.760	日	5,800	74,008	
P34029	軽油 バトリル給油	306.000	L	155	47,430	
R01021	運転手 (特殊)	5.190	人	35,088	182,107	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		842,685	843	
	合 計				843,528	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		843,528	
	*** S 単一 51号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,, 運転1時間当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M03104 M03104		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	1,000	時間	2,330	2,330	
P34029	軽油 バトロ-#給油	5,300	L	155	822	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	35,088	5,965	
	合 計				9,117	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		9,117	
Y00001	単位					
	*** S単— 52号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,95,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置〜賃料〜撤去 95 1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	950	950,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトロ-#給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,413,351	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,413	
	*** S単— 53号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,14,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置〜賃料〜撤去 14 1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	140	140,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バトロ-#給油	345,000	L	155	53,475	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				603,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		603	
	*** S 単一 54号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) ブ ^レ ^イ ^ク (リッパ ^ス 装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬～組立 ～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	ブ ^レ ^イ ^ク (リッパ ^ス 装置付含む) 湿地20 t 級以上21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	フ ^レ ^イ ^ク [油圧伸縮ジ ^ャ 型・ ^ニ 低騒・排対型 (2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1,000 台
	単 価		台		499,815	
	*** S 単一 55号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 30km まで, 片道計上, 計上する (敷鉄板) , 基地 (積込又は取卸のみ) ,, 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分 (敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃 (自動入力) 0円 12m 以内 30km まで 片道計上 計上する (敷鉄板) 基地 (積込又は取卸のみ) 0.0 0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km 以下 製品長12m 以内	1.000	ton	4,710	4,710	
P46403	積卸し費 積込み (又は取卸し) のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,460	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,460	
	*** S 単一 56号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 30km まで, 片道計上, 計上する (敷鉄板) , 基地 (積込又は取卸のみ) ,, 0.2, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分 (敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃 (自動入力) 0円 12m 以内 30km まで 片道計上 計上する (敷鉄板) 基地 (積込又は取卸のみ) 0.2 0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km 以下 製品長12m 以内	1.000	ton	4,710	4,710	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,710	942	
P46403	積卸し費 積込み (又は取卸し) のみ	1.000	ton	750	750	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第171号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,402	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,402	
	*** S単一 57号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オブジェクト 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 58号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 59号 ***					
SA0102	SP 掘削(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単一 61号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, パック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第171号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し, 49.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,270	
	*** S単一 62号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単一 63号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単一 64号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単一 65号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 66号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第171号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第171号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,576	
	*** S単ー 67号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 68号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 69号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り あり				
	単 価		基		21,760	
	*** S単ー 70号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		18,080	
	*** S単ー 71号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,24,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型 1 次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	24.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	13.340	時間	6,690	89,245	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	187.000	L	155	28,985	
R01021	運転手 (特殊)	2.670	人	35,088	93,685	
	合 計				211,915	算出数量 1.000 km
	単 価		km		211,915	
	*** S 単一 72号 ***					
SQ7001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 I,あり,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ		夜間制約作業時間:0.0		
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,210	9,053	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,644	20,832	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,140	737	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				39,944	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,994	
	*** S 単一 73号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		夜間制約作業時間:0.0		
	単 価		m ³		1,845	
	*** S 単一 74号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ),~,無し,~,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]