



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖3期地区（土佐工区）

十三湖3期経営体第172号工事

西農水（整五工）第17号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			59,910,000	
2 ・工事原価			50,513,000	
3 純工事費			36,453,000	
4 ・・直接工事費			30,668,000	
5 ・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	29,611,000	
6 ・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	1,057,000	
7 ・・間接工事費			19,845,000	
8 ・・・共通仮設費			5,785,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
30,668,000 × ((9.460*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.810	%	3,622,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,815,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			348,000	
18 ・・・・・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
30,558,000 × (1.140)	1.140	%	348,000	
19 ・・・・・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			14,060,000	
21 ・・・・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
36,453,000 × ((32.660*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.850+0.000-0.000)	38.570	%	14,060,000	
22 ・・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
50,513,000 × (18.570*1.000+0.04)=9,400,000	18.610	%	9,397,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				29,611,000	
・ 整地工	1.000	式		10,721,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		9,827,000	
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	5.860	ha	364,167	2,134,019	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	5.860	ha	355,217	2,081,572	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	5.860	ha	872,849	5,114,895	歩A・単A B単 3号
000004 二次運土 L=310未満	480.000	m3	1,035	496,800	歩A・単A B単 4号
合 計				9,827,286	
・ ・ 旧道取除き工	1.000	式		233,000	
000005 旧道取り除き 小運搬無し	16.000	m3	376	6,016	歩A・単A B単 5号
000006 旧道取り除き L=400m以下	190.000	m3	1,194	226,860	歩A・単A B単 6号
合 計				232,876	
・ ・ 旧水路埋立工	1.000	式		120,000	
000007 旧水路埋立 山砂 小運搬無し	27.000	m3	3,633	98,091	歩A・単A B単 7号
000008 旧水路泥撤去	57.000	m3	376	21,432	歩A・単A B単 8号
合 計				119,523	
・ ・ 撤去工	1.000	式		541,000	
000009 旧体撤去(U型側溝)	18.000	m3	17,620	317,160	歩A・単A B単 9号
000010 穀運搬・処理(旧体) コンクリート製品	18.000	m3	8,826	158,868	歩A・単A B単 10号
000011 旧体小運搬 フリューム類 102m	0.500	ton	3,065	1,533	歩A・単A B単 11号
000012 構造物取壊し 鉄筋	2.200	m3	17,620	38,764	歩A・単A B単 12号
000013 穀運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート穀	2.200	m3	8,826	19,417	歩A・単A B単 13号
000014 穀運搬・処理(旧体) 廃プラ穀	0.200	m3	21,770	4,354	歩A・単A B単 14号
000015 穀運搬・処理(旧体) 鉄くず	0.100	m3	4,270	427	歩A・単A B単 15号
合 計				540,523	
・ 用水路工 (開水路)	1.000	式		7,287,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		140,000	
BA0101 掘削	94	m3	376	35,344	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻し	27.000	m3	2,488	67,176	歩A・単A B単 17号
000018 溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め	140.000	m3	267	37,380	歩A・単A B単 18号
合 計				139,900	
・ ・ 用水路工	1.000	式		6,336,000	
000019 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF600型 L=2.0m	564.500	m	11,224	6,335,948	歩A・単A B単 19号
合 計				6,335,948	
・ ・ 取水工	1.000	式		342,000	
000020 水口工 BF600型片掛口	23.000	箇所	14,849	341,527	歩A・単A B単 20号
合 計				341,527	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 分土工	1.000	式		469,000	
000021 分土工 (プレキャスト) II型 (DW2-L)	1.000	箇所	236,300	236,300	歩A・単A B単 21号
000022 落差柵 (プレキャスト) 口1000×H1100	1.000	箇所	232,236	232,236	歩A・単A B単 22号
合 計				468,536	
・ 排水路工	1.000	式		9,256,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,203,000	
BA0101 掘削	1,100	m3	376	413,600	歩A・単A B単 23号
000024 埋戻し コンパクト	300.000	m3	2,488	746,400	歩A・単A B単 24号
000025 溝畔転圧	160.000	m3	267	42,720	歩A・単A B単 25号
合 計				1,202,720	
・ ・ 排水路工	1.000	式		7,338,000	
000026 鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500	576.300	m	11,895	6,855,089	歩A・単A B単 26号
000027 環境配慮型水路 (エコ排水フリューム) H800×B700 (H600×B500) L=4.0m	1.000	箇所	77,439	77,439	歩A・単A B単 27号
000028 機械小運搬 L=100m未満	138.000	ton	2,938	405,444	歩A・単A B単 28号
合 計				7,337,972	
・ ・ 合流工	1.000	式		195,000	
000029 合流工 (プレキャスト) II型 (SJ-2-ACK-L型)	1.000	箇所	194,888	194,888	歩A・単A B単 29号
合 計				194,888	
・ ・ 排水口工	1.000	式		520,000	
000030 排水口 (自在排水筒PE) 排水調節器	17.000	箇所	12,308	209,236	歩A・単A B単 30号
000031 排水口 (自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ	6.000	箇所	13,208	79,248	歩A・単A B単 31号
000032 排水口カバー VU300 (半割) l=0.8M	23.000	個	3,732	85,836	歩A・単A B単 32号
000033 高密度ポリ管 Φ150mm	69.000	m	2,107	145,383	歩A・単A B単 33号
合 計				519,703	
・ 道路工	1.000	式		2,347,000	
・ ・ 支線道路工	1.000	式		444,000	
000034 支線道路 (I型) 4.0/5.0	211.000	m	176	37,136	歩A・単A B単 34号
000035 支道盛土 購入土	120.000	m3	3,392	407,040	歩A・単A B単 35号
合 計				444,176	
・ ・ 幹線排水路吐出口工 (用水路横断工)	1.000	式		510,000	
000036 小用吐出口工 (吐出部現場打ち) BBC	1.000	箇所	106,037	106,037	歩A・単A B単 36号
000037 小用第24号吐出口工 (暗渠工) BBC-600 L=7.0m	1.000	箇所	404,432	404,432	歩A・単A B単 37号
合 計				510,469	
・ ・ 幹線排水路吐出口工 (排水路吐出部)	1.000	式		162,000	
000038 第9号吐出口工 (吐出部現場打ち) BOX, C B800×H800	1.000	箇所	162,017	162,017	歩A・単A B単 38号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B10001	*** B単ー 1号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	364,167		歩A・単A
B10001	*** B単ー 2号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	355,217		歩A・単A
B10002	*** B単ー 3号 *** 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	872,849		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 二次運土					
	L=310未満		m3	1,035		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 旧道取り除き					
	小運搬無し		m3	376		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 旧道取り除き					
	L=400m以下		m3	1,194		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 旧水路埋立					
	山砂 小運搬無し		m3	3,633		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 旧水路泥撤去					
			m3	376		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 旧体撤去(U型側溝)					
			m3	17,620		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	コンクリート製品		m3	8,826		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 旧体小運搬					
	フリューム類 102m		ton	3,065		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋		m3	17,620		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,826		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	廃ブラ殻		m3	21,770		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 殻運搬・処理(旧体)					
	鉄くず		m3	4,270		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 16号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 埋戻し					
			m3	2,488		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 溝畔転圧					
	ブルドーザ敷均し締固め		m3	267		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF600型 L=2.0m		m	11,224		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 水口工					
	BF600型片掛口		箇所	14,849		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 分水工 (ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ)					
	II型 (DW2-L)		箇所	236,300		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 落差樹(ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄ)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第172号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	口1000×H1100		箇所	232,236		歩A・単A
BA0101	掘削 *** B単ー 23号 ***					
		m3		376		歩A・単A
000024	埋戻し *** B単ー 24号 ***					
	コンパクト	m3		2,488		歩A・単A
000025	溝畔転圧 *** B単ー 25号 ***					
		m3		267		歩A・単A
000026	鉄筋コンクリート排水溝 *** B単ー 26号 ***					
	H600×B500	m		11,895		歩A・単A
000027	環境配慮型水路(エコ排水フリューム) *** B単ー 27号 ***					
	H800×B700 (H600×B500) L=4.0m	箇所		77,439		歩A・単A
000028	機械小運搬 *** B単ー 28号 ***					
	L=100m未満	ton		2,938		歩A・単A
000029	合流工(7'レキャスト) *** B単ー 29号 ***					
	II型(SJ-2-ACK-L型)	箇所		194,888		歩A・単A
000030	排水口(自在排水筒PE) *** B単ー 30号 ***					
	排水調節器	箇所		12,308		歩A・単A
000031	排水口(自在排水筒PE) *** B単ー 31号 ***					
	排水調節器 田んぼダムタイプ	箇所		13,208		歩A・単A
000032	排水口カバー *** B単ー 32号 ***					
	VU300(半割)l=0.8M	個		3,732		歩A・単A
000033	高密度ポリ管Φ150mm *** B単ー 33号 ***					
		m		2,107		歩A・単A
000034	支線道路 (I型) *** B単ー 34号 ***					
	4.0/5.0	m		176		歩A・単A
000035	支道盛土 *** B単ー 35号 ***					
	購入土	m3		3,392		歩A・単A
000036	小用吐出口工(吐出部現場打ち) *** B単ー 36号 ***					
	BBC	箇所		106,037		歩A・単A
000037	小用第24号吐出口工(暗渠工) *** B単ー 37号 ***					
	BBC-600 L=7.0m	箇所		404,432		歩A・単A
000038	第9号吐出口工(吐出部現場打ち) *** B単ー 38号 ***					
	BOX.C B800×H800	箇所		162,017		歩A・単A
000039	第9号吐出口工(横断暗渠工) *** B単ー 39号 ***					
	BOX.C B800×H800 L=8.0m	箇所		847,223		歩A・単A
000040	進入路蓋版設置 *** B単ー 40号 ***					
	BF600型蓋	枚		7,992		歩A・単A
000041	水替え *** B単ー 41号 ***					
	幹線排水第9号吐出	式		148,243		歩A・単A
000042	敷鉄板 *** B単ー 42号 ***					
	支道12,18号	m ²		1,413		歩A・単A
000043	敷鉄板輸送費 *** B単ー 43号 ***					
	支道分	ton		11,862		歩A・単A

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) , 0.98ha, 0.001, はぎ取り戻し工法(少ない), 17cm, あり	1.000	ha	364,167	364,167	S単 40号
	合 計				364,167	
	単 価				364,167	
	*** B単- 2号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.98ha, 0.001, はぎ取り戻し工法(少ない), 17cm, あり	1.000	ha	355,217	355,217	S単 41号
	合 計				355,217	
	単 価				355,217	
	*** B単- 3号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.98ha, 0.001, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり	1.000	ha	872,849	872,849	S単 42号
	合 計				872,849	
	単 価				872,849	
	*** B単- 4号 ***					
000004	二次運土 L=310未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 51号
S01034	不整地運搬 310m以下	1.000	m3	659	659	S単 1号
	合 計				1,035	
	単 価				1,035	
	*** B単- 5号 ***					
000005	旧道取り除き 小運搬無し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 51号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 6号 ***					
000006	旧道取り除き L=400m以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 51号
S01034	不整地運搬 400m以下	1.000	m3	818	818	S単 2号
	合 計				1,194	
	単 価				1,194	
	*** B単- 7号 ***					
000007	旧水路埋立 山砂 小運搬無し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,,	1.200	m3	2,800	3,360	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 52号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,633	
	単 価				3,633	
	*** B単一 8号 ***					
000008	旧水路泥撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブ`ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	375.6	376	S単 51号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単一 9号 ***					
000009	旧体撤去(U型側溝)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 34号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単一 10号 ***					
000010	殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート製品	2,500	ton	2,100	5,250	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,576	3,576	S単 59号
	合 計				8,826	
	単 価				8,826	
	*** B単一 11号 ***					
000011	旧体小運搬 フリューム類 102m		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満	1,000	ton	3,065	3,065	S単 5号
	合 計				3,065	
	単 価				3,065	
	*** B単一 12号 ***					
000012	構造物取壊し 鉄筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 34号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単一 13号 ***					
000013	殻運搬・処理(旧体) 鉄筋コンクリート殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	2,100	5,250	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,576	3,576	S単 59号
	合 計				8,826	
	単 価				8,826	
	*** B単一 14号 ***					
000014	殻運搬・処理(旧体) 塵ブラ殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	0.350	ton	50,000	17,500	S単 32号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,270	4,270	S単 54号
	以下					
	合 計				21,770	
	単 価				21,770	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	穀運搬・処理(旧体) 鉄くず		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 鉄くず	1.130	ton	0	0	S単 33号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km	1.000	m3	4,270	4,270	S単 54号
	以下					
	合 計				4,270	
	単 価				4,270	
	*** B単ー 16号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,	1.000	m3	375.6	376	S単 51号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 55号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF600型 L=2.0m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.750	m ²	452.9	340	S単 58号
S05801	【排水構築物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 36号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40,	0.090	m3	3,800	342	S単 11号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372,,	0.500	本	12,200	6,100	S単 12号
	合 計				11,224	
	単 価				11,224	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 20号 ***					
000020	水口工 BF600型片掛口		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.750	m ²	452.9	340	S 単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S 単 37号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC=40,	0.090	m ³	3,800	342	S 単 11号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF=600,,	1.000	本	8,970	8,970	S 単 13号
	合 計				14,849	
	単 価				14,849	
	*** B 単一 21号 ***					
000021	分水工 (プレキャスト) II 型 (DW2-L)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,	2.850	m ³	375.6	1,070	S 単 51号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.620	m ³	273.2	443	S 単 52号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	1.620	m ³	2,215	3,588	S 単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	m ²	452.9	1,019	S 単 58号
S02116	プレキャスト分水工 (II 型) 1000□*H700 (角落し付き),,	1.000	個	166,100	166,100	S 単 14号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウオーク) T=500kg 桃用、1 0 0 0 × 1 0 0 0,,	1.000	枚	46,000	46,000	S 単 15号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	18,080	18,080	S 単 63号
	合 計				236,300	
	単 価				236,300	
	*** B 単一 22号 ***					
000022	落差樹 (プレキャスト) 口1000×H1100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,	5.060	m ³	375.6	1,901	S 単 51号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	3.310	m ³	273.2	904	S 単 52号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ (I)	3.310	m ³	2,215	7,332	S 単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	m ²	452.9	1,019	S 単 58号
S02116	プレキャスト落差樹 (DH-1-1011) 1000□*H1100 (ステップ2個),,	1.000	個	157,000	157,000	S 単 16号
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウオーク) T=500kg 桃用、1 0 0 0 × 1 0 0 0,,	1.000	枚	46,000	46,000	S 単 15号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1.000	基	18,080	18,080	S 単 63号
	合 計				232,236	
	単 価				232,236	
	*** B 単一 23号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,	1.000	m ³	375.6	376	S 単 51号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B 単一 24号 ***					
000024	埋戻し コンパクタ		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	273.2	273	S 単 52号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	溝畔転圧		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.9	267	S単 56号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	鉄筋コンクリート排水溝 H600×B500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 58号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.120	m ²	605	73	S単 17号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,864	3,864	S単 38号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,	0.500	本	15,400	7,700	S単 18号
	合 計				11,895	
	単 価				11,895	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	環境配慮型水路(エコ排水フリューム) H800×B700 (H600×B500) L=4.0m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.100	m ²	452.9	1,404	S単 58号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	4.000	m	3,864	15,456	S単 38号
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530,,	2.000	本	25,400	50,800	S単 19号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.600	m ²	605	363	S単 17号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.070	m3	32,570	2,280	S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.710	m ²	10,050	7,136	S単 60号
	合 計				77,439	
	単 価				77,439	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	機械小運搬 L=100m未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品,管類,セメント類) コンクリート二次製品,100m未満	1.000	ton	2,938	2,938	S単 6号
	合 計				2,938	
	単 価				2,938	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	合流工(プレキャスト) II型(SJ-2-ACK-L型)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	4.610	m3	375.6	1,732	S単 51号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.540	m3	273.2	967	S単 52号

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)					
工事名	十三湖3期経営体第172号工事					
工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	3.540	m3	2,215	7,841	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.070	m ²	452.9	938	S単 58号
S02116	コンクリート桧ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,	1.000	個	123,000	123,000	S単 20号
S02116	鋼製軽量蓋 (クランクウォーク) T-500kg 桧用、1000×1000,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 15号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1.000	基	14,410	14,410	S単 64号
Y00001	9.9人500袋×23袋=0.46人					
	合 計				194,888	
	単 価				194,888	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.420	m3	375.6	158	S単 51号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単 53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 58号
S02116	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	10,600	10,600	S単 21号
	合 計				12,308	
	単 価				12,308	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 田んぼダムタイプ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	0.420	m3	375.6	158	S単 51号
SA0102	SP 掘削(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単 53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.380	m3	3,125	1,188	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 58号
S02116	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,	1.000	個	11,500	11,500	S単 22号
	合 計				13,208	
	単 価				13,208	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	排水口カバー VU300(半割)1=0.8M		個		10.000 個	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.240	人	26,622	6,389	S単 7号
S02115	普通作業員	0.240	人	22,644	5,435	S単 8号
Y00004	雑品	0.050		11,824	591	
Y00001	水道歩掛 1本10個当たり 4箇所×2×0.03人=0.24					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	1.000	本	24,900	24,900	S単 23号
	合 計				37,315	
	単 価				3,732	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	高密度ポリ管Φ150mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	S単 9号
S02115	普通作業員	0.400	人	22,644	9,058	S単 8号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔) , ,	100.000	m	1,980	198,000	S単 24号
Y00001	森林土木(暗渠排水管敷設)歩掛100Mまでの小運搬含					
	合 計				210,679	
	単 価				2,107	
	*** B単一 34号 ***					
000034	支線道路 (I型) 4.0/5.0		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.660	m3	266.9	176	S単 57号
	合 計				176	
	単 価				176	
	*** B単一 35号 ***					
000035	支道盛土 購入土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 , ,	1.330	m3	2,550	3,392	S単 25号
	合 計				3,392	
	単 価				3,392	
	*** B単一 36号 ***					
000036	小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.200	m3	375.6	1,202	S単 51号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.500	m3	273.2	410	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.500	m3	2,215	3,323	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.600	m2	452.9	725	S単 58号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.600	m2	1,845	2,952	S単 65号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.100	m3	32,570	3,257	S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.100	m2	5,830	583	S単 61号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.046	ton	114,330	5,259	S単 35号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.600	m3	40,010	24,006	S単 67号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.400	m2	10,050	64,320	S単 60号
	合 計				106,037	
	単 価				106,037	
	*** B単一 37号 ***					
000037	小用第24号吐出口工(暗渠工) BBC-600 L=7.0m		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	25.000	m3	375.6	9,390	S単 51号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	19.000	m3	273.2	5,191	S単 52号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	19.000	m3	2,215	42,085	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6.500	m2	452.9	2,944	S単 58号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	6.500	m2	1,845	11,993	S単 65号
S02116	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用), ,	3.500	本	31,900	111,650	S単 26号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利	7.000	m	5,197	36,379	S単 37号

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区(土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅600 高480 長1000mm (T-20),,	7.000	本	26,400	184,800	S単 27号
	合 計				404,432	
	単 価				404,432	
	*** B単一 38号 ***					
000038	第9号吐出口工(吐出部現場打ち) BOX.C B800×H800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	6.600	m3	375.6	2,479	S単 51号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.000	m3	273.2	820	S単 52号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	3.000	m3	2,215	6,645	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.600	m ²	452.9	1,630	S単 58号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.600	m ²	1,845	6,642	S単 65号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	0.180	m3	32,570	5,863	S単 66号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	5,830	1,166	S単 61号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.057	ton	114,330	6,517	S単 35号
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.020	m3	40,010	40,810	S単 67号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.900	m ²	10,050	89,445	S単 60号
	合 計				162,017	
	単 価				162,017	
	*** B単一 39号 ***					
000039	第9号吐出口工(横断暗渠工) BOX.C B800×H800 L=8.0m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	49.000	m3	375.6	18,404	S単 51号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	49.000	m3	273.2	13,387	S単 52号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	49.000	m3	2,215	108,535	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.400	m ²	452.9	4,257	S単 58号
S02116	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用),,	4.000	本	38,300	153,200	S単 28号
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石,無し,あり	8.000	m	68,680	549,440	S単 62号
	合 計				847,223	
	単 価				847,223	
	*** B単一 40号 ***					
000040	進入路蓋版設置 BF600型蓋		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 39号
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅600 長1000mm,,	1.000	枚	7,000	7,000	S単 29号
	合 計				7,992	
	単 価				7,992	
	*** B単一 41号 ***					
000041	水替え 幹線排水第9号吐出		式		1.000 式	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 310m以下		m3	659		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 400m以下		m3	818		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,125		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,150m未満		ton	3,065		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)					
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) コンクリート二次製品,100m未満		ton	2,938		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	26,622		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	山砂					
	山砂 ,,		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40,		m3	3,800		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372,,		本	12,200		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-600,,		本	8,970		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	プレキャスト分木工(Ⅱ型)					
	プレキャスト分木工(Ⅱ型) 1000□*H700(角落し付き),,		個	166,100		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	銅製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg					
	銅製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,		枚	46,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	プレキャスト落差柵(DH-1-1011)					
	プレキャスト落差柵(DH-1-1011) 1000□*H1100(ステップ2個),,		個	157,000		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,		本	15,400		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り)					
	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530,,		本	25,400		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25					
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,		個	123,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	排水口(調節器)					
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,		個	10,600		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	排水口(調節器)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第172号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),, *** S単ー 23号 ***		個	11,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,, *** S単ー 24号 ***		本	24,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) 高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),, *** S単ー 25号 ***		m	1,980		歩A・単A
S02116	山土 山土 ,, *** S単ー 26号 ***		m3	2,550		歩A・単A
S02116	コンクリート基礎板 コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用),, *** S単ー 27号 ***		本	31,900		歩A・単A
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 ベンチフリュームボックス暗渠 幅600 高480 長1000mm (T-20),, *** S単ー 28号 ***		本	26,400		歩A・単A
S02116	コンクリート基礎板 コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用),, *** S単ー 29号 ***		本	38,300		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (Tー4) ベンチフリューム蓋 (Tー4) 幅600 長1000mm,, *** S単ー 30号 ***		枚	7,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート製品 *** S単ー 31号 ***		ton	2,100		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 コンクリート塊 *** S単ー 32号 ***		ton	2,100		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック *** S単ー 33号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 鉄くず *** S単ー 34号 ***		ton	0		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 35号 ***		m3	17,620		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満 *** S単ー 36号 ***		ton	114,330		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 37号 ***		m	4,442		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 38号 ***		m	5,197		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単ー 39号 ***		m	3,864		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,一,一,再利用撤去を行なわない *** S単ー 40号 ***		枚	992		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.98ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない),17cm,あり *** S単ー 41号 ***		ha	364,167		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					

SK64H

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.98ha, 0.001, はぎ取り戻し工法(少ない), 17cm, あり *** S単ー 42号 ***		ha	355,217		歩A・単A
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.98ha, 0.001, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり *** S単ー 43号 ***		ha	872,849		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 44号 ***		箇所	9,263		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単ー 45号 ***		箇所	10,620		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 21, 作業時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり *** S単ー 46号 ***		箇所	110,295		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり *** S単ー 47号 ***		箇所	18,065		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 95, 1, あり *** S単ー 48号 ***		m ²	1,413		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) 分解・組立・運搬費 (重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾍﾞ 装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬〜組立〜分解〜運搬, 基地と現場の移動,, あり *** S単ー 49号 ***		台	499,815		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ),, 0.0, 0.0 *** S単ー 50号 ***		ton	5,460		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ),, 0.2, 0.0 *** S単ー 51号 ***		ton	6,402		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, ﾎﾞｰﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - *** S単ー 52号 ***		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 53号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0102	SP 掘削(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 54号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下 *** S単ー 55号 ***		m3	4,270		歩A・単A
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり *** S単ー 56号 ***		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり *** S単ー 57号 ***		m3	266.9		歩A・単A
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり *** S単ー 58号 ***		m3	266.9		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 59号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, *** S単ー 60号 ***		m3	3,576		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単ー 60号 ***		m ²	10,050		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	310m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトロール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 139,000 m3
	単 価		m3		659	
	*** S単一 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 400m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	400m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトロール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 112,000 m3
	単 価		m3		818	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0,200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0,680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1,380	人	22,644	31,249	
	合 計				31,249	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,125	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	コンクリート二次製品,150m未満			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)運搬距離区分	150m未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料	コンクリート二次製品		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.690	人	30,702	21,184	
R01003	普通作業員					
		1.140	人	22,644	25,814	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]					
	3.5t積 2t吊	2.100	供用日	12,400	26,040	
P34029	軽油					
	バトロール給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				112,776	算出数量 36.800 ton
	単 価		ton		3,065	
	*** S単一 6号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)		ton		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	コンクリート二次製品,100m未満			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)運搬距離区分	100m未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料	コンクリート二次製品		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.740	人	30,702	22,719	
R01003	普通作業員					
		1.230	人	22,644	27,852	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付]					
	3.5t積 2t吊	2.100	供用日	12,400	26,040	
P34029	軽油					
	バトロール給油	30.000	L	155	4,650	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				116,349	算出数量 39.600 ton
	単 価		ton		2,938	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R02006		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工					
		1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1.000 人
	単 価				26,622	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03205		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03205	山砂	1,000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1,000	m3	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC011		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC011	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372	1,000	本	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-600,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC129		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC129	ベンチフリューム掛口 BF-600	1,000	本	8,970	8,970	
	合 計				8,970	算出数量 1,000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,970	
	*** S 単 - 14 号 ***					
S02116	プレキャスト分水工(Ⅱ型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト分水工(Ⅱ型) 1000□×H700(角落し付き),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96125		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96125	プレキャスト分水工(Ⅱ型) 1000□×H700(角落し付き)	1.000	個		166,100	
	合 計				166,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166,100	
	*** S 単 - 15 号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQK085		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000	1.000	枚		46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S 単 - 16 号 ***					
S02116	プレキャスト落差柵(DH-1-1011)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト落差柵(DH-1-1011) 1000□×H1100(ステップ2個),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96201		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	プレキャスト落差柵(DH-1-1011) 1000□×H1100(ステップ2個)	1.000	個		157,000	
	合 計				157,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157,000	
	*** S 単 - 17 号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQQ068		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²		605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S 単 - 18 号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQD147		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PQD147	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入り) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m	1.000	本	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S 単一 19号 ***					
S02116	エコ排水フリューム(スラグ入り)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96109		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96109	エコ排水フリューム(スラグ入り) 800×800×2000 Nr=2.530	1.000	本	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,400	
	*** S 単一 20号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB613		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB613	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1.000	個	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S 単一 21号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96140		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96140	排水口(調節器) 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	10,600	10,600	
	合 計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,600	
	*** S 単一 22号 ***					
S02116	排水口(調節器)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96194		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96194	排水口(調節器) 田んぼダムタイプ 自在排水筒 (ポリエチレン製)	1.000	個	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S 単一 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05043		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合 計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,900	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0418		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PV0418	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600, BOX. C600用) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96197		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96197	コンクリート基礎板 1000×2000×150(BBC600, BOX. C600用)	1.000	本	31,900	31,900	
	合 計				31,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,900	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	ベンチフレームボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフレームボックス暗渠 幅600 高480 長1000mm (T-20) , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC107		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC107	ベンチフレームボックス暗渠 幅600 高480 長1000mm (T-20)	1.000	本	26,400	26,400	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,400	
	*** S単ー 28号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンクリート基礎板		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96199		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96199	コンクリート基礎板 1200×2000×150(BOX.C800用)	1.000	本	38,300	38,300	
	合 計				38,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,300	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅600 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC159		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC159	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅600 長1000mm	1.000	枚	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S 単一 30号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート製品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート製品		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート製品	1.000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単一 31号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S 単一 32号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 33号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 鉄くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 鉄くず 0円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 鉄くず	1.000	ton	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 34号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S 単一 35号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 ー 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton	0	0	
	合 計				114,330	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		114,330	
	*** S 単一 36号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない ー ー 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第172号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単一 37号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単一 38号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 39号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,~,~,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事				

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 40号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土はぎ) ,0.98ha,0.001, はぎ取り戻し工法(少ない), 17cm, あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 計画平均区画面積(A)	0.98ha				
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4) 障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	17cm				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5.160	日	22,000	113,520	
P34029	軽油 バトロ-給油	308.000	L	155	47,740	
R01021	運転手 (特殊)	2.370	人	35,088	83,159	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	2.100	日	5,800	12,180	
P34029	軽油 バトロ-給油	50.000	L	155	7,750	
R01021	運転手 (特殊)	0.860	人	35,088	30,176	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		363,803	364	
	合 計				364,167	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		364,167	
	*** S 単一 41号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	はぎ取り戻し(表土戻し) ,0.98ha,0.001, はぎ取り戻し工法(少ない), 17cm, あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し)		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 計画平均区画面積(A)	0.98ha				
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4) 障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	17cm				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5.160	日	22,000	113,520	
P34029	軽油 バトロ-給油	308.000	L	155	47,740	
R01021	運転手 (特殊)	2.370	人	35,088	83,159	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	1.930	日	5,800	11,194	
P34029	軽油 バトロ-給油	46.000	L	155	7,130	
R01021	運転手 (特殊)	0.780	人	35,088	27,369	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		354,862	355	
	合 計				355,217	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		355,217	
	*** S 単一 42号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.98ha, 0.001, 2.00, 砂・砂質土, 少ない, あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖3期経営体第172号工事

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		夜間制約作業時間:0.0		
	2)計画平均区画面積(A)	0.98ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4)排水状況(W)	2.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 通称20t級 19〜21t	7.950	日	22,000	174,900	
P34029	軽油 バトロ-給油	474.000	L	155	73,470	
R01021	運転手 (特殊)	3.650	人	35,088	128,071	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,644	122,278	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.45m3	13.260	日	5,800	76,908	
P34029	軽油 バトロ-給油	318.000	L	155	49,290	
R01021	運転手 (特殊)	5.390	人	35,088	189,124	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		871,977	872	
	合 計				872,849	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		872,849	
	*** S単ー 43号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バトロ-給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S単ー 44号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 バトロ-給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,620	算出数量 1.000 箇所

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		10,620	
	*** S 単一 45号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 21, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 運転日数	21				
	2) 排水方法	作業時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～7未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量 2kva	32.550	日	568	18,488	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	195.000	L	151	29,445	
R01001	土木一般世話役	0.840	人	36,210	30,416	
R01003	普通作業員	1.050	人	22,644	23,776	
Y00004	諸雑費	0.080		102,125	8,170	
	合 計				110,295	算出数量 1,000 箇所
	単 価				110,295	
	*** S 単一 46号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) ポンプ規格	口径 50mm				
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S 単一 47号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 95, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去				
	2) 供用日数	95				
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	950	950,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バックホウ容量 0.8m3 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,413,351	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,413	
	*** S 単一 48号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬～組立			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む) 湿地20 t 級以上21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		夜間制約作業時間: 0. 0		
R01002	特殊作業員	2. 800	人	30, 702	85, 966	
F01086	ﾌｧﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	2. 100	日	52, 400	110, 040	
Y00004	運搬費等	1. 550		196, 006	303, 809	
	合 計				499, 815	算出数量 1. 000 台
	単 価		台		499, 815	
	*** S 単一 49号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込又は取卸のみ) , , 0. 0, 0. 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0. 0 0. 0		夜間制約作業時間: 0. 0		
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	4, 710	4, 710	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1. 000	ton	750	750	
	合 計				5, 460	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		5, 460	
	*** S 単一 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込又は取卸のみ) , , 0. 2, 0. 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0. 2 0. 0		夜間制約作業時間: 0. 0		
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	4, 710	4, 710	
Y00005	輸送費割増料金	0. 200		4, 710	942	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1. 000	ton	750	750	
	合 計				6, 402	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		6, 402	
	*** S 単一 51号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 十砂, ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5, 000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第172号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 52号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 53号 ***					
SA0102	SP 掘削(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,270	
	*** S単一 55号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均し締固め		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 56号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S 単一 57号 ***					
SA0141	ブルドーザ敷均・締固工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S 単一 58号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S 単一 59号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,576	
	*** S 単一 60号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖3期地区 (土佐工区)				
工事名	十三湖3期経営体第172号工事				

工事別工事名:十三湖3期経営体第172号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 61号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 62号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し あり				
PQC873	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(PC)		個			材変
	単 価		m		68,680	
	*** S単ー 63号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		基		18,080	
	*** S単ー 64号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	有り あり				
	単 価		基		14,410	
	*** S単ー 65号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-4 0.40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				

事業名	経営体育成基盤整備事業 十三湖 3 期地区 (土佐工区)
工事名	十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

工事別工事名:十三湖 3 期経営体第 1 7 2 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,845	
	*** S 単一 66号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀ),			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(普通) W/C65%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m ³		32,570	
	*** S 単一 67号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,21-8			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-25(20)(普通) W/C60%			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m ³		40,010	

[illegible]

[illegible]