

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補メンテ 第965-1号

設計書番号 508-070-0154

種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事

実施 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町一ッ森町地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	11,561,000 円 (内消費税 1,051,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋) 工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
		式	1		3,368,905			
橋梁付属物工								
		式	1		97,021			
防護柵補修工								
		式	1		97,021			
防護柵補修								内 1号
		m	10		97,021			
橋梁補修工								
		式	1		2,967,826			
表面処理工								
		式	1		180,126			
表面含浸工		シラン系						内 2号
			m2	43		180,126		
ひび割れ補修工								
		式	1		182,600			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						内 3号
			構造物	1		182,600		
断面修復工								
		式	1		1,920,100			
左官工法								内 4号
		構造物	1		1,920,100			
護岸補修工								
		式	1		685,000			
作業土工								内 5号
		m3	20		105,202			

設計内訳書（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック基礎								内 6号
		m	2		31,813			
コンクリートブロック積工								内 7号
		m2	8		171,689			
天端コンクリート								内 8号
		m3	0.2		14,194			
小口止コンクリート								内 9号
		m3	3		362,102			
構造物撤去工								
		式	1		94,046			
構造物取壊し工								
		式	1		85,926			
コンクリートはつり								内 10号
		m2	5.8		50,529			
コンクリートはつり								内 11号 6cm以上
		m2	4.1		35,397			
運搬処理工								
		式	1		8,120			
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 12号
			m3	1		1,233		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 13号
			m3	1		1,695		
現場発生品運搬		発生材種類:金属くず						内 14号
			t	0.13		5,192		
仮設工								
		式	1		210,012			

設計内訳書（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工								
			式	1		149,212		
単管足場								内 15号
			掛m2	30		149,212		
交通管理工								
			式	1		60,800		
交通誘導警備員		B						内 16号
			人日	4		60,800		
直接工事費								
			式	1		3,368,905		
共通仮設								
			式	1		1,365,000		
共通仮設費								
			式	1		65,000		
現場環境改善費								
			式	1		65,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		65,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		1,300,000		
純工事費								
			式	1		4,733,905		
現場管理費								
			式	1		3,850,000		
工事原価								
			式	1		8,583,905		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 12:橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事				合算工事：								
対象工事費		3,368,905	直接工事費		3,368,905	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		6,315	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					1,980							
管理費区分1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）						
管理費区分2, 7					0	（工場原価）						
管理費区分5					0	（一般管理費等のみ対象額）						
管理費区分9					1,980	（間接費非対象額）						
管理費区分T					0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		3,366,925 3,360,610		現工事		0 0	合算工事		0 0	
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		27.32% 1.4 1.00 1.0 38.63%				0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%			0.00% 0.00 0.00	
		計上額		1,300,000				0			0	
											調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費		3,368,905	直接工事費	3,368,905	
非対象額計（一）		8,295			
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		1,980	（間接費非対象額）		
管理費区分T		6,315	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	3,360,610	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1.95%		0.00%	0.00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1.95%		0.00%	
	計上額	65,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,365,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	4,733,905	単独（追加工事）直接工事費	3,368,905	単独（追加工事）共通仮設費	1,365,000
非対象額計（－）		1,980			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		1,980	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	4,731,925	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	4,725,610		0		0
現場管理費 率（補正前）	65.88%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	81.38%		0.00%		
計上額	3,850,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	8,583,905				
純工事費	4,733,905	現場管理費	3,850,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	1,980				
管理費区分9	1,980	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,581,925	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,575,610		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.41%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.41%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,581,925		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,926,095				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	鯪ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	1. 2
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			3,368,905
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				3,368,905
	共通仮設費 (率分)	3,366,925	38.63	1,300,000
現場環境改善費対象工事費				3,368,905
	現場環境改善費 (率分)	3,360,610	1.95	65,000
現場管理費対象純工事費				4,733,905
	現場管理費	4,731,925	81.38	3,850,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,583,905
	一般管理費等	8,581,925	22.41	1,926,095
	業務委託費			0
工事価格				10,510,000
消費税等相当額				1,051,000
工事費計				11,561,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	防護柵補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無						単 1号 06-02-03
WB810580		m	10	687	6, 870		管理費区分: 0
部材設置(レール設置)	手間+材料費, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無						単 2号 06-02-03 新設
WB810560		m	8. 5	9, 268	78, 778		管理費区分: 0
部材設置(レール設置)	手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無						単 3号 06-02-03 再利用
WB810560		m	1. 5	868	1, 302		管理費区分: 0
素地調整	防護柵類						04-03-08
CB431010		m2	1. 9	1, 152	2, 188		管理費区分: 0
付属構造物塗替	鉛・クロムフリーさび止めペイント下塗淡彩, 防護柵類・落石防止柵類, 全ての費用						04-03-08
CB431020		m2	3. 8	1, 051	3, 993		管理費区分: 0
付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩, 防護柵類・落石防止柵類, 全ての費用						04-03-08
CB431020		m2	1. 9	1, 024	1, 945		管理費区分: 0
付属構造物塗替	長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩, 防護柵類・落石防止柵類, 全ての費用						04-03-08
CB431020		m2	1. 9	1, 024	1, 945		管理費区分: 0
合計					97, 021		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	表面含浸工	シラン系						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸) WB820220		無し, 無し, 無						単 4号 06-03-03 管理費区分 : 0
			m2	38. 3	1, 869	71, 582		
含浸材塗布 DZ820010		無し, 無し, 無, シラン系						単 5号 06-03-03 管理費区分 : 0
			m2	42. 6	2, 548	108, 544		
合計								
						180, 126		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 07kg, 0. 2kg, 7個						単 6号 02-02-09 管理費区分 : 0
WB229110			構造物	1	182, 600	182, 600		
合計						182, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 46m3						単 7号 02-02-09 鉄筋処理無し
WB229210		構造物	1	1, 557, 000	1, 557, 000		管理費区分 : 0
断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 021m3						単 8号 02-02-09 鉄筋処理あり
WB229210		構造物	1	363, 100	363, 100		管理費区分 : 0
合計					1, 920, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	16	2, 406	38, 496		管理費区分 : 0
クハ 締固め	全ての費用						02-01-03
CB210450		m3	0. 2	1, 650	330		管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	4	3, 295	13, 180		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	11	4, 268	46, 948		管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	11	148	1, 628		管理費区分 : 0
残土等処分							02-01-02
CB210560		m3	11	420	4, 620		管理費区分 : 0
合計					105, 202		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2	30, 570	6, 114		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 48	5, 829	2, 797		02-02-06 管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 3	76, 340	22, 902		02-02-03 管理費区分 : 0
合計					31, 813		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積	2, 000kg/個以下, 有り						02-02-03
CB226230		m2	7. 8	6, 797	53, 016		管理費区分 : 0
胴込・裏込コンクリート	大型ブロック, 2, 000kg/個以下, 生コンクリート各種						02-02-03
CB226110		m3	2. 6	31, 850	82, 810		管理費区分 : 0
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	4	6, 583	26, 332		管理費区分 : 0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	9	1, 059	9, 531		管理費区分 : 0
合計					171, 689		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	0. 2	70, 970	14, 194		管理費区分 : 0
合計					14, 194		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	8. 5	6, 007	51, 059		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	2. 5	37, 490	93, 725		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	19. 3	11, 260	217, 318		管理費区分 : 0
合計					362, 102		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 93	5, 546	5, 157		管理費区分 : 0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	4. 86	9, 336	45, 372		管理費区分 : 0
合計					50, 529		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 4	5, 546	2, 218		管理費区分：0
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 31	5, 546	1, 719		管理費区分：0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	1. 41	9, 336	13, 163		管理費区分：0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	1. 01	9, 336	9, 429		管理費区分：0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 63	9, 336	5, 881		管理費区分：0
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	0. 32	9, 336	2, 987		管理費区分：0
合計					35, 397		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0.5	2,466	1,233		管理費区分:0
合計						1,233		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 9号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	1. 13	1, 500	1, 695		
合計								
						1, 695		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	現場発生品運搬	発生材種類:金属くず					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 24. 0km以下	t	0. 132	13, 440	1, 774		01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 132	10, 900	1, 438		01-02-03 管理費区分 : 0
処分費 金属くず Y080024001001		t	0. 132	15, 000	1, 980		管理費区分 : 9
合計					5, 192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	単管足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工 WB252110	単管足場, 必要, 標準 (1. 0)	掛㎡	28	5, 329	149, 212		単 10号 02-04-01 管理費区分 : 0
合計					149, 212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	交通誘導警備員	B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 11号 02-04-04
WB010212		人日	4	15, 200	60, 800		管理費区分 : 0
合計					60, 800		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 1号 WB810580	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	687	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
カートレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07		
						歩掛適用年月		2026. 07		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 2号 WB810560	部材設置 (レール設置)		手間+材料費, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無		単位	m	単位数量	1	単価	9, 268
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
カートレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種 単価補正1. 000 (FP3)			Q001125001						管理費区分 : 0	
					m	1	868	868		
カートレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装			Z004220012						管理費区分 : 0	
					m	1	8, 400	8, 400		
合計										
								9, 268		
単価									円／m	
								9, 268		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB810560	部材設置(レール設置)	手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種 単価補正1. 000 (FP3)		Q001125001	m	1	868	868	管理費区分 : 0	
合計						868		
単価						868	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 869
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間		Q001649025	m2	1	1, 869. 66	1, 869	管理費区分 : 0	
合計						1, 869		
単価						1, 869	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 548
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分 : 0	
			m2	1	1, 146. 48	1, 146		
コンクリート表面含浸材 シン系 (ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分 : 0	
			m2	1	1, 402	1, 402		
合計								
						2, 548		
単価							円/m2	
						2, 548		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB229110	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満, 0. 07kg, 0. 2kg, 7個	単位	構造物	単位数量	1	単価	182, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	2. 4	30, 700	73, 680	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
注入材 (ひび割れ注入用) エポキシ樹脂	Z231211010							
			kg	0. 07	3, 680	257	管理費区分 : 0	
シール材 (ひび割れ注入用)	Z231210010							
			kg	0. 274	2, 720	745	管理費区分 : 0	
低圧注入器具 (ひび割れ注入用)	Z231215005							
			個	7	400	2, 800	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	6%					[1] []	
			式	1		10, 051	管理費区分 : 0	
合計						182, 600		
						182, 600	円／構造物	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 46m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 557, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	11. 04	36, 210	399, 758	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	20. 7	30, 700	635, 490	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	10. 58	22, 640	239, 531	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 543	380, 000	206, 340	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		75, 881	管理費区分 : 0	
合計						1, 557, 000		
単価						1, 557, 000	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 021m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	363, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 8	36, 210	101, 388	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 3	30, 700	162, 710	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 8	22, 640	63, 392	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 025	380, 000	9, 500	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		26, 110	管理費区分 : 0	
合計						363, 100		
単価						363, 100	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 co殻(無筋) Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 9	36, 210	68, 799	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	8. 4	31, 930	268, 212	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1		113, 217	管理費区分 : 0	
合計						532, 900		
単価						5, 329	円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計							円／人日	
						15, 200		
単価								
						15, 200		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1		3,368,905		
橋梁付属物工 (0002)	式	1		97,021		
防護柵補修工 (0003)	式	1		97,021	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
防護柵補修 (0004)	m	10		97,021	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
部材撤去(レール撤去)	m	10	687	6,870	WB810580 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格・仕様		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種)				
J02 夜間作業の補正		無				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
部材設置(レール設置)	m	8.5	9,268	78,778	WB810560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 材料費区分		手間+材料費				
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 曲線部補正		無			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
部材設置（レール設置）	m	1.5	868	1,302	WB810560 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 材料費区分		手間のみ				
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 曲線部補正		無				
素地調整	m2	1.9	1,152	2,188	CB431010 1347.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 構造物区分		防護柵類				
塗装工	%	97.003	97.09 32,700 27,950	1,117	R0112 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他（労務）	%	2.909		33.5	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.088		1.5	管理費区分 0	
付属構造物塗替					CB431020 1191.3	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	3.8	1,051	3,993	管理費区分 0	
J01 塗装種別		鉛・クロムフリーさび止め	イント下塗淡彩		歩 2026.07 単 2026.07	
J02 構造物区分		防護柵類・落石防止柵類			単価地区 鯉ヶ沢町	
J06 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
塗装工	%	87.846		922.4	R0112	
標準構成比			90.59		管理費区分 0	
標準単価			32,700		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			27,950		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	1.755		18.43	管理費区分 0	
下塗さび止め塗料					Z006150009	
鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	%	10.39		109.1	管理費区分 0	
標準構成比			7.6		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			647		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			780		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.009		1.07	管理費区分 0	
付属構造物塗替	m2	1.9	1,024	1,945	CB431020 1176.3	
J01 塗装種別		長油性アクリル樹脂塗料 中塗 淡彩			管理費区分 0	
J02 構造物区分		防護柵類・落石防止柵類			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 鯉ヶ沢町	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
塗装工	%	90.114		922.4	R0112	
			91.75		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			32,700		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			27,950		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	1.797		18.39	管理費区分 0	
合成樹脂調合ペイント K5516					Z006161011	
2種 中塗り用 淡彩	%	8.08		82.71	管理費区分 0	
			6.42		歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比					単価地区 鯉ヶ沢町	
標準単価			630		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価			690		豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.5	管理費区分 0	
付属構造物塗替					CB431020 1176.8	
	m2	1.9	1,024	1,945	管理費区分 0	
J01 塗装種別		長油性7ル酸樹脂塗料 上塗 淡彩			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 構造物区分		防護柵類・落石防止柵類			単価地区 鯉ヶ沢町	
J06 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
塗装工					単価補正
	%	90.142		922.4	R0112 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			91.71		
			32,700		
			27,950		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)					単価補正
	%	1.798		18.4	管理費区分 0
合成樹脂調合ペイント K5516					Z006161012
2種 上塗り用 淡彩	%	8.052		82.39	管理費区分 0
			6.46		歩 2026.07 単 2026.07
			692		単価地区 鯉ヶ沢町
			750		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費					単価補正
	%	0.008		0.81	管理費区分 0
橋梁補修工 (0005)					
	式	1		2,967,826	
表面処理工 (0006)					
	式	1		180,126	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
表面含浸工 (0007)					
	m2	43		180,126	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下地処理(表面含浸)	m2	38.3	1,869	71,582	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
含浸材塗布	m2	42.6	2,548	108,544	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
J04 表面含浸材料		シン系				
ひび割れ補修工 (0008)	式	1		182,600	工種 12:橋梁保全工事	
低圧注入工法 (0009)	構造物	1		182,600	第0003号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満				
Q02 1構造物当り補修延べ延長		25m未満				
Q04 材料種類		エポキシ樹脂				
Q05 低圧注入工法費		ひび割れ補修工(低圧注入工法)				

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	構造物	1	182,600	182,600	WB229110	
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		25m未満			管理費区分 0	
J03 1構造物当り注入材使用量(実数)		0.07kg			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 1構造物当りシール材設計量(実数)		0.2kg			単価地区 鯉ヶ沢町	
J05 1構造物当低圧注入器具使用量(実		7個			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
断面修復工 (0010)	式	1		1,920,100	工種 12:橋梁保全工事	
左官工法 (0011)	構造物	1		1,920,100	オプション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量 1 構造物	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)	構造物	1	1,557,000	1,557,000	WB229210	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し			管理費区分 0	
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.46m3			単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
断面修復工(左官工法)	構造物	1	363,100	363,100	WB229210	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 1構造物当り修復延べ体積区分 J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.1m3未満 0.021m3			単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
護岸補修工 (0012)	式	1		685,000	オブション入力 工種 12:橋梁保全工事	
作業土工 (0013)	m3	20		105,202	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	16	2,406	38,496	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	45.637		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			40.26			
	標準構成比					
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	28.222		679		
			33.9			
	標準構成比					
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	7.456		179.4		
			7.11			
	標準構成比					
	標準単価		138			
	地区単価		155			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.031		0.8		
タシパ 締固め					CB210450 1658.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
	m3	0.2	1,650	330		
J01 費用の内訳					全ての費用	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	1.331	1.17 471 533	21.95	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	55.843	51.21 28,300 30,700	921.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	41.172	45.95 25,400 22,640	679.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	1.646	1.67 154 151	27.15	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.008		0.7	管理費区分	0
埋戻し	m3	4	3,295	13,180	CB210410 3339.7 管理費区分	0
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.483	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タンバ°及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	48.107	53.26 25,400	1,585	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町	0

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	27.951		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	10.854		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090			
軽油	%	3.096		102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.72 138 155			
ガソリン レギュラー	%	0.825		27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.83 154 151			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分	0
土砂等運搬	m3	11	4,268	46,948	CB210110 3676.2 管理費区分	0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区	鯉ヶ沢町
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.867		1,744	M000301005 管理費区分	0
標準構成比			44.67		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			20,847		単価地区	鯉ヶ沢町
地区単価			21,400		労調係数	1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	B地区
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	44.71		1,908	R0115 管理費区分	0
標準構成比			40.44		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			23,600		単価地区	鯉ヶ沢町
地区単価			30,290		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	14.407		614.8	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			14.89		歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.2	管理費区分 0	
整地	m3	11	148	1,628	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.233	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	54.47	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	24.283		35.99	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.22			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	
残土等処分	m3	11	420	4,620	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費					Y007600000001	
処分費(残土)	%	100		420	管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			1			
地区単価			420			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
コンクリートブロック基礎 (0014)	m	2		31,813	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.2	30,570	6,114	CB240010 30615.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	11.472		3,506	R0102 管理費区分 0	
標準構成比			12.85		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	7.931		2,424	R0101 管理費区分 0	
標準構成比			7.3		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			28,300		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	7.699		2,353	R0125 管理費区分 0	
標準構成比			6.58		歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.977		604.3	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	70.917		21,674	Z230210245 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			71.32 20,400 20,250			
諸雑費	%	0.004		8.7	管理費区分	0
型枠	m2	0.48	5,829	2,797	CB240210 5104.7 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.07 31,000 36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
現場打基礎コンクリート	m3	0.3	76,340	22,902	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 基礎碎石の有無			無し			
J03 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.71	1.69 9,840 10,700	1,305	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.64	20.75 30,000 36,720	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.623	16.42 25,400 22,640	10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.383	10.47 31,000 36,210	8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	9.642		7,360	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			9.55 28,300 30,700		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.427		7,959	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.383	29.74 19,750 20,250	21,665	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.014	0.97 138 155	774.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.172		131.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		12.4	管理費区分 0
コンクリートブロック積工 (0015)	m2	8		171,689	オプション入力 第0007号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	7.8	6,797	53,016	CB226230	6196.8
J01 ブロックの質量		2,000kg/個以下			管理費区分	0
J02 水抜きパイプの有無		有り			歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	10.696		727	L001010004	
標準構成比			10.79		管理費区分	0
標準単価			9,840		歩 2026.07 単	2026.07
地区単価			10,700		単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	25.85		1,757	R0114	
標準構成比			23.36		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2026.07 単	2026.07
地区単価			35,090		単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.318		905.2	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブロック工	%	13.905		945.1	R0108 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	10.649		723.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	14.057		955.4	管理費区分 0	
軽油	%	11.51		782.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.015		1.2	管理費区分 0	
胴込・裏込コンクリート	m3	2.6	31,850	82,810	CB226110 31238.0	
J01 フロックの種類		大型フロック			管理費区分 0	
J02 フロックの質量		2,000kg/個以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 生コンクリート規格		生コンクリート各種			単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.187		1,015	管理費区分 0	
標準構成比			2.99		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			9,840		単価地区 鯉ヶ沢町	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	11.565		3,683	R0101	
標準構成比			10.87		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	7.816		2,489	R0102	
標準構成比			8.94		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	4.465		1,422	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.75 28,900 35,090			
その他(労務)	%	2.004		638.2	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.567		22,154	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			70.21 19,750 19,950			
軽油	%	1.388		442	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.26 138 155			
諸雑費	%	0.008		6.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
胴込・裏込材（砕石）	m3	4	6,583	26,332	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 フロツクの種類 J02 胴込・裏込材規格		大型フロツク 再生砕石 RC-40				
バックホウ（クロー）〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.417	6.75 9,840 10,700	290.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.213	32.09 25,400 22,640	1,133	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.324	14.28 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手（特殊）					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	6.395		420.9	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.75			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	0.55		36.18	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	60.072		3,954	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			34.22			
標準単価			1,200			
地区単価			3,500			
軽油	%	2.021		133	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.008		1.52	管理費区分 0	
吸出し防止材(全面)設置	m2	9	1,059	9,531	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	17.094		181	R0102	
			19.38		管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
			25,400		単価地区	鯉ヶ沢町
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	3.41		36.11	R0125	
			2.95		管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
			31,000		単価地区	鯉ヶ沢町
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.484		841.6	Z231301035	
			77.67		管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
			740		単価地区	鯉ヶ沢町
			765		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.29	管理費区分	0
天端コンクリート (0016)	m3	0.2		14,194	オプション入力 第0008号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート		m3	0.2	70,970	14,194	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J02 養生工の種類			一般養生			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		%	2.45		1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊						
標準構成比				2.43		
標準単価				9,840		
地区単価				10,700		
型わく工		%	24.895		17,668	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				21.93		
標準単価				30,000		
地区単価				36,720		
普通作業員						R0102

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	12.498		8,870	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.12			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.623		8,249	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.73			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	7.344		5,212	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	9.117		6,470	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	30.525		21,663	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			32.1			
標準単価			19,750			
地区単価			20,250			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
軽油	%	1.542		1,094	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		5	管理費区分 0	
小口止コンクリート (0017)	m3	3		362,102	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	8.5	6,007	51,059	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			47.36			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分	0
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分	0
コンクリート	m3	2.5	37,490	93,725	CB240010 管理費区分	36531.0 0
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増	鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.506	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.201		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.645	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.148	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	8.014	7.04 31,000	3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町	

入力データリスト (本01)

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	7.571		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.4 28,900 35,090			
その他(労務)	%	2.164		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.849		21,684	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			59.8 20,400 20,250			
軽油	%	1.806		677	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.65 138 155			
その他(材料)	%	0.087		32.75	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.009		9.68	管理費区分 0	
型枠	m2	19.3	11,260	217,318	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
構造物撤去工 (0018)	式	1		94,046	
構造物取壊し工 (0019)	式	1		85,926	工種 99:
コンクリートはつり (0020)	m2	5.8		50,529	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリートはつり	m2	0.93	5,546	5,157	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均はつり厚		3cm以下			
J02 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕 スクリュー型 吐出量5.0m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.545	1.4 1,590 1,830	85.69	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他（機械）	%	0.044		2.44	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.327	37.81 28,300 30,700	2,181	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.336	31.99 25,400 22,640	1,516	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.461	22.73 31,000 36,210	1,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.757		152.9	管理費区分	0
軽油	%	3.413		189.3	Z006702002 管理費区分	0
			3.17		歩 2026.07 単 2026.07	
			138		単価地区	鯉ヶ沢町
			155		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.097		5.37	管理費区分	0
諸雑費	%	0.02		1.3	管理費区分	0
コンクリートはつり	m2	4.86	9,336	45,372	CB224250 8956.4 管理費区分	0
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕 スクレ型 吐出量5.0m3/min	%	1.479		138.1	L001090004 管理費区分	0
			1.34		歩 2026.07 単 2026.07	
			1,590		単価地区	鯉ヶ沢町
			1,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.044		4.12	管理費区分	0
特殊作業員	%	42.774		3,993	R0101 管理費区分	0
	標準構成比		41.1		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準単価		28,300		単価地区	鯉ヶ沢町
	地区単価		30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	26.663		2,489	R0102 管理費区分	0
	標準構成比		31.19		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準単価		25,400		単価地区	鯉ヶ沢町
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	22.881		2,136	R0125 管理費区分	0
	標準構成比		20.42		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準単価		31,000		単価地区	鯉ヶ沢町
	地区単価		36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.768		258.4	管理費区分	0
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.276	3.04 138 155	305.8	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.097		9.05	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		2.53	管理費区分 0	
コンクリートはつり (0021)	m2	4.1		35,397	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートはつり	m2	0.4	5,546	2,218	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cm以下 全ての費用				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクュ型 吐出量5.0m3/min	%	1.545		85.69	L001090004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.4 1,590 1,830		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.044		2.44	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.327	37.81 28,300 30,700	2,181	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.336	31.99 25,400 22,640	1,516	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.461	22.73 31,000 36,210	1,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.757		152.9	管理費区分 0	
軽油	%	3.413		189.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.17			
			138			
			155			
その他(材料)	%	0.097		5.37	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		1.3	管理費区分 0	
コンクリートはつり	m2	0.31	5,546	1,719	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均はつり厚		3cm以下				
J02 費用の内訳		全ての費用				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min	%	1.545		85.69	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.4			
			1,590			
			1,830			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)	%	0.044		2.44	管理費区分 0	
特殊作業員	%	39.327		2,181	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			37.81 28,300 30,700			
普通作業員	%	27.336		1,516	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31.99 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	25.461		1,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.73 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.757		152.9	管理費区分 0	
軽油	%	3.413		189.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			3.17			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.097		5.37	管理費区分	0
諸雑費	%	0.02		1.3	管理費区分	0
コンクリートはつり	m2	1.41	9,336	13,163	CB224250 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	8956.4 0 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量5.0m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.479	1.34 1,590 1,830	138.1	L001090004 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.044		4.12	管理費区分	0
特殊作業員	%	42.774		3,993	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0
標準構成比			41.1			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.663	31.19 25,400 22,640	2,489	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.881	20.42 31,000 36,210	2,136	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.768		258.4	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.276	3.04 138 155	305.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.097		9.05	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		2.53	管理費区分 0	
コンクリートはつり	m2	1.01	9,336	9,429	CB224250 8956.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cmを超え6cm以下 全ての費用				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクェ型 吐出量5.0m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.479	1.34 1,590 1,830	138.1	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.044		4.12	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.774	41.1 28,300 30,700	3,993	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	26.663		2,489	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	22.881		2,136	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.768		258.4	管理費区分 0	
軽油	%	3.276		305.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.097		9.05	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.018		2.53	管理費区分 0	
コンクリートはつり					CB224250 8956.4	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	0.63	9,336	5,881	管理費区分 0	
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量5.0m3/min	%	1.479		138.1	L001090004	
標準構成比			1.34		管理費区分 0	
標準単価			1,590		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			1,830		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.044		4.12	管理費区分 0	
特殊作業員	%	42.774		3,993	R0101	
標準構成比			41.1		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	26.663		2,489	R0102	
標準構成比			31.19		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	22.881		2,136	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			20.42			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	2.768		258.4		
軽油					Z006702002	
	%	3.276		305.8	管理費区分 0	
			3.04		歩 2026.07 単 2026.07	
			138		単価地区 鯉ヶ沢町	
			155		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.097		9.05		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.018		2.53		
コンクリートはつり					CB224250 8956.4	
	m2	0.32	9,336	2,987	管理費区分 0	
J01 平均はつり厚		3cmを超え6cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクレ型 吐出量5.0m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.479	1.34 1,590 1,830	138.1	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.044		4.12	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.774	41.1 28,300 30,700	3,993	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.663	31.19 25,400 22,640	2,489	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.881	20.42 31,000 36,210	2,136	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.768		258.4	管理費区分	0
軽油	%	3.276	3.04 138 155	305.8	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.097		9.05	管理費区分	0
諸雑費	%	0.018		2.53	管理費区分	0
運搬処理工 (0022)	式	1		8,120	工種 99:	
殻運搬 (0023) (P)	m3	1		1,233	第0012号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 2026.07 鯉ヶ沢町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
	Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	コンクリート殻(無筋) 殻運搬				
殻運搬					CB227010	2106.5

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	0.5	2,466	1,233	管理費区分 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 鯉ヶ沢町	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		14.4km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.009		912.3	M000301005	
標準構成比			40.77		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			21,400		単価地区 鯉ヶ沢町	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.126		1,211	R0115	
標準構成比			44.82		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,290		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	13.829		340.9	Z006702002	
標準構成比			14.41		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.036		1.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻処分 (0024)	m3	1		1,695	第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	1.13	1,500	1,695	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0025) (P)	t	0.13		5,192	第0014号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 発生材種類 Q02 積込・荷卸し・運搬 Q02 積込・荷卸し・運搬		金属くず 現場発生品及び支給品運搬 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し				
現場発生品及び支給品運搬	t	0.132	13,440	1,774	CB010410 11798.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km) DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下				

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.963		1,741	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.79 7,690 8,230			
運転手(特殊)	%	44.948		6,037	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.15 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.305		5,279	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.772		372.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 155			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修(一ッ森2号橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.012		10.7	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.132	10,900	1,438	CB010420 9566.6	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.9		1,405	M000302010	
標準構成比			13.73		管理費区分 0	
標準単価			7,690		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			8,230		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.77		4,876	R0114	
標準構成比			41.98		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	39.142		4,263	R0101	
標準構成比			41.08		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.762		300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.8 138 155		
諸雑費	%	0.012		10.09	管理費区分 0
処分費 金属くず	t	0.132	15,000	1,980	Y080024001001 管理費区分 9 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.350 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0026)	式	1		210,012	
足場工 (0027)	式	1		149,212	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
単管足場 (0028)	掛m2	30		149,212	オプション入力 第0015号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
足場工	掛m2	28	5,329	149,212	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 工法		単管足場				
J02 安全ネット		必要				
J03 ラフエレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
交通管理工 (0029)	式	1		60,800	工種 99:	
交通誘導警備員 (0030)	人日	4		60,800	第0016号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				
交通誘導警備員B	人日	4	15,200	60,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 単価補正
直接工事費 (0031)	式	1		3,368,905	0% 係数ランク 1
共通仮設 (0032)	式	1		1,365,000	
共通仮設費 (0033)	式	1		65,000	
現場環境改善費 (0034)	式	1		65,000	
現場環境改善費（率計上） (0035)	式	1		65,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0036)	式	1		1,300,000	
	主たる工種	12:橋梁保全工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0037)	式	1		4,733,905	
現場管理費 (0038)	式	1		3,850,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			

入力データリスト（本01）

工事名	種里柳田線橋梁補修（一ッ森2号橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0039)	式	1		8,583,905	
一般管理費等 (0040)	式	1		1,926,095	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭の保証		0.04%		
工事価格 (0041)	式	1		10,510,000	
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1		1,051,000	
工事費計 (0043)	式	1		11,561,000	