



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

兼館地区

兼館排水長寿防災第2号工事

西農水（整つ工）第33号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			44,020,000	
2 ・工事原価			36,908,000	
3 純工事費			27,564,000	
4 ・・直接工事費			23,330,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	17,361,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,969,000	
7 ・・間接工事費			13,578,000	
8 ・・・共通仮設費			4,234,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
23,330,000 × ((9.460*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.840	%	2,296,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	1,647,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			291,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
23,142,000 × (1.260)	1.260	%	291,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			9,344,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
27,564,000 × ((31.490*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.840+0.000-0.000)	33.900	%	9,344,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
36,908,000 × (19.250*1.000+0.04)=7,119,000	19.290	%	7,112,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				17,361,000	
・土工	1.000	式		1,069,000	
・ ・土工	1.000	式		1,069,000	
000001 掘削	150.000	m ³	1,249	187,350	歩A・単A B単 1号
000002 盛土(B<1.0m、購入土)	6.000	m ³	5,777	34,662	歩A・単A B単 2号
000003 盛土(構造物周辺、購入土)	5.000	m ³	5,777	28,885	歩A・単A B単 3号
000004 法面整形(掘削部)	620.000	m ²	975	604,500	歩A・単A B単 4号
000005 法面整形(盛土部)	270.000	m ²	790	213,300	歩A・単A B単 5号
合 計				1,068,697	
・構造物撤去工	1.000	式		1,185,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		1,185,000	
000006 コンクリート構造物取壊し(有筋)	43.700	m ³	17,620	769,994	歩A・単A B単 6号
000007 コンクリート構造物取壊し(無筋)	10.100	m ³	8,885	89,739	歩A・単A B単 7号
000008 殻運搬(有筋)	43.700	m ³	2,590	113,183	歩A・単A B単 8号
000009 殻運搬(無筋)	10.100	m ³	2,467	24,917	歩A・単A B単 9号
000010 殻運搬・処理(有筋)	43.700	m ³	3,750	163,875	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬・処理(無筋)	10.100	m ³	2,350	23,735	歩A・単A B単 11号
合 計				1,185,443	
・開渠工	1.000	式		12,846,000	
・ ・作業土工	1.000	式		2,070,000	
000012 床掘り	370.000	m ³	285	105,450	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻(構造物周辺、流用土)	440.000	m ³	3,734	1,642,960	歩A・単A B単 13号
000014 埋戻(1.0<B、流用土)	8.000	m ³	2,518	20,144	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻(1.0<B、購入土)	10.000	m ³	5,777	57,770	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻(2.5≤B<4.0流用土)	17.000	m ³	989	16,813	歩A・単A B単 16号
000017 基面整正	500.000	m ²	453	226,500	歩A・単A B単 17号
合 計				2,069,637	
・ ・プレキャスト開渠工	1.000	式		8,638,000	
000018 鉄筋コンクリート排水溝 排水側溝H600-B500	197.000	m	15,702	3,093,294	歩A・単A B単 18号
000019 鉄筋コンクリート排水溝 排水側溝H800-B800	268.000	m	20,688	5,544,384	歩A・単A B単 19号
合 計				8,637,678	
・ ・付帯施設工	1.000	式		2,138,000	
000020 第3号接続工	1.000	箇所	72,889	72,889	歩A・単A B単 20号
000021 第4号接続工	1.000	箇所	72,889	72,889	歩A・単A B単 21号
000022 第3号面壁工	1.000	箇所	236,063	236,063	歩A・単A B単 22号
000023 第4号面壁工	1.000	箇所	266,425	266,425	歩A・単A B単 23号
000024 1号小口止めコンクリート	1.000	箇所	14,744	14,744	歩A・単A B単 24号
000025 5号合流樹工	1.000	基	296,238	296,238	歩A・単A B単 25号
000026 6号合流樹工	1.000	基	587,787	587,787	歩A・単A B単 26号

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	1,249		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 盛土(B<1.0m、購入土)					
			m3	5,777		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 盛土(構造物周辺、購入土)					
			m3	5,777		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 法面整形(掘削部)					
			m ²	975		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 法面整形(盛土部)					
			m ²	790		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** コンクリート構造物取壊し(有筋)					
			m3	17,620		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** コンクリート構造物取壊し(無筋)					
			m3	8,885		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 殻運搬(有筋)					
			m3	2,590		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 殻運搬(無筋)					
			m3	2,467		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 殻運搬・処理(有筋)					
			m3	3,750		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 殻運搬・処理(無筋)					
			m3	2,350		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 埋戻(構造物周辺、流用土)					
			m3	3,734		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 埋戻(1.0<B、流用土)					
			m3	2,518		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 埋戻(1.0<B、購入土)					
			m3	5,777		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 埋戻(2.5≦B<4.0流用土)					
			m3	989		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	排水側溝H600-B500		m	15,702		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	排水側溝H800-B800		m	20,688		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 第3号接続工					
			箇所	72,889		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 第4号接続工					
			箇所	72,889		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 第3号面壁工					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			箇所	236,063		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 第4号面壁工					
			箇所	266,425		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 1号小口止めコンクリート					
			箇所	14,744		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 5号合流樹工					
			基	296,238		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 6号合流樹工					
			基	587,787		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 7号合流樹工					
			基	591,155		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 敷砂利					
			m ²	1,047		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF400、再利用撤去、据付		m	6,216		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	排水溝H500-B500、再利用撤去・据付		m	6,232		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	排水溝H800-B800、再利用撤去・据付		m	6,293		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	排水溝H800-B800、新設		m	16,628		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 鉄筋コンクリート柵渠H800×1000					
	柵渠H800×B1000、撤去		m ³	2,115		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 遠心力鉄筋コンクリートHP φ1200					
	据付・撤去		m	96,581		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 管水路基礎					
			m ³	7,030		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 機械除雪					
			km	182,042		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 人力除雪					
			工事	539,607		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 排水ポンプ作業時排水					
			箇所	298,678		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 排水ポンプ常時排水					
			箇所	183,073		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 大型土のう製作・設置					
			袋	7,628		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 大型土のう撤去					
			袋	1,128		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 土砂等運搬					
			m ³	1,220		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 整地					
			m ³	148		歩A・単A

SK66B

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削, -, -, -, -, -, -	1,000	m3	1,249	1,249	S単 25号
	合 計				1,249	
	単 価				1,249	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	盛土 (B<1.0m、購入土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ (I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 26号
J03207	山土	1,330	m3	2,450	3,259	
	合 計				5,777	
	単 価				5,777	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	盛土 (構造物周辺、購入土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ (I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 26号
J03207	山土	1,330	m3	2,450	3,259	
	合 計				5,777	
	単 価				5,777	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	法面整形 (掘削部)		m2		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m2	975.1	975	S単 31号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	法面整形 (盛土部)		m2		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m2	789.5	790	S単 32号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	コンクリート構造物取壊し (有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 6号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	コンクリート構造物取壊し (無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1,000	m3	8,885	8,885	S単 7号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	殻運搬(有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,590	2,590	S単 34号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	殻運搬(無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	2,467	2,467	S単 35号
	合 計				2,467	
	単 価				2,467	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	殻運搬・処理(有筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,500	3,750	S単 4号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	殻運搬・処理(無筋)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊無筋	2,350	ton	1,000	2,350	S単 5号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	285.1	285	S単 27号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	埋戻(構造物周辺、流用土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)	1,000	m3	3,431	3,431	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 26号
	合 計				3,734	
	単 価				3,734	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	埋戻(1.0<B、流用土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 3号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S 単 26号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B 単 - 15号 ***					
000015	埋戻(1.0<B、購入土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人効土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S 単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S 単 26号
J03207	山土	1.330	m3	2,450	3,259	
	合 計				5,777	
	単 価				5,777	
	*** B 単 - 16号 ***					
000016	埋戻(2.5≤B<4.0流用土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	988.7	989	S 単 29号
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B 単 - 17号 ***					
000017	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S 単 30号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B 単 - 18号 ***					
000018	鉄筋コンクリート排水溝 排水側溝H600-B500		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S 単 8号
PQD148	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.6 幅0.5 長2m Mr=2,266kN・m/m	5.000	本	15,400	77,000	
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.650	m ²	1,581	1,028	S 単 36号
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	2.160	m ²	605	1,307	
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用碎石 25~5mm, しない	20.000	m	1,952	39,040	S 単 14号
	合 計				157,015	
	単 価				15,702	
	*** B 単 - 19号 ***					
000019	鉄筋コンクリート排水溝 排水側溝H800-B800		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S 単 8号
PQD158	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.8 幅0.8 長2m Mr=3,156kN・m/m	5.000	本	25,200	126,000	
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.950	m ²	1,581	1,502	S 単 36号
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	2.800	m ²	605	1,694	
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用碎石 25~5mm, しない	20.000	m	1,952	39,040	S 単 14号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				206,876	
	単 価				20,688	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	第3号接続工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 21-12-40 (高炉B) W/C60%	0.400	m3	11,800	4,720	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²	11,260	50,670	S単 41号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.100	m3	33,320	3,332	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.300	m ²	5,830	1,749	S単 42号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.500	m ²	1,791	2,687	S単 37号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	0.026	ton	374,261	9,731	S単 47号
	合 計				72,889	
	単 価				72,889	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	第4号接続工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 21-12-40 (高炉B) W/C60%	0.400	m3	11,800	4,720	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²	11,260	50,670	S単 41号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.100	m3	33,320	3,332	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.300	m ²	5,830	1,749	S単 42号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.500	m ²	1,791	2,687	S単 37号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	0.026	ton	374,261	9,731	S単 47号
	合 計				72,889	
	単 価				72,889	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	第3号面壁工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.700	m3	33,050	56,185	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	15.800	m ²	11,260	177,908	S単 41号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.100	m ²	1,791	1,970	S単 37号
	合 計				236,063	
	単 価				236,063	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	第4号面壁工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	2.000	m3	33,050	66,100	S単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	17.600	m ²	11,260	198,176	S単 41号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.200	m ²	1,791	2,149	S 単 37号
	合 計				266,425	
	単 価				266,425	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	1号小口止めコンクリート		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),ー,無し,ー, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.100	m ³	33,050	3,305	S 単 40号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	S 単 41号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	0.100	m ²	1,791	179	S 単 37号
	合 計				14,744	
	単 価				14,744	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	5号合流樹工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),ー,無し,ー, あり,21-12-40(高炉B) W/C60%	1.900	m ³	11,800	22,420	S 単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	19.600	m ²	11,260	220,696	S 単 41号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),ー,無し,ー, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m ³	33,320	6,664	S 単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.800	m ²	5,830	4,664	S 単 42号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	4.000	m ²	1,791	7,164	S 単 37号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.068	ton	374,261	25,450	S 単 47号
PQE201	マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	3.000	個	3,060	9,180	
	合 計				296,238	
	単 価				296,238	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	6号合流樹工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),ー,無し,ー, あり,21-12-40(高炉B) W/C60%	3.800	m ³	11,800	44,840	S 単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	38.300	m ²	11,260	431,258	S 単 41号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),ー,無し,ー, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m ³	33,320	13,328	S 単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	5,830	3,498	S 単 42号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	8.100	m ²	1,791	14,507	S 単 37号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	0.182	ton	374,261	68,116	S 単 47号
PQE201	マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	4.000	個	3,060	12,240	
	合 計				587,787	
	単 価				587,787	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	7号合流樹工		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 21-12-40 (高炉B) W/C60%	3.800	m3	11,800	44,840	S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	38.300	m ²	11,260	431,258	S単 41号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.400	m3	33,320	13,328	S単 39号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.600	m ²	5,830	3,498	S単 42号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	8.100	m ²	1,791	14,507	S単 37号
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	0.191	ton	374,261	71,484	S単 47号
PQE201	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	4.000	個	3,060	12,240	
	合 計				591,155	
	単 価				591,155	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	敷砂利		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 15cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし	1.000	m ²	1,047	1,047	S単 16号
	合 計				1,047	
	単 価				1,047	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400、再利用撤去・据付		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	コンクリート排水溝BF400撤去 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	10.000	m	2,265	22,650	S単 9号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S単 8号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.550	m ²	1,581	870	S単 36号
	合 計				62,160	
	単 価				6,216	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	鉄筋コンクリート排水溝 排水溝H500-B500、再利用撤去・据付		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	コンクリート排水溝500×500撤去 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S単 10号
S05801	コンクリート排水溝500×500据付 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	10.000	m	2,265	22,650	S単 11号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.650	m ²	1,581	1,028	S単 36号
	合 計				62,318	
	単 価				6,232	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	鉄筋コンクリート排水溝 排水溝H800-B800、再利用撤去・据付		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	コンクリート排水溝800×800撤去 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう	10.000	m	2,265	22,650	S単 12号
S05801	コンクリート排水溝800×800据付 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S単 13号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.040	m ²	1,581	1,644	S単 36号
	合 計				62,934	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,293	
	*** B単— 32号 ***					
000032	鉄筋コンクリート排水溝 排水溝H800-B800、新設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000,1000kg/個以下、なし、-,、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S単 8号
PQD157	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m	5.000	本	25,200	126,000	
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.040	m ²	1,581	1,644	S単 36号
	合 計				166,284	
	単 価				16,628	
	*** B単— 33号 ***					
000033	鉄筋コンクリート柵渠H800×1000 柵渠H800×B1000、撤去		m3		1,500 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない	0.180	m3	17,620	3,172	S単 6号
	合 計				3,172	
	単 価				2,115	
	*** B単— 34号 ***					
000034	遠心力鉄筋コンクリートHP φ 1200 据付・撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1.000	m	90,220	90,220	S単 43号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,1200mm,-,あり,	1.000	m	6,361	6,361	S単 44号
	合 計				96,581	
	単 価				96,581	
	*** B単— 35号 ***					
000035	管水路基礎		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントキッド式,区分I,なし,あり	1.000	m3	3,040	3,040	S単 15号
J03205	山砂	1.330	m3	3,000	3,990	
	合 計				7,030	
	単 価				7,030	
	*** B単— 36号 ***					
000036	機械除雪		km		1,000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通トラクタ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,4.5,21,15	0.491	km	370,758	182,042	S単 46号
	合 計				182,042	
	単 価				182,042	
	*** B単— 37号 ***					
000037	人力除雪		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,110日,0.690m ,2302m ² ,1730m ² ,110日,0日	1.000	工事	539,607	539,607	S単 45号
	合 計				539,607	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				539,607	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	排水ポンプ作業時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 13, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1.000	箇所	203,188	203,188	S単 20号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり	1.000	箇所	95,490	95,490	S単 22号
	合 計				298,678	
	単 価				298,678	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	排水ポンプ常時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 6, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1.000	箇所	183,073	183,073	S単 21号
	合 計				183,073	
	単 価				183,073	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	大型土のう製作・設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作, バックホ, 購入土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり	1.000	袋	5,474	5,474	S単 17号
S18002	大型土のう工 設置 (再設置含む), ラフレンクレーン, 1m3, , あり	1.000	袋	2,154	2,154	S単 18号
	合 計				7,628	
	単 価				7,628	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去, ラフレンクレーン, 1m3, , あり	1.000	袋	1,128	1,128	S単 19号
	合 計				1,128	
	単 価				1,128	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3	1,220	1,220	S単 28号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	148.3	148	S単 33号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

SK66B

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)		m3	3,431		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02123	*** S単ー 4号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 5号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊無筋		ton	1,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 6号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S02721	*** S単ー 7号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
S05801	*** S単ー 8号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S05801	*** S単ー 9号 ***					
	コンクリート排水溝BF400撤去					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
S05801	*** S単ー 10号 ***					
	コンクリート排水溝500×500撤去					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S05801	*** S単ー 11号 ***					
	コンクリート排水溝500×500据付					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
S05801	*** S単ー 12号 ***					
	コンクリート排水溝800×800撤去					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
S05801	*** S単ー 13号 ***					
	コンクリート排水溝800×800据付					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S06006	*** S単ー 14号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用碎石 25~5mm,しない		m	1,952		歩A・単A
S07001	*** S単ー 15号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントﾞカイト式,区分I,なし,あり		m3	3,040		歩A・単A
S08042	*** S単ー 16号 ***					
	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャン,RC-40,15cm,2.5m以上,数均し,不要,あり,なし		m ²	1,047		歩A・単A
S18002	*** S単ー 17号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	5,474		歩A・単A
S18002	*** S単ー 18号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレックレン-,1m3,,あり		袋	2,154		歩A・単A
S18002	*** S単ー 19号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン-,1m3,,あり		袋	1,128		歩A・単A
SK66B	*** S単ー 20号 ***					
	排水ポンプ運転					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18003	排水ポンプ運転 13, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり *** S単ー 21号 ***		箇所	203, 188		歩A・単A
	排水ポンプ運転 6, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり *** S単ー 22号 ***		箇所	183, 073		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり *** S単ー 23号 ***		箇所	95, 490		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 130, 2, あり *** S単ー 24号 ***		m ²	1, 084		歩A・単A
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0. 0, 0. 0		ton	10, 920		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, - *** S単ー 26号 ***		m ³	1, 249		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m ³ 未満 *** S単ー 27号 ***		m ³	273. 2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり *** S単ー 28号 ***		m ³	285. 1		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホ積0. 8m ³ (平積0. 6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下		m ³	1, 220		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2. 5m以上4. 0m未満, -, -, あり *** S単ー 30号 ***		m ³	988. 7		歩A・単A
	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 31号 ***		m ²	452. 9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 32号 ***		m ²	975. 1		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単ー 33号 ***		m ²	789. 5		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり *** S単ー 34号 ***		m ³	148. 3		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, *** S単ー 35号 ***		m ³	2, 590		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, *** S単ー 36号 ***		m ³	2, 467		歩A・単A
	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm *** S単ー 37号 ***		m ²	1, 581		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm *** S単ー 38号 ***		m ²	1, 791		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -, 無し, -, あり, 21-12-40(高炉B) W/C60%		m ³	11, 800		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	33, 320		歩A・単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(Ⅱ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	タンバ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.560	人	30,702	17,193	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		17,193	1,719	
	合 計				34,310	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,431	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 4号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	コンクリート塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊					
		1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊無筋			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊無筋 1,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊無筋	1,000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 6号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりのこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単一 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 9号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	コンクリート排水溝BF400撤去		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単ー 10号 ***					
S05801	コンクリート排水溝500×500撤去		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単ー 11号 ***					
S05801	コンクリート排水溝500×500据付		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単ー 12号 ***					
S05801	コンクリート排水溝800×800撤去		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なう			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単ー 13号 ***					
S05801	コンクリート排水溝800×800据付		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単ー 14号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25～5mm, しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分(フィルター材) 2) 単価0円区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 25～5mm しない				
J03004	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 25～5mm	1.125	m3	5,700	6,413	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,644	9,963	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,136	971	
	合 計				19,520	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,952	
	*** S単ー 15号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラント [®] カ バ [®] 式, 区分 I, なし, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分	砂・砂質土 その他購入土				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	36,210	6,880	
R01003	普通作業員	0.780	人	22,644	17,662	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油	0.330	L	155	51	
R01002	特殊作業員	0.080	人	30,702	2,456	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)]	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				30,403	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,040	
	*** S単ー 16号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,15cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別	再生ｸﾗｯｼｬﾝ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	RC-40		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	15cm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾝ	17.400	m3	3,500	60,900	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・排対型(2次)]	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	15.000	L	155	2,325	
R01021	軽油	0.430	人	35,088	15,088	
	ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ給油					
	運転手 (特殊)					
	合 計				104,744	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,047	
	*** S単ー 17号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工					
	製作,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)採取区分	購入土		夜間制約作業時間:0.0		
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,250,000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1,000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.020		89,556	1,791	
P37003	大型土のう袋	69.000	枚	1,100	75,900	
	大型土のう袋(1.0t用)					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03208	購入土	69.000	m3	2,250	155,250	
F08064	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 バトリック給油	65.000	L	155	10,075	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				377,683	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		5,474	
	*** S単ー 18号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む) ,ラフレックレン,,1m3,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 (再設置含む) ラフレックレン		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	2,250.000 1.000m3 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.002		89,556	179	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				142,135	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,154	
	*** S単ー 19号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,1m3,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフレックレン		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	2,050.000 1.000m3 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				119,580	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,128	
	*** S単ー 20号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 13.作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	13 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程 5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0以上~120未満 10m 発動発電機 あり		夜間制約作業時間:0.0		
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	15.600	日	481	7,504	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(2014)] 45kVA	15.600	日	2,400	37,440	
P34029	軽油 バトリック給油	598.000	L	155	92,690	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.820	人	30,702	55,878	
Y00004	諸雑費	0.050		193,512	9,676	
	合 計				203,188	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		203,188	
	*** S単ー 21号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 6,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	6 常時排水		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	6.600	日	481	3,175	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	6.600	日	2,400	15,840	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	822.000	L	155	127,410	
R01002	特殊作業員	1.020	人	30,702	31,316	
Y00004	諸雑費	0.030		177,741	5,332	
	合 計				183,073	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		183,073	
	*** S単ー 22号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌｨ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				95,490	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		95,490	
	*** S単ー 23号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,2,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 130		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	1,300	650,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌｨ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトラー給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,083,851	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,084	
	*** S単ー 24号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単ー 25号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,249	
	*** S単ー 26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単ー 27号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾌｵｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	
	*** S単ー 29号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,有,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		988.7	
	*** S単ー 30号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 31号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,有,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単ー 32号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		789.5	
	*** S単ー 33号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		148.3	
	*** S単ー 34号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,590	
	*** S単ー 35号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,467	
	*** S単ー 36号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	40~0mm			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,581	
	*** S単ー 37号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,791	
	*** S単ー 38号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -,無し,-,あり,21-12-40(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) - 無し - あり 21-12-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		11,800	
	*** S単ー 39号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) - 無し - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,320	
	*** S単ー 40号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -,無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) -				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,050	
	*** S単一 41号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単一 42号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単一 43号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	据付,1200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付				
	2)管径	1200mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m		90,220	
	*** S単一 44号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	撤去,1200mm,-,あり,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	撤去				
	2)管径	1200mm				
	3)管材規格	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m		6,361	
	*** S単一 45号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,110日,0.690m,2302m ² ,1730m ² ,110日,0日			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 兼館地区				
工事名	兼館排水長寿防災第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)除雪箇所	進捗に伴い移動する		夜間制約作業時間:0.0		
	2)工期区分	最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	110.000日				
	5)最大積雪深	0.690m				
	6)総除雪面積	2,302.000㎡				
	7)最大除雪深までの面積	1,730.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	110.000日				
	9)除雪開始までの期間	0.000日				
R01003	普通作業員					
		23.830	人	22,644	539,607	
	合 計				539,607	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		539,607	
	*** S単一 46号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 4.5, 21, 15			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業条件	容易に排雪できる場合		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 規格	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分	排対型 1次		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除雪対象幅	4.500				
	5)除雪回数	21.000				
	6)押雪運搬距離	15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ [普通・排対型(1次)]					
	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton	23.350	時間	6,690	156,212	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	327.000	L	155	50,685	
R01021	運転手 (特殊)					
		4.670	人	35,088	163,861	
	合 計				370,758	算出数量 1.000 km
	単 価		km		370,758	
	*** S単一 47号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	加工・組立		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)組立区分	一般構造物		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		夜間制約作業時間:0.0		
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工					
		2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費					
		0.120		88,485	10,618	
F01086	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾍﾞｰﾙ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・低騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工					
		3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員					
		0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費					
		0.080		141,637	11,331	
F01086	ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾍﾞｰﾙ[油圧伸縮ｼﾞﾖｰ型・低騒・排対型(2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				374,261	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		374,261	

[illegible]