



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業

車力排水路地区

車力基幹ストマネ第7号工事

西農水(整つ工)第36号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為を行わないこと。」

[illegible]

SK66B

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			36,980,000	
2 ・工事原価			31,133,000	
3 純工事費			22,424,000	
4 ・・直接工事費			19,523,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	11,041,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	8,482,000	
7 ・・間接工事費			11,610,000	
8 ・・・共通仮設費			2,901,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
19,523,000 × ((9.690*1.200)*1.000*1.040*1.000)	12.090	%	2,360,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	281,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			260,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
19,464,000 × (1.340)	1.340	%	260,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			8,709,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
22,424,000 × ((32.590*1.100)*1.000*1.050*1.000+1.200+0.000-0.000)	38.840	%	8,709,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
31,133,000 × (19.620*1.000+0.04)=6,120,000	19.660	%	6,113,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-266,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK66B

[illegible]

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				11,041,000	
・土工	1.000	式		678,000	
・ ・ 土工	1.000	式		678,000	
000001 掘削	1.000	m ³	376	376	歩A・単A B単 1号
000002 床掘り	350.000	m ³	285	99,750	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻(1≦B<2.5)	120.000	m ³	2,649	317,880	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻(2.5≦B<4.0)	110.000	m ³	993	109,230	歩A・単A B単 4号
000005 盛土(2.5≦B<4.0)	8.000	m ³	993	7,944	歩A・単A B単 5号
000006 盛土(B=0.5、構造物周辺)	2.000	m ³	2,651	5,302	歩A・単A B単 6号
000007 法面整形(盛土部)	4.000	m ²	500	2,000	歩A・単A B単 7号
000008 基面整正	97.000	m ²	480	46,560	歩A・単A B単 8号
000009 残土処理工	65.000	m ³	1,368	88,920	歩A・単A B単 9号
合 計				677,962	
・ 構造物撤去工	1.000	式		410,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		410,000	
000010 コンクリート構造物取壊し 無筋	7.100	m ³	8,885	63,084	歩A・単A B単 10号
000011 殻運搬 無筋	7.100	m ³	2,097	14,889	歩A・単A B単 11号
000012 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋	16.600	ton	1,100	18,260	歩A・単A B単 12号
000013 コンクリート構造物取壊し 有筋	5.300	m ³	17,620	93,386	歩A・単A B単 13号
000014 殻運搬 有筋	5.300	m ³	2,590	13,727	歩A・単A B単 14号
000015 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋	13.200	ton	2,100	27,720	歩A・単A B単 15号
000016 ガス切断 3～7mm	26.000	m	2,180	56,680	歩A・単A B単 16号
000017 金属くず運搬	5.900	ton	4,710	27,789	歩A・単A B単 17号
000018 舗装版切断	66.300	m	765	50,720	歩A・単A B単 18号
000019 舗装版破碎	64.800	m ²	246	15,941	歩A・単A B単 19号
000020 殻運搬 アスファルト塊	3.900	m ³	2,769	10,799	歩A・単A B単 20号
000021 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト塊	9.100	ton	1,100	10,010	歩A・単A B単 21号
000022 汚泥運搬・処理工 運搬25.8～60.0km以下	0.030	m ³	150,594	4,518	歩A・単A B単 22号
000023 廃ブラ運搬	0.050	ton	4,380	219	歩A・単A B単 23号
000024 廃ブラ処分費	0.050	ton	40,000	2,000	歩A・単A B単 24号
合 計				409,742	
・ 基礎工	1.000	式		1,485,000	
・ ・ マットレス基礎 5号現場打水路工H2000×B2000、W4960(平均)	1.000	式		581,000	
000025 軟弱地盤補強工 資材	8.100	m	42,212	341,917	歩A・単A B単 25号
000026 軟弱地盤補強工 施工費	8.100	m	29,546	239,323	歩A・単A B単 26号
合 計				581,240	
・ ・ マットレス基礎 5号現場打水路工H2700×B5500、W6720	1.000	式		904,000	
000027 軟弱地盤補強工 資材	8.600	m	83,844	721,058	歩A・単A B単 27号
000028 軟弱地盤補強工 施工費	8.600	m	21,225	182,535	歩A・単A B単 28号
合 計				903,593	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 開渠工	1.000	式		6,891,000	
・ ・ 現場打ち開渠工 5号現場打ち水路工	1.000	式		6,891,000	
000029 コンクリート 21N-8-40	62.000	m ³	34,850	2,160,700	歩A・単A B単 29号
000030 型枠	194.000	m ²	11,940	2,316,360	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート 18N-8-25	4.100	m ³	34,690	142,229	歩A・単A B単 31号
000032 型枠	1.800	m ²	6,179	11,122	歩A・単A B単 32号
000033 鉄筋 SD295,D13	2.150	ton	389,387	837,182	歩A・単A B単 33号
000034 鉄筋 SD295,D16	0.600	ton	329,621	197,773	歩A・単A B単 34号
000035 鉄筋 SD345,D22	3.660	ton	334,771	1,225,262	歩A・単A B単 35号
合 計				6,890,628	
・ 水路付帯工	1.000	式		136,000	
・ ・ 水抜き工	1.000	式		136,000	
000036 サイドドレーン	47.700	m	2,031	96,879	歩A・単A B単 36号
000037 ウィーブホール	18.000	箇所	1,615	29,070	歩A・単A B単 37号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管	7.200	m	1,457	10,490	歩A・単A B単 38号
合 計				136,439	
・ 道路復旧工	1.000	式		1,170,000	
・ ・ 県道仮復旧工	1.000	式		259,000	
000039 下層路盤工	30.000	m ²	1,422	42,660	歩A・単A B単 39号
000040 表層工	30.000	m ²	2,841	85,230	歩A・単A B単 40号
000041 埋戻し 底面から管頂部	9.000	m ³	7,964	71,676	歩A・単A B単 41号
000042 埋戻し 管頂部より上	8.000	m ³	7,411	59,288	歩A・単A B単 42号
合 計				258,854	
・ ・ 県道本復旧	1.000	式		546,000	
000043 下層路盤(車道・路肩部)	51.000	m ²	3,052	155,652	歩A・単A B単 43号
000044 上層路盤(車道・路肩部)	66.000	m ²	1,483	97,878	歩A・単A B単 44号
000045 基層(車道・路肩部)	65.000	m ²	2,201	143,065	歩A・単A B単 45号
000046 表層(車道・路肩部)	64.000	m ²	1,690	108,160	歩A・単A B単 46号
000047 掘削	22.000	m ³	285	6,270	歩A・単A B単 47号
000048 埋戻し	12.000	m ³	2,348	28,176	歩A・単A B単 48号
000049 残土処理工	5.000	m ³	1,368	6,840	歩A・単A B単 49号
合 計				546,041	
・ ・ 安全施設工	1.000	式		365,000	
000050 照明灯・撤去再設置	1.000	基	74,259	74,259	歩A・単A B単 50号
000051 照明灯基礎	1.000	基	62,796	62,796	歩A・単A B単 51号
000052 防雪柵撤去・再設置	8.000	m	8,970	71,760	歩A・単A B単 52号
000053 防雪柵基礎	2.000	基	77,845	155,690	歩A・単A B単 53号
合 計				364,505	

SK66B

[illegible]

SK66B

SK66B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 埋戻(1≦B<2.5)					
			m3	2,649		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 埋戻(2.5≦B<4.0)					
			m3	993		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 盛土(2.5≦B<4.0)					
			m3	993		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 盛土(B=0.5、構造物周辺)					
			m3	2,651		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 法面整形(盛土部)					
			m ²	500		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 基面整正					
			m ²	480		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 残土処理工					
			m3	1,368		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,885		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 殻運搬					
	無筋		m3	2,097		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋		ton	1,100		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	17,620		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 殻運搬					
	有筋		m3	2,590		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋		ton	2,100		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** ガス切断					
	3～7mm		m	2,180		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 金属くず運搬					
			ton	4,710		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 舗装版切断					
			m	765		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 舗装版破砕					
			m ²	246		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 殻運搬					
	アスファルト塊		m3	2,769		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト塊		ton	1,100		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 汚泥運搬・処理工					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬25.8～60.0km以下		m3	150,594		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	廃プラ運搬					
			ton	4,380		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	廃プラ処分費					
			ton	40,000		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	軟弱地盤補強工					
	資材		m	42,212		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	軟弱地盤補強工					
	施工費		m	29,546		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	軟弱地盤補強工					
	資材		m	83,844		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	軟弱地盤補強工					
	施工費		m	21,225		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	コンクリート					
	21N-8-40		m3	34,850		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	型枠					
			m ²	11,940		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	コンクリート					
	18N-8-25		m3	34,690		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	型枠					
			m ²	6,179		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	鉄筋					
	SD295,D13		ton	389,387		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	鉄筋					
	SD295,D16		ton	329,621		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	鉄筋					
	SD345,D22		ton	334,771		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	サイドドレーン					
			m	2,031		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	ウィーブホール					
			箇所	1,615		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管					
			m	1,457		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	下層路盤工					
			m ²	1,422		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	表層工					
			m ²	2,841		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	埋戻し					
	底面から管頂部		m3	7,964		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	埋戻し					
	管頂部より上		m3	7,411		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	下層路盤(車道・路肩部)					
			m ²	3,052		歩A・単A

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
			m ²	1,483		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 基層(車道・路肩部)					
			m ²	2,201		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 表層(車道・路肩部)					
			m ²	1,690		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 掘削					
			m ³	285		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 埋戻し					
			m ³	2,348		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 残土処理工					
			m ³	1,368		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 照明灯・撤去再設置					
			基	74,259		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 照明灯基礎					
			基	62,796		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 防雪柵撤去・再設置					
			m	8,970		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 防雪柵基礎					
			基	77,845		歩A・単A
BA0701	*** B単ー 54号 *** ヒューム管φ500					
	据付、500mm		m	26,230		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** ヒューム管φ600					
	据付、600mm		m	33,601		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** ヒューム管φ1000					
	据付、1000mm		m	75,512		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 掘削					
			m ³	376		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 高密度ポリエチレン管設置					
	φ600		m	22,337		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,193		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 排水ポンプ作業時排水					
			箇所	1,212,516		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 排水ポンプ常時排水					
			箇所	1,795,386		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 大型土のう製作・設置					
			袋	7,788		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 大型土のう撤去					
			袋	1,166		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 土砂等運搬					
			m ³	1,220		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 整地					

SK66B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 42号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 2号 ***					
000002	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	285.1	285	S単 44号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単- 3号 ***					
000003	埋戻(1≦B<2.5)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,632	1,632	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m3	714	714	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 43号
	合 計				2,649	
	単 価				2,649	
	*** B単- 4号 ***					
000004	埋戻(2.5≦B<4.0)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	992.7	993	S単 46号
	合 計				993	
	単 価				993	
	*** B単- 5号 ***					
000005	盛土(2.5≦B<4.0)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	992.7	993	S単 46号
	合 計				993	
	単 価				993	
	*** B単- 6号 ***					
000006	盛土(B=0.5、構造物周辺)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,348	2,348	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 43号
	合 計				2,651	
	単 価				2,651	
	*** B単- 7号 ***					
000007	法面整形(盛土部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	500.2	500	S単 48号
	合 計				500	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				500	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	480.1	480	S単 47号
	合 計				480	
	単 価				480	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	残土処理工		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m ³	1,220	1,220	S単 45号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,~,~,あり	1,000	m ³	148.3	148	S単 49号
	合 計				1,368	
	単 価				1,368	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	コンクリート構造物取壊し 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m ³	8,885	8,885	S単 21号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	殻運搬 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m ³	2,097	2,097	S単 50号
	合 計				2,097	
	単 価				2,097	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)	1,000	ton	1,100	1,100	S単 15号
	合 計				1,100	
	単 価				1,100	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	コンクリート構造物取壊し 有筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m ³	17,620	17,620	S単 22号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	殻運搬 有筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m ³	2,590	2,590	S単 51号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単一 15号 ***					
000015	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)	1.000	ton	2,100	2,100	S単 16号
	合 計				2,100	
	単 価				2,100	
	*** B単一 16号 ***					
000016	ガス切断 3～7mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	1.000	m	2,180	2,180	S単 6号
	合 計				2,180	
	単 価				2,180	
	*** B単一 17号 ***					
000017	金属くず運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,710	4,710	S単 37号
	合 計				4,710	
	単 価				4,710	
	*** B単一 18号 ***					
000018	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	765.4	765	S単 54号
	合 計				765	
	単 価				765	
	*** B単一 19号 ***					
000019	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	245.5	246	S単 53号
	合 計				246	
	単 価				246	
	*** B単一 20号 ***					
000020	殻運搬 アスファルト塊		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,10.0km以下,	1.000	m ³	2,769	2,769	S単 52号
	合 計				2,769	
	単 価				2,769	
	*** B単一 21号 ***					
000021	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト塊		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,100	1,100	S単 17号
	合 計				1,100	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,100	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	汚泥運搬・処理工					歩A
	運搬25.8～60.0km以下		m3		1,000 m3	当たり算出
T00001	汚水運搬工					
	汚泥吸排車 8t車	1.000	日	100,594	100,594	T単 1号
S02123	汚泥処理					
		1.000	ton	50,000	50,000	S単 18号
	合 計				150,594	
	単 価				150,594	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	廃ブラ運搬					歩A
			ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 38号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	廃ブラ処分費					歩A
			ton		1,000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理					
	廃ブラ	1.000	ton	40,000	40,000	S単 19号
	合 計				40,000	
	単 価				40,000	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	軟弱地盤補強工					歩A
	資材		m		10,000 m	当たり算出
S02116	ジオセルマットレス					
	150MP-5,	67.200	m ²	4,900	329,280	S単 13号
P96003	セル接合材					
	セルキヤー(Mサイズ)	90.000	個	350	31,500	
P96004	吸出し防止材トレップ					
	TT-200	82.700	m ²	630	52,101	
S02116	樹脂アンカービン					
	□20×300,,	42.000	本	220	9,240	S単 14号
	合 計				422,121	
	単 価				42,212	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	軟弱地盤補強工					歩A
	施工費		m		10,000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		0.130	人	38,383	4,990	S単 8号
S02115	普通作業員					
		1.280	人	24,003	30,724	S単 9号
Y00001	上記、グランドセル小運搬・展開					
S02115	普通作業員					
		0.320	人	24,003	7,681	S単 9号
Y00001	上記、吸出し防止材敷設					
S02115	普通作業員					
		0.210	人	24,003	5,041	S単 9号
Y00001	上記、アンカービン打設					
SA0301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	134.400	m ²	1,838	247,027	S単 55号
	合 計				295,463	
	単 価				29,546	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 27号 ***					
000027	軟弱地盤補強工					歩A
	資材		m		10,000 m	当たり算出
P96001	ジオセルマットレス 150MP-5	33.600	m ²	4,900	164,640	
P96002	ジオセルマットレス 150MP	107.500	m ²	4,650	499,875	
P96003	セル接合材 セルキー(Mサイズ)	182.000	個	350	63,700	
P96004	吸出し防止材トレップ TT-200	160.300	m ²	630	100,989	
P96005	樹脂アンカーピン □20×300	42.000	本	220	9,240	
	合 計				838,444	
	単 価				83,844	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	軟弱地盤補強工					歩A
	施工費		m		10,000 m	当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.270	人	38,383	10,363	S単 8号
S02115	普通作業員	2.690	人	24,003	64,568	S単 9号
Y00001	上記、グランドセル小運搬・展開					
S02115	普通作業員	0.610	人	24,003	14,642	S単 9号
Y00001	上記、吸出し防止材敷設					
S02115	普通作業員	0.210	人	24,003	5,041	S単 9号
Y00001	上記、アンカーピン打設					
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	64.000	m ²	1,838	117,632	S単 55号
	合 計				212,246	
	単 価				21,225	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	コンクリート 21N-8-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-,あり,21-8-40(普通) W/C60%	1.000	m3	34,850	34,850	S単 78号
	合 計				34,850	
	単 価				34,850	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,940	11,940	S単 59号
	合 計				11,940	
	単 価				11,940	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	コンクリート 18N-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%	1.000	m3	34,690	34,690	S単 79号
	合 計				34,690	
	単 価				34,690	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 32号 ***					
000032	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	6,179	6,179	S単 60号
	合 計				6,179	
	単 価				6,179	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	389,387	389,387	S単 75号
	合 計				389,387	
	単 価				389,387	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	329,621	329,621	S単 76号
	合 計				329,621	
	単 価				329,621	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,あり	1.000	ton	334,771	334,771	S単 77号
	合 計				334,771	
	単 価				334,771	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	サイドドレーン		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25～5mm,しない	1.000	m	2,031	2,031	S単 24号
	合 計				2,031	
	単 価				2,031	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	ウィーブホール		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,一,φ50	1.000	箇所	1,615	1,615	S単 23号
	合 計				1,615	
	単 価				1,615	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,457	1,457	S単 27号
	合 計				1,457	
	単 価				1,457	
	*** B単ー 39号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000039	下層路盤工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²	1,422	1,422	S単 67号
	合 計				1,422	
	単 価				1,422	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	表層工		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,841	2,841	S単 71号
	合 計				2,841	
	単 価				2,841	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	埋戻し 底面から管頂部		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動ローラント "ガイト"式, 区分 I, なし, あり	1.000	m ³	7,964	7,964	S単 25号
	合 計				7,964	
	単 価				7,964	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	埋戻し 管頂部より上		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m ³	2,756	2,756	S単 3号
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.330	m ³	3,500	4,655	
	合 計				7,411	
	単 価				7,411	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 350mm, 2層施工, 砕石, あり, クラッシュ C-40	1.000	m ²	3,052	3,052	S単 68号
	合 計				3,052	
	単 価				3,052	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 150mm	1.000	m ²	1,483	1,483	S単 69号
	合 計				1,483	
	単 価				1,483	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	基層(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライムコート各種, あり	1.000	m ²	2,201	2,201	S単 70号
	合 計				2,201	
	単 価				2,201	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 46号 ***					
000046	表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),タックコート 各種,あり,密粒 度7スコン(20F)	1,000	m ²	1,690	1,690	S単 72号
	合 計				1,690	
	単 価				1,690	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	285.1	285	S単 44号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	埋戻し		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m ³	2,348	2,348	S単 4号
	合 計				2,348	
	単 価				2,348	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	残土処理工		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下	1,000	m ³	1,220	1,220	S単 45号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,あり	1,000	m ³	148.3	148	S単 49号
	合 計				1,368	
	単 価				1,368	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	照明灯・撤去再設置		基		1,000	歩A 当たり算出
S42022	道路照明設備設置工 ベース式,フルミテール,1灯型,長円型,10m,300W,有,無,有	1,000	基	53,803	53,803	S単 40号
S42022	道路照明設備撤去工 (設置工の1/2) ベース式,フルミテール,1灯型,長円型,10m,300W,無,無,無	0,500	基	40,912	20,456	S単 41号
	合 計				74,259	
	単 価				74,259	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	照明灯基礎		基		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),ー,無し,ー, あり,18~8~40(普通) W/C65%	0,500	m ³	34,420	17,210	S単 80号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4,200	m ²	10,660	44,772	S単 61号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0,500	m ²	1,628	814	S単 56号
	合 計				62,796	
	単 価				62,796	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 52号 ***					
000052	防雪柵撤去・再設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0801	SP 防雪柵 設置,吹払式,固定式(支柱+張立柱),4.0m以下	1,000	m	5,083	5,083	S単 65号
SA0801	SP 防雪柵 撤去,吹払式,固定式(支柱+張立柱),4.0m以下	1,000	m	3,887	3,887	S単 66号
	合 計				8,970	
	単 価				8,970	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	防雪柵基礎		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),~,無し,~, あり,18~8~40(普通) W/C65%	0,900	m3	33,350	30,015	S単 58号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3,800	m ²	11,940	45,372	S単 59号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1,200	m ²	2,048	2,458	S単 57号
	合 計				77,845	
	単 価				77,845	
	*** B単ー 54号 ***					
BA0701	ヒューム管φ500 据付、500mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	10,000	m	22,330	223,300	S単 62号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I ,なし,あり	4,770	m3	8,175	38,995	S単 26号
	合 計				262,295	
	単 価				26,230	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	ヒューム管φ600 据付、600mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	10,000	m	28,230	282,300	S単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I ,なし,あり	6,570	m3	8,175	53,710	S単 26号
	合 計				336,010	
	単 価				33,601	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	ヒューム管φ1000 据付、1000mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1000mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	10,000	m	65,260	652,600	S単 64号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I ,なし,あり	12,540	m3	8,175	102,515	S単 26号
	合 計				755,115	
	単 価				75,512	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S 単 42号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B 単 - 58号 ***					
000058	高密度ポリエチレン管設置 φ600		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, あり	1.000	m	22,337	22,337	S 単 28号
	合 計				22,337	
	単 価				22,337	
	*** B 単 - 59号 ***					
000059	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 72, 1, あり	1.000	m ²	1,193	1,193	S 単 36号
	合 計				1,193	
	単 価				1,193	
	*** B 単 - 60号 ***					
000060	排水ポンプ作業時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 70, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1.000	箇所	1,113,037	1,113,037	S 単 33号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5 台, あり	1.000	箇所	99,479	99,479	S 単 35号
	合 計				1,212,516	
	単 価				1,212,516	
	*** B 単 - 61号 ***					
000061	排水ポンプ常時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 55, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1.000	箇所	1,695,907	1,695,907	S 単 34号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5 台, あり	1.000	箇所	99,479	99,479	S 単 35号
	合 計				1,795,386	
	単 価				1,795,386	
	*** B 単 - 62号 ***					
000062	大型土のう製作・設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作, バックホ, 購入土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, あり	1.000	袋	5,553	5,553	S 単 30号
S18002	大型土のう工 設置 (再設置含む), ラフレンクレーン, 1m3, , あり	1.000	袋	2,235	2,235	S 単 31号
	合 計				7,788	
	単 価				7,788	
	*** B 単 - 63号 ***					
000063	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去, ラフレンクレーン, 1m3, , あり	1.000	袋	1,166	1,166	S 単 32号
	合 計				1,166	
	単 価				1,166	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 64号 ***					
000064	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,220	1,220	S単 45号
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	148.3	148	S単 49号
	合 計				148	
	単 価				148	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	雪寒仮囲い工 枠組足場面積		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2,200	人	38,383	84,443	S単 8号
S02115	とび工	10,100	人	33,842	341,804	S単 10号
S02115	普通作業員	7,500	人	24,003	180,023	S単 9号
S02112	フアレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0,200	日	47,900	9,580	S単 7号
	合 計				615,850	
	単 価				6,159	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	雪寒仮囲い工 枠組足場以外の面積		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1,200	人	38,383	46,060	S単 8号
S02115	とび工	4,500	人	33,842	152,289	S単 10号
S02115	普通作業員	2,800	人	24,003	67,208	S単 9号
S02112	フアレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0,200	日	47,900	9,580	S単 7号
	合 計				275,137	
	単 価				2,751	
	*** B単ー 68号 ***					
B19021	交通誘導警備員A		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	1,000	人	18,705	18,705	S単 11号
	合 計				18,705	
	単 価				18,705	
	*** B単ー 69号 ***					
B19021	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,110	16,110	S単 12号
	合 計				16,110	
	単 価				16,110	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,632		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,348		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,756		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,348		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	714		歩A・単A
S02104	*** S単ー 6号 *** ガス切断					
	ガス切断					
	3~7mm		m	2,180		歩A・単A
S02112	*** S単ー 7号 *** フレッション[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	フレッション[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					
	吊上能力25t吊		日	47,900		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	38,383		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** 普通作業員					
	普通作業員					
			人	24,003		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** とび工					
	とび工					
			人	33,842		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 *** 交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A					
			人	18,705		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	16,110		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** ジオセルマットレス					
	ジオセルマットレス					
	150MP-5,		m ²	4,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 樹脂アンカーピン					
	樹脂アンカーピン					
	□20×300,		本	220		歩A・単A
S02123	*** S単ー 15号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	コンクリート塊(無筋)		ton	1,100		歩A・単A
S02123	*** S単ー 16号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	コンクリート塊(有筋)		ton	2,100		歩A・単A
S02123	*** S単ー 17号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	アスファルト塊		ton	1,100		歩A・単A
S02123	*** S単ー 18号 *** 汚泥処理					
	汚泥処理					
			ton	50,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 19号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラ		ton	40,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 20号 *** スクラップ					
	スクラップ					
	ヘビーH2		ton	-45,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 21号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
S02721	*** S単ー 22号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 23号 ***		m3	17,620		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイヤール取付) ドレーン工(ワイヤール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,一,φ50 *** S単ー 24号 ***		箇所	1,615		歩A・単A
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用碎石 25～5mm,しない *** S単ー 25号 ***		m	2,031		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント 'カ'付'式,区分I,なし,あり *** S単ー 26号 ***		m3	7,964		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I ,なし,あり *** S単ー 27号 ***		m3	8,175		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 28号 ***		m	1,457		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,あり *** S単ー 29号 ***		m	22,337		歩A・単A
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] 汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労 務,軽油 *** S単ー 30号 ***		日	100,594		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単ー 31号 ***		袋	5,553		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレックレン,,1m3,,,あり *** S単ー 32号 ***		袋	2,235		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,1m3,,,あり *** S単ー 33号 ***		袋	1,166		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 70,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり *** S単ー 34号 ***		箇所	1,113,037		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 55,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり *** S単ー 35号 ***		箇所	1,695,907		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり *** S単ー 36号 ***		箇所	99,479		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,72,1,あり *** S単ー 37号 ***		m ²	1,193		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0 *** S単ー 38号 ***		ton	4,710		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0 *** S単ー 39号 ***		ton	4,380		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 40号 ***		ton	10,920		歩A・単A
S42022	道路照明設備設置工 道路照明設備設置工 ベース式,フルミテーパー,1灯型,長円型,10m,300W,有,無,有 *** S単ー 41号 ***		基	53,803		歩A・単A
S42022	道路照明設備撤去工(設置工の1/2) 道路照明設備設置工 ベース式,フルミテーパー,1灯型,長円型,10m,300W,無,無,無		基	40,912		歩A・単A

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0101	*** S単ー 42号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 43号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 44号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	285.1		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 45号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下		m3	1,220		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 46号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり		m3	992.7		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 47号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	480.1		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 48号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, あり		m ²	500.2		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 49号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3	148.3		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 50号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,		m3	2,097		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 51号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,		m3	2,590		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 52号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要), 無し, 10.0km以下,		m3	2,769		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 53号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	245.5		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 54号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	765.4		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 55号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,838		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 56号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,628		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 57号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	2,048		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 58号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭・ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,350		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 59号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	11,940		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 60号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	6,179		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 61号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	10,660		歩A・単A
SA0706	*** S単ー 62号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1 種 *** S単ー 63号 ***		m	22,330		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1 種 *** S単ー 64号 ***		m	28,230		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1000mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1 種 *** S単ー 65号 ***		m	65,260		歩A・単A
SA0801	SP 防雪柵 SP 防雪柵 設置, 吹払式, 固定式(支柱+張立柱), 4.0m以下 *** S単ー 66号 ***		m	5,083		歩A・単A
SA0801	SP 防雪柵 SP 防雪柵 撤去, 吹払式, 固定式(支柱+張立柱), 4.0m以下 *** S単ー 67号 ***		m	3,887		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クワッシュン RC-40 *** S単ー 68号 ***		m ²	1,422		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 350mm, 2層施工, 砕石, あり, クワッシュン C-40 *** S単ー 69号 ***		m ²	3,052		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 150mm *** S単ー 70号 ***		m ²	1,483		歩A・単A
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート各種, あり *** S単ー 71号 ***		m ²	2,201		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, , 再生密粒度アスコン(13) *** S単ー 72号 ***		m ²	2,841		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), タックコート 各種, あり, 密粒度アスコン(20F) *** S単ー 73号 ***		m ²	1,690		歩A・単A
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121日, 0.690m , 130m ² , 110m ² , 110日, 0日 *** S単ー 74号 ***		工事	34,084		歩A・単A
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 6, 28, 15 *** S単ー 75号 ***		km	494,505		歩A・単A
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり *** S単ー 76号 ***		ton	389,387		歩A・単A
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり *** S単ー 77号 ***		ton	329,621		歩A・単A
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D22, SD345, あり *** S単ー 78号 ***		ton	334,771		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒータ), -, 無し, -, あり, 21-8-40(普通) W/C60% *** S単ー 79号 ***		m3	34,850		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20)(普通) W/C65% *** S単ー 80号 ***		m3	34,690		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%		m3	34,420		歩A・単A

SK66B

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	24,003	16,322	
	合 計				16,322	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,632	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,544	6,509	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,003	16,322	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,509	651	
	合 計				23,482	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,348	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,544	6,509	
R01003	普通作業員	0.850	人	24,003	20,403	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,509	651	
	合 計				27,563	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,756	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,544	6,509	
R01003	普通作業員	0.680	人	24,003	16,322	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,509	651	
	合 計				23,482	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,348	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハッド・カイト式] 運転質量0.8~1.1t	1,440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトリック給油	5,700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1,000	人	32,544	32,544	
	合 計				35,718	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		714	
	*** S単- 6号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3~7mm			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)板厚区分(mm)	3~7mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P34023	酸素ガス ボンベ	14,580	m3	605	8,821	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5,130	kg	2,640	13,543	
Y00004	雑品 5%	0,050		22,364	1,118	
R01011	溶接工	3,420	人	32,868	112,409	
R01003	普通作業員	3,420	人	24,003	82,090	
	合 計				217,981	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,180	
	*** S単- 7号 ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 47,900円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	47,900	47,900	
	合 計				47,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				47,900	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	38,383	38,383	
	合 計				38,383	算出数量 1,000 人
	単 価				38,383	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (B)		深夜時間: 0. 0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
R01003	普通作業員	1. 000	人	24, 003	24, 003	
	合 計				24, 003	算出数量 1. 000 人
	単 価				24, 003	
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	とび工		人		1. 000 人	歩A 当たり算出
	とび工			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基 (B)		深夜時間: 0. 0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
R01012	とび工	1. 000	人	33, 842	33, 842	
	合 計				33, 842	算出数量 1. 000 人
	単 価				33, 842	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1. 000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01031 基 (B)		深夜時間: 0. 0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
R01031	交通誘導警備員A	1. 000	人	18, 705	18, 705	
	合 計				18, 705	算出数量 1. 000 人
	単 価				18, 705	
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1. 000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (B)		深夜時間: 0. 0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
R01032	交通誘導警備員B	1. 000	人	16, 110	16, 110	
	合 計				16, 110	算出数量 1. 000 人
	単 価				16, 110	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ジオセルマットレス		m ²		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	ジオセルマットレス 150MP-5, ,			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		深夜時間: 0. 0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0. 0		
P96001	ジオセルマットレス 150MP-5	1. 000	m ²	4, 900	4, 900	
	合 計				4, 900	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				4, 900	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	樹脂アンカーピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカーピン □20×300,			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96005	樹脂アンカーピン □20×300	1,000	本	220	220	
	合 計				220	算出数量 1,000 各単位
	単 価				220	
	*** S単ー 15号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 コンクリート塊(無筋)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,100円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊(無筋)	1,000	ton	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単ー 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 コンクリート塊(有筋)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,100円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊(有筋)	1,000	ton	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単ー 17号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF002 アスファルト塊		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,100円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1,000	ton	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単ー 18号 ***					
S02123	汚泥処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処理			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96010		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
P96010	汚泥処理	1,000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				50,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	廃ブラ		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	40,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単ー 20号 ***					
S02123	スクラップ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ ヘビーH2			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	P96006		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 資材規格	ヘビーH2		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	-45,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
P96006	スクラップ ヘビーH2	1.000	ton	-45,000	-45,000	
	合 計				-45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-45,000	
	*** S単ー 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	無筋		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	機械		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単ー 22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	有筋		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	機械		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単ー 23号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・ホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプ・ホル取付)			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)設置区分	型枠および鉄筋 壁部		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)規格区分 (mm) 4)フィルター	50mm 集水		夜間制約作業時間:0.0		
	5)フィルター用中詰材 6)ウィーブホール単価 (円/個) 7)集水フィルターの規格区分 (mm)	— 660 φ 50				
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	660	6,600	
P10003	フィルター φ 50	10.000	個	350	3,500	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	38,383	768	
R01003	普通作業員	0.180	人	24,003	4,321	
R01003	普通作業員	0.040	人	24,003	960	
	合 計				16,149	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		1,615	
	*** S単一 24号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25～5mm, しない			冬期補正: 6 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 25～5mm しない		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
J03004	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 25～5mm	1.125	m3	5,700	6,413	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	38,383	2,303	
R01003	普通作業員	0.440	人	24,003	10,561	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		12,864	1,029	
	合 計				20,306	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,031	
	*** S単一 25号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュラン RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローラントガイト式, 区分 I, なし, あり			冬期補正: 6 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュラン RC-40 山積0.80m3 (平積0.60m3) 振動ローラントガイト式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分 I なし あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	3,500	42,000	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	38,383	8,828	
R01003	普通作業員	0.950	人	24,003	22,803	
F04080	振動ローラ[ントガイト式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油 バトリック給油	0.330	L	155	51	
R01002	特殊作業員	0.080	人	32,544	2,604	
F08015	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3 (平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 バトリック給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				79,640	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,964	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 26号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし, あり			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) パッタ材規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ 区分 I なし あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	38,383	9,596	
R01003	普通作業員	0.920	人	24,003	22,083	
R01002	特殊作業員	0.200	人	32,544	6,509	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,509	781	
F08015	パッタ材[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				81,751	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,175	
	*** S 単一 27号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	VP 50mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,890	4,612	
Y00004	雑材料費	0.020		4,612	92	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	38,383	2,687	
R01002	特殊作業員	0.110	人	32,544	3,580	
R01003	普通作業員	0.150	人	24,003	3,600	
	合 計				14,571	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,457	
	*** S 単一 28号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, あり			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分 3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	19,900円 高密度ポリエチレン管 600mm あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	19,900	1,990,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	38,383	31,474	
R01002	特殊作業員	2.050	人	32,544	66,715	
R01003	普通作業員	2.980	人	24,003	71,529	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08061	バ ッ クホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2011)] バ ッ ク容量0.45m ³ 吊能力2.9t	2.020	日	6,920	13,978	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給油	43.000	L	155	6,665	
R01021	運転手 (特殊)	1.520	人	35,088	53,334	
	合 計				2,233,695	算出数量 100.000 m
	単 価		m		22,337	
	*** S単ー 29号 ***					
S16001	汚泥吸排車 [トラック架装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車 [トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M10062 M10062		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間 (T)	運転1日当たり算出 6.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.33				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量 (入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品の適用条件 (2)	消耗部点を計上しない 消耗部点なし				
	14)名称 (消耗部点) 15)規格 (消耗部点)	— —				
M10062	汚泥吸排車 [トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.000	日	57,900	57,900	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給油	80.000	L	155	12,400	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				100,594	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		100,594	
Y00001	単位					
	*** S単ー 30号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バ ッ クホ,購入土,1m ³ ,大型土のう袋 (1.0 t 用),なし,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作 バ ッ クホ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)採取土区分 4)購入土材単価 (m ³ 当たり)	購入土 2,250,000				
	5)購入土材数量 (m ³ ／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m ³ 大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分 (大型土のう袋) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,383	38,383	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,544	32,544	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,003	24,003	
Y00004	諸雑費	0.020		94,930	1,899	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	69.000	枚	1,100	75,900	
J03208	購入土	69.000	m ³	2,250	155,250	
F08064	バ ッ クホ [クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排 (〃2014)] バ ッ ク容量0.45m ³ 吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給油	65.000	L	155	10,075	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				383,165	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		5,553	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 31号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,ラフレックレン,,1m3,,,あり			冬期補正: 6 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） ラフレックレン		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	2,250.000 1.000m3 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,383	38,383	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,544	32,544	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,003	24,003	
Y00004	諸雑費	0.002		94,930	190	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				147,520	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,235	
	*** S単ー 32号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,1m3,,,あり			冬期補正: 6 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフレックレン		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	2,050.000 1.000m3 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	38,383	38,383	
R01002	特殊作業員	1.000	人	32,544	32,544	
Y00004	諸雑費	0.004		70,927	284	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				123,611	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,166	
	*** S単ー 33号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 70,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり			冬期補正: 6 % 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	70 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間:0.0		
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	84.000	日	481	40,404	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 45kVA	84.000	日	2,400	201,600	
P34029	軽油 バトリ給油	3,220.000	L	155	499,100	
R01002	特殊作業員	9.800	人	32,544	318,931	
Y00004	諸雑費	0.050		1,060,035	53,002	
	合 計				1,113,037	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,113,037	
	*** S単ー 34号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 55, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
	1) 運転日数 2) 排水方法	55 常時排水		深夜時間: 0. 0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 全揚程	0以上～120未満 10m		夜間制約作業時間: 0. 0		
	5) 動力区分 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	発動発電機 あり				
F05051	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	60. 500	日	481	29, 101	
F02057	発動発電機 [D 駆動・～超低・排対型 (～3次)] 45kVA	60. 500	日	2, 400	145, 200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	7, 535. 000	L	155	1, 167, 925	
R01002	特殊作業員	9. 350	人	32, 544	304, 286	
Y00004	諸雑費	0. 030		1, 646, 512	49, 395	
	合 計				1, 695, 907	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		1, 695, 907	
	*** S 単一 35号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり		箇所		1. 000 箇所	歩A 当たり算出
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1～5台 あり		冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間の制約: なし	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型 (～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0. 8m3 吊能力2. 9t	0. 740	日	10, 700	7, 918	
R01001	土木一般世話役	0. 500	人	38, 383	19, 192	
R01002	特殊作業員	0. 100	人	32, 544	3, 254	
R01003	普通作業員	2. 000	人	24, 003	48, 006	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23. 000	L	155	3, 565	
R01021	運転手 (特殊)	0. 500	人	35, 088	17, 544	
	合 計				99, 479	算出数量 1. 000 箇所
	単 価		箇所		99, 479	
	*** S 単一 36号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 72, 1, あり		m ²		1, 000. 000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 72		冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間の制約: なし	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0. 0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1, 000. 000	m ² 供用日	720	720, 000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1, 000. 000	m ²	118	118, 000	
R01002	特殊作業員	2. 900	人	32, 544	94, 378	
R01003	普通作業員	2. 900	人	24, 003	69, 609	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型 (～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0. 8m3 吊能力2. 9t	3. 310	日	10, 700	35, 417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345. 000	L	155	53, 475	
R01021	運転手 (特殊)	2. 900	人	35, 088	101, 755	
	合 計				1, 192, 634	算出数量 1, 000. 000 m ²
	単 価		m ²		1, 193	
	*** S 単一 37号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,710	4,710	
	合 計				4,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,710	
	*** S単一 38号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単一 39号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単一 40号 ***					
S42022	道路照明設備設置工 道路照明設備設置工 ベース式, アルミテーパー, 1灯型, 長円型, 10m, 300W, 有, 無, 有		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1) 設置区分 2) ボール区分 3) 灯数 4) 型式区分 5) 高さ 6) W数 7) 接地棒 8) 分電盤	ベース式 アルミテーパー 1灯型 長円型 10m 300W 有 無		冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)自動点滅器	有				
P27669	アルミテーパーポール 1灯型長円型地上高10mベース式	1.000	本	0	0	
R01013	電工	0.500	人	28,868	14,434	
R01003	普通作業員	0.400	人	24,003	9,601	
P27702	H I D灯器具 (道路灯) 200～400W	1.000	台	0	0	
P27706	高圧水銀ランプ 蛍光形 HF300X 300W	1.000	個	0	0	
P27712	高圧水銀灯安定器 一般形 300W 200V高力率 1灯	1.000	個	0	0	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	2,210	2,210	
R01013	電工	0.780	人	28,868	22,517	
R01003	普通作業員	0.210	人	24,003	5,041	
	合 計				53,803	算出数量 1.000 基
	単 価		基		53,803	
	*** S単一 41号 ***					
S42022	道路照明設備撤去工 (設置工の1/2)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	道路照明設備設置工 ベース式,アルミテーパーポール,1灯型,長円型,10m,300W,無,無,無			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設置区分	ベース式		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)ポール区分	アルミテーパーポール		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)灯数	1灯型		夜間制約作業時間:0.0		
	4)型式区分	長円型				
	5)高さ	10m				
	6)W数	300W				
	7)接地棒	無				
	8)分電盤	無				
	9)自動点滅器	無				
P27669	アルミテーパーポール 1灯型長円型地上高10mベース式	1.000	本	0	0	
R01013	電工	0.500	人	28,868	14,434	
R01003	普通作業員	0.400	人	24,003	9,601	
P27702	H I D灯器具 (道路灯) 200～400W	1.000	台	0	0	
P27706	高圧水銀ランプ 蛍光形 HF300X 300W	1.000	個	0	0	
P27712	高圧水銀灯安定器 一般形 300W 200V高力率 1灯	1.000	個	0	0	
R01013	電工	0.410	人	28,868	11,836	
R01003	普通作業員	0.210	人	24,003	5,041	
	合 計				40,912	算出数量 1.000 基
	単 価		基		40,912	
	*** S単一 42号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 43号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単ー 44号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単ー 45号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホう山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,220	
	*** S単ー 46号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		992.7	
	*** S単ー 47号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		480.1	
	*** S単- 48号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		500.2	
	*** S単- 49号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		148.3	
	*** S単- 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m ³		2,097	
	*** S単- 51号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m ³		2,590	
	*** S単- 52号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,10.0km以下,			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		2,769	
	*** S単- 53号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		245.5	
	*** S単- 54号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト (カバ-) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		765.4	
	*** S単- 55号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,838	
	*** S単- 56号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,628	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 57号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2,048	
	*** S単ー 58号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,シヅットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,シヅットヒータ) - 無し - あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		33,350	
	*** S単ー 59号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,940	
	*** S単ー 60号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		6,179	
	*** S単ー 61号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:6% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		10,660	
	*** S単ー 62号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1 種			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管 1 種				
	単 価		m		22,330	
	*** S単ー 63号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1 種			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管 1 種				
	単 価		m		28,230	
	*** S単ー 64号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1000mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1 種			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 1000mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管 1 種				
	単 価		m		65,260	
	*** S単ー 65号 ***					
SA0801	SP 防雪柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 防雪柵 設置, 吹払式, 固定式 (支柱+張立材), 4.0m以下			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 形式 3) 取付方式 4) 柵高	設置 吹払式 固定式 (支柱+張立材) 4.0m以下				
	単 価		m		5,083	
	*** S単ー 66号 ***					
SA0801	SP 防雪柵		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区				
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 防雪柵 撤去,吹払式,固定式(支柱+張立材),4.0m以下			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)形式	撤去 吹払式				
	3)取付方式 4)柵高	固定式(支柱+張立材) 4.0m以下				
	単 価		m		3,887	
	*** S単ー 67号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 2層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		1,422	
	*** S単ー 68号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 350mm,2層施工,砕石,あり,クワッチャン C-40			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	350mm 2層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	クワッチャン C-40				
	単 価		m ²		3,052	
	*** S単ー 69号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,483	
	*** S単ー 70号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,あり			冬期補正:6% 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m以上3. 0m以下 40mm				
	3) 材料 4) 瀝青材料種類	各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満) グ ライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分	あり				
JQA008	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)		ton			材変
	単 価		m ²		2, 201	
	*** S単一 71号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2. 35t/m3) , プ ライムコート 各種, , 再生密粒度アスコン (13)			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2. 35t/m3) グ ライムコート 各種				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン (13)				
JQA008	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)		ton			材変
	単 価		m ²		2, 841	
	*** S単一 72号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2. 35t/m3) , タックコート 各種 , あり, 密粒度アスコン (20F)			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	1. 4m以上3. 0m以下 30mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2. 35t/m3) タックコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	あり 密粒度アスコン (20F)				
JQA010	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1, 690	
	*** S単一 73号 ***					
SQ1015	除雪 (人力) 青森県標準地域		工事		1. 000 工事	歩A 当たり算出
	除雪 (人力) 青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121 日, 0. 690m, 130m ² , 110m ² , 110日, 0日			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 除雪箇所 2) 工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間	しない 121. 000日				
	5) 最大積雪深 6) 総除雪面積	0. 690m 130. 000m ²				
	7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪 (全体) 日数	110. 000m ² 110. 000日				
	9) 除雪開始までの期間	0. 000日				
R01003	普通作業員		1. 420 人	24, 003	34, 084	
	合 計				34, 084	算出数量 1. 000 工事
	単 価		工事		34, 084	
	*** S単一 74号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,6,28,15			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型 1 次 6,000		夜間制約作業時間: 0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	28,000 15,000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	31.140	時間	6,690	208,327	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	436,000	L	155	67,580	
R01021	運転手 (特殊)	6,230	人	35,088	218,598	
	合 計				494,505	算出数量 1,000 km
	単 価		km		494,505	
	*** S単一 75号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		夜間制約作業時間: 0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1,030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0,200	人	38,383	7,677	
R01010	鉄筋工	2,300	人	35,355	81,317	
R01003	普通作業員	0,200	人	24,003	4,801	
Y00004	諸雑費	0,120		93,795	11,255	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0,040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0,500	人	38,383	19,192	
R01010	鉄筋工	3,500	人	35,355	123,743	
R01003	普通作業員	0,300	人	24,003	7,201	
Y00004	諸雑費	0,080		150,136	12,011	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0,110	日	52,400	5,764	
	合 計				389,387	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		389,387	
	*** S単一 76号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物, D16, SD295, あり			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		夜間制約作業時間: 0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1,030	ton	109,000	112,270	
R01001	土木一般世話役	0,100	人	38,383	3,838	
R01010	鉄筋工	1,700	人	35,355	60,104	
R01003	普通作業員	0,200	人	24,003	4,801	
Y00004	諸雑費	0,120		68,743	8,249	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0,040	日	52,400	2,096	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 車力排水路地区
工事名	車力基幹ストマネ第7号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.400	人	38,383	15,353	
R01010	鉄筋工	2.900	人	35,355	102,530	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,003	4,801	
Y00004	諸雑費	0.080		122,684	9,815	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				329,621	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		329,621	
	*** S単一 77号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D22, SD345, あり			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分	D22 SD345		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	38,383	3,838	
R01010	鉄筋工	1.700	人	35,355	60,104	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,003	4,801	
Y00004	諸雑費	0.120		68,743	8,249	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	38,383	15,353	
R01010	鉄筋工	2.900	人	35,355	102,530	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,003	4,801	
Y00004	諸雑費	0.080		122,684	9,815	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				334,771	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		334,771	
	*** S単一 78号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 21-8-40 (普通) W/C60%			冬期補正: 6 % 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) - 無し -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	あり 21-8-40 (普通) W/C60% あり				
	単 価		m3		34,850	
	*** S単一 79号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

SK66B

SK66B

SK66B