

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第7150号

設計書番号 508-060-0359

川内佐井線道路災害防除工事

実施 設計書

下北郡佐井村湯ノ川越国有林 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 27 m		
	擁壁工		
	1 式		
設計額	72,820,000 円 (内消費税 6,620,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		35,602,912			
道路土工								
		式	1		568,823			
法面整形工								
		式	1		92,903			
法面整形(盛土部)							内 1号	
		m2	60		92,903			
残土処理工								
		式	1		475,920			
土砂等運搬							内 2号	
		m3	40		439,920			
残土等処分							内 3号	
		m3	40		36,000			
法面工								
		式	1		221,613			
植生工								
		式	1		221,613			
植生マット							内 4号	
		m2	60		221,613			
擁壁工								
		式	1		34,224,041			
作業土工								
		式	1		1,470,775			
床掘り							内 5号	
		m3	110		1,017,463			

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し								内 6号
		m3	60		453,312			
地山補強土								
		式	1		32,753,266			
地山補強土工	PANWALL							内 7号
		m2	86		32,753,266			
排水構造物工								
		式	1		131,939			
防草コンクリート								
		式	1		131,939			
張りコンクリート								内 8号
		m2	27		131,939			
仮設工								
		式	1		456,496			
工事用道路工								
		式	1		456,496			
敷鉄板								内 9号
		m2	232		428,804			
警戒標識撤去								内 10号
		基	1		26,390			
視線誘導標撤去								内 11号
		本	1		1,302			
直接工事費								
		式	1		35,602,912			
共通仮設								
		式	1		5,580,240			

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
			式	1		927,240		
運搬費								
			式	1		497,240		
仮設材運搬費								内 12号
			t	40.1		497,240		
現場環境改善費								
			式	1		430,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		430,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		4,653,000		
純工事費								
			式	1		41,183,152		
現場管理費								
			式	1		14,735,000		
工事原価								
			式	1		55,918,152		
一般管理費等								
			式	1		10,281,848		
工事価格								
			式	1		66,200,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		6,620,000		
工事費計								
			式	1		72,820,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	35,602,912	直接工事費	35,602,912	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	36,000	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	35,602,912	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	35,566,912		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	10.78%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	13.07%		0.00%	
	計上額	4,653,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	35,602,912	直接工事費	35,602,912	
非対象額計（－）	36,000			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	36,000	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	35,566,912	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.21%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.21%		0.00%	
計上額	430,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	497,240				
運搬費	497,240	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					5,580,240

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	41,183,152	単独（追加工事）直接工事費	35,602,912	単独（追加工事）共通仮設費	5,580,240
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	41,183,152	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	41,147,152		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.13%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	35.78%		0.00%		
計上額	14,735,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	55,918,152				
純工事費	41,183,152	現場管理費	14,735,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	55,918,152	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	55,882,152		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.35%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.35%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	55,918,152		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	10,281,848				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	佐井村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			35,602,912
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				35,602,912
	共通仮設費 (率分)	35,602,912	13.07	4,653,000
	運搬費			497,240
現場環境改善費対象工事費				35,602,912
	現場環境改善費 (率分)	35,566,912	1.21	430,000
現場管理費対象純工事費				41,183,152
	現場管理費	41,183,152	35.78	14,735,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				55,918,152
	一般管理費等	55,918,152	18.35	10,281,848
	業務委託費			0
工事価格				66,200,000
消費税等相当額				6,620,000
工事費計				72,820,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	法面整形(盛土部)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	法面整形 CB220010	盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	61	1, 523	92, 903	02-02-01 管理費区分 : 0
	合計					92, 903	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土砂等運搬 CB210110	現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 27. 5km以下	m3	36	12, 220	439, 920	02-01-02 管理費区分 : 0
	合計					439, 920	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土等処分						02-01-02
	CB210560		m3	36	1, 000	36, 000	管理費区分：0
	合計					36, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	植生マット						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2未満, 無					単 1号 06-02-04
	WB810870		m2	61	3, 633	221, 613	管理費区分：0
	合計					221, 613	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 現場制約あり						02-01-03
CB210030		m3	107	9, 509	1, 017, 463		管理費区分 : 0
合計					1, 017, 463		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410		m3	64	7, 083	453, 312		管理費区分 : 0
合計					453, 312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	地山補強土工	PANWALL					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地山補強土工 PANWALL 垂直勾配		式	1		32, 753, 266		単 2号 管理費区分：0
合計					32, 753, 266		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	張りコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工 WB240730	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホ, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 有り	m2	27	3, 805	102, 735		単 3号 02-04-03 管理費区分：0
型枠工 WB240720	防草コンクリート	m2	4	6, 599	26, 396		単 4号 02-04-03 管理費区分：0
養生工 WB240740	防草コンクリート	m2	27	104	2, 808		単 5号 02-04-03 管理費区分：0
合計					131, 939		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 6号 02-05-16
WB253610		m2	232. 3	463	107, 554		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 125日, 無, 有						単 7号 02-05-16
WB253630		枚	25	12, 850	321, 250		管理費区分：0
合計					428, 804		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	警戒標識撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無						単 8号 06-02-08
WB812190		基	1	26, 390	26, 390		管理費区分：0
合計					26, 390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	視線誘導標撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無						単 9号 06-02-09
WB812360		本	1	1, 302	1, 302		管理費区分 : 0
合計					1, 302		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02
WB010020		t	40. 1	4, 700	188, 470		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02
WB010020		t	40. 1	4, 700	188, 470		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 11号 01-02-02
WB010030		t	40. 1	3, 000	120, 300		管理費区分 : 0
合計					497, 240		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810870	人力施工による植生工	植生マット工, 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生マット) 肥料袋付 単価補正1. 350 (FP3)		Q001412001	m2	1	3, 633. 72	3, 633	管理費区分 : 0	
合計						3, 633		
単価						3, 633	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 2号	地山補強土工 PANWALL 垂直勾配		単位	式	単位数量	1	単価 32, 753, 266
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 CB220010		切土部, 有り, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					02-02-01 見積
			m2	58	1, 590	92, 220	管理費区分：0
既設法面清掃工							単 12号
			m2	27	1, 590	42, 930	管理費区分：0
背面排水材工 W=150 t=50							単 13号 [] [1]
			m	23. 4	4, 413	103, 264	※ 管理費区分：0
PANWALL板材料費							単 14号 [] [1]
			式	1		7, 419, 900	※ 管理費区分：0
PANWALL板設置工 基本段 直線							単 15号 [] [1]
			枚	15	125, 466	1, 881, 990	※ 管理費区分：0
PANWALL板設置工 2段目以降 逆巻 直線							単 16号 [] [1]
			枚	19	51, 771	983, 649	※ 管理費区分：0
PANWALL板設置工 ST特タイプ（最下段）							単 17号 [] [1]
			枚	5	96, 439	482, 195	※ 管理費区分：0
削孔工 二重管90mm 粘性土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 18号 [] [1]
			m	96. 4	26, 270	2, 532, 428	※ 管理費区分：0
削孔工 二重管90mm 砂質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 19号 [] [1]
			m	32	26, 270	840, 640	※ 管理費区分：0
削孔工 二重管90mm 礫質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 20号 [] [1]
			m	192. 1	41, 224	7, 919, 130	※ 管理費区分：0
削孔工 二重管90mm 軟岩 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 21号 [] [1]
			m	38. 3	49, 617	1, 900, 331	※ 管理費区分：0
削孔工 二重管90mm 硬岩 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション							単 22号 [] [1]
			m	9. 2	64, 561	593, 961	※ 管理費区分：0

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	地山補強土工 PANWALL 垂直勾配		単位	式	単位数量	1	単価	32, 753, 266
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボールリングマシン移設							単 23号	[] [1]
			回	3	51, 434	154, 302	※	管理費区分 : 0
補強材材料費							単 24号	[] [1]
			式	1		2, 163, 680	※	管理費区分 : 0
補強材挿入組立工							単 25号	[] [1]
			本	56	10, 400	582, 400	※	管理費区分 : 0
注入打設工							単 26号	[] [1]
			m3	7. 5	77, 337	580, 027	※	管理費区分 : 0
裏込め工							単 27号	[] [1]
			m3	13. 5	68, 664	926, 964	※	管理費区分 : 0
定着・頭部処理工							単 28号	[] [1]
			箇所	56	4, 602	257, 712	※	管理費区分 : 0
諸雑費(率)	ZS7210100 4%						※×% 特許料金 [1] []	
			式	1		1, 172, 902	管理費区分 : 0	
現場打ちコンクリート							単 29号	
			m3	2. 4	73, 170	175, 608	管理費区分 : 0	
充填材(コンクリート)							単 30号	
			m3	2. 5	39, 670	99, 175	管理費区分 : 0	
天端工							単 31号	
			m	27. 1	3, 993	108, 210	管理費区分 : 0	
埋戻コンクリート工							単 32号	
			m	27	7, 418	200, 286	管理費区分 : 0	
足場工							単 33号	
			空m3	147	5, 233	769, 251	管理費区分 : 0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	地山補強土工 PANWALL 垂直勾配		単位	式	単位数量	1	単価	32, 753, 266
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラント設置工							単 34号	
			式	1		360, 735	管理費区分 : 0	
泥排水処理工							単 35号	
			式	1		106, 260	管理費区分 : 0	
給水設備工							単 36号	
			式	1		303, 116	管理費区分 : 0	
合計								
						32, 753, 266		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB240730	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きパックホウ, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 805
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 6	36, 210	21, 726	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 1	30, 700	33, 770	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 9	22, 640	43, 016	管理費区分 : 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%								
	Z230210240		m3	12. 1	19, 250	232, 925	管理費区分 : 0	
パックホウ(クローラ型) 運転							単 37号 02-04-03	
	WK240050		日	0. 89	50, 700	45, 123	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	4%	式	1		3, 940	管理費区分 : 0	
合計						380, 500		
単価						3, 805	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB240720	型枠工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	10	単価	6, 599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 43	36, 210	15, 570	管理費区分 : 0	
型わく工							[] [1]	
	R0133		人	0. 86	36, 720	31, 579	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 52	22, 640	11, 772	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		7, 069	管理費区分 : 0	
合計						65, 990		
単価						6, 599	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB240740	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	104
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 09	36, 210	3, 258	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 31	22, 640	7, 018	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		204	管理費区分 : 0	
合計						10, 480		
単価						104	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 38号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 125日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	12, 850	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:125日					管理費区分 : 0		
			枚	1	11, 750	11, 750			
整備費 (敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分 : 0		
			枚	1	1, 100	1, 100			
合 計									
						12, 850			
単 価							円／枚		
						12, 850			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB812190	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	26, 390	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60. 5～φ 101. 6 単価補正1. 350 (FP3)		Q001220001	基	1	26, 383. 72	26, 383	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分：0		
合計						26, 390			
単価						26, 390	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 9号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	土中建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	1, 302	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標撤去工 土中建込用 スノボ [®] ール併用型含 単価補正1. 300 (FP3)		Q001314001					管理費区分 : 0		
			本	1	1, 302. 13	1, 302			
合計									
						1, 302			
単価							円／本		
						1, 302			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 56 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 700	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 60kmまで 単価補正1. 000		Z006810106					管理費区分 : 0		
			t	1	4, 700	4, 700			
合計									
						4, 700			
単価							円／t		
						4, 700			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	既設法面清掃工		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 590
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
法面整形	CB220010	切土部, 有り, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土					02-02-01	
			m2	100	1, 590	159, 000	管理費区分 : 0	
合 計								
						159, 000		
単 価							円／m2	
						1, 590		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	背面排水材工 W=150 t=50		単位	m	単位数量	21. 6	単価	4, 413
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 3	22, 640	29, 432	※見積 管理費区分：0	
背面排水材 W=150 t=50								
ZZ99*01*01001			m	21. 6	3, 010	65, 016	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100 3%			式	1		882	※労務費×% 管理費区分：0	
合計						95, 330		
単価						4, 413	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	PANWALL板材料費		単位	式	単位数量	1	単価	7, 419, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ネル Sハ°ネル 1200*1800 1穴タイプ° ZZ99*01*01002								
			枚	12	171, 200	2, 054, 400	管理費区分：0	
ハ°ネル Dハ°ネル 1200*1800 2穴タイプ° ZZ99*01*01003								
			枚	15	215, 000	3, 225, 000	管理費区分：0	
ハ°ネル Dハ°ネル 異形タイプ° 2穴タイプ° ZZ99*01*01004								
			枚	7	240, 000	1, 680, 000	管理費区分：0	
ハ°ネル ST特ハ°ネル（調整・最下段用） ZZ99*01*01006								
			枚	5	92, 100	460, 500	管理費区分：0	
合計								
						7, 419, 900		

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 15号	PANWALL板設置工 基本段 直線		単位	枚	単位数量	4	単価 125, 466
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	R0125						[] [1]
			人	1	36, 210	36, 210	※見積 管理費区分：0
特殊作業員	R0101						[] [1]
			人	1	30, 700	30, 700	※ 管理費区分：0
普通作業員	R0102						[] [1]
			人	5	22, 640	113, 200	※ 管理費区分：0
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L001130004						[] [1]
			日	1	48, 800	48, 800	※ 管理費区分：0
専用吊金具 損料	ZZ99*01*01007						
			m2	8. 64	850	7, 344	管理費区分：0
諸雑費(率)	ZS7210100	20%					[1] []
			式	1		45, 782	※(労務費+機械経費) ×% 管理費区分：0
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01
			m3	2. 42	39, 670	96, 001	管理費区分：0
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06
			m2	0. 72	5, 829	4, 196	管理費区分：0
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01
			m3	0. 216	39, 670	8, 568	管理費区分：0
逸走防止工 基段							単 39号
			枚	4	18, 923	75, 692	管理費区分：0
パネル運搬工 基段							単 40号
			枚	4	8, 843	35, 372	管理費区分：0
合計							
						501, 865	

3 次单価表

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	PANWALL板設置工 2段目以降 逆巻 直線		単位	枚	単位数量	8	単価	51, 771
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	1	30, 700	30, 700	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	5	22, 640	113, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊	L001130004						※ [] [1]	
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
専用吊金具 損料	ZZ99*01*01007							
			m2	17. 28	850	14, 688	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	26%					※(労務費+機械経費) [1] []	
			式	1		59, 516	×% 管理費区分 : 0	
逸走防止工 2段目以降							単 41号	
			枚	8	9, 461	75, 688	管理費区分 : 0	
ﾊﾟｰﾙ運搬工 2段目以降							単 42号	
			枚	8	4, 421	35, 368	管理費区分 : 0	
合計								
						414, 170		
単価								
						51, 771	円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	PANWALL板設置工 ST特タイプ (最下段)		単位	枚	単位数量	4	単価	96, 439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	1	30, 700	30, 700	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	5	22, 640	113, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊	L001130004						※ [] [1]	
			日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	20%					※(労務費+機械経費) [1] []	
			式	1		45, 782	×% 管理費区分 : 0	
逸走防止工 ST特							単 43号	
			枚	4	18, 923	75, 692	管理費区分 : 0	
ﾊﾞｰﾈﾙ運搬工 ST特							単 44号	
			枚	4	8, 843	35, 372	管理費区分 : 0	
合計								
						385, 756		
単価								
						96, 439	円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	削孔工 二重管90mm 粘性土 90mm スキットタイプ ロータリハ ーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	26, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 [] [1]	
			人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	0. 5	30, 700	15, 350	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
シャンクロット φ 90mm用	Z006401001							
			個	0. 03	91, 400	2, 742	管理費区分：0	
クリーンク アダプタ φ 90mm用	Z006402001							
			個	0. 02	152, 000	3, 040	管理費区分：0	
エキステンションロット φ 90mm用	Z006403001							
			個	0. 03	51, 500	1, 545	管理費区分：0	
トリルハ イ φ 90mm用 (1. 5m)	Z006404001							
			本	0. 07	74, 400	5, 208	管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m)	Z006405001							
			本	0. 09	58, 200	5, 238	管理費区分：0	
リンク ビット φ 90mm用	Z006406001							
			個	0. 13	76, 300	9, 919	管理費区分：0	
インナービット φ 90mm用	Z006407001							
			個	0. 09	42, 900	3, 861	管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管	ZZ99*01*01017							
			個	0. 01	170, 000	1, 700	管理費区分：0	
ボーリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 [] [1]	
			日	0. 5	273, 443	136, 721	※ 管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 37 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	削孔工 二重管90mm 砂質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	26, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1] ※見積 管理費区分：0	
			人	0. 5	36, 210	18, 105		
特殊作業員 R0101							[] [1] ※ 管理費区分：0	
			人	0. 5	30, 700	15, 350		
普通作業員 R0102							[] [1] ※ 管理費区分：0	
			人	1	22, 640	22, 640		
シャンクロット φ 90mm用 Z006401001								
			個	0. 03	91, 400	2, 742	管理費区分：0	
クリーンクアダプタ φ 90mm用 Z006402001								
			個	0. 02	152, 000	3, 040	管理費区分：0	
エクステンションロット φ 90mm用 Z006403001								
			個	0. 03	51, 500	1, 545	管理費区分：0	
トリルパイプ φ 90mm用 (1. 5m) Z006404001								
			本	0. 07	74, 400	5, 208	管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m) Z006405001								
			本	0. 09	58, 200	5, 238	管理費区分：0	
リンクビット φ 90mm用 Z006406001								
			個	0. 13	76, 300	9, 919	管理費区分：0	
インナービット φ 90mm用 Z006407001								
			個	0. 09	42, 900	3, 861	管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管 ZZ99*01*01017								
			個	0. 01	170, 000	1, 700	管理費区分：0	
ボーリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 [] [1] ※	
			日	0. 5	273, 443	136, 721	管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 39 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 20号	削孔工 二重管90mm 礫質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	41, 224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 [] [1]	
			人	0. 76	36, 210	27, 519	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	0. 76	30, 700	23, 332	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1. 52	22, 640	34, 412	管理費区分：0	
シャンクロット φ 90mm用	Z006401001							
			個	0. 04	91, 400	3, 656	管理費区分：0	
クリーンクアダプタ φ 90mm用	Z006402001							
			個	0. 03	152, 000	4, 560	管理費区分：0	
エキステンションロット φ 90mm用	Z006403001							
			個	0. 04	51, 500	2, 060	管理費区分：0	
トリルハ イ φ 90mm用 (1. 5m)	Z006404001							
			本	0. 2	74, 400	14, 880	管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m)	Z006405001							
			本	0. 22	58, 200	12, 804	管理費区分：0	
リンクピット φ 90mm用	Z006406001							
			個	0. 2	76, 300	15, 260	管理費区分：0	
インナーピット φ 90mm用	Z006407001							
			個	0. 16	42, 900	6, 864	管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管	ZZ99*01*01017							
			個	0. 02	170, 000	3, 400	管理費区分：0	
ボーリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 [] [1]	
			日	0. 76	273, 443	207, 816	※ 管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 41 -

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	削孔工 二重管90mm 軟岩 90mm スキットタイプ ロータリハ ーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	49, 617
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 [] [1]	
			人	0. 9	36, 210	32, 589	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	0. 9	30, 700	27, 630	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分：0	
シャンクロット φ 90mm用	Z006401001							
			個	0. 05	91, 400	4, 570	管理費区分：0	
クリーンク アダプタ φ 90mm用	Z006402001							
			個	0. 04	152, 000	6, 080	管理費区分：0	
エキステンションロット φ 90mm用	Z006403001							
			個	0. 05	51, 500	2, 575	管理費区分：0	
トリルハ イ φ 90mm用 (1. 5m)	Z006404001							
			本	0. 29	74, 400	21, 576	管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m)	Z006405001							
			本	0. 34	58, 200	19, 788	管理費区分：0	
リンク ビット φ 90mm用	Z006406001							
			個	0. 24	76, 300	18, 312	管理費区分：0	
インナービット φ 90mm用	Z006407001							
			個	0. 16	42, 900	6, 864	管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管	ZZ99*01*01017							
			個	0. 02	170, 000	3, 400	管理費区分：0	
ボーリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 [] [1]	
			日	0. 9	273, 443	246, 098	※ 管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 43 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 22号	削孔工 二重管90mm 硬岩 90mm スキットタイプ ロータリハ ーカッション		単位	m	単位数量	10	単価	64, 561
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 [] [1]	
			人	1. 16	36, 210	42, 003	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	1. 16	30, 700	35, 612	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	2. 32	22, 640	52, 524	管理費区分：0	
シャンクロット φ 90mm用	Z006401001							
			個	0. 07	91, 400	6, 398	管理費区分：0	
クリーンク アダプタ φ 90mm用	Z006402001							
			個	0. 05	152, 000	7, 600	管理費区分：0	
エクステンションロット φ 90mm用	Z006403001							
			個	0. 06	51, 500	3, 090	管理費区分：0	
トリルハ イ φ 90mm用 (1. 5m)	Z006404001							
			本	0. 47	74, 400	34, 968	管理費区分：0	
インナーロット φ 90mm用 (1. 5m)	Z006405001							
			本	0. 45	58, 200	26, 190	管理費区分：0	
リンク ビット φ 90mm用	Z006406001							
			個	0. 28	76, 300	21, 364	管理費区分：0	
インナービット φ 90mm用	Z006407001							
			個	0. 2	42, 900	8, 580	管理費区分：0	
ウォーターホイール 95mm二重管	ZZ99*01*01017							
			個	0. 03	170, 000	5, 100	管理費区分：0	
ボーリングマシン運転RP スキットタイプ 55kw級							単 45号 [] [1]	
			日	1. 16	273, 443	317, 193	※ 管理費区分：0	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 45 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ホーリングマシン移設		単位	回	単位数量	3. 2	単価	51, 434
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
			人	1	36, 210	36, 210		
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	1	30, 700	30, 700		
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
			人	2	22, 640	45, 280		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L001130006					管理費区分：0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計						164, 590		
単価						51, 434	円／回	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	補強材材料費		単位	式	単位数量	1	単価	2, 163, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材 D32 L=7. 5m	ZZ99*01*01020						管理費区分：0	
			本	8	41, 700	333, 600		
補強材 D32 L=7. 0m	ZZ99*01*01021						管理費区分：0	
			本	22	39, 400	866, 800		
補強材 D32 L=6. 5m	ZZ99*01*01022						管理費区分：0	
			本	8	36, 700	293, 600		
補強材 D32 L=6. 0m	ZZ99*01*01023						管理費区分：0	
			本	6	34, 400	206, 400		
補強材 D32 L=5. 5m	ZZ99*01*01024						管理費区分：0	
			本	12	31, 700	380, 400		
テーパー座金(急勾配用) M30	ZZ99*01*01025						管理費区分：0	
			個	56	1, 410	78, 960		
止水パッキン	ZZ99*01*01026						管理費区分：0	
			枚	56	70	3, 920		
合計						2, 163, 680		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	補強材挿入組立工		単位	本	単位数量	10	単価	10, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※見積 [] [1]	
	R0125		人	0. 9	36, 210	32, 589	管理費区分 : 0	
特殊作業員							※ [] [1]	
	R0101		人	0. 9	30, 700	27, 630	管理費区分 : 0	
普通作業員							※ [] [1]	
	R0102		人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)		3%					※労務費×% [1] []	
	ZS7210100		式	1		3, 029	管理費区分 : 0	
合計						104, 000		
単価						10, 400	円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	注入打設工		単位	m3	単位数量	10	単価	77, 337
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 [] [1]	
			人	2. 44	36, 210	88, 352	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	2. 44	30, 700	74, 908	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	4. 88	22, 640	110, 483	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	23%					※労務費×% [1] []	
			式	1		62, 960	管理費区分：0	
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入	Z002002007						490×0. 025	
			t	12. 3	28, 600	351, 780	管理費区分：0	
混和材 シーカセムFLC400	ZZ99*01*01027							
			リットル	122. 5	693	84, 892	管理費区分：0	
合計								
						773, 375		
単価							円／m3	
						77, 337		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	裏込め工		単位	m3	単位数量	2. 86	単価	68, 664
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3	22, 640	67, 920	管理費区分：0	
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入							25×91. 52/1000	
	Z002002007		t	2. 288	28, 600	65, 436	管理費区分：0	
ペントナイト 25kg/袋								
	Z004710001		袋	7. 15	1, 390	9, 938	管理費区分：0	
グラウトミキサ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽								
	M000572004		日	1	2, 690	2, 690	管理費区分：0	
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量37～100L/min								
	M000571003		日	1	5, 510	5, 510	管理費区分：0	
発動発電機運転 25KVA							単 46号	
			日	1	7, 616	7, 616	管理費区分：0	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3								
	M100020004		供用日	1	524	524	管理費区分：0	
小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径φ50mm 全揚程20m								
	M001301007		日	1	537	537	管理費区分：0	
合計						196, 381		
単価						68, 664	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	定着・頭部処理工		単位	箇所	単位数量	30	単価	4,602
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		R0101					※見積 [] [1]	
			人	2	30,700	61,400	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					※ [] [1]	
			人	2.5	22,640	56,600	管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 17%					※労務費×% [1] []	
			式	1		20,060	管理費区分：0	
合計						138,060		
単価						4,602	円／箇所	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	現場打ちコンクリート		単位	m3	単位数量	2. 4	単価	73, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01	
			m3	2. 4	39, 670	95, 208	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	6. 4	10, 050	64, 320	管理費区分 : 0	
差筋ア加工							単 47号	
			本	13	1, 237	16, 081	管理費区分 : 0	
合計								
						175, 609		
単価								
						73, 170	円/m3	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	充填材(コンクリート)		単位	m3	単位数量	1	単価	39, 670	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01		
			m3	1	39, 670	39, 670	管理費区分：0		
合 計									
						39, 670			
単 価							円／m3		
						39, 670			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	天端工		単位	m	単位数量	10	単価	3, 993	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01		
			m3	0. 5	39, 670	19, 835	管理費区分：0		
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06		
			m2	2	10, 050	20, 100	管理費区分：0		
合 計									
						39, 935			
単 価							円／m		
						3, 993			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	埋戻コンクリート工		単位	m	単位数量	10	単価	7,418
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての					02-03-01	
			m3	1.11	39,670	44,033	管理費区分 : 0	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
			m2	3	10,050	30,150	管理費区分 : 0	
合計						74,183		
単価						7,418	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	足場工		単位	空m3	単位数量	100	単価	5, 233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積 [] [1]	
			人	2. 3	36, 210	83, 283	管理費区分：0	
とび工	R0106						※ [] [1]	
			人	6. 8	31, 930	217, 124	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	4. 3	22, 640	97, 352	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						※ [] [1]	
			日	0. 4	52, 400	20, 960	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	25%					※(労務費+機械経費) [1] []	
			式	1		104, 679	×% 管理費区分：0	
合計						523, 398		
						5, 233	円／空m3	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	プラント設置工		単位	式	単位数量	1	単価	360,735
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	1.5	36,210	54,315		
特殊作業員							管理費区分：0	
R0101			人	3	30,700	92,100		
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	3	22,640	67,920		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊							管理費区分：0	
L001130004			日	3	48,800	146,400		
合計							360,735	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 57 –

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 58 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK240050	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	50, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	37	155	5, 735	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊								
	L001010008		日	1. 6	6, 170	9, 872	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						50, 700		
単価						50, 700	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	逸走防止工 基段		単位	枚	単位数量	4	単価	18, 923
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					※見積 [] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
バックホの運転 山積0. 28 (平積0. 2)m3							単 48号 [] [1]	
			日	1	46, 174	46, 174	※ 管理費区分 : 0	
諸雑費 (率)		ZS7210100 10%					※ (労務費+機械経費) [1] []	
			式	1		6, 881	×% 管理費区分 : 0	
合計						75, 695		
単価						18, 923	円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	パ° 衤運搬工 基段		単位	枚	単位数量	4	単価	8, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					見積	
			人	0. 5	22, 640	11, 320	管理費区分：0	
トラック(クレーン付)運転							単 49号	
4t車 2. 9t吊			日	0. 5	48, 104	24, 052	管理費区分：0	
合計						35, 372		
単価						8, 843	円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	逸走防止工 2段目以降		単位	枚	単位数量	8	単価	9, 461
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							※見積 [] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
バックホの運転 山積0. 28 (平積0. 2) m3							単 48号 [] [1]	
			日	1	46, 174	46, 174	※ 管理費区分 : 0	
諸雑費 (率)							※ (労務費+機械経費) [1] []	
ZS7210100 10%			式	1		6, 881	×% 管理費区分 : 0	
合計						75, 695		
単価						9, 461	円/枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	パ 礼運搬工 2段目以降		単位	枚	単位数量	8	単価	4, 421
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					見積	
			人	0. 5	22, 640	11, 320	管理費区分 : 0	
トラック(クレーン付)運転 4t車 2. 9t吊							単 49号	
			日	0. 5	48, 104	24, 052	管理費区分 : 0	
合計						35, 372		
						4, 421	円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	逸走防止工 ST特		単位	枚	単位数量	4	単価	18, 923
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					※見積 [] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
バックホの運転 山積0. 28 (平積0. 2)m3							単 50号 [] [1]	
			日	1	46, 174	46, 174	※ 管理費区分 : 0	
諸雑費 (率)		ZS7210100 10%					※ (労務費+機械経費) [1] []	
ZS7210100			式	1		6, 881	×% 管理費区分 : 0	
合計						75, 695		
単価						18, 923	円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ハ° 衤運搬工 ST特		単位	枚	単位数量	4	単価	8, 843
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					見積	
			人	0. 5	22, 640	11, 320	管理費区分：0	
トラック(クレーン付)運転							単 49号	
4t車 2. 9t吊			日	0. 5	48, 104	24, 052	管理費区分：0	
合計						35, 372		
単価						8, 843	円／枚	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	ボ-リンク-マシン運転RP スキッド型 55kW級		単位	日	単位数量	1	単価	273, 443
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リンク-マシン[ロータリパ-カッション式] スキッド型 55kW級 M000601011		機械条件: 運転日当り損料					管理費区分: 0	
			日	1	45, 600	45, 600		
ボ-リンク-マシン[ロータリパ-カッション式] スキッド型 55kW級 M000601011		機械条件: 供用日当り損料					管理費区分: 0	
			日	3. 95	51, 700	204, 215		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス型(第1次)7. 5〜7. 8m3/min M001201052		機械条件: 運転日当り損料					管理費区分: 0	
			日	1	1, 800	1, 800		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ] 排出ガス型(第1次)7. 5〜7. 8m3/min M001201052		機械条件: 供用日当り損料					管理費区分: 0	
			日	3. 95	2, 850	11, 257		
軽油 Z006702002							管理費区分: 0	
			L	68. 2	155	10, 571		
合計						273, 443	円/日	
						273, 443		
単価								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	発動発電機運転 25KVA		単位	日	単位数量	1	単価	7,616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA M001510027							管理費区分：0	
			日	1	2,780	2,780		
軽油 Z006702002							管理費区分：0	
			L	31.2	155	4,836		
合計						7,616		
単価						7,616	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	差筋アンカー工		単位	本	単位数量	30	単価	1, 237
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形差筋アンカー D13 L=200mm ZZ99*01*01028							見積	
			本	30	370	11, 100	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							※ [] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100		15%					※労務費×% [1] []	
			式	1		3, 396	管理費区分：0	
合計							37, 136	
単価							円／本 1, 237	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 70 –

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	トラック(クレーン付)運転 4t車 2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 104
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	30. 74	155	4, 764	管理費区分 : 0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t								
	L001150001		日	1	8, 250	8, 250	管理費区分 : 0	
合計						48, 104		
単価						48, 104	円／日	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	バックホー運転 山積0. 28(平積0. 2)m3		単位	日	単位数量	1	単価	46, 174
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							見積	
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	34. 22	155	5, 304	管理費区分 : 0	
バックホー(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)								
	L301002010		日	1	5, 780	5, 780	管理費区分 : 0	
合計						46, 174		
単価						46, 174	円／日	

登 録 単 価

工事名	川内佐井線道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	背面排水材	W=150 t=50	m	3,010	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	ハ°ネル	Sハ°ネル 1200*1800 1穴タイプ°	枚	171,200	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	ハ°ネル	Dハ°ネル 1200*1800 2穴タイプ°	枚	215,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	ハ°ネル	Dハ°ネル 異形タイプ° 2穴タイプ°	枚	240,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	ハ°ネル	ST特ハ°ネル (調整・最下段用)	枚	92,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	専用吊金具	損料	m2	850	2026	7	確定
ZZ99*01*01017	ウォタースイベル	95mm二重管	個	170,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01020	補強材	D32 L=7.5m	本	41,700	2026	7	確定
ZZ99*01*01021	補強材	D32 L=7.0m	本	39,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01022	補強材	D32 L=6.5m	本	36,700	2026	7	確定
ZZ99*01*01023	補強材	D32 L=6.0m	本	34,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01024	補強材	D32 L=5.5m	本	31,700	2026	7	確定
ZZ99*01*01025	テーパー座金(急勾配用)	M30	個	1,410	2026	7	確定
ZZ99*01*01026	止水パッキン		枚	70	2026	7	確定
ZZ99*01*01027	混和材	シーカセムFLC400	リットル	693	2026	7	確定
ZZ99*01*01028	異形差筋アンカー	D13 L=200mm	本	370	2026	7	確定

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		35,602,912		
道路土工 (0002)	式	1		568,823		
法面整形工 (0003)	式	1		92,903	工種 04:道路改良工事	
法面整形(盛土部) (0004)	m2	60		92,903	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	61	1,523	92,903	CB220010 1579.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			
ランマ 質量60～80kg	%	0.394		5.99	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	0.36 535 564			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	63.981		973.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			69.16 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	19.021		289.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			15.69 31,000 36,210			
特殊作業員	%	16.13		245.5	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.33 28,300 30,700			
ガソリン レギュラー	%	0.468		7.12	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.46 154 151			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.006		1.09	単価補正 管理費区分 0	
残土処理工 (0005)	式	1		475,920	工種 04:道路改良工事	
土砂等運搬 (0006)	m3	40		439,920	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	36	12,220	439,920	CB210110 9967.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		現場制約あり			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		人力			単価地区 佐井村	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J17 運搬距離(km)(DID区間無)		27.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	17.624		2,153	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.25			
標準単価			5,702			
地区単価			5,900			
供用日当りの損耗品費			182			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.383	71.03 23,600 30,290	9,087	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.991	8.72 138 155	976.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.002		3.8	管理費区分 0	
残土等処分 (0007)	m3	40		36,000	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
残土等処分	m3	36	1,000	36,000	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 建設発生土		%	100		1,000	Y007600000001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			100		
	標準単価			1		
	地区単価			1,000		
諸雑費		%	0		0	管理費区分 0
法面工 (0008)		式	1		221,613	
植生工 (0009)		式	1		221,613	工種 04:道路改良工事
植生マット (0010)		m2	60		221,613	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人力施工による植生工		m2	61	3,633	221,613	WB810870 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正			植生マット工 250m2未満 無			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
擁壁工 (0011)		式	1		34,224,041	
作業土工 (0012)		式	1		1,470,775	工種 04:道路改良工事
床掘り (0013)		m3	110		1,017,463	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り		m3	107	9,509	1,017,463	CB210030 10668.0 管理費区分 0
J01 土質 J02 施工方法			土砂 現場制約あり			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	99.992		9,508	R0102 管理費区分 0
標準構成比				100		歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.008		1	管理費区分 0
埋戻し (0014)		m3	60		453,312	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	64	7,083	453,312	CB210410 7754.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無			現場制約あり 土砂 有り			
タンパ°及びドラマ 質量 60～80kg		%	0.31		21.93	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価				0.25 471 533		

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	86.322		6,114	単価補正
					R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	12.992		920.2	R0101
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レキユラー	%	0.376		26.61	Z006704001
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 佐井村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0		0.26	管理費区分 0
地山補強土 (0015)	式	1		32,753,266	オプション入力
					工種 04:道路改良工事
地山補強土工 (0016)	m2	86		32,753,266	オプション入力
					第0007号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
地山補強土工 PANWALL 垂直勾配		式	1		32,753,266	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形		m2	58	1,590	92,220	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質			切土部 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土			
普通作業員		%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				87.36		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	15.933		253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.64			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
諸雑費	%	0.062		1.8	管理費区分 0	
既設法面清掃工	m2	27	1,590	42,930	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面整形	m2	100	1,590	159,000	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		切土部				
J03 現場制約の有無		有り				
J04 土質		硬質土、砂及び砂質土、粘性土				
普通作業員	%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			87.36			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	15.933		253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	12.64 31,000 36,210		
諸雑費	%	0.062		1.8	管理費区分 0	
背面排水材工 W=150 t=50	m	23.4	4,413	103,264	オプション入力 単位数量 21.6 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1.3	22,640	29,432	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
背面排水材 W=150 t=50	m	21.6	3,010	65,016	ZZ99*01*01001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		882	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=3.000%						
PANWALL板材料費	式	1		7,419,900	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ハ°ネル Sハ°ネル 1200*1800 1穴タイプ°	枚	12	171,200	2,054,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハ°ネル Dハ°ネル 1200*1800 2穴タイプ°	枚	15	215,000	3,225,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
パネル Dパネル 異形タイプ 2穴タイプ	枚	7	240,000	1,680,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
パネル ST特パネル（調整・最下段用）	枚	5	92,100	460,500	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
PANWALL板設置工 基本段 直線	枚	15	125,466	1,881,990	オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	5	22,640	113,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 16t吊	日	1	48,800	48,800	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない				
専用吊金具 損料	m2	8.64	850	7,344	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率)		式	1		45,782	ZS7210100			
諸雑費1 諸雑费率=20.000%						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート		m3	2.42	39,670	96,001	CB240010	40569.0		
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
J01 構造物種別			小型構造物						
J02 打設工法			クレーン車打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	18-8-40					
J05 養生工の種類			一般養生						
J08 打設高さ、水平打設距離			打設高約17m以下、距離約17m以下						
J09 ラフテレンクレーン賃料補正			標準						
J13 費用の内訳			全ての費用						
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		%	6.88		2,729	L001130004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
標準構成比				5.35					
標準単価				38,800					
地区単価				48,800					
その他(機械)		%	0.27		107.1	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	21.797		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			23.91			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	9.855		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.25			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	7.732		3,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.97			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	1.993		790.5	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.467		20,415	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			53.33			
標準単価			20,400			
地区単価			19,250			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		6.4	管理費区分 0
型枠	m2	0.72	5,829	4,196	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート			
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村
標準構成比 標準単価			6.07 31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.216	39,670	8,568	CB240010 40569.0	
					管理費区分 0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 打設工法		クレーン車打設			単価地区 佐井村	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J09 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準			単価補正	
J13 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊	%	6.88		2,729	L001130004	
			5.35		管理費区分 0	
標準構成比					歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			38,800		単価地区 佐井村	
地区単価			48,800		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.27		107.1	管理費区分 0	
普通作業員	%	21.797		8,646	R0102	
					管理費区分 0	
標準構成比			23.91		歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	9.855	8.25 31,000 36,210	3,909	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 2026.07 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	7.732	6.97 28,300 30,700	3,067	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 2026.07 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.993		790.5	管理費区分	0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	51.467	53.33 20,400 19,250	20,415	Z230210240 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 2026.07 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		6.4	管理費区分 0	
逸走防止工 基段	枚	4	18,923	75,692	オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ運転 山積0.28(平積0.2)m3	日	1	46,174	46,174	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	34.22	155	5,304	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1	5,780	5,780	L301002010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1		6,881	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						
パネル運搬工 基段	枚	4	8,843	35,372	オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		人	0.5	22,640	11,320	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック(クレーン付)運転 4t車 2.9t吊		日	0.5	48,104	24,052	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		L	30.74	155	4,764	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,250	8,250	L001150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
PANWALL板設置工 2段目以降 逆巻 直線	枚	19	51,771	983,649	オプション入力 単位数量 8 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	5	22,640	113,200	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		日	1	48,800	48,800	L001130004			
16t吊						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
専用吊金具		m2	17.28	850	14,688	ZZ99*01*01007			
損料						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率)		式	1		59,516	ZS7210100			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
逸走防止工 2段目以降	枚	8	9,461	75,688	オプション入力	
					単位数量	8 枚
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホ運転 山積0.28(平積0.2)m3	日	1	46,174	46,174	オプション入力	
					単位数量	1 日
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	34.22	155	5,304	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1	5,780	5,780	L301002010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1		6,881	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						
パネル運搬工 2段目以降	枚	8	4,421	35,368	オプション入力 単位数量 8 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		人	0.5	22,640	11,320	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック(クレーン付)運転 4t車 2.9t吊		日	0.5	48,104	24,052	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		L	30.74	155	4,764	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ヘーシトラック4t級 吊能力2.9t	日	1	8,250	8,250	L001150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
PANWALL板設置工 ST特タイプ（最下段）	枚	5	96,439	482,195	オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
人 5 22,640 113,200					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊 日 1 48,800 48,800					L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 有り K03 夜間割増 補正しない 諸雑費1：対象						
諸雑費(率) 式 1 45,782					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=20.000%						
逸走防止工 ST特 枚 4 18,923 75,692					オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
バックホ運転 山積0.28(平積0.2)m3	日	1	46,174	46,174	オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	34.22	155	5,304	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1	5,780	5,780	L301002010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1		6,881	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=10.000%						
パネル運搬工 ST特	枚	4	8,843	35,372	オプション入力 単位数量 4 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック(クレーン付)運転 4t車 2.9t吊		日	0.5	48,104	24,052	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		L	30.74	155	4,764	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日	1	8,250	8,250	L001150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
K01 長期割引の有無			有り			
K03 夜間割増			補正しない			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔工 二重管90mm 粘性土 90mm スキットタイプ ロータリーカッソン	m	96.4	26,270	2,532,428	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	0.5	30,700	15,350	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シヤンクロット [※] φ 90mm用	個	0.03	91,400	2,742	Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クリーニング [※] アタ [※] フ [※] φ 90mm用	個	0.02	152,000	3,040	Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エキステンションロット [※] φ 90mm用	個	0.03	51,500	1,545	Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トリルハ [※] イフ [※] φ 90mm用 (1.5m)	本	0.07	74,400	5,208	Z006404001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)	本	0.09	58,200	5,238	Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
リングピット φ 90mm用	個	0.13	76,300	9,919	Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
インナーピット φ 90mm用	個	0.09	42,900	3,861	Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ウォーターシベル 95mm二重管	個	0.01	170,000	1,700	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ホーリングマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級	日	0.5	273,443	136,721	オプション入力	
諸雑費1：対象					単位数量 1 日	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ホーリングマシン[ロータリハーション式] スキッド型 55kW級	日	1	45,600	45,600	M000601011	
K01 機械使用条件					管理費区分 0	
運転日当り損料					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ホーリングマシン[ロータリハーション式] スキッド型 55kW級	日	3.95	51,700	204,215	M000601011	
K01 機械使用条件					管理費区分 0	
供用日当り損料					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ] 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	1	1,800	1,800	M001201052	
K01 機械使用条件					管理費区分 0	
運転日当り損料					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー〕 排出ガス型（第1次）7.5～7.8m3/min	日	3.95	2,850	11,257	M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用日当り損料				
軽油	L	68.2	155	10,571	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費（率）	式	1		36,635	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝19.000%						
削孔工 二重管90mm 砂質土 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション	m	32	26,270	840,640	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シャंकロット [※] φ 90mm用					Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クリーニングアダプタ φ 90mm用	個	0.02	152,000	3,040	Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エクステンションロッド φ 90mm用	個	0.03	51,500	1,545	Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トリルパイプ φ 90mm用 (1.5m)	本	0.07	74,400	5,208	Z006404001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)	本	0.09	58,200	5,238	Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
リングヒット					Z006406001	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
φ 90mm用	個	0.13	76,300	9,919	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
インナーピット φ 90mm用	個	0.09	42,900	3,861	Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ウォーターシベル 95mm二重管	個	0.01	170,000	1,700	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローリングマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級	日	0.5	273,443	136,721	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ローリングマシン[ロータリハークッション式]					M000601011	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
スキッド型 55kW級	日	1	45,600	45,600	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		運転日当り損料			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローリングマシン[ロータリハークッション式]	日	3.95	51,700	204,215	M000601011	
スキッド型 55kW級	日	3.95	51,700	204,215	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		供用日当り損料			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ]	日	1	1,800	1,800	M001201052	
排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	1	1,800	1,800	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		運転日当り損料			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ]	日	3.95	2,850	11,257	M001201052	
排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	3.95	2,850	11,257	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		供用日当り損料			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	68.2	155	10,571	Z006702002	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		36,635	ZS7210100 管理費区分 0	
諸雑費1 諸雑费率=19.000%					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔工 二重管90mm 礫質土 90mm スキット`タイプ` ロータリハ`ーカッショ`ン	m	192.1	41,224	7,919,130	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.76	36,210	27,519	R0125 管理費区分 0	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	0.76	30,700	23,332	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1.52	22,640	34,412	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
シャンクロット [※] φ 90mm用	個	0.04	91,400	3,656	Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クリーニングアダプタ [※] φ 90mm用	個	0.03	152,000	4,560	Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エクステンションロット [※] φ 90mm用	個	0.04	51,500	2,060	Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ト ^レ リルハ ^レ イフ ^レ φ 90mm用 (1.5m)	本	0.2	74,400	14,880	Z006404001	
					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
インナーロッド ^レ φ 90mm用 (1.5m)	本	0.22	58,200	12,804	Z006405001	
					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
リング ^レ ピ ^レ ット ^レ φ 90mm用	個	0.2	76,300	15,260	Z006406001	
					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
インナーピ ^レ ット ^レ φ 90mm用	個	0.16	42,900	6,864	Z006407001	
					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	佐井村

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ウォーターレベル 95mm二重管	個	0.02	170,000	3,400	ZZ99*01*01017	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ローリングマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級	日	0.76	273,443	207,816	オプション入力	
					単位数量	1 日
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ローリングマシン〔ロータリハークッション式〕 スキッド型 55kW級	日	1	45,600	45,600	M000601011	
K01 機械使用条件					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ローリングマシン〔ロータリハークッション式〕 スキッド型 55kW級	日	3.95	51,700	204,215	M000601011	
K01 機械使用条件					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ]					M001201052	
排出カス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	1	1,800	1,800	管理費区分	0
K01 機械使用条件					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ]					M001201052	
排出カス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	3.95	2,850	11,257	管理費区分	0
K01 機械使用条件					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	68.2	155	10,571	Z006702002	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		55,685	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑费率=19.000%					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削孔工 二重管90mm 軟岩 90mm スキットタイプ ロータリーカッソン		m	38.3	49,617	1,900,331	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
土木一般世話役		人	0.9	36,210	32,589	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
特殊作業員		人	0.9	30,700	27,630	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
普通作業員		人	1.8	22,640	40,752	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シヤンクロット [※] φ 90mm用	個	0.05	91,400	4,570	Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クリーニング [※] アタ [※] フ [※] タ φ 90mm用	個	0.04	152,000	6,080	Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エキステンションロット [※] φ 90mm用	個	0.05	51,500	2,575	Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トリルハ [※] イフ [※] φ 90mm用 (1.5m)	本	0.29	74,400	21,576	Z006404001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)	本	0.34	58,200	19,788	Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
リングピット φ 90mm用	個	0.24	76,300	18,312	Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
インナーピット φ 90mm用	個	0.16	42,900	6,864	Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ウォーターシベル 95mm二重管	個	0.02	170,000	3,400	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ボ－リンクマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級					単価補正 オプション入力	
諸雑費1：対象					単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボ－リンクマシン〔ロータリハ－カッション式〕 スキッド型 55kW級					M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件					運転日当り損料	
ボ－リンクマシン〔ロータリハ－カッション式〕 スキッド型 55kW級					M000601011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件					供用日当り損料	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクレ〕 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min					M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
K01 機械使用条件					運転日当り損料	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュー〕 排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	3.95	2,850	11,257	M001201052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用日当り損料				
軽油	L	68.2	155	10,571	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		65,943	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率＝19.000%						
削孔工 二重管90mm 硬岩 90mm スキットタイプ ロータリパーカッション	m	9.2	64,561	593,961	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シャंकロット [※] φ 90mm用					Z006401001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
クリーニングアダプタ φ 90mm用	個	0.05	152,000	7,600	Z006402001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
エクステンションロッド φ 90mm用	個	0.06	51,500	3,090	Z006403001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トリルパイプ φ 90mm用 (1.5m)	本	0.47	74,400	34,968	Z006404001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
インナーロッド φ 90mm用 (1.5m)	本	0.45	58,200	26,190	Z006405001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
リングヒット					Z006406001	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
φ 90mm用	個	0.28	76,300	21,364	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
インナーピット φ 90mm用	個	0.2	42,900	8,580	Z006407001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ウォーターシールド 95mm二重管	個	0.03	170,000	5,100	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローリングマシン運転RP スキッドタイプ 55kw級	日	1.16	273,443	317,193	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ローリングマシン[ロータリパーカッション式]						M000601011

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
スキッド型 55kW級	日	1	45,600	45,600	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		運転日当り損料			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ローリングマシン[ロータリハークッション式]					M000601011	
スキッド型 55kW級	日	3.95	51,700	204,215	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		供用日当り損料			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ]					M001201052	
排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	1	1,800	1,800	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		運転日当り損料			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ]					M001201052	
排出ガス型(第1次)7.5～7.8m3/min	日	3.95	2,850	11,257	管理費区分 0	
K01 機械使用条件		供用日当り損料			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	68.2	155	10,571	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		84,993	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=19.000%						
ボーリングマシン移設	回	3	51,434	154,302	オプション入力 単位数量 3.2 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	1	52,400	52,400	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
補強材材料費	式	1		2,163,680	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
補強材 D32 L=7.5m	本	8	41,700	333,600	ZZ99*01*01020 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補強材 D32 L=7.0m	本	22	39,400	866,800	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補強材 D32 L=6.5m	本	8	36,700	293,600	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補強材 D32 L=6.0m	本	6	34,400	206,400	ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補強材 D32 L=5.5m	本	12	31,700	380,400	ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
テーパ座金(急勾配用) M30	個	56	1,410	78,960	ZZ99*01*01025	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
止水パッキン	枚	56	70	3,920	ZZ99*01*01026	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
補強材挿入組立工	本	56	10,400	582,400	オプション入力	
					単位数量	10 本
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.9	36,210	32,589	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員	人	0.9	30,700	27,630	R0101				
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員	人	1.8	22,640	40,752	R0102				
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率)	式	1		3,029	ZS7210100				
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
注入打設工	m3	7.5	77,337	580,027	オプション入力				
						単位数量	10	m3	
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	2.44	36,210	88,352	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	人	2.44	30,700	74,908	R0101	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	4.88	22,640	110,483	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		62,960	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=23.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	佐井村

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入		t	12.3	28,600	351,780	Z002002007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
混和材 シーカセMFLC400		リットル	122.5	693	84,892	ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
裏込め工		m3	13.5	68,664	926,964	オプション入力 単位数量 2.86 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
土木一般世話役		人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	3	22,640	67,920	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
セメント(早強ポルトランド) 25kg袋入	t	2.288	28,600	65,436	Z002002007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ペントナイト 25kg/袋	袋	7.15	1,390	9,938	Z004710001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
グラウトミキサ[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	日	1	2,690	2,690	M000572004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
K01 機械使用条件		持込			歩 2026.07 単 2026.07	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			単価地区 佐井村	
K04 供用日当り運転日数		標準			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し 補正対象外 補正無し			豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
ゲラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕 吐出量37～100L/min	日	1	5,510	5,510	M000571003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し				
発動発電機運転 25KVA	日	1	7,616	7,616	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 排出ガス対策型（第1次）20/25kVA	日	1	2,780	2,780	M001510027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し				
軽油	L	31.2	155	4,836	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
水槽（一般工事用）〔銅板製簡易水槽〕 容量3m3	供用日	1	524	524	M100020004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		持込				
K03 年間供用日数		標準				
K05 交替制割増		無し				
K06 異常補正		補正無し				
K08 基礎価格補正		補正対象外				
K09 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕 口径φ50mm 全揚程20m	日	1	537	537	M001301007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転日数		標準				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
定着・頭部処理工	箇所	56	4,602	257,712	オプション入力 単位数量 30 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2.5	22,640	56,600	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		20,060	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝17.000%						
諸雑費(率)	式	1		1,172,902	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%						
現場打ちコンクリート	m3	2.4	73,170	175,608	オプション入力 単位数量 2.4 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート		m3	2.4	39,670	95,208	CB240010	40569.0		
						管理費区分	0		
J01 構造物種別			小型構造物			歩	2026.07	単	2026.07
J02 打設工法			クレーン車打設			単価地区	佐井村		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増			
J08 打設高さ、水平打設距離			打設高約17m以下、距離約17m以下			潮間割増	0%	係数ランク	1
J09 ラフテレンクレーン賃料補正			標準			単価補正			
J13 費用の内訳			全ての費用						
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕						L001130004			
16t吊		%	6.88		2,729	管理費区分	0		
				5.35		歩	2026.07	単	2026.07
				38,800		単価地区	佐井村		
				48,800		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.27		107.1	管理費区分	0		
普通作業員		%	21.797		8,646	R0102			
				23.91		管理費区分	0		
				25,400		歩	2026.07	単	2026.07
				22,640		単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	9.855		3,909	R0125			
						管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				8.25		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				31,000		単価地区 佐井村
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	7.732		3,067	R0101
				6.97		管理費区分 0
標準構成比						歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				28,300		単価地区 佐井村
地区単価				30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	1.993		790.5	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)						Z230210240
18-8-40 W/C<=60%		%	51.467		20,415	管理費区分 0
				53.33		歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比						単価地区 佐井村
標準単価				20,400		労調係数 1.000 00-00 0
地区単価				19,250		豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.006		6.4	管理費区分 0
型枠		m2	6.4	10,050	64,320	CB240210 9147.6
J01 型枠の種類			一般型枠			管理費区分 0
J02 構造物の種類			小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 佐井村
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 44.28 標準単価 30,000 地区単価 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 30.82 標準単価 25,400 地区単価 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 11.86 標準単価 31,000 地区単価 36,210			
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
差筋アンカー工	本	13	1,237	16,081	オプション入力 単位数量 30 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
異形差筋アンカー D13 L=200mm	本	30	370	11,100	ZZ99*01*01028 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		3,396	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=15.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
充填材(コンクリート)	m3	2.5	39,670	99,175	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	1	39,670	39,670	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳		小型構造物 クレーン車打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.88	5.35 38,800 48,800	2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.27		107.1	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	21.797	23.91 25,400	8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村	

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.855		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.25		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	7.732		3,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.97		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	1.993		790.5	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	51.467		20,415	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.33		
標準単価			20,400		
地区単価			19,250		
諸雑費	%	0.006		6.4	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
天端工	m	27.1	3,993	108,210	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	0.5	39,670	19,835	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳		小型構造物 クレーン車打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.88	5.35 38,800 48,800	2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.27		107.1	管理費区分 0	
普通作業員	%	21.797		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			23.91			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.855	8.25 31,000 36,210	3,909	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.732	6.97 28,300 30,700	3,067	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.993		790.5	管理費区分	0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.467	53.33 20,400 19,250	20,415	Z230210240 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		6.4	管理費区分 0	
型枠	m2	2	10,050	20,100	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.86 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
埋戻コンクリート工	m	27	7,418	200,286	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	1.11	39,670	44,033	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 打設工法		クレーン車打設			単価地区 佐井村	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J08 打設高さ、水平打設距離		打設高約17m以下、距離約17m以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J09 ラフテレンクレーン賃料補正		標準			単価補正	
J13 費用の内訳		全ての費用				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊	%	6.88		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	5.35			
		標準単価	38,800			
		地区単価	48,800			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.27		107.1	管理費区分 0
普通作業員	%	21.797		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.91		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.855		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.25		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	7.732		3,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.97		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	1.993		790.5	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)	%	51.467		20,415	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
18-8-40 W/C<=60%					
標準構成比			53.33		

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			20,400 19,250		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		6.4	管理費区分	0
型枠	m2	3	10,050	30,150	CB240210 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	9147.6 0 2026.07 単 2026.07 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			44.28 30,000 36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 佐井村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			30.82 25,400 22,640			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
足場工	空m3	147	5,233	769,251	オプション入力 単位数量 100 空m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	2.3	36,210	83,283	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	6.8	31,930	217,124	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	4.3	22,640	97,352	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊	日	0.4	52,400	20,960	L001130006	
K01 長期割引の有無		有り			管理費区分	0
K03 夜間割増		補正しない			歩 2026.07 単 2026.07	
諸雑費1：対象					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		104,679	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑费率=25.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
プラント設置工	式	1		360,735	オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		人	1.5	36,210	54,315	R0125			
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単	2026.07	
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		人	3	30,700	92,100	R0101			
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単	2026.07	
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	3	22,640	67,920	R0102			
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単	2026.07	
						単価地区	佐井村		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		日	3	48,800	146,400	L001130004			
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単	2026.07	
						単価地区	佐井村		
K01 長期割引の有無			有り						
K03 夜間割増			補正しない						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
泥排水処理工	式	1		106,260	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	3.5	22,640	79,240	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
工事用水中ポンプ〔攪拌装置付〕 水中泥水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m	日	14	882	12,348	M001306002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し				
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 容量3m3	日	28	524	14,672	M100020004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村	
K01 機械使用条件		供用日当り損料				

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
給水設備工	式	1		303,116	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	4.75	30,290	143,877	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
散水車 4t車	日	19	7,320	139,080	ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m3	供用日	19	524	9,956	M100020004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村	
	K01 機械使用条件	持込			歩 2026.07 単 2026.07	
	K03 年間供用日数	標準			単価地区 佐井村	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K05 交替制割増 K06 異常補正 K08 基礎価格補正 K09 北海道・沖縄輸送補正		無し 補正無し 補正対象外 補正無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型渦巻ポンプ〔呼水・片吸込・モータ駆動型〕 口径φ50mm 全揚程20m	日	19	537	10,203	M001301007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し				
排水構造物工 (0017)	式	1		131,939		
防草コンクリート (0018)	式	1		131,939	工種 04:道路改良工事	
張りコンクリート (0019)	m2	27		131,939	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート打設工	m2	27	3,805	102,735	WB240730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生コンクリート規格		防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 土木(2)・港湾(5) 18-8-40				

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 生コンクリートの夜間割増の有無 J05 生コンクリート使用量 J06 目地材の有無		無し 10m3/100m2 有り			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠工	m2	4	6,599	26,396	WB240720 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
養生工	m2	27	104	2,808	WB240740 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
仮設工 (0020)	式	1		456,496		
工事用道路工 (0021)	式	1		456,496	工種 99:	
敷鉄板 (0022)	m2	232		428,804	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	232.3	463	107,554	WB253610	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
敷鉄板賃料	枚	25	12,850	321,250	WB253630	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分	0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 供用日数(日)(実数入力)		125日			単価地区	佐井村
J05 継続工事の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
警戒標識撤去 (0023)	基	1		26,390	オプション入力	
					第0010号内訳書	
					単位数量	1 基
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
標識柱・基礎撤去(路側式)	基	1	26,390	26,390	WB812190	
J01 形式		単柱式(基礎含む)			管理費区分	0
J02 施工規模加算		2基以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			単価地区	佐井村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 夜間作業の補正		無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
視線誘導標撤去 (0024)	本	1		1,302	オブション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	1	1,302	1,302	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 施工規模		10本未満			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
直接工事費 (0025)	式	1		35,602,912	
共通仮設 (0026)	式	1		5,580,240	
共通仮設費 (0027)	式	1		927,240	
運搬費 (0028)	式	1		497,240	工種 99:

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設材運搬費 (0029)	t	40.1		497,240	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	40.1	4,700	188,470	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 片道運搬距離(実数入力)		56km			単価地区 佐井村	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	40.1	4,700	188,470	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 片道運搬距離(実数入力)		56km			単価地区 佐井村	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	40.1	3,000	120,300	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 佐井村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0030)	式	1		430,000	単価補正
現場環境改善費（率計上） (0031)	式	1		430,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0032)	式	1		4,653,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0033)	式	1		41,183,152	
現場管理費 (0034)	式	1		14,735,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0035)	式	1		55,918,152	
一般管理費等 (0036)	式	1		10,281,848	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0037)	式	1		66,200,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		6,620,000	
工事費計 (0039)	式	1		72,820,000	