

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第3364-1号

設計書番号 508-020-0067

桔梗野富田線交通安全対策工事

実施 設計書

弘前市大字中野一丁目

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 402.7 m		
	舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
	縁石工	1	式
設計額	32,274,000 円 (内消費税 2,934,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1		15,213,515		
舗装工							
		式	1		3,973,319		
路面切削工							
		式	1		465,491		
路面切削	t=5cm						内 1号
		m2	93		447,258		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削屑						内 2号
		m3	5		12,783		
殻処分	As切削屑						内 3号
		m3	5		5,450		
舗装打換え工（車道部）							
		式	1		2,153,547		
下層路盤	t=9cm 再生クラッシャラン（RC-40）						内 4号
		m2	159		178,781		
上層路盤	t=12cm 粒調碎石（M-40）						内 5号
		m2	160		240,198		
基層	t=5cm ①再生粗粒度As（20）						内 6号
		m2	175		583,179		
表層	t=5cm ⑤密粒度As改質Ⅱ型（20F）						内 7号
		m2	273		1,151,389		
舗装打換え工（歩道部）							
		式	1		1,179,415		
凍上抑制層	t=15cm 再生クラッシャラン（RC-40）						内 8号
		m2	149		201,583		

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤	t=10cm クラッシャーラン（C-20）						内 9号
		m2	164		219, 224		
表層	t=3cm ⑦再生細粒度As（13F）						内 10号
		m2	279		758, 608		
舗装打換え工（民地側アスファルト							
		式	1		145, 631		
路盤	t=25cm 再生クラッシャーラン（RC-40）						内 11号
		m2	24		59, 785		
表層	t=5cm ⑦再生細粒度As（13F）						内 12号
		m2	24		85, 846		
舗装打換え工（民地側コンクリート							
		式	1		29, 235		
路盤	t=10cm 切込砕石（C-20）						内 13号
		m2	4		4, 690		
コンクリート舗装	t=15cm ②21-8-40 異形鉄筋金網（6.0×150×150）						内 14号
		m2	4		24, 545		
排水構造物工							
		式	1		4, 622, 051		
作業土工							
		式	1		659, 321		
床掘り（掘削）	土質：土砂						内 15号
		m3	50		68, 009		
床掘り	土質：土砂						内 16号
		m3	60		146, 766		
埋戻し	土砂						内 17号
		m3	60		237, 974		

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂						内 18号
		m3	40		206,572		
側溝工							
		式	1		3,208,832		
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H400						内 19号
		m	70		1,006,560		
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H500						内 20号
		m	8		125,920		
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H600						内 21号
		m	8		127,998		
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H700						内 22号
		m	12		219,480		
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H800						内 23号
		m	2		39,680		
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H900						内 24号
		m	1		21,840		
自由勾配側溝	側溝規格：横断用 B400×H700						内 25号
		m	20		831,000		
側溝蓋							内 26号
		枚	40		197,720		
側溝蓋							内 27号
		枚	10		196,000		
側溝蓋							内 28号
		枚	10		425,000		
間詰めコンクリート							内 29号
		m3	1		17,634		

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工								
			式	1		753,898		
プレキャスト街渠桝		400×400						内 30号
			箇所	15		753,898		
縁石工								
			式	1		3,565,540		
作業土工								
			式	1		397,066		
床掘り(掘削)		土質:土砂						内 31号
			m3	60		82,479		
床掘り		土質:土砂						内 32号
			m3	10		16,842		
埋戻し		土質区分:土砂,土質:土砂						内 33号
			m3	10		28,721		
土砂等運搬								内 34号
			m3	60		269,024		
縁石工								
			式	1		3,168,474		
歩車道境界ブロック		HB-F						内 35号
			m	6		59,934		
歩車道境界ブロック		HB-M2						内 36号
			m	283		2,912,840		
歩車道境界ブロック		HB-M3						内 37号
			m	19		195,700		
区画線工								
			式	1		56,446		

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工								
			式	1		56,446		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 38号
			m	330		56,446		
構造物撤去工								
			式	1		1,846,409		
構造物取壊し工								
			式	1		1,363,522		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 39号
			m3	58		673,948		
舗装版切断		As舗装版 15cm以下						内 40号
			m	420		305,344		
舗装版切断		Co舗装版 15cm以下						内 41号
			m	20		27,846		
舗装版破碎		As舗装版 15cm以下						内 42号
			m2	540		352,688		
舗装版破碎		Co舗装版 15cm以下						内 43号
			m2	4		3,696		
運搬処理工								
			式	1		482,887		
殻運搬		Co殻						内 44号
			m3	58		118,582		
殻運搬		Co殻						内 45号
			m3	1		1,285		
殻運搬		As殻						内 46号
			m3	33		91,620		

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 47号
		m3	10		24,400		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 48号
		m3	49		171,000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 49号
		m3	33		76,000		
仮設工							
		式	1		1,149,750		
交通管理工							
		式	1		1,149,750		
交通誘導警備員							内 50号
		人日	70		1,149,750		
直接工事費							
		式	1		15,213,515		
共通仮設							
		式	1		2,549,000		
共通仮設費							
		式	1		214,000		
現場環境改善費							
		式	1		214,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		214,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,335,000		
純工事費							
		式	1		17,762,515		

設計内訳書（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1		6,650,000		
工事原価							
		式	1		24,412,515		
一般管理費等							
		式	1		4,927,485		
工事価格							
		式	1		29,340,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,934,000		
工事費計							
		式	1		32,274,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,549,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	17,762,515	単独（追加工事）直接工事費	15,213,515	単独（追加工事）共通仮設費	2,549,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	17,762,515	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	17,420,325		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.50%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.96%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.44%		0.00%		
計上額	6,650,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	24,412,515				
純工事費	17,762,515	現場管理費	6,650,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	24,412,515	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	24,070,325		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.15%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.15%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	24,412,515		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,927,485				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2		1.3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 96%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			15,213,515
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				15,213,515
	共通仮設費 (率分)	15,213,515	15.35	2,335,000
現場環境改善費対象工事費				15,213,515
	現場環境改善費 (率分)	14,871,325	1.44	214,000
現場管理費対象純工事費				17,762,515
	現場管理費	17,762,515	37.44	6,650,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				24,412,515
	一般管理費等	24,412,515	20.15	4,927,485
	業務委託費			0
工事価格				29,340,000
消費税等相当額				2,934,000
工事費計				32,274,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削	t=5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削								単 1号 管理費区分：0
			m2	92. 6	4, 830	447, 258		
合計								
						447, 258		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削屑					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		有り, 14. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	4. 6	2, 779	12, 783		管理費区分 : 0
合計								
						12, 783		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分		As切削屑					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 2号 01-02-02 管理費区分：T
WB020052			t	10.9	500	5,450		
合計						5,450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	下層路盤	t=9cm 再生クラッシュラン (RC-40)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		90mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	159. 2	1, 123	178, 781		管理費区分 : 0
合計								
						178, 781		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	上層路盤	t=12cm 粒調碎石 (M-40)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	159. 6	1, 505	240, 198		管理費区分 : 0
合計								
						240, 198		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	基層	t=5cm ①再生粗粒度As (20)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
CB410241			m2	174. 5	3, 342	583, 179		
合計								
						583, 179		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層		t=5cm ⑤密粒度As改質Ⅱ型 (20F)						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート CB410261 PK-4, 全ての費用							03-03-03
			m2	273. 1	4, 216	1, 151, 389		管理費区分 : 0	
合計						1, 151, 389			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	凍上抑制層	t=15cm 再生クラッシュラン (RC-40)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	149. 1	1, 352	201, 583		
合計								
						201, 583		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	路盤	t=10cm クラッシャーラン (C-20)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシャー C-20, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	163. 6	1, 340	219, 224		
合計								
						219, 224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	表層	t=3cm ⑦再生細粒度As (13F)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	278. 9	2, 720	758, 608		管理費区分 : 0
合計								
					758, 608			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	路盤		t=25cm 再生クラッシャーラン (RC-40)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 再生クラッシャーラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	23. 8	2, 512	59, 785		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	表層		t=5cm ⑦再生細粒度As (13F)							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)			1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用							03-03-03
CB410261					m2	23. 8	3, 607	85, 846		管理費区分 : 0
合計										
								85, 846		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	路盤	t=10cm 切込碎石 (C-20)						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	3. 5	1, 340	4, 690		
合計								
						4, 690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート舗装		t=15cm ②21-8-40 異形鉄筋金網(6.0×150×150)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満						単 3号 03-03-05
WB410820			m2	3.5	3,637	12,729		管理費区分：0
コンクリート舗装工（材料）								単 4号
			m2	3.5	3,376	11,816		管理費区分：0
合計								
						24,545		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	床掘り(掘削)		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
			m3	47	1, 447	68, 009		管理費区分 : 0
合計								
						68, 009		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	床掘り	土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	61	2,406	146,766		管理費区分:0
合計								
						146,766		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	58	4, 103	237, 974		管理費区分 : 0
合計					237, 974		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	43	4, 144	178, 192		管理費区分 : 0
建設発生土受入料金							
ZZ99*01*02001		m3	43	660	28, 380		管理費区分 : T
合計					206, 572		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	自由勾配側溝		側溝規格:縦断用 B400×H400					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0						単 5号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	69.9	14,400	1,006,560		
合計						1,006,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クワッシャー 40～0, 0						単 6号 01-10-01
WB821420			m	8	15, 740	125, 920		管理費区分：0
合計						125, 920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H600					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0						単 7号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	7.8	16,410	127,998		
合計						127,998		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H700						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0						単 8号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	12	18, 290	219, 480		
合計						219, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H800					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0						単 9号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	2	19, 840	39, 680		
合計						39, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H900						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0						単 10号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	1	21,840	21,840		
合計						21,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	自由勾配側溝		側溝規格：横断用 B400×H700					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.7m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0						単 11号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	20	41, 550	831, 000		
合計								
						831, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	側溝蓋							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 12号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821430			枚	40	4,943	197,720		
合計						197,720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	10	19,600	196,000		単 13号 01-10-01 管理費区分:0
合計					196,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	10	42,500	425,000		単 14号 01-10-01 管理費区分:0
合計					425,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	間詰めコンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6	29, 390	17, 634		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					17, 634		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	プレキャスト街渠柵	400×400					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵 CB222800	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用	基	15	6, 916	103, 740		02-02-05 管理費区分 : 0
プレキャスト集水柵(材料費) CB222810		基	15	38, 800	582, 000		02-02-05 管理費区分 : 0
暗渠排水管 CB222770	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	21. 2	3, 215	68, 158		02-02-05 管理費区分 : 0
合計					753, 898		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	床掘り(掘削)		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
			m3	57	1, 447	82, 479		管理費区分 : 0
合計								
						82, 479		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	床掘り		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	7	2,406	16,842		管理費区分:0
合計								
						16,842		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	7	4,103	28,721		管理費区分:0
合計					28,721		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下						02-01-02
CB210110		m3	56	4,144	232,064		管理費区分:0
建設発生土受入料金							
ZZ99*01*02001		m3	56	660	36,960		管理費区分:T
合計					269,024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	歩車道境界ブロック	HB-F					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, C種(180/210×300×600), 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	6	9, 989	59, 934		03-03-07 管理費区分 : 0
合計					59, 934		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	歩車道境界ブロック	HB-M2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	282. 8	10, 300	2, 912, 840		03-03-07 管理費区分 : 0
合計					2, 912, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	歩車道境界ブロック	HB-M3						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック CB422510		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り						03-03-07 管理費区分 : 0
			m	19	10, 300	195, 700		
合計								
						195, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式水性型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 15号 03-03-06 管理費区分 : 0
WB821210			m	334	169	56, 446		
合計						56, 446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04
WB824010		m3	58. 3	11, 560	673, 948		管理費区分 : 0
合計					673, 948		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	舗装版切断	As舗装版 15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	416	734	305, 344		管理費区分 : 0
合計					305, 344		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	舗装版切断		Co舗装版 15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	21	1, 326	27, 846		管理費区分 : 0
合計								
						27, 846		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	舗装版破碎		As舗装版 15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
CB430310			m2	536	658	352, 688		
合計						352, 688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	舗装版破碎	Co舗装版 15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	4	924	3, 696		管理費区分 : 0
合計					3, 696		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	殻運搬	Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	58. 3	2, 034	118, 582		管理費区分 : 0
合計					118, 582		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号	殻運搬		Co殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 5.5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0.6	2,143	1,285		管理費区分: 0
合計								
						1,285		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号	殻運搬	As殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 9.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	33.1	2,768	91,620		
合計						91,620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 17号 01-02-02
			t	24. 4	1, 000	24, 400		管理費区分 : 0
合計								
						24, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 18号 01-02-02
			t	114	1,500	171,000		管理費区分:0
合計								
						171,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 19号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	76	1, 000	76, 000		
合計								
						76, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 20号 02-04-04
WB010211			人日	35	17,650	617,750		管理費区分：0
交通誘導警備員B								単 21号 02-04-04
WB010212			人日	35	15,200	532,000		管理費区分：0
合計								
						1,149,750		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削		単位	m2	単位数量	1	単価	4, 830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型路面切削機							管理費区分：0	
ZZ99*01*01001			m2	1	4, 830	4, 830		
合計						4, 830	円／m2	
単価						4, 830		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削材							管理費区分：T	
Y007600001001			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000	円／t	
単価						500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB410820	コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 637
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 08	36, 210	39, 106	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3. 35	30, 700	102, 845	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	6. 38	22, 640	144, 443	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1		77, 306	管理費区分 : 0	
合計						363, 700		
単価						3, 637	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	コンクリート舗装工（材料）		単位	m2	単位数量	100	単価	3, 376
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 土木(8) 21-8-40 W/C<=55% Z230210060						管理費区分：0	
			m3	15. 6	19, 350	301, 860		
	アスファルト乳剤 PK-3 フライムコト用 Z004130002						管理費区分：0	
			L	126	147	18, 522		
	異形鉄筋金網 SD295 D6 150×150mm ZZ99*01*03001						管理費区分：0	
			m2	100	172	17, 200		
	諸雑費(まるめ) ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		18		
合計							337, 600	
単価							3, 376	
							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	14, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230			個	5	12, 800	64, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 212	19, 150	4, 059	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 000	2, 160	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		77	管理費区分：0	
合計						144, 000		
単価						14, 400	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	15, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000 Z231024235			個	5	14, 700	73, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424	18, 850	7, 992	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 000	2, 160	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		44	管理費区分：0	
合計						157, 400		
単価						15, 740	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	16, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000 Z231024240			個	5	15, 600	78, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 000	2, 160	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		87	管理費区分：0	
合計						164, 100		
単価						16, 410	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	18, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×700×2000 Z231024245			個	5	20, 100	100, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 000	2, 520	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		87	管理費区分：0	
合計						182, 900		
単価						18, 290	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	19, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000		Z231024250	個	5	22, 800	114, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 424	19, 150	8, 119	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 84	3, 000	2, 520	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		57	管理費区分：0	
合計						198, 400		
単価						19, 840	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 3m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	21, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366001	m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000		Z231024255	個	5	26, 400	132, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 318	19, 150	6, 089	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		Z230210245	m3	0. 53	19, 150	10, 149	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 84	3, 000	2, 520	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		27	管理費区分：0	
合計						218, 400		
単価						21, 840	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	41, 550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 400×700×2000 Z231024065			個	5	65, 400	327, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 742	19, 150	14, 209	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 212	19, 150	4, 059	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 84	3, 000	2, 520	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		97	管理費区分：0	
合計						415, 500		
単価						41, 550	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4, 943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
側溝蓋 縦断用ふた(車道用)(1枚掛製品用)幅400用 Y000301000001			枚	100	3, 950	395, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						494, 300		
単価						4, 943	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	19, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 歩道用・縦断用 400用 500×995mm		Z230154010	枚	100	19, 200	1, 920, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						1, 960, 000		
単価						19, 600	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	42, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 横断用 400 覆工板型 500×995mm		Z231031030	枚	100	41, 500	4, 150, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		754	管理費区分 : 0	
合計						4, 250, 000		
単価						42, 500	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式水性型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	169
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 水性型 1種A 白		Z004350010	L	50	970	48, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	155	5, 115	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 765	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						169, 500		
単価						169	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07		
						歩掛適用年月	2026. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0		
合計						11, 560			
単価						11, 560	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分 : T		
			t	100	1, 000	100, 000			
合計									
						100, 000			
単価							円／t		
						1, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co殻 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100	1,000	100,000		
合計						100,000	円／t	
						1,000		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	17,650	17,650		
合計							円／人日	
						17,650		
単価								
						17,650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

登 録 単 価

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000001	側溝蓋	縦断用ふた(車道用)(1枚掛製品用)幅400用	枚	3,950	2026	7	確定
Y007600001001	処分費	As切削材	t	500	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	7	確定
Y007600001003	処分費	鉄筋Co殻	t	1,500	2026	7	確定
Y007600001004	処分費	As殻	t	1,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	小型路面切削機		m2	4,830	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*02001	建設発生土受入料金		m3	660	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	異形鉄筋金網	SD295 D6 150×150mm	m2	172	2026	7	確定

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	t=5cm	m2		93			
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削屑	m3		5			
殻処分	As切削屑	m3		5			
舗装打換え工（車道部）		式		1			
下層路盤	t=9cm 再生クラッシャラン（RC-40）	m2		159			
上層路盤	t=12cm 粒調碎石（M-40）	m2		160			
基層	t=5cm ①再生粗粒度As（20）	m2		175			
表層	t=5cm ⑤密粒度As改質Ⅱ型（20F）	m2		273			

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装打換え工（歩道部）			式		1		
凍上抑制層		t=15cm 再生クラッシャーラン（RC-40）	m2		149		
路盤		t=10cm クラッシャーラン（C-20）	m2		164		
表層		t=3cm ⑦再生細粒度As（13F）	m2		279		
舗装打換え工（民地側アスファルト			式		1		
路盤		t=25cm 再生クラッシャーラン（RC-40）	m2		24		
表層		t=5cm ⑦再生細粒度As（13F）	m2		24		
舗装打換え工（民地側コンクリート			式		1		
路盤		t=10cm 切込碎石（C-20）	m2		4		
コンクリート舗装		t=15cm ②21-8-40 異形鉄筋金網(6.0×150×150)	m2		4		
排水構造物工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工			式		1		
床掘り（掘削）		土質：土砂	式		1		
床掘り		土質：土砂	式		1		
埋戻し		土砂	m3		60		
土砂等運搬		土砂	m3		40		
側溝工			式		1		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H400	m		70		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H500	m		8		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H600	m		8		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H700	m		12		
自由勾配側溝		側溝規格：縦断用 B400×H800	m		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
自由勾配側溝	側溝規格：縦断用 B400×H900	m		1			
自由勾配側溝	側溝規格：横断用 B400×H700	m		20			
側溝蓋		枚		40			
側溝蓋		枚		10			
側溝蓋		枚		10			
間詰めコンクリート		m3		1			
集水桝・マンホール工		式		1			
プレキャスト街渠桝	400×400	箇所		15			
縁石工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質：土砂	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	式		1			
土砂等運搬		m3		60			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	HB-F	m		6			
歩車道境界ブロック	HB-M2	m		283			
歩車道境界ブロック	HB-M3	m		19			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 水性型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		330			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		58		
舗装版切断		As舗装版 15cm以下	m		420		
舗装版切断		Co舗装版 15cm以下	m		20		
舗装版破碎		As舗装版 15cm以下	m2		540		
舗装版破碎		Co舗装版 15cm以下	m2		4		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		Co殻	m3		58		
殻運搬		Co殻	m3		1		
殻運搬		As殻	m3		33		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		49			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		33			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		15,213,515		
舗装工 (0002)	式	1		3,973,319		
路面切削工 (0003)	式	1		465,491	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004)	m2	93		447,258	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	92.6	4,830	447,258	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型路面切削機	m2	1	4,830	4,830	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	5		12,783	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	4.6	2,779	12,783	CB430020 2371.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					Q01 殻種別 As切削屑 Q02 路面切削廃材運搬費 殻運搬(路面切削)	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.994	40.84	1,028	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747	
運転手(一般)	%	50.128	45.78	1,393	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
					標準構成比 標準単価 23,600 地区単価 30,290	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	12.825	13.38 138 155	356.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.053		1.6	管理費区分 0	
殻処分 (0006)	m3	5		5,450	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	10.9	500	5,450	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装打換え工（車道部）					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0007)	式	1		2,153,547	工種 06:舗装工事	
下層路盤 (0008)	m2	159		178,781	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	159.2	1,123	178,781	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		90mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.44		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.99			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.471		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			1.78			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.188		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	25.062		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 27.03 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
特殊作業員	%	13.124		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 15.84 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
普通作業員	%	10.682		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 15.7 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役	%	11.6		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
			標準構成比 13.01		

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.017		33.86	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.533	17.77 120,000 3,000	342.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.707	1.99 138 155	19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.146		1.64	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		0.93	管理費区分 0
上層路盤 (0009)	m2	160		240,198	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	159.6	1,505	240,198	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		粒度調整碎石 M-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.818		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.78			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.099		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.66			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)	%	0.144		2.17	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
桔梗野富田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	18.694		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 25.16 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
特殊作業員	%	9.792		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 14.75 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
普通作業員	%	7.971		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 14.61 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役	%	8.655		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 12.11 標準単価 31,000 地区単価 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.255		33.92	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	48.103		723.6	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	23.44 170,000 4,750	
軽油	%	1.272		19.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.85 138 155	
その他(材料)	%	0.176		2.64	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		1.06	管理費区分 0
基層 (0010)	m2	175		583,179	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
桔梗野富田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(歩道部)	m2	174.5	3,342	583,179	CB410241 2529.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハンド・ガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.227		7.57	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.28		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.056		1.86	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.07		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.048		1.61	管理費区分 0
特殊作業員	%	14.69		490.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準構成比			17.89		
標準単価			28,300		

入力データリスト (本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	10.836	16.06	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.33	4.9	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	5.671		189.5	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	58.442	48.08	1,953	Z231051035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			470,000 15,100			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.542		185.2	Z004130002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			5.13 103 147		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.067	0.09 154 151	2.23	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.034	0.04 138 155	1.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.024		0.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.033		1.4	管理費区分 0
表層 (0011)	m2	273		1,151,389	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)		m2	273.1	4,216	1,151,389	CB410261 2222.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員			1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			50mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]		%	0.175		7.36	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転質量0.5～0.6t				0.31		
標準構成比				1,430		
標準単価				1,530		
地区単価						
振動コンパクタ[前進型]		%	0.05		2.1	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機械質量40～60kg				0.09		
標準構成比				356		
標準単価				374		
地区単価						
その他(機械)		%	0.039		1.65	管理費区分 0
特殊作業員						R0101

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	11.682		492.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.43			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
普通作業員	%	8.588		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			18.28			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	3.435		144.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.58			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	4.496		189.5	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Z231050020	
(5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	69.892		2,946	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			44.67			
標準単価			384,000			
地区単価			22,800			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.497	1.99 103 147	63.1	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.057	0.11 154 151	2.39	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.023	0.04 138 155	0.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.046		1.93	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		1.78	管理費区分 0	
舗装打換え工（歩道部） (0012)	式	1		1,179,415	オプション入力 工種 06:舗装工事	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
桔梗野富田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
凍上抑制層 (0013)	m2	149		201,583	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	149.1	1,352	201,583	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.026		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.221		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト (本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	20.807		281.3	R0114 管理費区分	0
			27.03		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧弘前市)
	標準単価		28,900		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		35,090		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	10.895		147.3	R0101 管理費区分	0
			15.84		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧弘前市)
	標準単価		28,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		30,700		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.869		119.9	R0102 管理費区分	0
			15.7		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧弘前市)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		22,640		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.63		130.2	R0125 管理費区分	0
			13.01		歩 2026.07 単 2026.07	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧弘前市)
	標準単価		31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.505		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	42.25		571.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 3,000			
軽油	%	1.417		19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 155			
その他(材料)	%	0.198		2.68	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		0.39	管理費区分 0	
路盤 (0014)	m2	164		219,224	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	163.6	1,340	219,224	CB410031 857.31 管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 材料		クラッシュラン C-20			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.045		27.39	M000201100 管理費区分 0	
標準構成比			2.99		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			5,680		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			6,070		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.233		16.51	L001070011 管理費区分 0	
標準構成比			1.78		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			3,540		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.158		2.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.005	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.999	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.953	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.722	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.528		33.86	管理費区分 0	
クラッシャーレン C-20	%	41.704		558.5	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 4,400			
軽油	%	1.431		19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 155			
その他(材料)	%	0.196		2.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.14	管理費区分 0	
表層 (0015)	m2	279		758,608	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
桔梗野富田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	278.9	2,720	758,608	CB410261 2307.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.272		7.4	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.3		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.071		1.93	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.08		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.063		1.72	管理費区分 0
特殊作業員	%	18.123		492.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			19.69		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	13.317	17.61 25,400 22,640	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	5.321	5.37 31,000 36,210	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	6.969		189.5	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	48.875	43.01 384,000 17,150	1,329	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	6.804	5.62	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				103 147		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.083		2.26	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.1 154 151		
軽油		%	0.038		1.03	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.04 138 155		
その他(材料)		%	0.023		0.62	管理費区分 0
諸雑費		%	0.041		1.94	管理費区分 0
舗装打換え工（民地側アスファルト (0016)		式	1		145,631	オプション入力 工種 06:舗装工事
路盤 (0017)		m2	24		59,785	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	23.8	2,512	59,785	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.179		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.86			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.311		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.7			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)	%	0.168		4.22	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	22.393		562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		25.87			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			
特殊作業員	%	11.732		294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.17			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
普通作業員	%	9.55		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.03			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	10.374		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		12.46			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.697		67.75	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	37.907		952.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			21.27 300,000 3,000		
軽油	%	1.529		38.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.91 138 155		
その他(材料)	%	0.153		3.84	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		0.22	管理費区分 0
表層 (0018)	m2	24		85,846	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
桔梗野富田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	23.8	3,607	85,846	CB410261 2307.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハンド・ガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.205		7.4	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.3		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.054		1.93	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.08		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.048		1.72	管理費区分 0
特殊作業員	%	13.666		492.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準構成比			19.69		
標準単価			28,300		

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	10.042	17.61	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.013	5.37	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	5.255		189.5	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	61.453	43.01	2,216	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			384,000 17,150			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.13		185	Z004130002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			5.62 103 147		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.063	0.1 154 151	2.26	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.029	0.04 138 155	1.03	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.027		0.98	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		1.58	管理費区分 0
舗装打換え工（民地側コンクリート (0019)	式	1		29,235	オプション入力 工種 06:舗装工事
路盤 (0020)	m2	4		4,690	オプション入力 第0013号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	3.5	1,340	4,690	CB410031	857.31
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩 2026.07 単	2026.07
J03 材料		クラッシュラン C-20			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型]					M000201100	
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.045		27.39	管理費区分	0
標準構成比			2.99		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			5,680		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,070		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					L001070011	
運転質量3～4t	%	1.233		16.51	管理費区分	0
標準構成比			1.78		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			3,540		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.158		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.005	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.999	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.953	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.722	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	2.528		33.86	管理費区分 0
クラッシャーレン C-20	%	41.704		558.5	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	17.77		
		標準単価	120,000		
		地区単価	4,400		
軽油	%	1.431		19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	1.99		
		標準単価	138		
		地区単価	155		
その他(材料)	%	0.196		2.63	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		1.14	管理費区分 0
コンクリート舗装 (0021)	m2	4		24,545	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設	m2	3.5	3,637	12,729	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					WB410820 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均舗設厚		20cm未満				
コンクリート舗装工 (材料)	m2	3.5	3,376	11,816	オブション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート(高炉B) 土木(8) 21-8-40 W/C<=55%	m3	15.6	19,350	301,860	Z230210060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	L	126	147	18,522	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
異形鉄筋金網 SD295 D6 150×150mm		m2	100	172	17,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)		式	1		18	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0022)		式	1		4,622,051	
作業土工 (0023)		式	1		659,321	工種 04:道路改良工事
床掘り(掘削) (0024) (P)		m3	50		68,009	第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 土質			土砂			
Q02 掘削			掘削			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	47	1,447	68,009	CB210100 1241.0	
J01 土質		土砂			管理費区分 0	
J02 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 施工数量		小規模(標準)			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					M000202015	
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	23.794		344.2	管理費区分 0	
標準構成比			26.01		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			7,520		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			8,020		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	65.505		947.6	R0114	
標準構成比			62.89		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	10.694		154.7	Z006702002	
標準構成比			11.1		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.007		0.5	管理費区分 0
床掘り (0025) (P)	m3	60		146,766	第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	61	2,406	146,766	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.637	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.222		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	33.9 25,400 22,640		
軽油	%	7.456		179.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	7.11 138 155		
諸雑費	%	0.031		0.8	管理費区分 0	
埋戻し (0026)	m3	60		237,974	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し					CB210410 4063.8	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	58	4,103	237,974	管理費区分 0	
J01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 土質		土砂			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.733		358.3	M000202096	
標準構成比			8.27		管理費区分 0	
標準単価			8,460		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			9,020		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ランマ 質量60～80kg	%	0.626		25.7	M000806001	
標準構成比			0.6		管理費区分 0	
標準単価			535		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			564		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	44.164		1,812	R0102	
標準構成比			50.03		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	20.79		853	R0101	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.35 28,300 30,700		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.37	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.493	3.14 138 155	143.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.816	0.84 154 151	33.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.43	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬 (0027)	m3	40		206,572	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	43	4,144	178,192	CB210110 3431.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J14 運搬距離(km)(DID区間有)		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.426		970.6	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			26.52 8,571 8,880 261			
運転手(一般)	%	65.792		2,726	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			61.9 23,600 30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	10.772		446.3	単価補正	
標準構成比			11.58		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			155		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.1	管理費区分 0	
建設発生土受入料金	m3	43	660	28,380	ZZ99*01*02001	
					管理費区分 T	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
側溝工 (0028)	式	1		3,208,832	工種 04:道路改良工事	
自由勾配側溝 (0029)	m	70		1,006,560	第0019号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝					WB821420	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			m	69.9	14,400	1,006,560	管理費区分 0			
J01 夜間作業の有無				無し			歩 2026.07 単 2026.07			
J02 規格・仕様区分				L=2000mm	1000kg/個以下		単価地区 弘前市(旧弘前市)			
J03 時間的制約の有無				無し			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 基礎コンクリートの種類				土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)				0.3m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J06 基礎碎石施工の有無				有り			単価補正			
J07 基礎碎石の種類				再生クラッシュラン	40～0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)				0.6m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類				土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)				0.2m3/10m						
自由勾配側溝 (0030)			m	8		125,920	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
自由勾配側溝			m	8	15,740	125,920	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 夜間作業の有無				無し						
J02 規格・仕様区分				L=2000mm	1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無				無し						
J04 基礎コンクリートの種類				土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)				0.3m3/10m						
J06 基礎碎石施工の有無				有り						
J07 基礎碎石の種類				再生クラッシュラン	40～0					
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)				0.6m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類				土木(2)・港湾(5)	18-8-40					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)				0.4m3/10m						

入力データリスト (本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝 (0031)	m	8		127,998	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	7.8	16,410	127,998	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝 (0032)	m	12		219,480	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝					WB821420	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m	12	18,290	219,480	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.3m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無			有り			
J07 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.3m3/10m			
自由勾配側溝 (0033)		m	2		39,680	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	2	19,840	39,680	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無			無し			
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.3m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無			有り			
J07 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.4m3/10m			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
自由勾配側溝 (0034)	m	1		21,840	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	1	21,840	21,840	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
自由勾配側溝 (0035)	m	20		831,000	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝					WB821420	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	20	41,550	831,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クワッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m				
側溝蓋 (0036)	枚	40		197,720	第0026号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 蓋種類		蓋版(各種)				
Q03 蓋版設置費		蓋版				
蓋版	枚	40	4,943	197,720	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				
J07 施工箇所における補正		無し				
側溝蓋 (0037)	枚	10		196,000	第0027号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
Q01 蓋種類		蓋版(各種)				
Q03 蓋版設置費		蓋版				

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	10	19,600	196,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
側溝蓋 (0038)		枚	10		425,000	第0028号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類			蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費			蓋版			
蓋版		枚	10	42,500	425,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 夜間作業の有無			無し			
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し			
間詰めコンクリート (0039)		m3	1		17,634	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	0.6	29,390	17,634	CB240010 30615.0 管理費区分 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.07 単 2026.07
J02 打設工法			人力打設			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
普通作業員		%	11.931		3,506	R0102 管理費区分 0
標準構成比				12.85		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				25,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価				22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	8.249		2,424	R0101 管理費区分 0
標準構成比				7.3		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価				28,300		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価				30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	8.007		2,353	R0125 管理費区分 0
標準構成比				6.58		歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.056		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.75	71.32 20,400 19,150	20,496	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.007		6.7	管理費区分 0
集水桝・マンホール工 (0040)	式	1		753,898	工種 04:道路改良工事
プレキャスト街渠桝 (0041)	箇所	15		753,898	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト集水桝					CB222800 6206.8

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	基	15	6,916	103,740	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.35	9.81 5,810 6,170	646.6	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	2.238		154.8	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.634	37.29 28,900 35,090	2,810	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.087	16.36 25,400 22,640	905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	10.462		723.5	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	4.429		306.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	16.456		1,138	管理費区分 0
軽油	%	2.681		185.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.645		44.61	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		1.79	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	15	38,800	582,000	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面排水桝 400×400 グレチングT-25付き 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 38,800	38,800	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
暗渠排水管	m	21.2	3,215	68,158	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用				
普通作業員	%	8.453	36.39 25,400 22,640	271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	4.502	14.79	144.7	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
					31,000 36,210	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	87.022	48.82	2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比 標準単価 地区単価	
					405 2,770	
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0	
縁石工 (0042)	式	1		3,565,540		
作業土工 (0043)	式	1		397,066	工種 04:道路改良工事	
床掘り(掘削) (0044) (P)	m3	60		82,479	第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					Q01 土質 土砂	
					Q02 掘削 掘削	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削	m3	57	1,447	82,479	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210100	1241.0
J01 土質		土砂			管理費区分	0
J02 施工方法		上記以外(小規模)			歩	2026.07 単 2026.07
J05 施工数量		小規模(標準)			単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]					M000202015	
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	23.794		344.2	管理費区分	0
標準構成比			26.01		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			7,520		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			8,020		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	65.505		947.6	R0114	
標準構成比			62.89		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			35,090		単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	10.694		154.7	Z006702002	
標準構成比			11.1		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.07 単 2026.07
地区単価			155		単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.007		0.5	管理費区分	0
床掘り (0045) (P)	m3	10		16,842	第0032号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り				
床掘り	m3	7	2,406	16,842	CB210030 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	2247.4 0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.654	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	45.637		1,098	R0114 管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			40.26		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			28,900		単価地区 弘前市(旧弘前市)
	地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	28.222		679	R0102
	標準構成比			33.9		管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	7.456		179.4	Z006702002
	標準構成比			7.11		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			155		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.031		0.8	管理費区分 0
埋戻し (0046) (P)		m3	10		28,721	第0033号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
	Q01 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.07 単 2026.07
	Q02 土質区分		土砂			単価地区 弘前市(旧弘前市)
	Q03 土質		土砂			労調係数 1.000 00-00 0
	Q04 埋戻し費		埋戻し			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
桔梗野富田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	7	4,103	28,721	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.733	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.164	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	20.79		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			19.35			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
運転手(特殊)	%	21.37		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			17.77			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
軽油	%	3.493		143.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.14			
標準構成比			138			
標準単価			155			
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	0.816		33.47	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.84			
標準構成比			154			
標準単価			151			
地区単価						
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.008		0.43	管理費区分 0
土砂等運搬 (0047)	m3	60		269,024	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	56	4,144	232,064	CB210110 3431.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		12.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.426		970.6	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.52		
標準単価			8,571		
地区単価			8,880		
供用日当りの損耗品費			261		
運転手(一般)	%	65.792		2,726	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			61.9		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	10.772	11.58 138 155	446.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.1	管理費区分 0	
建設発生土受入料金	m3	56	660	36,960	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
縁石工 (0048)	式	1		3,168,474	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロック (0049)	m	6		59,934	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
桔梗野富田線交通安全対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	6	9,989	59,934	CB422510 10030.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り			
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.446	1.32 3,960 4,320	144.4	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.299	0.27 8,800 9,710	29.88	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.088	17.98 25,400 22,640	1,607	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	16.148		1,613	単価補正	
標準構成比			14.83		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			30,700		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	10.882		1,087	R0125	
標準構成比			9.28		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	9.55		953.9	R0133	
標準構成比			7.77		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,720		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	5.103		509.7	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック					Z002352003	
片面 180/210×300×600(C)	%	30.054		3,002	管理費区分 0	
標準構成比			34.05		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			2,070		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			1,820		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	8.197		818.8	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.42			
			19,750			
			19,150			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	0.756		75.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.67			
			138			
			155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.456		145.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.58			
			1,200			
			3,000			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.021		2.45	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック (0050)	m	283		2,912,840	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
歩車道境界ブロック	m	282.8	10,300	2,912,840	CB422510 7679.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)				
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.67個/m				
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40				
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)				
J06 養生工の有無		有り				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.263		27.11	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.32			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	16.927		1,742	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.46			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.719		1,206	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.45 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.664	11.94 28,300 30,700	994.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.27	10.15 30,000 36,720	954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	4.797		493.7	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600 標準構成比 標準単価 地区単価	%	38.838	21.91 1,680 2,390	3,997	Z231060005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	6.967		717	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.287		132.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.251		25.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		10.32	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック (0051)	m	19		195,700	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	19	10,300	195,700	CB422510 7679.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 ブﾞﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.67個/m			
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40			
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)			
J06 養生工の有無		有り			
ﾊﾞｯｸﾌｵﾚ(ｸﾛｰﾗ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.263		27.11	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.32		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	16.927		1,742	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.46		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	11.719		1,206	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			13.45		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	9.664	11.94 28,300 30,700	994.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	9.27	10.15 30,000 36,720	954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	4.797		493.7	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(横断歩道部) 片面 198/210×120×600	%	38.838	21.91 1,680 2,390	3,997	Z231060010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	6.967	9.63	717	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			19,750 19,150		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.287	0.69 1,200 3,000	132.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.251	0.3 138 155	25.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.017		10.32	管理費区分 0	
区画線工 (0052)	式	1		56,446		
区画線工 (0053)	式	1		56,446	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0054)	m	330		56,446	第0038号内訳書 単位数量 管理費区分 0	1 m

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費		ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 区画線設置			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	334	169	56,446	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
構造物撤去工 (0055)	式	1		1,846,409		
構造物取壊し工 (0056)	式	1		1,363,522	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0057)	m3	58		673,948	第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし				
構造物とりこわし					WB824010	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	58.3	11,560	673,948	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
舗装版切断 (0058)	m	420		305,344	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	416	734	305,344	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.767		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.96 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210		
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640		
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッター(ブレード) 径18インチ	%	22.389		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			22.39		

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				68,200 71,500		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				2.81 154 151		
その他(材料)		%	1.31		9.62	管理費区分 0
諸雑費		%	0.024		0.18	管理費区分 0
舗装版切断 (0059)		m	20		27,846	オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	21	1,326	27,846	CB430510 1264.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)
J01 舗装版種別			コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚			15cm以下			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	8.507		112.8	M001161013	
標準構成比			8.92		管理費区分 0	
標準単価			13,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			13,000		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	3.996		52.99	管理費区分 0	
特殊作業員	%	17.972		238.3	R0101	
標準構成比			17.37		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	10.581		140.3	R0125	
標準構成比			9.5		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	6.623		87.82	R0102	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			7.79 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	16.524		219.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.346	32.35 68,200 71,500	428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レキューター 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.291	2.45 154 151	30.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.144		15.17	管理費区分 0
諸雑費	%	0.016		0.24	管理費区分 0
舗装版破碎 (0060)	m2	540		352,688	オプション入力 第0042号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	536	658	352,688	CB430310	612.24
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		必要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
コンクリート圧砕装置(大割機)	%	20.774		136.7	M000907002	
開口幅735～850mm破砕力550～980kN					管理費区分	0
標準構成比			21.16		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			17,900		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			18,900		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型	%	9.238		60.79	L001010012	
山積0.45m3(平積0.35m3)					管理費区分	0
標準構成比			9.49		歩 2026.07 単	2026.07
標準単価			6,460		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,760		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	31.913		210	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28.25			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
普通作業員	%	20.531		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			24.76			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.715		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.78			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
軽油	%	5.81		38.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.56			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.019		0.19	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版破碎 (0061)	m2	4		3,696	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	4	924	3,696	CB430310 859.49 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.212	20.59 17,900 18,900	186.8	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.294	9.55 6,460 6,760	85.89	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	31.887		294.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			28.24 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	20.548		189.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			24.79 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	12.249		113.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			11.28 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	5.796		53.57	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.55 138 155			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.014		0.14	管理費区分 0	
運搬処理工 (0062)	式	1		482,887	工種 99:	
殻運搬 (0063)	m3	58		118,582	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	58.3	2,034	118,582	CB227010 1737.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		有り				
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		8.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.011		752.7	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
運転手(一般)		%	49.156		999.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				44.82					
標準単価				23,600					
地区単価				30,290					
軽油		%	13.827		281.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				14.41					
標準単価				138					
地区単価				155					
諸雑費		%	0.006		0.4	管理費区分 0			
殻運搬 (0064)		m3	1		1,285	オプション入力 第0045号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬		m3	0.6	2,143	1,285	CB227010 1846.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市)			
J01 殻発生作業			舗装版破碎						
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要						

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳		有り 5.5km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		864	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.101		944.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,290			
軽油	%	15.562		333.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 155			
諸雑費	%	0.008		0.8	管理費区分 0	
殻運搬 (0065)	m3	33		91,620	オプション入力 第0046号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	33.1	2,768	91,620	CB227010 2385.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 9.0km以下 全ての費用			M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	40.328	44.05 20,847 21,400 747	1,116	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.086	39.87 23,600 30,290	1,220	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油						

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.564	16.08 138 155	430.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		1.3	管理費区分 0	
殻処分 (0066)	m3	10		24,400	第0047号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	24.4	1,000	24,400	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0067)	m3	49		171,000	第0048号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)				

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)	t	114	1,500	171,000	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻処分 (0068)	m3	33		76,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)			第0049号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	76	1,000	76,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0069)	式	1		1,149,750	
交通管理工 (0070)	式	1		1,149,750	工種 99:

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0071)	人日	70		1,149,750	第0050号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	35	17,650	617,750	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	35	15,200	532,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0072)	式	1		15,213,515	
共通仮設 (0073)	式	1		2,549,000	
共通仮設費					

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0074)	式	1		214,000	
現場環境改善費 (0075)	式	1		214,000	
現場環境改善費（率計上） (0076)	式	1		214,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0077)	式	1		2,335,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0078)	式	1		17,762,515	
現場管理費 (0079)	式	1		6,650,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.96%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0080)	式	1		24,412,515	
一般管理費等					

入力データリスト（本01）

工事名	桔梗野富田線交通安全対策工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0081)	式	1		4,927,485	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0082)	式	1		29,340,000	
消費税額及び地方消費税額 (0083)	式	1		2,934,000	
工事費計 (0084)	式	1		32,274,000	