

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水環 第2104-1号

設計書番号 508-110-0036

青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字大泊地先

2026年12月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 0.07 ha		
	着定基質	0.07 ha	
	増殖場工	0.07 ha	
設計額	60,456,000 円 (内消費税 5,496,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1		21,663,730		
増殖場工							
		式	1		20,431,744		
着定基質製作工							
		式	1		19,090,594		
組立着定基質製作	FPスｰﾊﾟｰ850						内 1号
		基	5		17,120,794		
クレーン拘束費							内 2号
		式	1		1,969,800		
着定基質設置工							
		式	1		1,341,150		
着定基質設置	FPスｰﾊﾟｰ850						内 3号
		基	5		1,341,150		
仮設工							
		式	1		1,231,986		
仮設ヤード工							
		式	1		1,231,986		
敷鉄板	作業用通路						内 4号
		式	1		1,231,986		
直接工事費							
		式	1		21,663,730		
共通仮設							
		式	1		15,306,190		
共通仮設費							
		式	1		13,688,190		

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航・えい航費							
		式	1		8,999,290		
回航費	起重機船 鋼D250t吊						内 5号
		式	1		8,999,290		
運搬費							
		式	1		4,431,900		
重建設機械分別組立輸送							内 6号
		式	1		2,752,000		
仮設材運搬費							内 7号
		式	1		1,679,900		
現場環境改善費							
		式	1		257,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		257,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,618,000		
純工事費							
		式	1		36,969,920		
現場管理費							
		式	1		9,301,000		
工事原価							
		式	1		46,270,920		
一般管理費等							
		式	1		8,689,080		
工事価格							
		式	1		54,960,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種					
単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：			
対象工事費	21,663,730	直接工事費	21,663,730	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事
非対象額計（－）		0			
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	21,663,730	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	21,663,730		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	6.32%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	7.47%		0.00%	
	計上額	1,618,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	21,663,730	直接工事費	21,663,730	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	21,663,730	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.19%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.19%		0.00%		
計上額	257,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	13,431,190				
回航・えい航費	8,999,290	運搬費	4,431,900	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					15,306,190

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	36,969,920	単独（追加工事）直接工事費	21,663,730	単独（追加工事）共通仮設費	15,306,190
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	36,969,920	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	36,969,920		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.39%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.54%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.16%		0.00%		
計上額	9,301,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	46,270,920				
純工事費	36,969,920	現場管理費	9,301,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	46,270,920	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	46,270,920		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.76%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	18.76%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	46,270,920		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,689,080				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	123日間	
冬 期 日 数	55日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.54%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			21,663,730
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,663,730
	共通仮設費（率分）	21,663,730	7.47	1,618,000
	回航・えい航費			8,999,290
	運搬費			4,431,900
現場環境改善費対象工事費				21,663,730
	現場環境改善費（率分）	21,663,730	1.19	257,000
現場管理費対象純工事費				36,969,920
	現場管理費	36,969,920	25.16	9,301,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				46,270,920
	一般管理費等	46,270,920	18.76	8,689,080
	業務委託費			0
工事価格				54,960,000
消費税等相当額				5,496,000
工事費計				60,456,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	FPスーパー850					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	11. 0tを超えて25. 0t以下, 5. 427m3/ 個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 56. 629 m2/個, 各種, 175. 504kg/個, SD295 D1	個	5	501, 945	2, 509, 725		単 1号 03-32-02 FP850上段、13. 025t 管理費区分：0
単体魚礁製作 DA640000	25. 0tを超えて50. 0t以下, 17. 981m3/ 個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 128. 27 5m2/個, 各種, 624. 064kg/個, SD345 D	個	5	1, 652, 716	8, 263, 580		単 2号 03-32-02 FP850下段、43. 154t 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジ 型) 25t吊, 本体方塊	m2	138	2, 379	328, 302		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
足場転置		回	4	1, 443	5, 772		単 4号 管理費区分：0
着定基質横持ち DA665000	単体着定基質, 12. 5～ 22. 0t以下, 標 準	個	5	5, 071	25, 355		単 5号 03-33-02 管理費区分：0
着定基質横持ち DA665000	単体着定基質, 37. 5～ 50. 0t以下, 1, 100t吊(204KW)	個	5	4, 772	23, 860		単 6号 03-33-02 管理費区分：0
組立魚礁組立 DA643000	11を超え25t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	基	5	142, 840	714, 200		単 7号 03-32-02 管理費区分：0
FPスーパー850鋼製架台及び固定金具 三厩漁港渡し ZZ99*42300006		基	5	1, 050, 000	5, 250, 000		管理費区分：0
合計					17, 120, 794		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	クレーン拘束費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	クレーン拘束費(クローラークレーン100 t)						
	ZZ99*42300007		式	1		1, 969, 800	管理費区分 : 0
	合計					1, 969, 800	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	着定基質設置	FPスーパ ー850					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下, 50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 12個, 6. 05km					
	DA650000		個	5	268, 230	1, 341, 150	単 8号 03-32-03 管理費区分 : 0
	合計					1, 341, 150	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	敷鉄板	作業用通路					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 9号 02-05-16
WB253610		m2	910	463	421, 330		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 88日, 無, 無						単 10号 02-05-16
WB253630		枚	98	8, 272	810, 656		管理費区分：0
合計					1, 231, 986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	回航費	起重機船 鋼D250t吊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 (起重機船(旋回)鋼D250t吊) 青森漁港～三厩漁港 L=35哩							
ZZ99*42300004		片道	2	4, 499, 645	8, 999, 290		管理費区分：0
合計					8, 999, 290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	重建設機械分別組立輸送						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローレンス系80 超150下(ｸﾞﾏ2超3下), 標準(1. 0)					単 11号 01-02-02
			回	1	2, 752, 000	2, 752, 000	管理費区分 : 0
	合計					2, 752, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	仮設材運搬費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)					単 12号 01-02-02
			t	157	3, 000	471, 000	管理費区分 : 0
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 0, 0, 有, 0円/t					単 13号 01-02-02
			t	314	3, 850	1, 208, 900	管理費区分 : 0
	合計					1, 679, 900	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DA640000	単体魚礁製作	11. 0tを超えて25. 0t以下, 5. 427m3/ 個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 56. 629 m2/個, 各種, 175. 504kg/個, SD295 D1	単位	個	単位数量	10	単価	501, 945	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート 土木(9)-2 21-12-25(20) W/C<=55% Z230210085							管理費区分：0		
			m3	54. 81	20, 100	1, 101, 681			
型枠賃料 一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠10～30t Y090051001001							管理費区分：0		
			m2	566. 29	2, 350	1, 330, 781			
鉄筋(異形) SD295A D13 Z301010110001							管理費区分：0		
			kg	1, 790	111	198, 690			
鉄筋(異形) SD295A D10 Z301010100001							管理費区分：0		
			kg	1, 371	113	154, 923			
鉄筋加工組立 一般構造物 単価補正1. 150(FC2) Q300504010							管理費区分：0		
			kg	3, 099	173	536, 127			
土木一般世話役 R0125							[] [1] 管理費区分：0		
			人	7. 31	36, 210	264, 695			
特殊作業員 R0101							[] [1] 管理費区分：0		
			人	9. 83	30, 700	301, 781			
普通作業員 R0102							[] [1] 管理費区分：0		
			人	21. 51	22, 640	486, 986			
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊 DHT20870							単 14号 07-01-28 管理費区分：0		
			日	3. 74	52, 400	195, 976			
クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650							単 15号 07-01-29 管理費区分：0		
			日	2. 52	123, 360	310, 867			
雑材料 労務費の% ZS7H10040		13%					[1] [] 管理費区分：0		
			式	1		136, 950			
合計							5, 019, 457		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DA640000	単体魚礁製作	11. 0tを超えて25. 0t以下, 5. 427m3/ 個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 56. 629 m2/個, 各種, 175. 504kg/個, SD295 D1	単位	個	単位数量	10	単価	501, 945
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／個	
						501, 945		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DA640000	単体魚礁製作	25. 0tを超えて50. 0t以下, 17. 981m3/ 個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 128. 27 5m2/個, 各種, 624. 064kg/個, SD345 D	単位	個	単位数量	10	単価	1, 652, 716
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 土木(9)-2 21-12-25(20) W/C<=55% Z230210085			m3	181. 61	20, 100	3, 650, 361	管理費区分：0	
型枠賃料 一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠30～50t Y090051001002			m2	1, 282. 75	2, 570	3, 296, 667	管理費区分：0	
鉄筋（異形） SD345 D25 Z301010240001			kg	6, 365	114	725, 610	管理費区分：0	
鉄筋（異形） SD345 D22 Z301010230001			kg	3, 647	114	415, 758	管理費区分：0	
鉄筋（異形） SD345 D19 Z301010220001			kg	3, 929	114	447, 906	管理費区分：0	
鉄筋（異形） SD295A D10 Z301010100001			kg	2, 112	113	238, 656	管理費区分：0	
鉄筋（丸鋼） SS400 径36mm Z301010420001			kg	938	153	143, 514	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 単価補正1. 150(FC2) Q300504010			kg	15, 738	173	2, 722, 674	管理費区分：0	
吊鉄筋加工組立 一般構造物 単価補正1. 150(FC2) Q300601015			kg	910	173	157, 430	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	20. 45	36, 210	740, 494	[] [1]] 管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	27. 61	30, 700	847, 627	[] [1]] 管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	61. 97	22, 640	1, 403, 000	[] [1]] 管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DA640000	単体魚礁製作	25. 0tを超えて50. 0t以下, 17. 981m3/ 個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 128. 27 5m2/個, 各種, 624. 064kg/個, SD345 D	単位	個	単位数量	10	単価	1, 652, 716
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンスクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊 DHT20870							単 14号 07-01-28	
			日	10. 9	52, 400	571, 160	管理費区分: 0	
クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650							単 15号 07-01-29	
			日	5. 09	123, 360	627, 902	管理費区分: 0	
雑材料 労務費の% ZS7H10040		18%					[1][]	
			式	1		538, 401	管理費区分: 0	
合計							16, 527, 160	
単価							円／個 1, 652, 716	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH142020	鋼製枠組足場架組	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ 型) 25t 吊, 本体方塊	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 379
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組 (方塊製作) クレーン抜き								
Q300402010			m2	100	2, 222	222, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t 吊							単 14号 07-01-28	
DHT20870			日	0. 3	52, 400	15, 720	管理費区分 : 0	
合計						237, 920		
単価						2, 379	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	足場転置		単位	回	単位数量	106	単価	1, 443
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
テレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						[] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	0. 5%					[1] []	
			式	1		761	管理費区分 : 0	
合計								
						153, 011		
単価							円／回	
						1, 443		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DA665000	着定基質横持ち	単体着定基質, 12. 5～ 22. 0t以下, 標準	単位	個	単位数量	40	単価	5, 071
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
テレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊 DHT20902							単 16号 07-01-28 [] [1]	
			日	1	102, 000	102, 000	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		1, 009	管理費区分 : 0	
合計								
						202, 859		
単価							円／個	
						5, 071		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DA665000	着定基質横持ち	単体着定基質, 37. 5～ 50. 0t以下, 1, 100t吊 (204KW)	単位	個	単位数量	47	単価	4, 772
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊	DHT20650						単 15号 07-01-29 [] [1]	
			日	1	123, 360	123, 360	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 116	管理費区分 : 0	
合計								
						224, 326		
単価							円／個	
						4, 772		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DA643000	組立魚礁組立	11を超え25t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	単位	基	単位数量	1	単価	142, 840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 36	36, 210	13, 035	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	0. 47	31, 930	15, 007	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 77	22, 640	40, 072	管理費区分 : 0	
クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊							単 15号 07-01-29 [] [1]	
DHT20650			日	0. 6	123, 360	74, 016	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%		0. 5%					[1] []	
ZS7H10030			式	1		710	管理費区分 : 0	
合計						142, 840		
単価						142, 840	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下, 50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 12個, 6. 05km	単位	個	単位数量	9	単価	268, 230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 4時間					単 17号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 904, 616	1, 904, 616	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 18号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	343, 031	343, 031	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		12, 010	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 414, 077		
単価							円／個	
						268, 230		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
パ ックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 19号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1][]	
			式	1		453	管理費区分：0	
合計								
						46, 370		
単価							円／m2	
						463		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 88日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	8, 272
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:88日					管理費区分: 0	
			枚	1	8, 272	8, 272		
合計							8, 272	
単価							円/枚 8, 272	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレンス系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 752, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 700	346, 910	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130012		日	3. 1	102, 000	316, 200	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 088, 796	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		94	管理費区分 : 0	
合計						2, 752, 000		
単価						2, 752, 000	円/回	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 0, 0, 有, 0円/t	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000								
Z006810103			t	1	3, 850	3, 850	管理費区分：0	
仮設材の運賃料金 その他諸料金								
Y007420102			t	1	0	0	管理費区分：0	
合計						3, 850		
単価						3, 850	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	123, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112	155	17, 360	管理費区分：0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 100t吊		L301010190	日	1	106, 000	106, 000	管理費区分：0	
合計						123, 360		
単価						123, 360	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT20902	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	102,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 60t吊 L301010302							管理費区分：0	
			日	1	102,000	102,000		
合計						102,000		
単価						102,000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 904, 616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	562	129	72, 498		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	8. 1	28, 760	232, 956		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300570000					管理費区分 : 0	
			時間	4	80, 500	322, 000		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300570000					管理費区分 : 0	
			日	1. 85	639, 000	1, 182, 150		
合計						1, 904, 616		
単価						1, 904, 616	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	343, 031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
			L	228	129	29, 412		
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	2. 7	35, 190	95, 013		
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	1. 35	28, 760	38, 826		
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			時間	2	8, 490	16, 980		
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			日	1. 85	88, 000	162, 800		
合計						343, 031		
単価						343, 031	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

登 録 単 価

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y090051001001	型枠賃料	一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠10～30t	m2	2,350	2026	7	確定 物価資料
Y090051001002	型枠賃料	一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠30～50t	m2	2,570	2026	7	確定 物価資料
Z301010100001	鉄筋（異形）	SD295A D10	kg	113	2026	7	確定 県単価
Z301010110001	鉄筋（異形）	SD295A D13	kg	111	2026	7	確定 県単価
Z301010220001	鉄筋（異形）	SD345 D19	kg	114	2026	7	確定 県単価
Z301010230001	鉄筋（異形）	SD345 D22	kg	114	2026	7	確定 県単価
Z301010240001	鉄筋（異形）	SD345 D25	kg	114	2026	7	確定 県単価
Z301010420001	鉄筋（丸鋼）	SS400 径36mm	kg	153	2026	7	確定 見積
ZZ99*42300004	回航費（起重機船（旋回）鋼D250t吊）	青森漁港～三厩漁港 L=35湊	片道	4,499,645	2026	7	確定
ZZ99*42300006	FPスーパー850鋼製架台及び固定金具	三厩漁港渡し	基	1,050,000	2026	7	確定 見積
ZZ99*42300007	クレーン拘束費（クローラクレーン100 t）		式	1,969,800	2026	7	確定 0.84月

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1		21,663,730	オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1		20,431,744	オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1		19,090,594	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
組立着定基質製作 (0004)	基	5		17,120,794	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
単体魚礁製作	個	5	501,945	2,509,725	DA640000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01	ブロック実質量(t)	11.0tを超えて25.0t以下			
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)	5.427m3/個			
J03	生コンクリート規格	土木(9)-2 21-12-25(20)			
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)	56.629m2/個			
J05	型枠賃料規格	各種			
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)	175.504kg/個			
J07	鉄筋1種類	SD295 D13			
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)	134.388kg/個			
J09	鉄筋2種類	SD295 D10			
J10	ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)	0kg/個			
J14	ブロック1個当吊鉄筋1質量(R1)丸鋼	0kg/個			
J18	養生種別	一般養生			

入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J19 型枠工用クレーン機種		標準				
J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		標準				
J24 施工規模(鉄筋加工組立)		10t未満				
J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立)		無				
J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立)		補正無(太径鉄筋割合10%未満)				
J32 打設高さ(H)		H<4m				
単体魚礁製作	個	5	1,652,716	8,263,580	DA640000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 フロック実質量(t)		25.0tを超えて50.0t以下				
J02 フロック1個当りコンクリート設計量(V)		17.981m3/個				
J03 生コンクリート規格		土木(9)-2 21-12-25(20)				
J04 フロック1個当り型枠面積(A)		128.275m2/個				
J05 型枠賃料規格		各種				
J06 フロック1個当り鉄筋1質量(R1)		624.064kg/個				
J07 鉄筋1種類		SD345 D25				
J08 フロック1個当り鉄筋2質量(R2)		357.504kg/個				
J09 鉄筋2種類		SD345 D22				
J10 フロック1個当り鉄筋3質量(R3)		385.2kg/個				
J11 鉄筋3種類		SD345 D19				
J12 フロック1個当り鉄筋4質量(R4)		207.044kg/個				
J13 鉄筋4種類		SD295 D10				
J14 フロック1個当吊鉄筋1質量(R1) 丸鋼		91.024kg/個				
J15 吊鉄筋1種類(丸鋼)		SS400 径36mm				
J16 フロック1個当吊鉄筋2質量(R2) 丸鋼		0kg/個				
J18 養生種別		一般養生				
J19 型枠工用クレーン機種		標準				
J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		標準				
J24 施工規模(鉄筋加工組立)		10t未満				
J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立)		無				
J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立)		補正無(太径鉄筋割合10%未満)				
J28 施工規模(吊鉄筋加工組立)		10t未満				
J30 夜間作業補正(吊鉄筋加工組立)		無				
J31 太径鉄筋補正(吊鉄筋加工組立)		補正無(太径鉄筋割合10%未満)				

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J32 打設高さ(H)		4m<=H				
鋼製枠組足場架立	m2	138	2,379	328,302	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 クレーンの種類		陸上クレーン				
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J05 ジブの種類		本体方塊				
足場転置	回	4	1,443	5,772	オブション入力 単位数量 106 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	1	52,400	52,400	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
K01 長期割引の有無		有り				
K03 夜間割増		補正しない				
諸雑費1：対象						
とび工	人	1	31,930	31,930	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					単価補正	
人					R0102	
3					管理費区分 0	
22,640					歩 2026.07 単 2026.07	
67,920					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
諸雑費1：対象					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 2	
					単価補正	
諸雑費(率)					ZS7210100	
式					管理費区分 0	
1					歩 2026.07 単 2026.07	
761					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
諸雑費1 諸雑費率=0.500%					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 2	
					単価補正	
着定基質横持ち					DA665000	
個					管理費区分 0	
5					歩 2026.07 単 2026.07	
5,071					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
25,355					労務補正 1.000 00-00	
J01 着定基質種類(E2)					豪雪割増	
J02 着定基質質量(E4)					係数ランク 2	
J04 クレーンの指定					単価補正	
単体着定基質					DA665000	
12.5～ 22.0t以下					管理費区分 0	
標準					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 2	
					単価補正	
着定基質横持ち					DA665000	
個					管理費区分 0	
5					歩 2026.07 単 2026.07	
4,772					単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)	
23,860					労務補正 1.000 00-00	
J01 着定基質種類(E2)					豪雪割増	
J02 着定基質質量(E4)					係数ランク 2	
J03 着定基質質量能力係数(E4)					単価補正	
J07 クローラークレーン機種					100t吊(204KW)	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
組立魚礁組立	基	5	142,840	714,200	DA643000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 最大組立部材実質量 J02 クレーンの指定 J06 組立部材数区分加算係数(E1) J07 締付箇所数区分加算係数(E2)		11を超え25t以下 標準 17部材以下 206箇所以下				
FPスーパー850鋼製架台及び固定金具 三厩漁港渡し	基	5	1,050,000	5,250,000	ZZ99*42300006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
クレーン拘束費 (0005)	式	1		1,969,800	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
クレーン拘束費(クローラークレーン100t)	式	1		1,969,800	ZZ99*42300007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
着定基質設置工 (0006)	式	1		1,341,150	単価補正 オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
着定基質設置 (0007)	基	5		1,341,150	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	5	268,230	1,341,150	DA650000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(組立)				
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個				
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込		50.0～70.0t以下				
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設		50.0～70.0t以下				
J05 沈設水深区分(E5)		30～120m未満				
J06 作業船等の指定		標準				
J09 起重機船等最大積込個数(N)		12個				
J10 往復平均えい航距離(d)		6.05km				
仮設工 (0008)	式	1		1,231,986	オプション入力	
仮設ヤード工 (0009)	式	1		1,231,986	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
敷鉄板 (0010)	式	1		1,231,986	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
敷鉄板設置・撤去	m2	910	463	421,330	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	98	8,272	810,656	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		88日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		無				
直接工事費 (0011)	式	1		21,663,730		
共通仮設 (0012)	式	1		15,306,190		
共通仮設費 (0013)	式	1		13,688,190		
回航・えい航費					工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0014)	式	1		8,999,290		
回航費 (0015)	式	1		8,999,290	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
回航費（起重機船(旋回)鋼D250t吊） 青森漁港～三厩漁港 L=35湊	片道	2	4,499,645	8,999,290	ZZ99*42300004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
運搬費 (0016)	式	1		4,431,900	工種 99:	
重建設機械分別組立輸送 (0017)	式	1		2,752,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,752,000	2,752,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クム2超3下)				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
仮設材運搬費 (0018)	式	1		1,679,900	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
仮設材等の積込み取卸し費	t	157	3,000	471,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	314	3,850	1,208,900	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		29.4km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		0				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 その他の諸料金の有無		有			単価補正
J08 その他の諸料金(実数入力)		0円/t			
現場環境改善費 (0019)	式	1		257,000	
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1		257,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1		1,618,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0022)	式	1		36,969,920	
現場管理費 (0023)	式	1		9,301,000	
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	123日間				
冬期日数	55日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.54%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0024)	式	1		46,270,920	
一般管理費等 (0025)	式	1		8,689,080	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0026)	式	1		54,960,000	
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1		5,496,000	
工事費計 (0028)	式	1		60,456,000	