

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第8021号

設計書番号 508-083-0033

青森港本港地区外維持浚渫工事

実施 設計書

青森市青柳外 地内

工 期 1 9 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 式		
	グラブ浚渫工		
	1 式		
設計額	53,955,000 円 (内消費税 4,905,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事					事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり								
		式	1		25,628,929			
浚渫工								
		式	1		2,489,300			
グラブ 浚渫工								
		式	1		2,489,300			
グラブ 浚渫								内 1号 純土量
		m3	1,342		2,489,300			
土捨工								
		式	1		23,139,629			
土運船運搬工								
		式	1		1,792,783			
土運船運搬								内 2号 純土量
		m3	1,342		1,792,783			
揚土土捨工								
		式	1		538,227			
バックホウ揚土								内 3号 純土量
		m3	1,342		538,227			
残土処理工								
		式	1		7,174,124			
安定処理工								内 4号
		式	1		4,710,140			
土砂運搬処理工		揚土場所～仮置場所						内 5号
		式	1		2,463,984			
仮設工								
		式	1		13,634,495			

設計内訳書（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事					事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								内 6号
		式	1		13,634,495			
直接工事費								
		式	1		25,628,929			
共通仮設								
		式	1		7,638,532			
共通仮設費								
		式	1		4,886,532			
運搬費								
		式	1		1,375,932			
仮設材等運搬								内 7号
		式	1		1,375,932			
事業損失防止施設費								
		式	1		3,191,600			
水質汚濁防止枠等								内 8号
		式	1		3,191,600			
現場環境改善費								
		式	1		319,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		319,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,752,000			
純工事費								
		式	1		33,267,461			
現場管理費								
		式	1		7,940,000			

設計内訳書（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事					事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
			式	1		41, 207, 461		
一般管理費等								
			式	1		7, 842, 539		
工事価格								
			式	1		49, 050, 000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4, 905, 000		
工事費計								
			式	1		53, 955, 000		

#

主工種 50:浚渫工事（港湾）

現場環境改善費対象工事費	28,820,529	直接工事費	25,628,929	事業損失	3,191,600
非対象額計（－）	0				
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2，7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	28,820,529	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.11%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.11%		0.00%		
計上額	319,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 50:浚渫工事（港湾）

共通仮設費（積上分）	4,567,532				
回航・えい航費	0	運搬費	1,375,932	準備費	0
事業損失防止施設費	3,191,600	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					7,638,532

現場管理費

主工種 50:浚渫工事（港湾）

単独（追加工事）純工事費	33,267,461	単独（追加工事）直接工事費	25,628,929	単独（追加工事）共通仮設費	7,638,532
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	33,267,461	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	33,267,461		0		0
現場管理費 率（補正前）	21.33%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	23.87%		0.00%		
計上額	7,940,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 50:浚渫工事（港湾）

工事原価	41,207,461				
純工事費	33,267,461	現場管理費	7,940,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	41,207,461	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	41,207,461		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.01%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.01%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	41,207,461		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,842,539				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	50:浚渫工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	195日間	
冬 期 日 数	136日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 50:浚渫工事（港湾）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			25,628,929
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			3,191,600
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				28,820,529
	共通仮設費（率分）	28,820,529	9.55	2,752,000
	運搬費			1,375,932
	事業損失防止施設費			3,191,600
現場環境改善費対象工事費				25,628,929
	現場環境改善費（率分）	28,820,529	1.11	319,000
現場管理費対象純工事費				33,267,461
	現場管理費	33,267,461	23.87	7,940,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				41,207,461
	一般管理費等	41,207,461	19.01	7,842,539
	業務委託費			0
工事価格				49,050,000
消費税等相当額				4,905,000
工事費計				53,955,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	グラブ浚渫						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラブ浚渫 DH101030	普通地盤, 標準, 鋼D 5. 0m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 粘土質土砂, 10未満, やや薄い, 普通, 15m未満	m3	2, 139. 7	1, 036	2, 216, 729		単 1号 03-01-03 扱い土量 管理費区分 : 0
グラブ浚渫 DH101030	普通地盤, 標準, 鋼D 5. 0m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 粘土質土砂, 10未満, やや薄い, 普通, 15m未満	m3	263. 1	1, 036	272, 571		単 1号 03-01-03 扱い土量 管理費区分 : 0
合計					2, 489, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	土運船運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土運船運搬 DH101240	対応しない, 8. 0時間, 156. 4m3/h, 156 . 4m3/h, 引船方式, 標準, 鋼300m3積 (開閉式), 鋼D 500PS型, バックホウ揚土, 0	m3	2, 139. 7	762	1, 630, 451		単 2号 03-01-07 扱い土量 管理費区分 : 0
土運船運搬 DH101240	対応しない, 8. 0時間, 156. 4m3/h, 156 . 4m3/h, 引船方式, 標準, 鋼300m3積 (開閉式), 鋼D 500PS型, 無し, 6. 2km,	m3	263. 1	617	162, 332		単 3号 03-01-07 扱い土量 管理費区分 : 0
合計					1, 792, 783		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	バックホウ揚土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バックホウ揚土	8. 0時間, 156. 4m3/h, 自動計算						単 4号 03-01-90 扱い土量
DH101320		m3	2, 402. 8	224	538, 227		管理費区分 : 0
合計					538, 227		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	安定処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安定処理 バックホウ混合							単 5号
		m3	2, 140	2, 201	4, 710, 140		管理費区分 : 0
合計					4, 710, 140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	土砂運搬処理工	揚土場所～仮置場所					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
		m3	2, 403	273	656, 019		管理費区分 : 0
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下						02-01-02
		m3	2, 403	575	1, 381, 725		管理費区分 : 0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
		m3	2, 880	148	426, 240		管理費区分 : 0
合計							
					2, 463, 984		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	仮設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置						単 6号 02-05-16
WB253610		m2	60	238	14, 280		管理費区分：0
鋼板 22×1524×6096							
ZZ99*01*01001		枚	6	222, 100	1, 332, 600		管理費区分：0
鋼板 22×1524×3048							
ZZ99*01*01002		枚	1	111, 000	111, 000		管理費区分：0
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 7号 02-05-16
WB253610		m2	725	463	335, 675		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 36日, 無, 無						単 8号 02-05-16
WB253630		枚	78	3, 384	263, 952		管理費区分：0
大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m						単 9号 02-05-10
WB252730		袋	73	2, 292	167, 316		管理費区分：0
大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m						単 10号 02-05-10
WB252730		袋	522	912	476, 064		管理費区分：0
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 11号 02-05-10
WB252730		袋	833	8, 555	7, 126, 315		管理費区分：0
基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュヤ ン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	1, 076	1, 551	1, 668, 876		管理費区分：0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	1, 497	547	818, 859		管理費区分：0
遮水シート張	遮水シート各種						02-02-03
CB226130		m2	1, 412	459	648, 108		管理費区分：0
大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)						単 12号 02-05-10
WB252730		袋	522	885	461, 970		管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.000-0000 0.0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	仮設材等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	125. 1	3, 410	426, 591		単 15号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	125. 1	3, 410	426, 591		単 15号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	125. 1	3, 000	375, 300		単 16号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 有, 0円/t	t	8. 5	4, 030	34, 255		単 17号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	8. 5	4, 030	34, 255		単 18号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	8. 5	3, 000	25, 500		単 16号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	t	4	5, 180	20, 720		単 19号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	t	4	5, 180	20, 720		単 19号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	4	3, 000	12, 000		単 16号 01-02-02 管理費区分：0
合計					1, 375, 932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	水質汚濁防止枠等						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止枠設置 DH190220	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	基	1	1, 161, 500	1, 161, 500		単 20号 05-04-03 管理費区分：0
汚濁防止枠撤去 DH190230	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	基	1	1, 050, 400	1, 050, 400		単 21号 05-04-03 管理費区分：0
汚濁防止枠損料等 DH190240	有り, 2. 5 ～ 5m3用 14×14m, 11日	式	1		393, 800		単 22号 05-04-03 管理費区分：0
汚濁防止膜賃料 φ 300 ～2000N/3cm h2m×L20m 21日 ZZ99*L1000001		スパン	3	195, 300	585, 900		管理費区分：0
合計					3, 191, 600		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH101030	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫	普通地盤, 標準, 鋼D 5. 0m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 粘土質土砂, 10未満, やや薄い, 普通, 15m未満	単位	m3	単位数量	1, 251	単価	1, 036
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式) 鋼D 5. 0m3 DHT10080	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間					単 23号 07-01-02 [] [1]	
			日	1	1, 021, 966	1, 021, 966	管理費区分 : 0	
	揚錨船 鋼D 5t吊 DHT11040	運転1日当り					単 24号 07-01-15 [] [1]	
			日	1	268, 772	268, 772	管理費区分 : 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		6, 453	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 297, 191		
単価								
						1, 036	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH101240	土運船運搬	対応しない, 8. 0時間, 156. 4m3/h, 156 . 4m3/h, 引船方式, 標準, 鋼300m3積(開閉式), 鋼D 500PS型, バックホウ揚土, 0	単位	m3	単位数量	1, 251	単価	762
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船(曳航) 鋼300m3積(開閉式)		運転1日当り					単 25号 07-01-20 [] [1]	
DHT11600			日	3	228, 198	684, 594	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 4時間, 10時間					単 26号 07-01-16 [] [1]	
DHT11260			日	1	265, 129	265, 129	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		4, 748	管理費区分 : 0	
合計						954, 471		
単価						762	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH101240	土運船運搬	対応しない, 8. 0時間, 156. 4m3/h, 156 . 4m3/h, 引船方式, 標準, 鋼300m3積(開閉式), 鋼D 500PS型, 無し, 6. 2km,	単位	m3	単位数量	1, 251	単価	617
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船(曳航) 鋼300m3積(開閉式)		運転1日当り					単 25号 07-01-20 [] [1]	
DHT11600			日	2	228, 198	456, 396	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 8時間, 10時間					単 27号 07-01-16 [] [1]	
DHT11260			日	1	312, 381	312, 381	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		3, 843	管理費区分 : 0	
合計						772, 620		
単価						617	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH101320	バックホ揚土	8. 0時間, 156. 4m3/h, 自動計算	単位	m3	単位数量	1, 251	単価	224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3) DHT20230							単 28号 07-01-80 [] [1]	
			日	1. 41	99, 283	139, 989	管理費区分 : 0	
バックホ(バックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3) DHT20230							単 28号 07-01-80 [] [1]	
			日	1. 41	99, 283	139, 989	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		1, 399	管理費区分 : 0	
合計								
						281, 377		
単価							円/m3	
						224		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	安定処理 バックホウ混合		単位	m3	単位数量	420	単価	2, 201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
バックホウ（排対3次）山積0. 8m3 クレーン仕様2. 9t吊							単 29号	
			日	2	83, 880	167, 760	管理費区分：0	
固化材 セメント系固化材 特殊土用フレコン（1t） Y001601000001								
			t	29. 44	22, 800	671, 232	管理費区分：0	
諸雑費（率）							[1] []	
	ZS7210100	5%	式	1		4, 074	管理費区分：0	
合計						924, 556		
単価						2, 201	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	238
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 152	36, 210	5, 503	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 152	31, 930	4, 853	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 152	22, 640	3, 441	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 30号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 152	64, 880	9, 861	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		232	管理費区分：0	
合計						23, 890		
単価						238	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 30号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分 : 0	
合計						46, 370		
単価						463	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 36日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	3, 384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:36日					管理費区分: 0	
			枚	1	3, 384	3, 384		
合計								
						3, 384		
単価							円/枚	
						3, 384		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 292
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 145	36, 210	5, 250	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 145	30, 700	4, 451	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 145	22, 640	3, 282	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 31号 02-05-10	
WK250500			日	0. 145	68, 410	9, 919	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 2%					[1] []	
ZS8000004			式	1		18	管理費区分 : 0	
合計						22, 920		
単価						2, 292	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WB252730	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	912
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 068	36, 210	2, 462	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 068	30, 700	2, 087	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 32号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 068	66, 910	4, 549	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 5%	式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						9, 120		
単価						912	円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	8, 555
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
大型土のう袋材 H=1. 1m W=1. 1m 対候性 (3年型) Y000561101001								
			袋	10	4, 300	43, 000	管理費区分 : 0	
バックホ (クローラ型) 運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 33号 02-05-10	
			日	0. 294	54, 290	15, 961	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004		1%					[1] []	
			式	1		263	管理費区分 : 0	
合計						85, 550		
単価						8, 555	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, HK-3m, 2m<H, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 074	36, 210	2, 679	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 074	30, 700	2, 271	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
単価補正1. 000	L001130006		日	0. 074	52, 400	3, 877	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 5%	式	1		24	管理費区分 : 0	
合計						8, 851		
単価						885	円／袋	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 WB821130	仮設防護柵撤去	無し, 無し, 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	単位数量	1	単価	2, 417
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無し 昼間								
Q001669052			m	1	2, 417	2, 417	管理費区分 : 0	
合計						2, 417		
単価						2, 417	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 14号 WB821110	仮設防護柵設置	無し, 無し, 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	単位数量	1	単価	2, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無し 昼間								
Q001668052			m	1	2, 820	2, 820	管理費区分 : 0	
合計						2, 820		
単価						2, 820	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 15号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101	t	1	3, 410	3, 410	管理費区分 : 0	
合計						3, 410		
単価						3, 410	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 16号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 17号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入 力), 0, 有, 0円/t	単位	t	単位数量	1	単価	4, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810131	t	1	4, 030	4, 030	管理費区分 : 0	
仮設材の運賃料金 その他諸料金		Y007420102	t	1	0	0	管理費区分 : 0	
合計						4, 030		
単価						4, 030	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 18号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入 力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m超15m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810131	t	1	4, 030	4, 030	管理費区分 : 0	
合計						4, 030		
単価						4, 030	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 19号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 2km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	5, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長15m超 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810161	t	1	5, 180	5, 180	管理費区分 : 0	
合計						5, 180		
単価						5, 180	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 20号 DH190220	汚濁防止柵設置	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	単位	基	単位数量	1	単価	1, 161, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵設置 陸上クレーン込み(枠寸14×14m級)		Q302301010	基	1	1, 161, 500	1, 161, 500	管理費区分 : 0	
合計						1, 161, 500		
単価						1, 161, 500	円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 21号 DH190230	汚濁防止柵撤去	普通地盤用, 鋼D 2. 5～5m3, 2. 5～5m3 用 14×14m	単位	基	単位数量	1	単価	1, 050, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止柵撤去 陸上クレーン込み(柵寸14×14m級) Q302302010							管理費区分：0	
			基	1	1, 050, 400	1, 050, 400		
合計								
						1, 050, 400		
単価							円／基	
						1, 050, 400		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 22号 DH190240	汚濁防止柵損料等	有り, 2. 5 ～ 5m3用 14×14m, 11日	単位	式	単位数量	1	単価	393, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止柵		Z308010580001					管理費区分：0		
単価補正393800. 000 (FC2)			式	1		393, 800			
汚濁防止膜費用 別途計上		ZZ99*41300001					管理費区分：0		
			式	1		0			
合計						393, 800			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DHT10080	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (ｱﾝｶｰ式) 鋼D 5. 0m3	運転1日当り, 標準, 標準, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 021, 966
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			642	129	82, 818			
船団長		R3004					管理費区分：0	
人			1. 43	35, 190	50, 321			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			1. 43	35, 190	50, 321			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			5. 68	28, 760	163, 356			
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5. 0m3		機械条件: 運転時間当り損料					管理費区分：0	
M300080000			時間	8	25, 200	201, 600		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 5. 0m3		機械条件: 供用日当り損料					管理費区分：0	
M300080000			日	1. 65	287, 000	473, 550		
合計						1, 021, 966		
単価						1, 021, 966	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 DHT11040	揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	268, 772
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	125	129	16, 125	管理費区分：0	
高級船員								
R0126			人	1. 2	35, 190	42, 228	管理費区分：0	
普通船員								
R0127			人	2. 4	28, 760	69, 024	管理費区分：0	
揚錨船 D 5t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M300970000			日	1	48, 500	48, 500	管理費区分：0	
揚錨船 D 5t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M300970000			日	1. 65	56, 300	92, 895	管理費区分：0	
合計						268, 772		
単価						268, 772	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号 DHT11600	土運船(曳航) 鋼300m3積(開閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	228, 198
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員							管理費区分：0	
R0127			人	2. 84	28, 760	81, 678		
土運船[開閉式] 300m3積		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
M301380000			日	1. 65	88, 800	146, 520		
合計						228, 198		
単価						228, 198	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	265, 129
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			228	129	29, 412			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			2. 86	35, 190	100, 643			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			1. 42	28, 760	40, 839			
引船〔鋼製〕 D 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301100000					管理費区分 : 0	
時間			4	4, 460	17, 840			
引船〔鋼製〕 D 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301100000					管理費区分 : 0	
日			1. 65	46, 300	76, 395			
合計						265, 129		
単価						265, 129	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 8時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	312, 381
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			456	129	58, 824			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			2. 86	35, 190	100, 643			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 42	28, 760	40, 839			
引船〔鋼製〕 D 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301100000					管理費区分：0	
時間			8	4, 460	35, 680			
引船〔鋼製〕 D 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301100000					管理費区分：0	
日			1. 65	46, 300	76, 395			
合計						312, 381	円／日	
単価						312, 381		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号 DHT20230	ハックホ(ハックホ揚土)(排対型) 山積1. 4m3(平積1. 0m3)		単位	日	単位数量	1	単価	99, 283
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	139	155	21, 545	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1. 4m3/平積1. 0m3		機械条件: 運転時間当り損料						
M304070020			時間	5. 8	2, 310	13, 398	管理費区分：0	
ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1. 4m3/平積1. 0m3		機械条件: 供用日当り損料						
M304070020			日	1. 5	19, 500	29, 250	管理費区分：0	
合計						99, 283		
単価						99, 283	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	バックホウ（排対3次）山積0. 8m3 クレーン仕様2. 9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	83, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	98	155	15, 190	管理費区分：0	
バックホウ（クローラ）（排対3次）山積0. 8m3 クレーン付き2. 9t吊								
ZZ99*01*01004			供用日	1. 5	22, 400	33, 600	管理費区分：0	
合計						83, 880		
単価						83, 880	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	68, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	110	155	17, 050	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 52	10, 700	16, 264	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						68, 410		
単価						68, 410	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	66, 910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	110	155	17, 050	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 38	10, 700	14, 766	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						66, 910		
単価						66, 910	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号 WK250500	ハックホ (クローラ型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 290
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	155	9, 765	管理費区分 : 0	
ハックホ (クローラ) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						54, 290		
単価						54, 290	円／日	

登 録 単 価

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000561101001	大型土のう袋材	H=1.1m W=1.1m 対候性 (3年型)	袋	4,300	2026	7	確定
Y001006000001	吸出し防止材	ポリアプロピレン t=1.5mm	m2	300	2026	7	確定
Y001601000001	固化材	セメント系固化材 特殊土用フレコン (1t)	t	22,800	2026	7	確定
Y001675000001	遮水シート	ブルーシート#3000 1枚3.6m×5.4m	m2	81	2026	7	確定
Z308010580001	汚濁防止柵		式	1	2026	7	暫定
ZZ99*01*01001	鋼板 22×1524×6096		枚	222,100	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	鋼板 22×1524×3048		枚	111,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	バックホウ (クローラ) (排対3次) 山積0.8m3	クレーン付き2.9t吊	供用日	22,400	2026	7	確定 供用1日当り換算損料
ZZ99*41300001	汚濁防止膜費用 別途計上		式	0	2026	7	確定
ZZ99*L1000001	汚濁防止膜賃料	φ300 ～2000N/3cm h2m×L20m 21日	スパン	195,300	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
航路・泊地・船だまり (0001)	式	1		25,628,929		
浚渫工 (0002)	式	1		2,489,300		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫工 (0003)	式	1		2,489,300	工種 50:浚渫工事（港湾）	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫 (0004)	m3	1,342		2,489,300	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫 Q01 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫						
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫	m3	2,139.7	1,036	2,216,729	DH101030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質 J02 規格選定的方式 J03 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船の規格 J04 方式の選択 J06 揚錨船の規格 J08 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船一時退避の有無 J10 土質分類 J11 N値、状態 J12 土厚区分 J13 海象条件区分 J14 水深区分						
普通地盤 標準 鋼D 5.0m3 アンカー式 鋼D 5t吊 無し 粘土質土砂 10未満 やや薄い 普通 15m未満						DH101030 管理費区分 0
263.1	m3	1,036	272,571			

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J02 規格選定の方式		標準			
	J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 5.0m3			
	J04 方式の選択		アンカー式			
	J06 揚錨船の規格		鋼D 5t吊			
	J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し			
	J10 土質分類		粘土質土砂			
	J11 N値、状態		10未満			
	J12 土厚区分		やや薄い			
	J13 海象条件区分		普通			
	J14 水深区分		15m未満			
土捨工 (0005)		式	1		23,139,629	
土運船運搬工 (0006)		式	1		1,792,783	工種 50:浚渫工事(港湾)
土運船運搬 (0007)		m3	1,342		1,792,783	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
	Q01 土運船運搬		土運船運搬			歩 2026.07 単 2026.07
	Q01 土運船運搬		土運船運搬			単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土運船運搬		m3	2,139.7	762	1,630,451	DH101240 管理費区分 0
	J01 土運船による遠距離土捨		対応しない			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間			単価地区 青森市(旧青森市)
	J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量		156.4m3/h			労務補正 1.000 00-00
	J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)		156.4m3/h			豪雪割増
	J05 運搬方法		引船方式			係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 規格選定の方式 J07 土運船(曳航)の規格 J09 引船の規格 J11 揚土土捨工の指定 J12 往復平均えい航距離 J13 複数土砂を合成(平均)した揚土量 J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		標準 鋼300m3積(開閉式) 鋼D 500PS型 バックホ揚土 0.9km 156.4m3/h 自動計算			単価補正	
土運船運搬	m3	263.1	617	162,332	DH101240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土運船による遠距離土捨 J02 浚渫船1日当り運転時間 J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量 J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考) J05 運搬方法 J06 規格選定の方式 J07 土運船(曳航)の規格 J09 引船の規格 J11 揚土土捨工の指定 J12 往復平均えい航距離 J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		対応しない 8.0時間 156.4m3/h 156.4m3/h 引船方式 標準 鋼300m3積(開閉式) 鋼D 500PS型 無し 6.2km 自動計算				
揚土土捨工 (0008)	式	1		538,227	工種 50:浚渫工事(港湾)	
バックホ揚土 (0009)	m3	1,342		538,227	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 バックホ揚土		バックホ揚土				
バックホ揚土					DH101320	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	2,402.8	224	538,227	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 クラブ浚渫船1日当り運転時間		8.0時間				
J02 クラブ浚渫船1時間当り浚渫量		156.4m3/h				
J03 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算				
残土処理工 (0010)	式	1		7,174,124	オプション入力 工種 50:浚渫工事(港湾)	
安定処理工 (0011)	式	1		4,710,140	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
安定処理 バックホウ混合	m3	2,140	2,201	4,710,140	オプション入力 単位数量 420 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	
諸雑費1:対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
バックホウ（排対3次）山積0.8m3 クレーン仕様2.9t吊	日	2	83,880	167,760	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	98	155	15,190	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ（クローラ）（排対3次）山積0.8m3 クレーン付き2.9t吊	供用日	1.5	22,400	33,600	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
固化材 セメント系固化材 特殊土用フレコン（1t）	t	29.44	22,800	671,232	Y001601000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		4,074	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
土砂運搬処理工 (0012)	式	1		2,463,984		

入力データリスト (本01)

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
積込(ルース)		m3	2,403	273	656,019	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 作業内容			土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		%	39.797		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				42.39		
標準単価				21,500		
地区単価				22,900		
運転手(特殊)		%	41.481		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				38.74		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
軽油		%	18.69		51.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比				18.87		
標準単価				138		

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			155		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.032		0.15	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	2,403	575	1,381,725	CB210110 496.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.867		235.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.705		257.4	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.407		82.95	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		0.15	管理費区分 0	
整地	m3	2,880	148	426,240	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.233	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.47	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	24.283		35.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		25.22			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
諸雑費	%	0.014		0.11	管理費区分 0	
仮設工 (0013)	式	1		13,634,495	オプション入力 工種 50:浚渫工事（港湾）	
仮設工 (0014)	式	1		13,634,495	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
敷鉄板設置・撤去	m2	60	238	14,280	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置			ZZ99*01*01001	
鋼板 22×1524×6096						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	枚	6	222, 100	1, 332, 600	管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 22×1524×3048	枚	1	111, 000	111, 000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板設置・撤去	m2	725	463	335, 675	WB253610 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	78	3, 384	263, 952	WB253630 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1, 524×6, 096 (mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日) (実数入力)		36日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		無				
大型土のう工	袋	73	2, 292	167, 316	WB252730 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)			移設(撤去・再設置) 6m以下 -3m<=H<=2m			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工		袋	522	912	476,064	WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)			撤去(再利用) 6m以下 -3m<=H<=2m			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工		袋	833	8,555	7,126,315	WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)			製作・設置 流用土 5m以下 -3m<=H<=2m			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
基礎砕石		m2	1,076	1,551	1,668,876	CB221110 1263.6 管理費区分 0
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳			7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比		%	4.767	5.3	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 1
その他(機械)	%	0.026		0.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.345	37.64 25,400 22,640	423.9	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.056	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.598	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労務補正 豪雪割増 係数ランク 単価補正	0 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト (本01)

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.031		140	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.49			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.451		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	25.139		389.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.39			
標準単価			1,200			
地区単価			3,250			
軽油	%	4.513		69.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.93			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.054		0.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		1.11	管理費区分 0	
吸出し防止材(全面)設置					CB226140 1048.2	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	1,497	547	818,859	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	33.075	19.38	181	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			25,400			
			22,640			
土木一般世話役	%	6.599	2.95	36.11	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			31,000			
			36,210			
吸出し防止材 ホリブ°ピ°レン t=1.5mm	%	60.302	77.67	330	Y001006000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
			740			
			300			
諸雑費	%	0.024		0.19	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
遮水シート張	m2	1,412	459	648,108	CB226130 3124.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 遮水シート規格		遮水シート各種				
普通作業員	%	44.252	7.31	203.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	15.713	1.98	72.26	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	20.984		96.5	管理費区分 0	
遮水シート					Y001675000001	
ブルーシート#3000 1枚3.6m×5.4m	%	19.025	87.46	87.49	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00	
標準構成比			2,530			
標準単価			81			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.026		0.15	管理費区分 0	
大型土のう工	袋	522	885	461,970	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去(再利用)				
J03 設置作業半径		6m以下				
J04 設置面高さ(H)		H<-3m, 2m<H				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
仮設防護柵撤去	m	40	2,417	96,680	WB821130 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 施工区分		独立基礎ブロック				
仮設防護柵設置	m	40	2,820	112,800	WB821110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 施工区分		独立基礎ブロック				
直接工事費 (0015)	式	1		25,628,929		

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
共通仮設 (0016)	式	1		7,638,532		
共通仮設費 (0017)	式	1		4,886,532		
運搬費 (0018)	式	1		1,375,932	工種 99:	
仮設材等運搬 (0019)	式	1		1,375,932	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	125.1	3,410	426,591	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 片道運搬距離(実数入力)		2.2km			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 製品長区分		12m以内			労務補正 1.000 00-00	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	125.1	3,410	426,591	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 片道運搬距離(実数入力)		2.2km			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 製品長区分		12m以内			労務補正 1.000 00-00	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				港湾整備
青森港本港地区外維持浚渫工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	125.1	3,000	375,300	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	8.5	4,030	34,255	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		2.2km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			労務補正 1.000 00-00
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		有			単価補正
J08 その他の諸料金(実数入力)		0円/t			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	8.5	4,030	34,255	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		2.2km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12mを超え15m以内			労務補正 1.000 00-00
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	8.5	3,000	25,500	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	4	5,180	20,720	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		2.2km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		15m超え			労務補正 1.000 00-00
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	4	5,180	20,720	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.07 単 2026.07
J02 片道運搬距離(実数入力)		2.2km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		15m超え			労務補正 1.000 00-00
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	4	3,000	12,000	WB010030 管理費区分 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.07 単 2026.07
事業損失防止施設費 (0020)	式	1		3,191,600	単価地区 青森市(旧青森市)
水質汚濁防止枠等 (0021)	式	1		3,191,600	労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
					工種 99:
					オプション入力
					第0008号内訳書
					単位数量 1 式
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
汚濁防止柵設置	基	1	1,161,500	1,161,500	DH190220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 グラフ浚渫船の船種		普通地盤用				
J02 グラフ浚渫船(普通地盤用)の規格		鋼D 2.5～5m3				
J04 汚濁防止柵の規格		2.5～5m3用 14×14m				
汚濁防止柵撤去	基	1	1,050,400	1,050,400	DH190230 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 グラフ浚渫船の船種		普通地盤用				
J02 グラフ浚渫船(普通地盤用)の規格		鋼D 2.5～5m3				
J04 汚濁防止柵の規格		2.5～5m3用 14×14m				
汚濁防止柵損料等	式	1		393,800	DH190240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 汚濁防止柵の巻上ウインチの有無		有り				
J02 汚濁防止柵の規格・形状寸法		2.5 ～ 5m3用 14×14m				
J03 供用日数(組立・組外を含む)		11日				
汚濁防止膜賃料 φ300 ～2000N/3cm h2m×L20m 21日	スパン	3	195,300	585,900	ZZ99*L1000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0022)	式	1		319,000	
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		319,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		2,752,000	
主たる工種	50:浚渫工事（港湾）				
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0025)	式	1		33,267,461	
現場管理費 (0026)	式	1		7,940,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.00%		
工期日数	195日間				
冬期日数	136日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0027)	式	1		41,207,461	

入力データリスト（本01）

工事名	青森港本港地区外維持浚渫工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0028)	式	1		7,842,539	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		49,050,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		4,905,000	
工事費計 (0031)	式	1		53,955,000	