



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

今別地区

今別ほ第5号工事

東農水（整工）第11号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK01H

SK01H

SK01H

事業名 | 経営体育成基盤整備事業 今別地区

工事名 | 今別ほ第5号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			14,530,000	
2 ・ 工事原価			11,937,000	
3 純工事費			8,223,000	
4 ・ ・ 直接工事費			4,314,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,272,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	42,000	
7 ・ ・ 間接工事費			7,623,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,909,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035)*N026*N030*N041)$				
$4,314,000 \times ((12.590*1.200)*1.000*1.040*1.000)$				
	15.710	%	678,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	58,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	3,075,000	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			98,000	
18 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$4,314,000 \times (2.280)$				
	2.280	%	98,000	
19 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			3,714,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$8,223,000 \times ((38.550*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.640+0.000-0.000)$				
	45.170	%	3,714,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$11,937,000 \times (21.690*1.000 + 0.04)=2,593,000$				
	21.730	%	2,593,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK01H

SK01H

SK01H

SK01H

SK01H

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 今別地区
工事名	今別第5号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	表土剥ぎ取り		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²	70	70	S単 2号
	合 計				70	
	単 価				70	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	路体盛土工 4.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.400	m ³	266.9	107	S単 6号
	合 計				107	
	単 価				107	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	敷砂利工 RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッパン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	960	960	S単 1号
	合 計				960	
	単 価				960	
	*** B単 - 4号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,あり	1.000	m ²	1,363	1,363	S単 3号
	合 計				1,363	
	単 価				1,363	
	*** B単 - 5号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,920	10,920	S単 4号
	合 計				10,920	
	単 価				10,920	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	伐開		ha		1,000	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー,0～40	1.000	ha	647,926	647,926	S単 5号
	合 計				647,926	
	単 価				647,926	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	集積		式		1,000	歩A 当たり算出
SPX182	SP 集積積込み(機械施工)(伐木除根)森林 無し	23,000.000	m ²	68.9	1,584,700	S単 7号
	合 計				1,584,700	
	単 価				1,584,700	

事業名	経営体育成基盤整備事業 今別地区
工事名	今別第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別	再生クッシャー		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	RC-40		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	11.600	m ³	4,500	52,200	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[加圧型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バックホ給油	15.000	L	155	2,325	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				96,044	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		960	
	*** S単 - 2号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	表土掘削		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³	1.390	日	9,710	13,497	
P34029	軽油 バックホ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				62,225	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		70	
	*** S単 - 3号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,90,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用回数	90		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	1		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	900	900,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,363,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,363	
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 今別地区
工事名	今別第5号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単 - 5号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0~40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェーンソー 0~40		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.300	人	36,210	10,863	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.060		41,565	2,494	
	合 計				44,059	算出数量 0.068 ha
	単 価		ha		647,926	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単 - 7号 ***					
SPX182	SP 集積積込み(機械施工)(伐木除根)森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 集積積込み(機械施工)(伐木除根)森林 無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)除根作業の有無 2)普通作業員(山林砂防工)	無し 普通作業員				
	単 価		m ²		68.9	