

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰補 第339-8号

設計書番号 508-040-0187

再賀木造線道路改良工事

実施 設計書

つがる市木造善積 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 243.7 m		
	道路土工	1	式
	落石雪害防止工	1	式
	舗装工	1	式
	縁石工	1	式
	防護柵工	1	式
	標識工	1	式
	道路付属施設工	1	式
設計額	67,309,000 円 (内消費税 6,119,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		10,080,406			
道路土工								
		式	1		403,667			
盛土工								
		式	1		134,442			
路肩盛土								内 1号
		m3	20		134,442			
残土処理工								
		式	1		269,225			
土砂等運搬		土砂 L=13.2km						内 2号
		m3	90		269,225			
落石雪害防止工								
		式	1		9,676,739			
作業土工								
		式	1		279,168			
床掘り								内 3号
		m3	180		61,698			
埋戻し								内 4号
		m3	70		217,470			
防雪柵基礎工								
		式	1		3,796,239			
基礎杭		φ318.5 t=6mm L=2.5～3.0m						内 5号
		本	31		1,814,159			
基礎コンクリート		固定式 0.7×0.7×0.7 ②18-8-40						内 6号
		箇所	31		1,715,695			

設計内訳書（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート	直接基礎 1.0×4.0×1.0 ②18-8-40						内 7号
		箇所	1		266,385		
防草工							
		式	1		5,601,332		
防草工	高炉②18-8-40 t=10cm						内 8号
		m	235		5,601,332		
舗装							
		式	1		24,939,497		
舗装工							
		式	1		17,212,361		
アスファルト舗装工 本線車道							
		式	1		14,885,502		
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(RC-40) t=35cm						内 9号
		m2	2,620		5,993,256		
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石(M-40) t=15cm						内 10号
		m2	2,510		3,698,094		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						内 11号
		m2	2,500		5,194,152		
アスファルト舗装工 本線歩道							
		式	1		1,640,864		
凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm						内 12号
		m2	752		537,680		
路盤(歩道部)	切込碎石(C-20) t=10cm						内 13号
		m2	752		1,103,184		
アスファルト舗装工 取付道路							
		式	1		685,995		

設計内訳書（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		切込砕石(C-20) t=10cm						内 14号
			m2	244		258,013		
表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度アスコン(13F) t=3cm						内 15号
			m2	238		427,982		
縁石工								
			式	1		2,819,716		
縁石工								
			式	1		2,819,716		
歩車道境界ブロック		P型						内 16号
			m	243		2,819,716		
防護柵工								
			式	1		2,077,900		
防止柵工								
			式	1		2,077,900		
転落(横断)防止柵		柵高:1.1m						内 17号
			m	110		2,077,900		
標識工								
			式	1		2,689,720		
大型標識工								
			式	1		2,689,720		
標識基礎								内 18号
			基	1		816,890		
片持標識柱								内 19号
			基	1		1,185,000		
標識板								内 20号
			枚	1		687,830		

設計内訳書（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工								
			式	1		139,800		
道路付属物工								
			式	1		139,800		
視線誘導標		スノーポール併用型						内 21号
			本	8		139,800		
直接工事費								
			式	1		35,019,903		
共通仮設								
			式	1		4,126,000		
共通仮設費								
			式	1		413,000		
現場環境改善費								
			式	1		413,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		413,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		3,713,000		
純工事費								
			式	1		39,145,903		
現場管理費								
			式	1		12,463,000		
工事原価								
			式	1		51,608,903		
一般管理費等								
			式	1		9,581,097		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,126,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	39,145,903	単独（追加工事）直接工事費	35,019,903	単独（追加工事）共通仮設費	4,126,000
非対象額計（－）		1,078,915			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		1,078,915	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		38,066,988	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		38,026,938		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.26%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		32.74%		0.00%	
計上額		12,463,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	51,608,903				
純工事費	39,145,903	現場管理費	12,463,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0			（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T	0			（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	51,608,903	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	51,568,853		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.53%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.53%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	51,608,903		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	9,581,097				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	つがる市(旧木造町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			35,019,903
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				35,019,903
	共通仮設費（率分）	33,940,988	10.94	3,713,000
現場環境改善費対象工事費				35,019,903
	現場環境改善費（率分）	33,900,938	1.22	413,000
現場管理費対象純工事費				39,145,903
	現場管理費	38,066,988	32.74	12,463,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				51,608,903
	一般管理費等	51,608,903	18.53	9,581,097
	業務委託費			0
工事価格				61,190,000
消費税等相当額				6,119,000
工事費計				67,309,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路肩盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	22	6, 111	134, 442		管理費区分：0
合計					134, 442		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬	土砂 L=13. 2km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	89	2, 575	229, 175		管理費区分：0
残土受け入れ価格							
ZZ99*01*01005		m3	89	450	40, 050		管理費区分：T
合計					269, 225		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	182	339	61, 698		管理費区分 : 0
合計					61, 698		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	66	3, 295	217, 470		管理費区分 : 0
合計					217, 470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	基礎杭	φ 318. 5 t=6mm L=2. 5～3. 0m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼管杭打込工 φ 318. 5 t=6mm L=2. 5m								単 1号
			本	28	17, 327	485, 156		管理費区分：0
鋼管杭打込工 φ 318. 5 t=6mm L=3. 0m								単 2号
			本	3	17, 327	51, 981		管理費区分：0
現場取卸(鋼管杭) CB225230		ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型16t吊, 標準						02-02-22
			t	3. 65	932	3, 401		管理費区分：0
鋼管杭材料費 φ 318. 5 t=6mm L=2. 5m								単 3号
			式	1		1, 134, 223		管理費区分：0
鋼管杭材料費 φ 318. 5 t=6mm L=3. 0m								単 4号
			式	1		139, 398		管理費区分：0
合計								
						1, 814, 159		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	基礎コンクリート	固定式 0.7×0.7×0.7 ②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート 固定式							単 5号 0.7*0.7*0.7 ②18-8-4 0 管理費区分：0
		箇所	31	55,345	1,715,695		
合計					1,715,695		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	基礎コンクリート	直接基礎 1.0×4.0×1.0 ②18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート 直接基礎							単 6号 1.0*4.0*1.0 ②18-8-4 0 管理費区分：0
		箇所	1	266,385	266,385		
合計					266,385		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	防草工	高炉②18-8-40 t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設工	WB240730	防草コンクリート, クレーン機能付きバックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し						単 7号 02-04-03 t=10cm
			m2	1, 089	3, 825	4, 165, 425	管理費区分 : 0	
養生工	WB240740	防草コンクリート						単 8号 02-04-03
			m2	1, 089	104	113, 256	管理費区分 : 0	
基礎砕石	CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用						02-02-02 t=10cm
			m2	331	1, 581	523, 311	管理費区分 : 0	
目地板	CB224710	30m2以上, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	101.2	5, 694	576, 232	管理費区分 : 0	
フィルター材	CB222780	再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						02-02-05
			m3	7	10, 360	72, 520	管理費区分 : 0	
吸出し防止材設置	CB224720							02-02-17
			m2	118	1, 039	122, 602	管理費区分 : 0	
暗渠排水管	CB222770	据付, 直管, 50〜150mm, 全ての費用						02-02-05
			m	20.7	1, 352	27, 986	管理費区分 : 0	
合計						5, 601, 332		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(RC-40) t=35cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	350mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	2, 616	2, 291	5, 993, 256		管理費区分 : 0
合計					5, 993, 256		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調整砕石(M-40) t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒調整砕石 M-40, 150mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	2, 514	1, 471	3, 698, 094		管理費区分 : 0
合計					3, 698, 094		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) t=4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	2,502	2,076	5,194,152		管理費区分：0
合計						5,194,152		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	凍上抑制層	路盤用砂 t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層工 路盤用砂 t=15cm								単 9号
			m2	752	715	537, 680		管理費区分：0
合計								
						537, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	路盤(歩道部)	切込碎石(C-20) t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02
			m2	752	1, 467	1, 103, 184		管理費区分 : 0
合計								
						1, 103, 184		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	上層路盤(車道・路肩部)	切込碎石(C-20) t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(C-20), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040			m2	244.1	1,057	258,013		管理費区分: 0
合計								
						258,013		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度アスコン(13F) t=3cm						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	237. 9	1, 799	427, 982		管理費区分 : 0
合計						427, 982		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	F型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ								単 10号 管理費区分：0
			m	243.1	11,599	2,819,716		
合計								
						2,819,716		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	転落(横断)防止柵		柵高:1.1m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 2m, 100m以上(標準), 無, 無						単 11号 06-02-03 管理費区分: 0
WB810760			m	110	18,890	2,077,900		
合計						2,077,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	標識基礎							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無						単 12号 06-02-08
WB812170			m3	7. 6	98, 050	745, 180		管理費区分 : 0
アンカーボルト材料費								単 13号 06-02-08
WB812180			kg	71	1, 010	71, 710		管理費区分 : 0
合計						816, 890		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	片持標識柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 779. 18kg/基, 1基, 無, 無						単 14号 06-02-08
WB812120		基	1	1, 185, 000	1, 185, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 185, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	標識板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, カプセルプラスチック・カプセルレンズ, 10m2未満, 無, 無, 無						単 15号 06-02-08
WB812140		m2	6. 2	102, 800	637, 360		管理費区分 : 0
道路標識板 (目隠し板) 案内標識・補修板 耐食アルミ板2mm厚 カプセル ZZ99*01*04001		m2	0. 7	72, 100	50, 470		管理費区分 : 0
合計					687, 830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	視線誘導標		スノーポール併用型					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無						単 16号 06-02-09 管理費区分 : 0
			本	4	17, 920	71, 680		
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無						単 17号 06-02-09 管理費区分 : 0
			本	4	17, 030	68, 120		
合計								
						139, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	鋼管杭打込工 φ 318. 5 t=6mm L=2. 5m		単位	本	単位数量	19	単価	17, 327
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭打機運転							単 18号 [] [2] 見積り	
			日	1	147, 139	147, 139	管理費区分：0	
土木一般世話役							[] [2]	
R0125			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
とび工							[] [2]	
R0106			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分：0	
普通作業員							[] [2]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[2][]	
ZS7210100 22%			式	1		59, 366	労務、機械費の合計(鋼管チャッキング 治具含む) 管理費区分：0	
合計						329, 215		
単価						17, 327	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	鋼管杭打込工 φ 318. 5 t=6mm L=3. 0m		単位	本	単位数量	19	単価	17, 327
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭打機運転							単 18号 [] [2] 見積り	
			日	1	147, 139	147, 139	管理費区分：0	
土木一般世話役							[] [2]	
R0125			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
とび工							[] [2]	
R0106			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分：0	
普通作業員							[] [2]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[2][]	
ZS7210100 22%			式	1		59, 366	労務、機械費の合計(鋼管チャッキング 治具含む) 管理費区分：0	
合計						329, 215		
単価						17, 327	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	鋼管杭材料費 φ 318. 5 t=6mm L=2. 5m		単位	式	単位数量	1	単価	1, 134, 223
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 中詰コンクリート	
			m3	0. 8	36, 520	29, 216	管理費区分 : 0	
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003							中詰砕石	
			m3	0. 5	3, 500	1, 750	管理費区分 : 0	
鋼管杭 φ 318. 5 t=6mm STK400 ZZ99*01000001								
			t	3. 234	245, 000	792, 330	管理費区分 : 0	
鋼管杭ずれ止め 高炉 先物 Z230143000								
			kg	187. 7	440	82, 588	管理費区分 : 0	
鋼管杭ずれ止め用スッパ ー 高炉 先物 Z230142005								
			個	168	375	63, 000	管理費区分 : 0	
鋼管杭杭頭処理溶接工 WB230050	8mm～10mm						単 19号 02-03-01 9mm	
			m	110. 3	1, 499	165, 339	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 134, 223		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	鋼管杭材料費 φ 318. 5 t=6mm L=3. 0m		単位	式	単位数量	1	単価	139, 398
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 中詰コンクリート	
			m3	0. 1	36, 520	3, 652	管理費区分：0	
再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003							中詰砕石	
			m3	0. 1	3, 500	350	管理費区分：0	
鋼管杭 φ 318. 5 t=6mm STK400 ZZ99*01000001								
			t	0. 416	245, 000	101, 920	管理費区分：0	
鋼管杭ずれ止め 高炉 先物 Z230143000								
			kg	20. 2	440	8, 888	管理費区分：0	
鋼管杭ずれ止め用スッパ ー 高炉 先物 Z230142005								
			個	18	375	6, 750	管理費区分：0	
鋼管杭杭頭処理溶接工 WB230050		8mm～10mm					単 19号 02-03-01 9mm	
			m	11. 9	1, 499	17, 838	管理費区分：0	
合計								
						139, 398		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	5号	基礎コンクリート 固定式		単位	箇所	単位数量	10	単価	55, 345
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010			小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
				m3	3. 43	36, 520	125, 263	管理費区分：0	
型枠 CB240210			一般型枠, 小型構造物					02-02-06	
				m2	19. 6	10, 050	196, 980	管理費区分：0	
基礎碎石 CB221110			17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用					02-02-02	
				m2	8. 1	2, 001	16, 208	t=20cm 管理費区分：0	
防雪柵アンカーボルト 2-M24×670 B, N*8 FW*2 ZZ99*01*02001									
				組	10	21, 500	215, 000	管理費区分：0	
合計									
							553, 451		
単価								円／箇所	
							55, 345		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	基礎コンクリート 直接基礎		単位	箇所	単位数量	10	単価	266, 385
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01	
		m3	40	30, 570	1, 222, 800	管理費区分 : 0		
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06	
		m2	100	11, 260	1, 126, 000	管理費区分 : 0		
基礎碎石 CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用						02-02-02	
		m2	50	2, 001	100, 050	t=20cm 管理費区分 : 0		
防雪柵アンカーボルト 2-M24×670 B, N*8 FW*2 ZZ99*01*02001								
		組	10	21, 500	215, 000	管理費区分 : 0		
合 計								
					2, 663, 850			
単 価								
					266, 385	円／箇所		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB240730	コンクリート打設工	防草コンクリート, クレーン機能付きパックホウ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 825
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 6	36, 210	21, 726	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 1	30, 700	33, 770	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 6	22, 640	36, 224	管理費区分 : 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%							管理費区分 : 0	
	Z230210245		m3	12. 1	20, 250	245, 025	管理費区分 : 0	
パックホウ(クローラ型)運転							単 20号 02-04-03	
	WK240050		日	0. 89	50, 700	45, 123	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 7%	式	1		632	管理費区分 : 0	
合計						382, 500		
単価						3, 825	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB240740	養生工	防草コンクリート	単位	m2	単位数量	100	単価	104
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 09	36, 210	3, 258	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 31	22, 640	7, 018	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		204	管理費区分：0	
合計						10, 480		
単価						104	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	凍上抑制層工 路盤用砂 t=15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	715
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m以上4. 0m未満					02-01-02	
			m3	15	988	14, 820	100*0. 15 管理費区分：0	
砂 路盤用 Z230300005							15*1. 2/0. 95	
			m3	18. 9	3, 000	56, 700	管理費区分：0	
合計								
						71, 520		
単価								
						715	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		単位	m	単位数量	100	単価	11, 599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100	6, 948	694, 800	管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	6. 1	36, 520	222, 772	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	41	5, 829	238, 989	管理費区分：0	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 6	5, 694	3, 416	管理費区分：0	
合計						1, 159, 977		
単価						11, 599	円／m	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 36 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)	片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	98, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 6. 0m3以上 単価補正1. 000 (FP3)		Q001212005	m3	1	98, 050	98, 050	管理費区分：0	
合計						98, 050		
単価						98, 050	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB812180	アンカーボルト材料費		単位	kg	単位数量	1	単価	1, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料		Q001234003	kg	1	1, 010	1, 010	管理費区分：0	
合計						1, 010		
単価						1, 010	円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 779. 18kg/基 , 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	1, 185, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		Z004202002	t	0. 779	1, 385, 000	1, 078, 915	管理費区分 : 5	
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 単価補正2. 000 (FP3)		Q001202004	基	1	105, 700	105, 700	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		385	管理費区分 : 0	
合計						1, 185, 000		
単価						1, 185, 000	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2以上, カブセルﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾞﾍﾞﾙ ﾚﾝｽﾞ, 10m2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	102,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除く])新設 ｶﾌﾞﾍﾞﾙﾌﾟﾘｽﾑ・ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 単価補正1.050(FP3)		Q001206011	m2	1	102,742.5	102,742	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		58	管理費区分: 0	
合計						102,800		
単価						102,800	円/㎡	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 16号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反 射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未 満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1.150(FP3)		Q001310001	本	1	17,916.13	17,916	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分: 0	
合計						17,920		
単価						17,920	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 150 (FP3) Q001312004			本	1	14, 774. 28	14, 774	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						17, 030		
単価						17, 030	円/本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	杭打機運転		単位	日	単位数量	1	単価	147, 139
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					見積り [] [2]	
			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油		Z006702002					7. 2h×9L [] [2]	
			L	64. 8	155	10, 044	管理費区分：0	
バックホウ本体 0. 7m3クラス		ZZ99*01*03001					[] [2]	
			供用日	1. 2	65, 000	78, 000	管理費区分：0	
油圧ハイドロ		ZZ99*01*03002					[] [2]	
			供用日	1. 2	17, 600	21, 120	管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 2%					[2] []	
			式	1		2, 885	労務, 燃料, 機械費の合計 管理費区分：0	
合計						147, 139		
単価						147, 139	円／日	

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 42 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WK240050	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	50, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	37	155	5, 735		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊		L001010008					管理費区分：0	
			日	1. 6	6, 170	9, 872		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		3		
合計						50, 700		
単価						50, 700	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WK230030	電気溶接機運転		単位	日	単位数量	1	単価	6, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	24	155	3, 720		
電気溶接機[デ ^ィ ーセ ^ゞ ルエンシ ^ゞ ン駆動・直流アーク] 排出ガ ^ゞ ス対策型(第3次) 最大溶接電流300A							管理費区分：0	
M002081032			日	1	3, 000	3, 000		
合計						6, 720	円／日	
単価						6, 720		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		10,080,406	
道路土工 (0002)	式	1		403,667	
盛土工 (0003)	式	1		134,442	オプション入力 工種 04:道路改良工事
路肩盛土 (0004)	m3	20		134,442	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	22	6,111	134,442	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			0.66		
標準単価			1,560		
地区単価			1,590		

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	88.924		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			90.7 25,400 22,640			
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.41 28,300 30,700			
軽油	%	0.284		17.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.23 138 155			
諸雑費	%	0.016		1.12	管理費区分 0	
残土処理工 (0005)	式	1		269,225	工種 04:道路改良工事	
土砂等運搬					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0006)	m3	90		269, 225	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
土砂等運搬	m3	89	2, 575	229, 175	CB210110 2217. 4 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13. 5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40. 87	44. 67 20, 847 21, 400 747	1, 052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	44. 677	40. 44 23, 600 30, 290	1, 150	R0115 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	14.405		370.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155		
諸雑費	%	0.048		2.2	管理費区分 0
残土受け入れ価格	m3	89	450	40,050	ZZ99*01*01005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
落石雪害防止工 (0007)	式	1		9,676,739	
作業土工 (0008)	式	1		279,168	工種 04:道路改良工事
床掘り (0009)	m3	180		61,698	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	m3	182	339	61,698	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210030	290.57
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
J01 土質		土砂			単価地区	つがる市(旧木造町)
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			労調係数	1.000 00-00 0
J03 土留方式の種類		無し			豪雪割増	
J04 障害の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.661	19.72	59.96	単価補正	
					L001010012	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
標準構成比			6,460		労調係数	1.000 00-00 0
標準単価			6,760		豪雪割増	
地区単価					潮間割増	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	68.923	66.35	234	単価補正	
					R0114	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
標準構成比			28,900		労調係数	1.000 00-00 0
標準単価			35,090		豪雪割増	
地区単価					潮間割増	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.39	13.93	45.46	単価補正	
					Z006702002	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
標準構成比			138		労調係数	1.000 00-00 0
標準単価			155		豪雪割増	
地区単価					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.026		0.18	管理費区分 0
埋戻し (0010)	m3	70		217,470	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	66	3,295	217,470	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.483	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比	%	0.665	0.58	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			471 533		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.107	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.951	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.854	8.82 28,900 35,090	357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価	%	3.096	2.72 138	102	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	つがる市(旧木造町)

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.825	0.83 154 151	27.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.019		0.91	管理費区分 0
防雪柵基礎工 (0011)	式	1		3,796,239	オプション入力 工種 04:道路改良工事
基礎杭 (0012)	本	31		1,814,159	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
鋼管杭打込工 φ318.5 t=6mm L=2.5m	本	28	17,327	485,156	オプション入力 単位数量 19 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杭打機運転		日	1	147,139	147,139	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象						
運転手(特殊)		人	1	35,090	35,090	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象						
軽油		L	64.8	155	10,044	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費2：対象						
バックホウ本体 0.7m3クラス		供用日	1.2	65,000	78,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)
諸雑費2：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
油圧ハイドロ	供用日	1.2	17,600	21,120	ZZ99*01*03002	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		2,885	ZS7210100	
諸雑費2 諸雑費率=2.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
とび工	人	2	31,930	63,860	R0106	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2：対象					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費2 諸雑費率=22.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼管杭打込工 φ318.5 t=6mm L=3.0m					オプション入力 単位数量 19 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
杭打機運転					オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)	
諸雑費2：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,090	35,090	R0114	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	L	64.8	155	10,044	Z006702002	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ本体 0.7m3クラス	供用日	1.2	65,000	78,000	ZZ99*01*03001	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
油圧バックホウ	供用日	1.2	17,600	21,120	ZZ99*01*03002	
諸雑費2：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	つがる市(旧木造町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		2,885	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費2 諸雑費率=2.000%						
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費2：対象						
とび工	人	2	31,930	63,860	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費2：対象						
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費2：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		59,366	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費2 諸雑費率=22.000%						
現場取卸(鋼管杭)	t	3.65	932	3,401	CB225230 872.36 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 クレーン規格 J02 ラフテレンクレーン賃料補正						
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊						
標準構成比 標準単価 地区単価						
とび工						
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正
	%	20.388		190.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			24.45		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役					R0125
	%	24.067		224.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.03		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
その他(労務)					管理費区分 0
	%	0.306		2.85	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.017		0.25	
鋼管杭材料費 φ318.5 t=6mm L=2.5m					オプション入力
	式	1		1,134,223	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート					CB240010 36756.0

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m3	0.8	36,520	29,216	管理費区分 0
J01 構造物種別			小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07
J02 打設工法			人力打設			単価地区 つがる市(旧木造町)
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J05 養生工の種類			一般養生			豪雪割増
J07 現場内小運搬の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
普通作業員		%	19.964		7,289	R0102
標準構成比				22.25		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				22,640		単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	10.805		3,945	R0125
標準構成比				9.19		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				36,210		単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	8.397		3,066	R0101
標準構成比				7.69		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				30,700		単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.022		738.2	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.806		21,471	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			20,250		
諸雑費	%	0.006		10.8	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	m3	0.5	3,500	1,750	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管杭 φ 318.5 t=6mm STK400	t	3.234	245,000	792,330	ZZ99*01000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管杭ずれ止め 高炉 先物	kg	187.7	440	82,588	Z230143000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管杭ずれ止め用ストップ 高炉 先物		個	168	375	63,000	Z230142005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管杭杭頭処理溶接工		m	110.3	1,499	165,339	WB230050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼管杭板厚(mm)			8mm～10mm			
鋼管杭材料費 φ318.5 t=6mm L=3.0m		式	1		139,398	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート		m3	0.1	36,520	3,652	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			一般養生 無し 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	19.964		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				22.25 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	10.805		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				9.19 31,000 36,210		
特殊作業員		%	8.397		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				7.69 28,300 30,700		
その他(労務)		%	2.022		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	58.806		21,471	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比				58.85		

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			20,400 20,250		単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		10.8	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.1	3,500	350	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管杭 φ318.5 t=6mm STK400	t	0.416	245,000	101,920	ZZ99*01000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管杭ずれ止め 高炉 先物	kg	20.2	440	8,888	Z230143000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼管杭ずれ止め用スッパ					Z230142005

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
高炉 先物	個	18	375	6,750	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼管杭杭頭処理溶接工	m	11.9	1,499	17,838	WB230050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鋼管杭板厚(mm)		8mm～10mm				
基礎コンクリート (0013)	箇所	31		1,715,695	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基礎コンクリート 固定式	箇所	31	55,345	1,715,695	オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート					単価補正	
	m3	3.43	36,520	125,263	CB240010 36756.0	
J01 構造物種別		小型構造物			管理費区分 0	
J02 打設工法		人力打設			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区 つがる市(旧木造町)	
J05 養生工の種類		一般養生			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 現場内小運搬の有無		無し			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
普通作業員	%	19.964		7,289	単価補正	
標準構成比			22.25		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 つがる市(旧木造町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	10.805		3,945	R0125	
標準構成比			9.19		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 つがる市(旧木造町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	8.397		3,066	R0101	
標準構成比			7.69		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 つがる市(旧木造町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.022		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	%	58.806		21,471	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			20,250			
諸雑費	%	0.006		10.8	管理費区分 0	
型枠	m2	19.6	10,050	196,980	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		小型構造物				
型わく工	%	49.331		4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.28			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比			30.82			

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分	0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分	0
基礎碎石	m2	8.1	2,001	16,208	CB221110 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1407.6 0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.688	4.75 8,800 9,710	73.77	L001010007 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.023		0.46	管理費区分	0
普通作業員	%	21.195		424	R0102 管理費区分	0
標準構成比			33.8		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			25,400		単価地区	つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	10.887		217.8	R0101 管理費区分	0
標準構成比			14.27		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			28,300		単価地区	つがる市(旧木造町)
地区単価			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	11.307		226.2	R0114 管理費区分	0
標準構成比			13.24		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			28,900		単価地区	つがる市(旧木造町)
地区単価			35,090		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.998		140	R0125 管理費区分	0
標準構成比			8.52		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			31,000		単価地区	つがる市(旧木造町)

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.346		6.93	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	41.985		839.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.46 1,200 3,500			
軽油	%	3.493		69.88	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.42 138 155			
その他(材料)	%	0.054		1.09	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.97	管理費区分 0	
防雪柵アンカーボルト 2-M24×670 B,N*8 FW*2	組	10	21,500	215,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
基礎コンクリート (0014)	箇所	1			266,385	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量1箇所 管理費区分0 歩2026.07単2026.07 単価地区つがる市(旧木造町) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 週休2日補正週休2日(月単位)			
基礎コンクリート 直接基礎	箇所	1		266,385	266,385	オプション入力 単位数量10箇所 管理費区分0 歩2026.07単2026.07 単価地区つがる市(旧木造町) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正			
コンクリート	m3	40		30,570	1,222,800	CB24001030615.0 管理費区分0 歩2026.07単2026.07 単価地区つがる市(旧木造町) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正			
	J01	構造物種別	無筋・鉄筋構造物			歩2026.07単2026.07 単価地区つがる市(旧木造町) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正			
	J02	打設工法	人力打設						
	J03	コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
	J05	養生工の種類	一般養生						
	J07	現場内小運搬の有無	無し						
	J13	費用の内訳	全ての費用						
普通作業員	%	11.472			3,506	R0102 管理費区分0			

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.931	7.3 28,300 30,700	2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.699	6.58 31,000 36,210	2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.977		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.917	71.32 20,400 20,250	21,674	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.004		8.7	管理費区分 0	
型枠	m2	100	11,260	1,126,000	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分	0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分	0
基礎碎石	m2	50	2,001	100,050	CB221110 1407.6 管理費区分	0
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			単価地区	つがる市(旧木造町)
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	3.688		73.77	L001010007 管理費区分	0
標準構成比			4.75		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			8,800		単価地区	つがる市(旧木造町)
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.023		0.46	管理費区分	0
普通作業員	%	21.195		424	R0102 管理費区分	0
標準構成比			33.8		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区	つがる市(旧木造町)
地区単価			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	10.887		217.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			14.27 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	11.307		226.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			13.24 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	6.998		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.52 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.346		6.93	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	41.985		839.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)	
			20.46 1,200			

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.493	4.42 138 155	69.88	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.054		1.09	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.97	管理費区分 0	
防雪柵アンカーボルト 2-M24×670 B,N*8 FW*2	組	10	21,500	215,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
防草工 (0015)	式	1		5,601,332	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
防草工 (0016)	m	235		5,601,332	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート打設工	m2	1,089	3,825	4,165,425	WB240730 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホ				
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し				
J05 生コンクリート使用量		10m3/100m2				
J06 目地材の有無		無し				
養生工	m2	1,089	104	113,256	WB240740 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 対象構造物		防草コンクリート				
基礎碎石	m2	331	1,581	523,311	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	4.676	5.3	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				8,800		単価地区 つがる市(旧木造町)
地区単価				9,710		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	0.026		0.41	管理費区分 0
普通作業員		%	26.825		423.9	R0102
標準構成比				37.64		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				22,640		単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	13.789		217.9	R0101
標準構成比				15.9		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				30,700		単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	14.321		226.3	R0114
標準構成比				14.75		管理費区分 0
標準単価				28,900		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価				35,090		単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役						R0125

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	8.86		140	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.49			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	0.442		6.99	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	26.56		419.7	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.39			
標準単価			1,200			
地区単価			3,500			
軽油	%	4.427		69.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.93			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.057		0.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		1.05	管理費区分 0	
目地板					CB224710 3946.4	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	101.2	5,694	576,232	管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量		30m2以上			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 つがる市(旧木造町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	30.211		1,720	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 つがる市(旧木造町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	13.99		796.5	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 つがる市(旧木造町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.22		12.54	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	55.557		3,163	Z004150001	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 つがる市(旧木造町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.022		1.96	管理費区分 0
フィルター材	m3	7	10,360	72,520	CB222780 7288.4
J01 フィルター材の種類		再生クラッシュラン RC-40			管理費区分 0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 つがる市(旧木造町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕	%	11.712		1,213	M000202129
クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t					管理費区分 0
標準構成比			15.61		歩 2026.07 単 2026.07
標準単価			21,100		単価地区 つがる市(旧木造町)
地区単価			22,500		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.233		24.09	管理費区分 0
普通作業員	%	17.506		1,813	R0102
標準構成比			27.92		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			22,640		単価地区 つがる市(旧木造町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	12.089		1,252	R0114
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			14.15		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			28,900		単価地区 つがる市(旧木造町)
	地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役	%	10.486			1,086	R0125
	標準構成比			12.76		管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			36,210		単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員	%	2.961			306.7	R0101
	標準構成比			3.88		管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			30,700		単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)	%	0.858			88.86	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	40.535			4,198	Z002122003
	標準構成比			19.75		管理費区分 0
	標準単価			1,200		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			3,500		単価地区 つがる市(旧木造町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	3.454		357.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.37		
標準単価			138		
地区単価			155		
その他(材料)	%	0.146		15.11	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		5.54	管理費区分 0
吸出し防止材設置	m2	118	1,039	122,602	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.56		171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.8		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.833		39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			3.32		

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.59	77.88 740 765	826.2	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		1.11	管理費区分 0	
暗渠排水管	m	20.7	1,352	27,986	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用				
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.1	36.39 25,400 22,640	271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.705		144.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.79 31,000 36,210		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	%	69.185		935.2	Z005002005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			48.82 405 926		
諸雑費	%	0.01		0.4	管理費区分 0
舗装 (0017)	式	1		24,939,497	
舗装工 (0018)	式	1		17,212,361	
アスファルト舗装工 (0019)本線車道	式	1		14,885,502	工種 04:道路改良工事
下層路盤(車道・路肩部) (0020)	m2	2,620		5,993,256	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	2,616	2,291	5,993,256	CB410030	2261.7
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			管理費区分	0
J02 施工区分		2層施工			歩	2026.07 単 2026.07
J03 材料		再生クラッシャー RC-40			単価地区	つがる市(旧木造町)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モータグレート〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.461		102.2	管理費区分	0
標準構成比			4.52		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			37,600		単価地区	つがる市(旧木造町)
地区単価			37,600		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ロッドローラ〔マカダム〕					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.601		13.76	管理費区分	0
標準構成比			0.56		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			4,480		単価地区	つがる市(旧木造町)
地区単価			4,870		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.611		14	管理費区分	0
標準構成比			0.56		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			4,550		単価地区	つがる市(旧木造町)
地区単価			5,030		労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.905		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	11.061		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.23 28,900 35,090		
普通作業員	%	2.957		67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.36 25,400 22,640		
特殊作業員	%	3.213		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	2.836		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			2.46		

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	3.213		73.61	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	67.965	70.53 1,255,000 3,500	1,557	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.907	1.72 138 155	43.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.261		5.98	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		0.31	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0021)	m2	2,510		3,698,094	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	2,514	1,471	3,698,094	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40				
J06 全仕上り厚(実数入力)		150mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.466		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.99			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.471		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.475		6.98	L001060004 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.99 4,550 5,030		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.703		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.59	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.308	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.503	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	2.214		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.37		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	2.496		36.7	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	74.538		1,096	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			47.84		
標準単価			240,000		
地区単価			5,750		
軽油	%	1.476		21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.03		
標準単価			138		
地区単価			155		
その他(材料)	%	0.717		10.55	管理費区分 0
諸雑費	%	0.043		1.25	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(車道・路肩部) (0022)	m2	2, 500		5, 194, 152	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2, 502	2, 076	5, 194, 152	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.811		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.88		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.137		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.123	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.214		4.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.842	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.179	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.919	2.03 28,300 30,700	39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	0.743		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.73			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)	%	1.531		31.78	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	79.968		1,660	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			80.7			
			580,000			
			16,500			
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	%	8.912		185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.17			
			103			
			147			
軽油	%	0.479		9.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			0.49			

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.091		1.89	管理費区分 0
諸雑費	%	0.051		1.24	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0023)本線歩道	式	1		1,640,864	工種 04:道路改良工事
凍上抑制層 (0024)	m2	752		537,680	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層工 路盤用砂 t=15cm	m2	752	715	537,680	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	m3	15	988	14,820	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.108		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.01			
標準単価			5,650			
地区単価			5,780			
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	6.842		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.29			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
運転手(特殊)	%	70.855		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			67.28			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.865	8.88 25,400 22,640	67.87	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.321	8.54 138 155	82.26	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.009		0.16	管理費区分 0	
砂 路盤用	m3	18.9	3,000	56,700	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路盤(歩道部) (0025)	m2	752		1,103,184	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	752	1,467	1,103,184	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(ロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.867		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.126		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.78		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
その他(機械)	%	0.144		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	19.179		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			27.03		

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	10.043		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 28,300 30,700			
普通作業員	%	8.175		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	8.877		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.01 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.309		33.86	管理費区分 0	
クラッシュラン					Z002120001	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
C-20		%	46.736		685.5	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 5,400		
軽油		%	1.306		19.16	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 155		
その他(材料)		%	0.218		3.2	管理費区分 0
諸雑費		%	0.02		0.57	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0026) 取付道路		式	1		685,995	工種 04:道路改良工事
上層路盤(車道・路肩部) (0027)		m2	244		258,013	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m2	244.1	1,057	258,013	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		路盤材(C-20)			
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.824		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	7.99		
		標準単価	37,600		
		地区単価	37,600		
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.656		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	1		
		標準単価	4,480		
		地区単価	4,870		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.661		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	0.99		
		標準単価	4,550		
		地区単価	5,030		

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.978		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.955	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.213	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.484	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.081	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.474		36.7	管理費区分	0
クラッシャーラン C-20 標準構成比 標準単価 地区単価	%	64.98	47.84 240,000 5,400	686.5	Z002120001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.054	3.03 138 155	21.7	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.632		6.68	管理費区分	0
諸雑費	%	0.008		0.62	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0028)	m2	238		427,982	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区	1 m2 0 つがる市(旧木造町)

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	237.9	1,799	427,982	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.188	1.04 14,800 15,900	21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.241	0.21 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.225	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.207		3.72	管理費区分	0
普通作業員	%	4.843		87.11	R0102 管理費区分	0
			5.11		歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比					単価地区	つがる市(旧木造町)
標準単価			25,400		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			22,640		豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	4.506		81.05	R0114 管理費区分	0
			3.49		歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比					単価地区	つがる市(旧木造町)
標準単価			28,900		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			35,090		豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.934		70.75	R0101 管理費区分	0
			3.41		歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比					単価地区	つがる市(旧木造町)
標準単価			28,300		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			30,700		豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	1.54		27.7	R0125 管理費区分	0
			1.24		歩 2026.07 単 2026.07	
標準構成比						

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.924		34.61	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.721	76.32 580,000 16,850	1,272	Z231051005 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.286	6.78 103 147	185	Z004130002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.334	0.28 138 155	6.01	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.029		0.52	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.78	管理費区分 0
縁石工 (0029)	式	1		2,819,716	
縁石工 (0030)	式	1		2,819,716	工種 04:道路改良工事
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0031)	m	243		2,819,716	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	243.1	11,599	2,819,716	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	100	6,948	694,800	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 作業区分		設置			

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 フロック規格 J03 m当り歩車道境界フロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.264	2.37 7,080 7,470	157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.633	14.41 25,400 22,640	808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.3	8.79 31,000 36,210	646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価	%	9.017	8.2 28,900	626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町)

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	7.889		548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			8.03			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	2.696		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ					Z231060040	
両面 180/240×300×2000(C)	%	56.077		3,896	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			54.3			
標準単価			3,420			
地区単価			7,800			
軽油	%	1.109		77.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.09			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.015		1.46	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート		m3	6.1	36,520	222,772	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			小型構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			
普通作業員		%	19.964		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				22.25		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
土木一般世話役		%	10.805		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				9.19		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
特殊作業員		%	8.397		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.69		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.022		738.2	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%	%	58.806		21,471	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.85		
標準単価			20,400		
地区単価			20,250		
諸雑費	%	0.006		10.8	管理費区分 0
型枠	m2	41	5,829	238,989	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			19.9		

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.209	6.07 31,000 36,210	361.9	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分	0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分	0
目地板	m2	0.6	5,694	3,416	CB224710 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	3946.4 0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2以上 瀝青質目地板t=10				
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.211	48.92 25,400 22,640	1,720	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	13.99		796.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			17.28 31,000 36,210		
その他(労務)	%	0.22		12.54	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	55.557		3,163	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			33.47 1,190 2,850		
諸雑費	%	0.022		1.96	管理費区分 0
防護柵工 (0032)	式	1		2,077,900	
防止柵工 (0033)	式	1		2,077,900	工種 13:道路維持工事
転落(横断)防止柵 (0034)	m	110		2,077,900	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	110	18,890	2,077,900	WB810760	
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込			管理費区分 0	
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 支柱間隔		2m			単価地区 つがる市(旧木造町)	
J05 施工規模による加算		100m以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J07 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
標識工 (0035)	式	1		2,689,720	単価補正	
大型標識工 (0036)	式	1		2,689,720	工種 13:道路維持工事	
標識基礎 (0037)	基	1		816,890	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	7.6	98,050	745,180	WB812170	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	再賀木造線道路改良工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 基礎の形式 J02 基礎の規格 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 地下構造物等の障害		片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカーボルト材料費	kg	71	1,010	71,710	WB812180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
片持標識柱 (0038)	基	1		1,185,000	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識柱設置(片持式)	基	1	1,185,000	1,185,000	WB812120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 柱の質量区分 J02 柱材料の規格 J03 柱1基当り質量(実数入力) J04 施工規模加算 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 夜間作業の補正		400kg以上/基 亜鉛メッキ 779.18kg/基 1基 無 無			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標識板					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	枚	1		687,830	第0020号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	m2	6.2	102,800	637,360	WB812140 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業内容		新設			
J02 標識板の規格		2.0m2以上			
J03 反射シートの種類		カブセルプロシス・カブセルレンス			
J04 施工規模加算		10m2未満			
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 標識板の裏面塗装		無			
道路標識板（目隠し板） 案内標識・補修板 耐食アルミ板2mm厚 カブセル	m2	0.7	72,100	50,470	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路付属施設工 (0040)	式	1		139,800	
道路付属物工 (0041)	式	1		139,800	工種 04:道路改良工事
視線誘導標					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0042)	本	8		139,800	第0021号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	4	17,920	71,680	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		標準			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	4	17,030	68,120	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		さや管			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
直接工事費 (0043)	式	1		35,019,903	
共通仮設 (0044)	式	1		4,126,000	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0045)	式	1		413,000	
現場環境改善費 (0046)	式	1		413,000	
現場環境改善費（率計上） (0047)	式	1		413,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0048)	式	1		3,713,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0049)	式	1		39,145,903	
現場管理費 (0050)	式	1		12,463,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0051)	式	1		51,608,903	

入力データリスト（本01）

工事名	再賀木造線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0052)	式	1		9,581,097	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1		61,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1		6,119,000	
工事費計 (0055)	式	1		67,309,000	