

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第537-1号

設計書番号 508-010-0319

大鰐浪岡線道路改築（交安）工事

実施 設計書

青森市浪岡大字浪岡

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 316 m		
	舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
	縁石工	1	式
設計額	49,643,000 円 (内消費税 4,513,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		3,241,250			
道路土工								
		式	1		781,344			
掘削工								
		式	1		60,160			
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
			m3	160		60,160		
残土処理工								
		式	1		721,184			
路体（築堤）盛土		施行幅員：4.0m以上						内 2号
			m3	140		38,304		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
			m3	160		682,880		
構造物撤去工								
		式	1		2,459,906			
大型標識撤去工								
		式	1		72,522			
案内標識撤去								内 4号
		基	1		72,522			
道路付属物撤去工								
		式	1		49,670			
道路付属物撤去		車線分離標						内 5号
			本	29		49,670		
構造物取壊し工								
		式	1		1,901,906			

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物						内 6号
		m3	21		241,604		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 7号
		m	260		188,638		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm						内 8号
		m2	630		415,856		
路面切削	As舗装、平均切削厚t=5.3cm						内 9号
		m2	1,830		1,055,808		
運搬処理工							
		式	1		435,808		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 10号
		m3	21		32,206		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 11号
		m3	29		70,883		
殻運搬	路面切削殻						内 12号
		m3	97		134,969		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 13号
		m3	21		49,100		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 14号
		m3	29		34,550		
殻処分	As切削殻						内 15号
		m3	97		114,100		
舗装							
		式	1		19,890,850		
舗装工							
		式	1		11,015,099		

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工	車道部（A路線）						
		式	1		6,037,354		
上層路盤（車道・路肩部）	粒調碎石 M-40、t=12cm						内 16号
		m2	74		111,370		
基層（車道・路肩部）	①再生粗粒度As(20)、t=5cm						内 17号
		m2	74		252,932		
表層（車道・路肩部）	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm						内 18号
		m2	1,790		5,673,052		
アスファルト舗装工	車道部（B路線）						
		式	1		2,739,152		
上層路盤（車道・路肩部）	粒調碎石 M-40、t=12cm						内 19号
		m2	72		108,811		
表層（車道・路肩部）	②再生密粒度As(13) レベリング 平均厚t=4.2cm						内 20号
		m2	260		540,592		
表層（車道・路肩部）	②再生密粒度As(13)、t=4cm						内 21号
		m2	72		225,069		
表層（車道・路肩部）	⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm						内 22号
		m2	1,230		1,864,680		
アスファルト舗装工	歩道部						
		式	1		1,354,246		
凍上抑制層（歩道部）	再生碎石 RC-40、t=15cm						内 23号
		m2	244		330,158		
上層路盤（歩道部）	切込碎石 C-20、t=10cm						内 24号
		m2	244		326,983		
表層（歩道部）	⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm						内 25号
		m2	268		697,105		

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工	車道部 市道取付部（A路線）						
		式	1		60,390		
表層（車道・路肩部）	②再生密粒度As(13)、t=4cm						内 26号
		m2	16		34,180		
表層（車道・路肩部）	⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm						内 27号
		m2	16		26,210		
アスファルト舗装工	乗入部（1種舗装）						
		式	1		589,698		
下層路盤（歩道部）	再生砕石 RC-40、t=30cm						内 28号
		m2	46		124,924		
基層（歩道部）	①再生粗粒度As(20)、t=10cm						内 29号
		m2	46		287,779		
表層（歩道部）	⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm						内 30号
		m2	54		176,995		
アスファルト舗装工	乗入部（3種舗装）						
		式	1		234,259		
下層路盤（歩道部）	再生砕石 RC-40、t=25cm						内 31号
		m2	36		89,678		
表層（歩道部）	⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm						内 32号
		m2	42		144,581		
排水構造物工							
		式	1		772,011		
集水樹・マンホール工							
		式	1		772,011		
プレキャスト街渠樹							内 33号
		箇所	14		772,011		

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工							
		式	1		4,194,112		
縁石工							
		式	1		4,194,112		
歩道境界ブロック	LS3-F-T220						内 34号
		m	128		2,050,659		
歩道境界ブロック	LS3-F-T190						内 35号
		m	146		2,143,453		
標識工							
		式	1		197,721		
小型標識工							
		式	1		63,974		
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:4.7m, 施工規模:2基以下						内 36号
		基	2		52,200		
標識板	標識板規格:2.0m2未満						内 37号
		枚	2		11,774		
小型標識材料費（支給品）							内 38号
		基	2		0		
大型標識工							
		式	1		133,747		
片持標識柱							内 39号
		基	1		79,700		
標識板	標識板規格:2.0m2以上						内 40号
		枚	1		54,047		
大型標識材料費（支給品）							内 41号
		基	1		0		

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線工								
		式	1		718,393			
区画線工								
		式	1		718,393			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							内 42号
		m	910		339,264			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							内 43号
		m	310		250,100			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し							内 44号
		m	120		110,231			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温							内 45号
		m	110		17,205			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常温							内 46号
		m	9		1,593			
道路付属施設工								
		式	1		1,672,476			
道路付属物工								
		式	1		528,780			
視線誘導標								内 47号
		本	21		528,780			
照明工								
		式	1		1,143,696			
照明柱基礎								内 48号
		基	2		66,464			
照明柱								内 49号
		基	2		1,077,232			

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工								
		式	1		1,321,038			
防護施設工								
		式	1		171,288			
仮設防護柵								内 50号
		m	122		171,288			
交通管理工								
		式	1		1,149,750			
交通誘導警備員								内 51号
		人日	70		1,149,750			
直接工事費								
		式	1		23,132,100			
共通仮設								
		式	1		4,208,920			
共通仮設費								
		式	1		597,920			
運搬費								
		式	1		277,920			
建設機械運搬費								内 52号
		台	2		196,600			
仮設材運搬費		仮設防護柵						内 53号
			t	15		81,320		
現場環境改善費								
		式	1		320,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		320,000			

設計内訳書（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			式	1		3,611,000		
純工事費								
			式	1		27,341,020		
現場管理費								
			式	1		10,507,000		
工事原価								
			式	1		37,848,020		
一般管理費等								
			式	1		7,281,980		
工事価格								
			式	1		45,130,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		4,513,000		
工事費計								
			式	1		49,643,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		23,132,100	直接工事費	23,132,100		
非対象額計（一）		186,050				
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7		0	(工場原価)			
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9		-13,800	(間接費非対象額)			
管理費区分T		199,850	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額	支給品費（＋）	1,487,200				
	無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	24,433,250	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1.31%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1.31%		0.00%		
	計上額	320,000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	277,920				
運搬費	277,920	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,208,920

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	27,341,020	単独（追加工事）直接工事費	23,132,100	単独（追加工事）共通仮設費	4,208,920
非対象額計（－）		-13,800			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-13,800	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）		1,487,200			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		28,842,020	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		28,642,170		0	0
現場管理費 率（補正前）		31.71%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		36.43%		0.00%	
計上額		10,507,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	37,848,020				
純工事費	27,341,020	現場管理費	10,507,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-13,800				
管理費区分9	-13,800	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,861,820	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,661,970		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.20%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.20%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,861,820		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,281,980				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	青森市(旧浪岡町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２		1. 3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 ２ 日 補 正	週休２日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			23,132,100
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				23,132,100
	共通仮設費 (率分)	24,633,100	14.66	3,611,000
	運搬費			277,920
現場環境改善費対象工事費				23,132,100
	現場環境改善費 (率分)	24,433,250	1.31	320,000
現場管理費対象純工事費				27,341,020
	現場管理費	28,842,020	36.43	10,507,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,848,020
	一般管理費等	37,861,820	19.20	7,281,980
	業務委託費			0
工事価格				45,130,000
消費税等相当額				4,513,000
工事費計				49,643,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満						02-01-02
CB210100			m3	160	376	60,160		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体（築堤）盛土		施行幅員：4.0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	144	266	38,304		管理費区分：0
合計								
						38,304		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	160	4,268	682,880		管理費区分:0
合計						682,880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	案内標識撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基, 1基, 無, 無						単 1号 06-02-08
WB812200		基	1	56, 670	56, 670		管理費区分 : 0
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2. 0m2以上, 10m2未満, 無, 無						単 2号 06-02-08
WB812220		m2	3	8, 495	25, 485		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 3	2, 391	717		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 3	11, 500	3, 450		管理費区分 : 0
処分費 スクラップ H1							
Y007600001005		t	0. 3	-46, 000	-13, 800		管理費区分 : 9
合計					72, 522		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	道路付属物撤去	車線分離標					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式, 10本以上30本未満, 無, 無						単 3号 06-02-09
WB812410		本	29	1, 621	47, 009		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 14. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 03	7, 809	234		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 03	10, 900	327		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 4号 01-02-02
WB020052		t	0. 03	70, 000	2, 100		管理費区分 : 0
合計					49, 670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 5号 06-01-04
WB824010		m3	20.9	11,560	241,604		管理費区分 : 0
合計					241,604		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	257	734	188,638		管理費区分 : 0
合計					188,638		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	632	658	415, 856		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	路面切削		As舗装、平均切削厚t=5.3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	1,833	576	1,055,808		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	20.9	1,541	32,206		管理費区分:0
合計								
						32,206		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 7.5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	29.4	2,411	70,883		管理費区分: 0
合計								
						70,883		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬		路面切削殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020		無し, 5. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	97. 1	1, 390	134, 969		管理費区分 : 0
合計								
						134, 969		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 6号 01-02-02
			t	49. 1	1, 000	49, 100		管理費区分 : 0
合計						49, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 7号 01-02-02 管理費区分 : 0
			t	69. 1	500	34, 550		
合計						34, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻処分		As切削殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 8号 01-02-02 管理費区分：0
			t	228. 2	500	114, 100		
合計						114, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	上層路盤(車道・路肩部)		粒調碎石 M-40、t=12cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)		120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041			m2	74	1, 505	111, 370		管理費区分 : 0
合計						111, 370		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20)、t=5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	74	3, 418	252, 932		管理費区分 : 0
合計						252, 932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	1, 793	3, 164	5, 673, 052		管理費区分 : 0
合計					5, 673, 052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石 M-40、t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	72. 3	1, 505	108, 811		管理費区分 : 0
合計					108, 811		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13) レベリング 平均厚t=4.2cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 42mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	259. 9	2, 080	540, 592		管理費区分 : 0
合計						540, 592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13)、t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
CB410260	m2		72. 3	3, 113	225, 069			
合計						225, 069		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 230	1, 516	1, 864, 680		管理費区分 : 0
合計						1, 864, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	凍上抑制層(歩道部)		再生砕石 RC-40、t=15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	244. 2	1, 352	330, 158		管理費区分：0
合計								
						330, 158		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	上層路盤(歩道部)	切込碎石 C-20、t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	244. 2	1, 339	326, 983		
合計								
						326, 983		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F)、t=3cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)			1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261				m2	267. 5	2, 606	697, 105		管理費区分 : 0
合計							697, 105		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	表層(車道・路肩部)		②再生密粒度As(13)、t=4cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	16. 1	2, 123	34, 180		管理費区分 : 0
合計								
						34, 180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	表層(車道・路肩部)		⑤再生密粒度As(13F)、t=3cm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用							03-03-03
CB410260					m2	16. 1	1, 628	26, 210		管理費区分 : 0
合計										
								26, 210		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	下層路盤(歩道部)	再生碎石 RC-40、t=30cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	46. 2	2, 704	124, 924		管理費区分：0
合計								
						124, 924		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	基層(歩道部)	①再生粗粒度As(20)、t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410241			m2	46. 2	3, 176	146, 731		管理費区分：0
基層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410241			m2	46. 2	3, 053	141, 048		管理費区分：0
合計								
					287, 779			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), タックコート CB410261 PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	53. 7	3, 296	176, 995		管理費区分 : 0
合計						176, 995		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	下層路盤(歩道部)	再生砕石 RC-40、t=25cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	35. 7	2, 512	89, 678		管理費区分 : 0
合計								
						89, 678		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F)、t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	42. 3	3, 418	144, 581		管理費区分 : 0
合計						144, 581		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800		基	14	6, 916	96, 824		管理費区分 : 0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵(材料費)							02-02-05
CB222810		基	14	38, 800	543, 200		管理費区分 : 0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し						03-03-07
CB422510		m	8. 4	6, 374	53, 541		管理費区分 : 0
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	24. 4	3, 215	78, 446		管理費区分 : 0
合計					772, 011		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	歩道境界ブロック	LS3-F-T220					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩道境界ブロック LS3-F-T220							単 9号 管理費区分：0
		m	127. 6	16, 071	2, 050, 659		
合計					2, 050, 659		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	歩道境界ブロック	LS3-F-T190					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩道境界ブロック LS3-F-T190							単 10号 管理費区分：0
		m	121. 3	14, 950	1, 813, 435		
歩道境界ブロック LS3-F-T190(基礎材なし)							単 11号 管理費区分：0
		m	24. 3	13, 581	330, 018		
合計					2, 143, 453		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	標識柱		柱規格:单柱式 径60.5, 柱長さ:4.7m, 施工規模:2基以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)		单柱式(基礎含む)φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, メッキ品						単 12号 06-02-08 管理費区分: 0
WB812110			基	2	26,100	52,200		
合計						52,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	標識板	標識板規格:2.0m2未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) WB812150		無, 2基以下, 無, 無						単 13号 06-02-08 管理費区分 : 0
			基	2	5,887	11,774		
合計								
						11,774		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	小型標識材料費（支給品）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	小型標識材料費 プレキャスト基礎ブロック、支柱、標識板 ZZ99*01*01016		基	2	65, 300	0	管理費区分：0
	合計					0	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	片持標識柱						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	標識柱設置(片持式) WB812120	400kg未満/基, 不要, 1基, 無, 無	基	1	79, 700	79, 700	単 14号 06-02-08 管理費区分：0
	合計					79, 700	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	標識板		標識板規格:2. 0m2以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		移設, 2. 0m2以上, 10m2未満, 無, 無						単 15号 06-02-08 管理費区分 : 0
WB812140			m2	4. 9	11, 030	54, 047		
合計						54, 047		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	大型標識材料費（支給品）							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型標識材料費 標識柱、標識板		ZZ99*01*01017						管理費区分：0
			基	1	1,356,600	0		
合計						0		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 WB821210						単 16号 03-03-06 管理費区分:0
			m	125	372	46,500		
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 WB821210						単 16号 03-03-06 管理費区分:0
			m	545	372	202,740		
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 WB821210						単 16号 03-03-06 管理費区分:0
			m	225	372	83,700		
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 WB821210						単 16号 03-03-06 管理費区分:0
			m	17	372	6,324		
合計						339,264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 WB821210						単 17号 03-03-06 管理費区分:0
			m	174	820	142,680		
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 WB821210						単 17号 03-03-06 管理費区分:0
			m	24	820	19,680		
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 WB821210						単 17号 03-03-06 管理費区分:0
			m	98	820	80,360		
区画線設置		無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 WB821210						単 17号 03-03-06 管理費区分:0
			m	9	820	7,380		
合計						250,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 44号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,溶融式手動,有り,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	121	911	110,231		単 18号 03-03-06 管理費区分:0
合計					110,231		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 45号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	111	155	17,205		単 19号 03-03-06 管理費区分:0
合計					17,205		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 46号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	9	177	1,593		単 20号 03-03-06 管理費区分:0
合計					1,593		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 47号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本以上30本未満, 無, 無	本	21	25,180	528,780		単 21号 06-02-09 管理費区分:0
合計					528,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号	照明柱基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明柱基礎 φ 500×H1700		基	2	33, 232	66, 464		単 22号 管理費区分：0
合計					66, 464		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号	照明柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路照明灯建柱 直線型テーパードポール、H=10. 0m		基	2	538, 616	1, 077, 232		単 23号 管理費区分：0
合計					1, 077, 232		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 50号	仮設防護柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	無し, 無し, H鋼基礎						単 24号 06-03-12
WB821130		m	122	1, 404	171, 288		管理費区分 : 0
合計					171, 288		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 51号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 25号 02-04-04
WB010211		人日	35	17, 650	617, 750		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 26号 02-04-04
WB010212		人日	35	15, 200	532, 000		管理費区分 : 0
合計					1, 149, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 52号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 2 4. 4km, 無, 有, 11300円						単 27号 01-02-02 往復 管理費区分 : 0
WB010010		台	2	98, 300	196, 600		
合計					196, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 53号	仮設材運搬費	仮設防護柵					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 28号 01-02-02
WB010020		t	15. 2	3, 850	58, 520		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)						単 29号 01-02-02
WB010030		t	15. 2	1, 500	22, 800		管理費区分 : 0
合計					81, 320		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB812200	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg未満/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	56, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式) 400kg未満 単価補正2. 000 (FP3)		Q001222001	基	1	56, 661	56, 661	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						56, 670		
単価						56, 670	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB812220	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2. 0m2以上, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 495
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2. 0m2以上 単価補正1. 300 (FP3)		Q001228006	m2	1	8, 495. 11	8, 495	管理費区分 : 0	
合計						8, 495		
単価						8, 495	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB812410	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	1, 621
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去 固定式 貼付式 単価補正1. 200 (FP3)		Q001346003	本	1	1, 621. 8	1, 621	管理費区分 : 0	
合計						1, 621		
単価						1, 621	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	70, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック		Y007600001006	t	100	70, 000	7, 000, 000	管理費区分 : T	
合計						7, 000, 000		
単価						70, 000	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 551. 77	11, 551	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						11, 560		
単価						11, 560	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻		Y007600001001	t	100	1, 000	100, 000	管理費区分 : T	
合計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As塊 Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As切削殻 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	歩道境界ﾌﾟﾛｯｸ LS3-F-T220		単位	m	単位数量	10	単価	16, 071
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07 両面180/240×300×20 00(C) [Z231060040] 管理費区分：0	
	CB422510		m	10	6, 948	69, 480		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 管理費区分：0	
	CB240010		m3	1. 5	35, 350	53, 025		
型枠		一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					02-02-06 管理費区分：0	
	CB240210		m2	4	5, 829	23, 316		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石(各種) , 全ての費用					02-02-02 管理費区分：0	
	CB221110		m2	9	1, 521	13, 689		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18 管理費区分：0	
	CB224710		m2	0. 2	6, 007	1, 201		
合計						160, 711	円／m	
						16, 071		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	歩道境界ﾌﾟﾛｯｸ LS3-F-T190		単位	m	単位数量	10	単価	14, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07 両面180/240×300×20 00(C) [Z231060040] 管理費区分：0	
	CB422510		m	10	6, 948	69, 480		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 管理費区分：0	
	CB240010		m3	1. 2	35, 350	42, 420		
型枠		一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					02-02-06 管理費区分：0	
	CB240210		m2	4	5, 829	23, 316		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石(各種) , 全ての費用					02-02-02 管理費区分：0	
	CB221110		m2	9	1, 521	13, 689		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18 管理費区分：0	
	CB224710		m2	0. 1	6, 007	600		
合計						149, 505	円／m	
						14, 950		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	歩道境界ﾌﾟﾛｯｸ LS3-F-T190(基礎材なし)		単位	m	単位数量	10	単価	13, 581
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未 満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07 両面180/240×300×20 00(C) [Z231060040] 管理費区分：0	
	CB422510		m	10	6, 948	69, 480		
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01 管理費区分：0	
	CB240010		m3	1. 2	35, 350	42, 420		
型枠		一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					02-02-06 管理費区分：0	
	CB240210		m2	4	5, 829	23, 316		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18 管理費区分：0	
	CB224710		m2	0. 1	6, 007	600		
合計						135, 816		
単価						13, 581	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	26, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ60. 5 単価補正1. 350 (FP3) Q001200001			基	1	64, 192. 5	64, 192	管理費区分 : 0	
道路標識柱 路側式用 フレキスト基礎ブロック、支柱 単価補正-1. 000 Y001171002002			基	1	-38, 100	-38, 100	支給品による控除 管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						26, 100		
単価						26, 100	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	5, 887
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1. 250 (FP3)		Q001208001	基	1	5, 887. 5	5, 887	管理費区分 : 0	
合計						5, 887		
単価						5, 887	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 14号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg未満/基, 不要, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	79, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式) 400kg未満 設置手間 単価補正2. 000 (FP3)		Q001202001	基	1	79, 700	79, 700	管理費区分 : 0	
合計						79, 700		
単価						79, 700	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB812140	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設, 2. 0m2以上, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	11, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除])移設 2m2以上 設置手間 単価補正1. 300 (FP3)		Q001206016	m2	1	11, 029. 2	11, 029	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						11, 030		
単価						11, 030	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	372
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036013	m	1, 000	252. 96	252, 960	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	390	235	91, 650	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	180	4, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	450	11, 250	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		5, 640	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						372, 200		
単価						372	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036022	m	1, 000	470. 22	470, 220	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 170	235	274, 950	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75	180	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75	450	33, 750	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	73	155	11, 315	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		16, 665	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						820, 400		
単価						820	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・ 文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無 し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	911
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036076			m	1, 200	630. 36	756, 432	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001			kg	468	235	109, 980	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001			kg	30	180	5, 400	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001			kg	30	450	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油 Z006702002			L	120	155	18, 600	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 5%			式	1		7, 288	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						911, 200		
単価						911	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	155
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	107. 1	107, 100	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	155	5, 115	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 365	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						155, 600		
単価						155	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	177
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	155	6, 200	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 380	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						177, 100		
単価						177	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本以上30本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	25, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 単価補正1. 100 (FP3) Q001312001			本	1	22, 925. 48	22, 925	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		5	管理費区分 : 0	
合計						25, 180		
単価						25, 180	円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	照明柱基礎 φ 500×H1700		単位	基	単位数量	1	単価	33, 232
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパ イラルダクト立込		照明灯基礎 500 φ 2m以下					単 30号 80-03-06	
WE211600			基	1	8, 927	8, 927	管理費区分：0	
スパ イラルダクト φ 500								
ZZ99*01*01005			m	1. 7	2, 980	5, 066	管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての 費用					02-03-01	
CB240010			m3	0. 3	35, 030	10, 509	管理費区分：0	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石(各種) , 全ての費用					02-02-02	
CB221110			m2	0. 2	1, 521	304	管理費区分：0	
接地工 D種							単 31号	
			箇所	1	8, 426	8, 426	管理費区分：0	
合計						33, 232		
単価						33, 232	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	道路照明灯建柱 直線型テーパーポール、H=10.0m		単位	基	単位数量	1	単価	538,616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 307000円/ 基, 8690円/基, 割増なし					単 32号 80-03-06	
WE210800			基	1	345,100	345,100	管理費区分：0	
照明器具取付 LED							単 33号	
			台	1	166,410	166,410	管理費区分：0	
引込フックバンド [°] 3.5B								
ZZ99*01*01006			個	1	5,500	5,500	管理費区分：0	
ターミナルキャップ [°] 28mm								
ZZ99*01*01007			個	1	1,390	1,390	管理費区分：0	
ジョイントユニット 2P15A テストスイッチ付								
ZZ99*01*01008			個	1	8,370	8,370	管理費区分：0	
受電ケーブル [°] 600V CV3.5mm-2C								
ZZ99*01*01009			m	8	256	2,048	管理費区分：0	
点滅器ケーブル [°] 600V VVF2.0mm-3C								
ZZ99*01*01010			m	8	246	1,968	管理費区分：0	
器具ケーブル [°] 専用10m								
ZZ99*01*01011			本	1	7,830	7,830	管理費区分：0	
合計						538,616		
単価						538,616	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 24号 WB821130	仮設防護柵撤去	無し, 無し, H鋼基礎	単位	m	単位数量	1	単価	1, 404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去(H鋼基礎) 制約無 昼間							管理費区分：0	
Q001669049			m	1	1, 404. 54	1, 404		
合計						1, 404	円／m	
単価						1, 404		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 25号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0		
			人	1	15, 200	15, 200			
合計									
						15, 200			
単価							円／人日		
						15, 200			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付) 2. 0m, 2 4. 4km, 無, 有, 11300円	単位	台	単位数量	1	単価	98, 300	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002							管理費区分：0		
			台	1	87, 000	87, 000			
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K') Y007400003							管理費区分：0		
			台	1	11, 300	11, 300			
合 計									
						98, 300			
単 価							円／台		
						98, 300			

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000		Z006810103	t	1	3, 850	3, 850	管理費区分：0	
合計						3, 850		
単価						3, 850	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1, 500	1, 500	管理費区分：0	
合計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 68 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	接地工 D種		単位	箇所	単位数量	1	単価	8, 426
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正あり					単 35号 80-02-01	
WE123800			極	1	6, 807	6, 807	管理費区分：0	
接地棒 E-B2 φ 10×500mm							管理費区分：0	
Z234100030			本	1	815	815	管理費区分：0	
接地棒用リット端子 E-B10 10φ用8×500							管理費区分：0	
V001503001			本	1	495	495	管理費区分：0	
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2							管理費区分：0	
V001001012			m	3	103	309	管理費区分：0	
合計						8, 426		
単価						8, 426	円／箇所	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 307000円/ 基, 8690円/基, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	345, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分：0	
			人	5	27, 230	136, 150		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	4	22, 640	90, 560		
照明ポ ール	Y003420000						管理費区分：0	
			本	10	307, 000	3, 070, 000		
アンカーボ ルト	Y000112001						管理費区分：0	
			組	10	8, 690	86, 900		
トラッククレーン[油圧伸縮ジ ャク型] 4. 9t吊 単価補正1. 000	L001120001						管理費区分：0	
			日	1. 7	39, 200	66, 640		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		750		
合計							3, 451, 000	
単価							345, 100	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	照明器具取付 LED		単位	台	単位数量	1	単価	166, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込					単 36号 80-03-06	
WE211500			台	1	25, 410	25, 410	管理費区分 : 0	
照明器具 KCE070-2C 電源装置含む							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*01012			台	1	141, 000	141, 000		
合計						166, 410		
単価						166, 410	円／台	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 K2088001	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	9, 841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	4. 3	155	666	管理費区分：0	
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t								
	M002088001		時間	1	3, 210	3, 210	管理費区分：0	
合計						9, 841		
単価						9, 841	円／時間	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	6,807
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分 : 0	
		人	0.25	27,230	6,807			
合計						6,807		
単価						6,807	円／極	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WE211500	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	25, 410
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						管理費区分：0	
			人	4. 1	27, 230	111, 643		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2. 1	22, 640	47, 544		
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	K0433002	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, ししない, 0時間					単 37号 90-04-14 管理費区分：0	
			時間	9	10, 540	94, 860		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		53		
合計							254, 100	
単価							25, 410 円／台	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	10, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 2	35, 090	7, 018	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	3. 6	155	558	管理費区分：0	
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名								
	M000433002		時間	1	2, 960	2, 960	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						10, 540		
単価						10, 540	円／時間	

登 録 単 価

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000241000001	砕石	RC-40	m3	3,000	2026	7	確定
Y000283000001	歩車道境界ブロック	両面 180/240×300×2000 (C)	個	7,800	2026	7	確定
Y000302000001	集水桝	400×400 グレーチングT-25付き	個	38,800	2026	7	確定
Y001100001002	路盤材	C-20	m3	4,400	2026	7	確定
Y001102000001	アスファルト混合物	(1) 再生粗粒度As (20)	t	15,100	2026	7	確定
Y001102000002	アスファルト混合物	(5) 密粒度As (20F) 改質II型	t	22,800	2026	7	確定
Y001102000003	アスファルト混合物	(2) 再生密粒度As (13)	t	15,850	2026	7	確定
Y001102000004	アスファルト混合物	(5) 再生密粒度As (13F)	t	16,200	2026	7	確定
Y001102000005	アスファルト混合物	(7) 再生細粒度As (13F)	t	17,150	2026	7	確定
Y001171002002	道路標識柱	路側式用 フレキスト基礎ブロック、支柱	基	38,100	2026	7	確定
Y001664000001	暗渠排水管	VP-150	m	2,770	2026	7	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	7	確定
Y007600001003	処分費	As塊	t	500	2026	7	確定
Y007600001004	処分費	As切削殻	t	500	2026	7	確定
Y007600001005	処分費	スクラップ H1	t	-46,000	2026	7	確定
Y007600001006	処分費	廃プラスチック	t	70,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	スパイラルダクト	φ500	m	2,980	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01006	引込フックバンド	3. 5B	個	5, 500	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	ターミナルキャップ	28mm	個	1, 390	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	シヨイントユニット	2P15A テストスイッチ付	個	8, 370	2026	7	確定
ZZ99*01*01009	受電ケーブル	600V CV3. 5mm-2C	m	256	2026	7	確定
ZZ99*01*01010	点滅器ケーブル	600V VVF2. 0mm-3C	m	246	2026	7	確定
ZZ99*01*01011	器具ケーブル	専用10m	本	7, 830	2026	7	確定
ZZ99*01*01012	照明器具	KCE070-2C 電源装置含む	台	141, 000	2026	7	確定
ZZ99*01*01016	小型標識材料費	プレキャスト基礎ブロック、支柱、標識板	基	65, 300	2026	7	確定
ZZ99*01*01017	大型標識材料費	標識柱、標識板	基	1, 356, 600	2026	7	確定

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		3,241,250		
道路土工 (0002)	式	1		781,344		
掘削工 (0003)	式	1		60,160	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	160		60,160	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	160	376	60,160	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.261		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.553		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.171		72.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.06	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		721,184	工種 04:道路改良工事
路体（築堤）盛土 (0006)	m3	140		38,304	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	m3	144	266	38,304	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し				
ブルドーザー[湿地] 7t級	%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760			
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t	%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500			
運転手(特殊)	%	50.891		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	16.965		45.27	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.14 25,400 22,640			
軽油	%	15.147		40.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 155			
諸雑費	%	0.04		0.16	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0007)	m3	160		682,880	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	160		682,880	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		無し 49.5km以下			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.867		1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.71		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.407		614.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 155			
諸雑費	%	0.016		1.2	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0008)	式	1		2,459,906		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型標識撤去工 (0009)	式	1		72,522	オプション入力 工種 04:道路改良工事
案内標識撤去 (0010)	基	1		72,522	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱撤去(片持式・門型式)	基	1	56,670	56,670	WB812200 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 柱の種類・規格		片持式 400kg未満/基			
J02 施工規模加算		1基			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	m2	3	8,495	25,485	WB812220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 標識板の規格		2.0m2以上			
J02 施工規模加算		10m2未満			
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J04 夜間作業の補正		無			
現場発生品及び支給品運搬	t	0.3	2,391	717	CB010410 2102.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.408	17.3 10,200 11,000	392.2	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.548	39.87 28,900 35,090	1,017	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.243	39.03 28,300 30,700	890.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.754	3.8 138 155	89.74	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.047		1.86	管理費区分	0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.3	11,500	3,450	CB010420 10110.0 管理費区分	0
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ペーstrトラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.34	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	42.434	39.73 28,900 35,090	4,877	R0114 管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	37.092	38.87	4,263	R0101 管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分	0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.744	3.79 138 155	430.3	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		7.52	管理費区分	0
処分費 スクラップ H1	t	0.3	-46,000	-13,800	Y007600001005 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	9 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
道路付属物撤去工 (0011)	式	1		49,670	工種 99:	
道路付属物撤去 (0012)	本	29		49,670	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量	1 本

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物撤去工(車線分離標)	本	29	1,621	47,009	WB812410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		貼付式				
J02 施工規模		10本以上30本未満				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間制約を受ける場合の補正		無				
現場発生品及び支給品運搬	t	0.03	7,809	234	CB010410 6859.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		14.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		1,012	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.951		3,510	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.15 28,900 35,090		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.304	41.25 28,300 30,700	3,069	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.771	2.81 138 155	216.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.014		1.6	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.03	10,900	327	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.9	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.77	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.142	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.762	2.8 138 155	300.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.012		10.09	単価補正	
処分費(t)	t	0.03	70,000	2,100	管理費区分 0	
					WB020052	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
構造物取壊し工 (0013)	式	1		1,901,906	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0014)	m3	21		241,604	オプション入力	
					第0006号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	20.9	11,560	241,604	WB824010	
					管理費区分 0	
J01 構造物区分					歩 2026.07 単 2026.07	
J02 工法区分					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 時間的制約の有無					労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無					豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断 (0015) (P)	m	260		188,638	単価補正	
					第0007号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩	2026.07 単 2026.07
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			単価地区	青森市(旧浪岡町)
Q05 舗装版切断費		舗装版切断			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
舗装版切断	m	257	734	188,638	CB430510 700.44	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			労調係数	1.000 00-00 0
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.767	10.24	71.72	M001161013	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
標準構成比					労調係数	1.000 00-00 0
標準単価					豪雪割増	A地区
地区単価					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.646	19.96	151.6	R0101	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
標準構成比						
標準単価						

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	12.122		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210			
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640			
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッター（プレート） 径18インチ	%	22.389		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.39 68,200 71,500			
ガソリン レギュラー	%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 151		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0016) (P)	m2	630		415,856	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破碎費		機械施工 アスファルト舗装版 7cm 舗装版破碎				
舗装版破碎	m2	632	658	415,856	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN 標準構成比 標準単価	%	20.774	21.16 17,900	136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			18,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.238	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.913	28.25 28,900 35,090	210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.531	24.76 25,400 22,640	135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.715	10.78 31,000 36,210	77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	5.81		38.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		5.56			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
諸雑費	%	0.019		0.19	管理費区分 0	
路面切削 (0017)	m2	1,830		1,055,808	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	1,833	576	1,055,808	CB430010 547.12 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)				
	J02 段差すりつけの撤去作業	無し				
	J03 費用の内訳	全ての費用				
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]					M001131014	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.753	31.42 155,000 165,000	182.9	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ容量 1.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.438	6.34 34,700 37,100	37.08	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	13.356		76.93	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.234	13.27 25,400 22,640	64.71	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.46	4.02 31,000 36,210	25.69	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	4.325		24.91	単価補正	
標準構成比			3.75		R0114	
標準単価			28,900		管理費区分 0	
地区単価			35,090		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	3.781		21.78	R0101	
標準構成比			3.67		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	12.309		70.9	管理費区分 0	
軽油	%	9.132		52.6	Z006702002	
標準構成比			8.56		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			155		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	3.189		18.37	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.13	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬処理工 (0018)	式	1		435,808	工種 99:
殻運搬 (0019) (P)	m3	21		32,206	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)			
Q02 殻運搬費		殻運搬			
殻運搬	m3	20.9	1,541	32,206	CB227010 1316.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		5.7km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.009		570.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.77		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	49.152		757.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)
標準構成比			44.82		
標準単価			23,600		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	13.825		213	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.014		0.5	管理費区分 0	
殻運搬 (0020) (P)	m3	29		70,883	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		アスファルト殻				
Q02 殻運搬費		殻運搬				
殻運搬	m3	29.4	2,411	70,883	CB227010 2077.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要				
J03 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		7.5km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					M000301005	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
10t積級	%	40.329		972	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.05			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.063		1,062	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			39.87			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	15.563		375.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.08			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.045		1.9	管理費区分 0	
殻運搬 (0021)	m3	97		134,969	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	97.1	1,390	134,969	CB430020 1185.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		5.5km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.022		514.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.84			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	50.143		696.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			45.78			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	12.825		178.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			13.38			
標準単価			138			
地区単価			155			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		0.7	管理費区分	0
殻処分 (0022)	m3	21		49,100	第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	49.1	1,000	49,100	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0023)	m3	29		34,550	第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	69.1	500	34,550	WB020052 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0024)	m3	97		114,100	オブション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	228.2	500	114,100	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0025)	式	1		19,890,850	
舗装工 (0026)	式	1		11,015,099	
アスファルト舗装工 (0027)	式	1		6,037,354	工種 06:舗装工事

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
上層路盤(車道・路肩部) (0028)	m2	74		111,370	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	74	1,505	111,370	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.818		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.099		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	0.144		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.694	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.792	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.971	14.61 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.655	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.255		33.92	管理費区分 0
粒度調整砕石 M-40	%	48.103		723.6	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	23.44 170,000 4,750	
軽油	%	1.272		19.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.85 138 155	
その他(材料)	%	0.176		2.64	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		1.06	管理費区分 0
基層(車道・路肩部) (0029)	m2	74		252,932	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	74	3,418	252,932	CB410240	2614.5
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			歩 2026.07	単 2026.07
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	青森市(旧浪岡町)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
振動ロー(舗装用)[ハットカット式]					潮間割増	0% 係数ランク 1
運転質量0.5～0.6t	%	0.221		7.55	単価補正	
標準構成比			0.27		M000804001	
標準単価			1,430		管理費区分	0
地区単価			1,530		歩 2026.07	単 2026.07
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001	
機械質量40～60kg	%	0.121		4.12	管理費区分	0
標準構成比			0.15		歩 2026.07	単 2026.07
標準単価			356		単価地区	青森市(旧浪岡町)
地区単価			374		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.057		1.94	管理費区分	0
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	17.957		613.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.64 28,300 30,700			
普通作業員	%	10.595		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.54 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	4.234		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.74 31,000 36,210			
その他(労務)	%	5.568		190.3	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)	%	55.595		1,900	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			45.26 470,000 15,100			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.413	4.96 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.135	0.18 154 151	4.61	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.034	0.04 138 155	1.17	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.036		1.24	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.034		1.57	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0030)	m2	1,790		5,673,052	オプション入力 第0018号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,793	3,164	5,673,052	CB410260	1723.2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.53		16.76	L001210002	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.085		2.7	L001060004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
			0.14			
			4,480			
			5,030			
ロータリーローラ[マカダム]					L001050002	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.083	0.14 4,480 4,870	2.62	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.139		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.865	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.429	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.259	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	0.49		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.77			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	1.008		31.89		
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型					Y001102000002	
	%	90.67		2,868	管理費区分 0	
			84.7		歩 2026.07 単 2026.07	
			580,000		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
			22,800		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用					Z004130003	
	%	1.998		63.2	管理費区分 0	
			2.57		歩 2026.07 単 2026.07	
			103		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
			147		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	0.312		9.87	管理費区分 0	
			0.51		歩 2026.07 単 2026.07	
			138		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
			155		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.106		3.35	管理費区分 0
諸雑費	%	0.026		1.73	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0031)	式	1		2,739,152	工種 06:舗装工事
上層路盤(車道・路肩部) (0032)	m2	72		108,811	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	72.3	1,505	108,811	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比	%	1.818	2.78	27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			5,680 6,070		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.099	1.66 3,540 3,830	16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他（機械）	%	0.144		2.17	管理費区分 0	
運転手（特殊） 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.694	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.792	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.971		119.9	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	8.655		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.255		33.92	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	48.103		723.6	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.272		19.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	0.176		2.64	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0033)	m2	260		540,592	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	259.9	2,080	540,592	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		42mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.028		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.09			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.209		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.22 3,540 3,830		
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.196		4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.2 3,250 3,620		
その他(機械)	%	0.18		3.75	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.189		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	5.35 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	3.893		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 標準単価 地区単価	3.65 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.402		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.57 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.334		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.3 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.664		34.6	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	80.532		1,675	Y001102000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			79.88 580,000 15,850			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.034		63.1	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
			2.42 103			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			147		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.296		6.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.3			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.03		0.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.37	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0034)	m2	72		225,069	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	72.3	3,113	225,069	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.238	0.24 1,430 1,530	7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.127	0.13 356 374	3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.059		1.84	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.72	19.57 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比	%	11.632	14.05	362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.643	4.28 31,000 36,210	144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	6.115		190.3	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.283	50.52 580,000 15,850	1,596	Y001102000003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.938	4.48 103 147	184.8	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー	%	0.155		4.81	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.17			
標準単価			154			
地区単価			151			
軽油	%	0.031		0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.03			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.031		0.97	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		1.75	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0035)	m2	1,230		1,864,680	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,230	1,516	1,864,680	CB410260 1723.2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.106	0.92 29,500 31,200	16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.178	0.14 4,480 5,030	2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.173	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.291		4.41	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	3.892		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.84			
標準構成比						
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	2.982		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.16			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	2.627		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.13			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	1.022		15.49	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.77			
標準構成比						
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.104		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	80.702	84.7 580,000 16,200	1,223	Y001102000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.17	2.57 103 147	63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.651	0.51 138 155	9.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.097		1.47	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.005		0.61	管理費区分 0	
アスファルト舗装工					工種 06:舗装工事	

入力データリスト (本01)

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0036)	式	1		1,354,246		
凍上抑制層(歩道部) (0037)	m2	244		330,158	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	244.2	1,352	330,158	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.026	2.99 5,680 6,070	27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.221	1.78 3,540 3,830	16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	20.807		281.3	R0114 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧浪岡町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			27.03 28,900 35,090			
特殊作業員	%	10.895		147.3	R0101 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧浪岡町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 28,300 30,700			
普通作業員	%	8.869		119.9	R0102 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.07 単 2026.07 青森市(旧浪岡町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.63		130.2	R0125 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07	0 2026.07 単 2026.07
標準構成比			13.01			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.505		33.86	管理費区分	0
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.25	17.77 120,000 3,000	571.2	Z002122003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.417	1.99 138 155	19.16	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.198		2.68	管理費区分	0
諸雑費	%	0.026		0.39	管理費区分	0
上層路盤(歩道部) (0038)	m2	244		326,983	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量	1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	244.2	1,339	326,983	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		路盤材(各種)				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.043		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.78			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.235		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.66			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)	%	0.162		2.17	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.007	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.004	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.957	14.61 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.726	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	2.534		33.92	管理費区分 0	
路盤材 C-20	%	41.73		558.6	Y001100001002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.44 170,000 4,400			
軽油	%	1.429		19.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.85 138 155			
その他(材料)	%	0.153		2.05	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.65	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0039)	m2	268		697,105	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	267.5	2,606	697,105	CB410261	2223.0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			歩	2026.07 単 2026.07
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			単価地区	青森市(旧浪岡町)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式]	%	0.283		7.37	M000804001	
運転質量0.5～0.6t					管理費区分	0
標準構成比			0.31		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			1,430		単価地区	青森市(旧浪岡町)
地区単価			1,530		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]	%	0.081		2.1	M000807001	
機械質量40～60kg					管理費区分	0
標準構成比			0.09		歩	2026.07 単 2026.07
標準単価			356		単価地区	青森市(旧浪岡町)
地区単価			374		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.063		1.65	管理費区分	0
特殊作業員	%	18.895		492.4	R0101	
標準構成比			20.42		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	青森市(旧浪岡町)

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	13.899		362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			18.28			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	5.549		144.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.57			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	7.276		189.6	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Y001102000005	
(7) 再生細粒度As(13F)	%	46.662		1,216	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.85			
標準単価			384,000			
地区単価			17,150			
アスファルト乳剤					Z004130002	
PK-3 フライムコート用	%	7.095		184.9	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		5.83 103 147		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.092		2.39	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.11 154 151		
軽油	%	0.038		0.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.04 138 155		
その他(材料)	%	0.035		0.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.032		0.9	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0040)	式	1		60,390	工種 06:舗装工事
表層(車道・路肩部) (0041)	m2	16		34,180	オプション入力 第0026号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	16.1	2,123	34,180	CB410260	1912.7
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	青森市(旧浪岡町)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.007		21.37	L001210001	
標準構成比			1.04		管理費区分	0
標準単価			14,800		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			15,900		単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.205		4.34	L001070011	
標準構成比			0.21		管理費区分	0
標準単価			3,540		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			3,830		単価地区	青森市(旧浪岡町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型]					L001060001	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.19	0.19 3,250 3,620	4.04	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.175		3.72	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.105	5.11 25,400 22,640	87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.819	3.49 28,900 35,090	81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.334	3.41 28,300 30,700	70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	1.305		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.24			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	1.631		34.61		
アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)					Y001102000003	
	%	75.16		1,595	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			76.32			
			580,000			
			15,850			
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用					Z004130002	
	%	8.718		185	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.78			
			103			
			147			
軽油					Z006702002	
	%	0.283		6.01	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
			0.28			
			138			
			155			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.03		0.64	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.038		1.66	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0042)	m2	16		26,210	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	16.1	1,628	26,210	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.314		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			1.09		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			14,800		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
地区単価			15,900		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.267		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.22 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.25		4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 0.2 標準単価 3,250 地区単価 3,620		
その他(機械)	%	0.23		3.75	管理費区分 0
普通作業員	%	5.353		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 5.35 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
運転手(特殊)	%	4.975		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)
			標準構成比 3.65 標準単価 28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	4.348		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.57			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	1.704		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.3			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.126		34.6	管理費区分 0	
アスファルト混合物					Y001102000004	
(5) 再生密粒度As(13F)	%	75.144		1,223	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			79.88			
標準単価			580,000			
地区単価			16,200			
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	3.877		63.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.42 103 147		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.378	0.3 138 155	6.15	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.028		0.46	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		0.54	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0043)	式	1		589,698	工種 06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0044)	m2	46		124,924	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
下層路盤(歩道部)	m2	46.2	2,704	124,924	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		300mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシャー RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.025		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.86			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.218		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.7			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
その他(機械)	%	0.156		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	20.809		562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			25.87			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	10.902		294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		15.17 28,300 30,700			
普通作業員	%	8.875		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		15.03 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.641		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		12.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.506		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	42.247		1,142	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
	標準構成比 標準単価		21.27 300,000			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			3,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.421	1.91 138 155	38.41	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.169		4.58	管理費区分 0
諸雑費	%	0.031		1.68	管理費区分 0
基層(歩道部) (0045)	m2	46		287,779	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基層(歩道部) J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	m2	46.2	3,176	146,731	CB410241 2426.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.237	0.29 1,430 1,530	7.52	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.064	0.08 356 374	2.03	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.057		1.81	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.465	18.66 28,300 30,700	491.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	11.4	16.74	362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.56	5.11 31,000 36,210	144.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	5.964		189.4	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.274	45.86 470,000 15,100	1,787	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.823	5.34 103 147	184.9	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン					Z006704001	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー	%	0.075		2.37	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.1			
標準単価			154			
地区単価			151			
軽油	%	0.034		1.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.04			
標準単価			138			
地区単価			155			
その他(材料)	%	0.024		0.76	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		1.22	管理費区分 0	
基層(歩道部)	m2	46.2	3,053	141,048	CB410241 2340.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.246		7.51	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
標準構成比			0.3			
標準単価			1,430			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価				1,530	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.064	0.08 356 374	1.96	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.057		1.74	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.126	19.39 28,300 30,700	492.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.864	17.36 25,400 22,640	362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	4.737		144.6	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.29 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	6.211		189.6	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	58.47	47.48 470,000 15,100	1,785	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.068	1.89 103 147	63.14	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.075	0.1 154 151	2.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.034		1.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.04			
			138			
			155			
その他(材料)	%	0.024		0.74	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.87	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0046)	m2	54		176,995	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	53.7	3,296	176,995	CB410261 2137.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
振動ローラ(舗装用)[ハートガード式]					M000804001	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.229	0.33 1,430 1,530	7.54	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.061	0.09 356 374	2.02	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.055		1.82	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.929	21.22 28,300 30,700	492	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.987	19.01 25,400 22,640	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	4.394		144.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.8			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	5.747		189.4		
アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)					Y001102000005	
	%	61.506		2,027	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			42.48			
			384,000			
			17,150			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用					Z004130003	
	%	1.916		63.14	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.07			
			103			
			147			
ガソリン レギュラー					Z006704001	
	%	0.07		2.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
			0.11			
			154			
			151			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.036	0.05 138 155	1.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.042		1.4	管理費区分 0
諸雑費	%	0.028		1.28	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0047)	式	1		234,259	工種 06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0048)	m2	36		89,678	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	35.7	2,512	89,678	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
----- J01 全仕上り厚(実数入力) 250mm -----					

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		2層施工 再生クッシャー RC-40 全ての費用			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.179	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.311	1.7 3,540 3,830	32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.168		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.393	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	11.732		294.7	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.17 28,300 30,700			
普通作業員	%	9.55		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.03 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	10.374		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.697		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	37.907		952.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.27 300,000 3,000			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	1.529		38.41	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.153		3.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.22	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0049)	m2	42		144,581	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	42.3	3,418	144,581	CB410261 2223.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.216	0.31 1,430 1,530	7.37	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.061	0.09 356 374	2.1	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.048		1.65	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.408	20.42 28,300 30,700	492.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.598	18.28 25,400 22,640	362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	4.231		144.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		5.57			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	5.548		189.6	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	59.31		2,027	Y001102000005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		40.85			
	標準単価		384,000			
	地区単価		17,150			
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	%	5.41		184.9	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		5.83			
	標準単価		103			
	地区単価		147			
ガソリン レギュラー	%	0.07		2.39	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
	標準構成比		0.11			
	標準単価		154			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			151		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.029	0.04 138 155	0.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.041		1.41	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		1.39	管理費区分 0
排水構造物工 (0050)	式	1		772,011	
集水桝・マンホール工 (0051)	式	1		772,011	工種 04:道路改良工事
プレキャスト街渠桝 (0052)	箇所	14		772,011	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
プレキャスト集水桝					週休2日補正	週休2日(月単位)
	基	14	6,916	96,824	CB222800 6206.8	
J01 作業区分		据付			管理費区分 0	
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J03 基礎碎石の有無		有り			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]					L001010008	
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	9.35		646.6	管理費区分 0	
標準構成比			9.81		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			5,810		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
地区単価			6,170		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	2.238		154.8	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	40.634		2,810	R0114	
標準構成比			37.29		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	13.087		905	R0102	
標準構成比			16.36		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	10.462		723.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.98 31,000 36,210			
特殊作業員	%	4.429		306.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.55 28,300 30,700			
その他(労務)	%	16.456		1,138	管理費区分 0	
軽油	%	2.681		185.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.66 138 155			
その他(材料)	%	0.645		44.61	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.018		1.79	管理費区分 0	
プレキャスト集水桝(材料費)	基	14	38,800	543,200	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集水桝 400×400 グレーチングT-25付き 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 38,800	38,800	Y000302000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	8.4	6,374	53,541	CB422510 6080.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し				
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比	%	2.269	2.18	144.6	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			3,960 4,320		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	22.438	21.69 28,300 30,700	1,430	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	16.507	19.42 25,400 22,640	1,052	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	13.206	11.85 31,000 36,210	841.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.895		184.5	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック					Z002352002	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
片面 180/205×250×600(B) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.926	41.24 1,520 1,620	2,672	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.729	0.68 138 155	46.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		2.86	管理費区分 0	
暗渠排水管	m	24.4	3,215	78,446	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用				
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.453	36.39 25,400 22,640	271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.79		
			31,000		
			36,210		
暗渠排水管 VP-150	%	87.022		2,797	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			48.82		
			405		
			2,770		
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0
縁石工 (0053)	式	1		4,194,112	
縁石工 (0054)	式	1		4,194,112	工種 13:道路維持工事
歩道境界ブロック (0055)	m	128		2,050,659	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
歩道境界ﾌﾟﾛｯｸ LS3-F-T220	m	127.6	16,071	2,050,659	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	10	6,948	69,480	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 作業区分 設置	
					J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格 各種1000-2000mm、150-550kg未満	
					J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量 0.5個/m	
					J04 基礎碎石規格 無し	
					J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し	
ﾊﾞｯｸﾎﾟﾂ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.264	2.37	157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					標準構成比	
					標準単価	
					地区単価	
普通作業員	%	11.633	14.41	808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					標準構成比	
					標準単価	
					地区単価	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.3		646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.79			
			31,000			
			36,210			
運転手(特殊)	%	9.017		626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.2			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	7.889		548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.03			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)	%	2.696		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	56.077		3,896	Y000283000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
			54.3			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			3,420 7,800		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油	%	1.109		77.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.09 138 155			
諸雑費	%	0.015		1.46	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.5	35,350	53,025	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	11.161		3,945	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			19,150			
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	4	5,829	23,316	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133	
			58.78		管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
			30,000		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
			36,720		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102	
			19.9		管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
			25,400		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
			6.07		管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
			31,000		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
基礎碎石	m2	9	1,521	13,689	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 碎石の種類		碎石(各種)				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.861		73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.3			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	27.886		423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			37.64			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	14.334		217.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			15.9			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	14.887	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.21	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.46		6.99	管理費区分 0	
碎石 RC-40	%	23.669	11.39 1,200 3,000	359.8	Y000241000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	4.602	4.93	69.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 155		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.052		0.79	管理費区分	0
諸雑費	%	0.012		1.06	管理費区分	0
目地板	m2	0.2	6,007	1,201	CB224710 4077.3 管理費区分	0
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分	0
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分	0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分	0
			標準構成比 標準単価 地区単価	35.6 1,190 2,850	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分	0
歩道境界ブロック (0056)	m	146		2,143,453	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 管理費区分	1 m 0
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
歩道境界ブロック LS3-F-T190	m	121.3	14,950	1,813,435	オプション入力 単位数量 管理費区分	10 m 0
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	10	6,948	69,480	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し				
ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.264	2.37 7,080 7,470	157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.633	14.41 25,400 22,640	808.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.3	8.79 31,000 36,210	646.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	9.017		626.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.2			
標準構成比						
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	7.889		548.1		
			8.03			
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	2.696		187.3		
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)					Y000283000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	56.077		3,896		
			54.3			
標準構成比						
標準単価			3,420			
地区単価			7,800			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	%	1.109		77.04		
			1.09			
標準構成比						
標準単価			138			
地区単価			155			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.015		1.46	管理費区分	0
コンクリート	m3	1.2	35,350	42,420	CB240010 36756.0 管理費区分	0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 打設工法		人力打設			単価地区	青森市(旧浪岡町)
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分	0
標準構成比			22.25		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区	青森市(旧浪岡町)
地区単価			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分	0
標準構成比			9.19		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			31,000		単価地区	青森市(旧浪岡町)
地区単価			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分	0
標準構成比			7.69		歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			58.85 20,400 19,150			
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分	0
型枠	m2	4	5,829	23,316	CB240210 5104.7 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
基礎砕石	m2	9	1,521	13,689	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下				
J02 砕石の種類		砕石(各種)				
J03 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.861		73.89	管理費区分 0	
標準構成比			5.3		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	27.886		423.9	R0102	
標準構成比			37.64		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	14.334		217.9	R0101	
標準構成比			15.9		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	14.887		226.3	R0114	
標準構成比			14.75		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	9.21		140	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.49			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.46		6.99		
砕石 RC-40					Y000241000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	23.669		359.8		
			11.39			
			1,200			
			3,000			
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	4.602		69.96		
			4.93			
			138			
			155			
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.052		0.79		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.012		1.06		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
目地板	m2	0.1	6,007	600	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653	47.36 25,400 22,640	1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	13.256	16.72 31,000 36,210	796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分	0
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ LS3-F-T190(基礎材なし)	m	24.3	13,581	330,018	オプション入力 単位数量 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	10 m 0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	10	6,948	69,480	CB422510 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	6293.0 0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し				
ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝ(ｸﾛｰﾗ)超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.264	2.37 7,080 7,470	157.3	L001010010 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 青森市(旧浪岡町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	11.633		808.2	R0102 管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			14. 41 25, 400 22, 640		歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9. 3	8. 79 31, 000 36, 210	646. 1	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9. 017	8. 2 28, 900 35, 090	626. 5	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7. 889	8. 03 28, 300 30, 700	548. 1	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2. 696		187. 3	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
歩車道境界フェロック 両面 180/240×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	56.077	54.3 3,420 7,800	3,896	Y000283000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.109	1.09 138 155	77.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		1.46	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.2	35,350	42,420	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.622	22.25 25,400 22,640	7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.19 31,000 36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.69 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			58.85 20,400 19,150			
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠					CB240210	5104.7

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	4	5,829	23,316	管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.1	6,007	600	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
標識工 (0057)	式	1		197,721		
小型標識工 (0058)	式	1		63,974	工種 13:道路維持工事	
標識柱 (0059)	基	2		52,200	第0036号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 柱規格 Q02 柱長さ Q03 施工規模 Q04 建柱・基礎設置費		単柱式 径60.5 4.7m 2基以下 標識柱・基礎設置(路側式)				
標識柱・基礎設置(路側式)	基	2	26,100	52,200	WB812110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 柱の規格 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正 J05 曲げ支柱加算 J06 柱の材料費の計上 J07 塗装仕様		単柱式(基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 無 メッキ品				

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標識板 (0060)	枚	2		11,774	第0037号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 標識板規格		2.0m2未満				
Q02 標識板設置費		標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)				
Q03 添架式取付金具費		計上しない				
Q04 クランプ型ブラケット材料費		計上しない				
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	2	5,887	11,774	WB812150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 標識板材料費の計上の有無		無				
J02 施工規模加算		2基以下				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
小型標識材料費（支給品） (0061)	基	2		0	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
小型標識材料費 プレキャスト基礎ブロック、支柱、標識板	基	2	65,300	0	ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
支給品費 65,300						

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
大型標識工 (0062)	式	1		133,747	工種 13:道路維持工事	
片持標識柱 (0063)	基	1		79,700	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識柱設置(片持式)	基	1	79,700	79,700	WB812120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 柱の質量区分		400kg未満/基			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 柱材料の規格		不要			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J04 施工規模加算		1基			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J06 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
標識板 (0064)	枚	1		54,047	第0040号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 標識板規格		2.0m2以上			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 標識板設置費		標識板設置(案内標識[路線番号除く])			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
Q03 添架式取付金具費		計上しない			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 クランプ型ブラケット材料費		計上しない			豪雪割増	
標識板設置					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
					WB812140	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
（案内標識[路線番号除く]）	m2	4.9	11,030	54,047	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業内容		移設				
J02 標識板の規格		2.0m2以上				
J04 施工規模加算		10m2未満				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 夜間作業の補正		無				
大型標識材料費（支給品） (0065)	基	1		0	オブション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型標識材料費 標識柱、標識板	基	1	1,356,600	0	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支給品費 1,356,600						
区画線工 (0066)	式	1		718,393		
区画線工 (0067)	式	1		718,393	工種 13:道路維持工事	
溶融式区画線 (0068)	m	910		339,264	第0042号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費 Q05 区画線設置費 Q05 区画線設置費 Q05 区画線設置費					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	125	372	46,500	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
区画線設置	m	545	372	202,740	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正					WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
区画線設置	m	225	372	83,700	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
区画線設置	m	17	372	6,324	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
溶融式区画線					第0043号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0069)	m	310		250,100	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		溶融式手動				
Q02 規格・仕様区分		実線 45cm				
Q03 塗布厚		厚1.0mm				
Q04 排水性舗装		無し				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
Q05 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	174	820	142,680	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 45cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置	m	24	820	19,680	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		溶融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 45cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
区画線設置	m	98	820	80,360	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
区画線設置	m	9	820	7,380	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
溶融式区画線 (0070)	m	120		110,231	第0044号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 無し 区画線設置			
区画線設置	m	121	911	110,231	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			
ペイント式区画線 (0071)	m	110		17,205	第0045号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置			
区画線設置					WB821210	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	111	155	17,205	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ペイント式区画線 (0072)	m	9		1,593	第0046号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm				
Q03 塗料規格		常温				
Q04 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	9	177	1,593	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		破線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				
J11 塗料区分		白				
J13 費用の内訳		全ての費用				
道路付属施設工 (0073)	式	1		1,672,476		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路付属物工 (0074)	式	1		528,780	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0075)	本	21		528,780	オプション入力 第0047号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	21	25,180	528,780	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含む)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		さや管			
J05 施工規模		10本以上30本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
照明工 (0076)	式	1		1,143,696	工種 13:道路維持工事
照明柱基礎 (0077)	基	2		66,464	オプション入力 第0048号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
照明柱基礎 φ500×H1700	基	2	33,232	66,464	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	基	1	8,927	8,927	WE211600 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下				
スパイラルダクト φ500	m	1.7	2,980	5,066	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m3	0.3	35,030	10,509	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無し 全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	20.81		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.263		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	8.753		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.108		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.062		19,987	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			18,850		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.004		4.8	管理費区分 0	
基礎砕石	m2	0.2	1,521	304	CB221110 1263.6	
					管理費区分 0	
J01 砕石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 砕石の種類		砕石(各種)			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準]	%	4.861		73.89	L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)					管理費区分 0	
標準構成比			5.3		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.027		0.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	27.886		423.9	R0102	
					管理費区分 0	
標準構成比			37.64		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	14.334		217.9	単価補正	
標準構成比			15.9		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			30,700		歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	14.887		226.3	R0114	
標準構成比			14.75		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	9.21		140	R0125	
標準構成比			9.49		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.46		6.99	管理費区分 0	
砕石					Y000241000001	
RC-40	%	23.669		359.8	管理費区分 0	
標準構成比			11.39		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			1,200		単価地区 青森市(旧浪岡町)	
地区単価			3,000		労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	4.602		69.96	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	4.93 138 155		
その他(材料)	%	0.052		0.79	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		1.06	管理費区分 0	
接地工 D種	箇所	1	8,426	8,426	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接地設置	極	1	6,807	6,807	WE123800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J01 作業種別	D種接地				
	J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	補正あり				

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
接地棒 E-B2 φ10×500mm	本	1	815	815	Z234100030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接地棒用リット端子 E-B10 10φ用8×500	本	1	495	495	V001503001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
600Vビニル絶縁電線 IV 3.5mm2	m	3	103	309	V001001012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明柱 (0078)	基	2		1,077,232	オプション入力 第0049号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路照明灯建柱 直線型ポール、H=10.0m	基	2	538,616	1,077,232	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路照明灯建柱	基	1	345,100	345,100	WE210800 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 ポール単価		307000円/基			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 アンカーボルト単価		8690円/基			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分		割増なし			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明器具取付 LED	台	1	166,410	166,410	オプション入力 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明器具取付	台	1	25,410	25,410	WE211500 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業種別		照明器具取付			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 作業内容による補正		新設			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
照明器具 KCE070-2C 電源装置含む	台	1	141,000	141,000	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
引込フックバンド 3.5B	個	1	5,500	5,500	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ターミナルキャップ 28mm	個	1	1,390	1,390	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ジョイントユニット 2P15A テストスイッチ付	個	1	8,370	8,370	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
受電ケーブル 600V CV3.5mm-2C	m	8	256	2,048	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
点滅器ケーブル 600V VVF2.0mm-3C	m	8	246	1,968	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
器具ケーブル 専用10m	本	1	7,830	7,830	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
仮設工 (0079)	式	1		1,321,038		
防護施設工 (0080)	式	1		171,288	工種 99:	
仮設防護柵					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0081)	m	122		171,288	第0050号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設防護柵撤去	m	122	1,404	171,288	WB821130 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区 青森市(旧浪岡町)	
J03 施工区分		H鋼基礎			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通管理工 (0082)	式	1		1,149,750	工種 99:	
交通誘導警備員 (0083)	人日	70		1,149,750	第0051号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩 2026.07 単 2026.07	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
交通誘導警備員A	人日	35	17,650	617,750	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町)	

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	35	15,200	532,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0084)	式	1		23,132,100	
共通仮設 (0085)	式	1		4,208,920	
共通仮設費 (0086)	式	1		597,920	
運搬費 (0087)	式	1		277,920	工種 99:
建設機械運搬費 (0088)	台	2		196,600	第0052号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	98,300	196,600	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付) 2.0m				
J02 片道運搬距離(実数入力)		24.4km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		有				
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)		11300円				
仮設材運搬費 (0089)	t	15		81,320	第0053号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬				
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	15.2	3,850	58,520	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		24.4km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	15.2	1,500	22,800	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 青森市(旧浪岡町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)				

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費 (0090)	式	1		320,000	
現場環境改善費（率計上） (0091)	式	1		320,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0092)	式	1		3,611,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0093)	式	1		27,341,020	
現場管理費 (0094)	式	1		10,507,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0095)	式	1		37,848,020	
一般管理費等 (0096)	式	1		7,281,980	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		

入力データリスト（本01）

工事名	大鰐浪岡線道路改築（交安）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 金銭的保証		1.00 0.04%		
工事価格 (0097)	式	1		45,130,000	
消費税額及び地方消費税額 (0098)	式	1		4,513,000	
工事費計 (0099)	式	1		49,643,000	