

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第1250-4号

設計書番号 508-010-0312

東青管内建設発生土受入地整備工事

実施 設計書

東津軽郡平内町大字浜子地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 277.4 m		
	道路土工		
	1 式		
設計額	39,358,000 円 (内消費税 3,578,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		17,436,059		
道路土工							
		式	1		16,411,795		
掘削工							
		式	1		10,484,650		
掘削							内 1号
		m3	17,900		6,267,600		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号
		m3	7,330		4,217,050		
路体盛土工							
		式	1		4,293,240		
路体(築堤)盛土	施工幅員：4.0m以上						内 3号
		m3	16,100		4,293,240		
法面整形工							
		式	1		1,633,905		
法面整形(切土部)	現場制約：無し，土質：※質土、砂及び砂質土、粘性土						内 4号
		m2	510		494,325		
法面整形(盛土部)	法面締固め：無し，現場制約：無し						内 5号
		m2	2,340		1,139,580		
排水構造物工							
		式	1		319,414		
作業土工							
		式	1		141,702		
床掘り	土質：土砂						内 6号
		m3	420		141,702		

設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工							
		式	1		177,712		
プレキャストU型側溝							内 7号
		m	12		177,712		
仮設工							
		式	1		704,850		
工事用道路工							
		式	1		704,850		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去						内 8号
		m2	372		704,850		
舗装							
		式	1		522,811		
舗装工							
		式	1		522,811		
アスファルト舗装工							
		式	1		522,811		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40,仕上り厚:200mm						内 9号
		m2	439		522,811		
直接工事費							
		式	1		17,958,870		
共通仮設							
		式	1		4,406,387		
共通仮設費							
		式	1		2,298,387		
運搬費							
		式	1		686,512		

設計内訳書（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							内 10号
		t	64.2		686,512		
準備費							
		式	1		305,360		
木根等処分費							内 11号
		式	1		305,360		
技術管理費							
		式	1		1,057,515		
測量設計費							内 12号
		式	1		1,057,515		
現場環境改善費							
		式	1		249,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		249,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,108,000		
純工事費							
		式	1		22,365,257		
現場管理費							
		式	1		7,519,000		
工事原価							
		式	1		29,884,257		
一般管理費等							
		式	1		5,895,743		
工事価格							
		式	1		35,780,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	17,958,870	直接工事費	17,958,870	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	17,958,870	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.39%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.39%		0.00%	
計上額	249,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	2,049,387				
運搬費	686,512	準備費	305,360	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,057,515
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,406,387

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	22,365,257	単独（追加工事）直接工事費	17,958,870	単独（追加工事）共通仮設費	4,406,387
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	22,365,257	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	22,145,257		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.12%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	33.62%		0.00%		
計上額	7,519,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	29,884,257				
純工事費	22,365,257	現場管理費	7,519,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	29,884,257	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,664,257		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.71%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.71%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	29,884,257		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,895,743				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			17,958,870
	準備費に含まれる処分費			220,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				18,178,870
	共通仮設費 (率分)	18,178,870	11.60	2,108,000
	運搬費			686,512
	準備費			305,360
	技術管理費			1,057,515
現場環境改善費対象工事費				17,958,870
	現場環境改善費 (率分)	17,958,870	1.39	249,000
現場管理費対象純工事費				22,365,257
	現場管理費	22,365,257	33.62	7,519,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				29,884,257
	一般管理費等	29,884,257	19.71	5,895,743
	業務委託費			0
工事価格				35,780,000
消費税等相当額				3,578,000
工事費計				39,358,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m3未満・湿地軟弱土						02-01-02
CB210100		m3	10, 600	370	3, 922, 000		管理費区分 : 0
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3以上10, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	7, 330	320	2, 345, 600		管理費区分 : 0
合計					6, 267, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	7, 334	575	4, 217, 050		管理費区分 : 0
合計					4, 217, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	路体(築堤)盛土		施工幅員:4. 0m以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
			m3	16, 140	266	4, 293, 240		管理費区分 : 0
合計								
						4, 293, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
法面整形 CB220010		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01 管理費区分 : 0
			m2	507	975	494, 325		
合計						494, 325		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)		法面締固め:無し, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	2, 340	487	1, 139, 580		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	418	339	141, 702		管理費区分 : 0
合計								
						141, 702		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	プレキャストU型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0, 0. 5m3/	m	11. 6	15, 320	177, 712		単 1号 01-10-01 BF1-B300 管理費区分 : 0
合計					177, 712		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	371. 6	463	172, 050		単 2号 02-05-16 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無し, 130日, 無し, 有	枚	40	13, 320	532, 800		単 3号 02-05-16 管理費区分 : 0
合計					704, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	438. 6	1, 192	522, 811		管理費区分 : 0
合計					522, 811		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27. 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 4号 01-02-02 往路
WB010020		t	64. 16	3, 850	247, 016		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27. 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 4号 01-02-02 復路
WB010020		t	64. 16	3, 850	247, 016		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 5号 01-02-02
WB010030		t	64. 16	3, 000	192, 480		管理費区分 : 0
合計					686, 512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9. 5km以下	m3	20	4, 268	85, 360		02-01-02 管理費区分 : 0
処分費(t) WB020052		t	11	20, 000	220, 000		単 6号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					305, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(道路新設) IP設置・中心線測量除く Z237230010		km	0. 22	4, 806, 890	1, 057, 515		管理費区分 : 0
合計					1, 057, 515		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=60 0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し, 有り,再生クラッシュラン 40〜0. 5m3/	単位	m	単位数量	10	単価	15, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001365002			m	10	7, 030. 86	70, 308	管理費区分 : 0	
側溝 ベンチリューム 1種 300 30×20×200cm JISA5372 Y000300000001			個	16. 5	4, 900	80, 850	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 6	3, 250	1, 950	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1		92	管理費区分 : 0	
合計						153, 200		
単価						15, 320	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 7号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		453	管理費区分：0	
合計						46, 370		
単価						463	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 130日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	13, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:130日					管理費区分: 0	
			枚	1	12, 220	12, 220		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計								
						13, 320		
単価							円／枚	
						13, 320		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 . 1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000		
合計						3, 000	円／t	
単価						3, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	20, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず(生木)(枝・幹)							管理費区分：T	
Y007600001003			t	100	20, 000	2, 000, 000		
合計						2, 000, 000	円／t	
単価						20, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		17,436,059		
道路土工 (0002)	式	1		16,411,795		
掘削工 (0003)	式	1		10,484,650	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	17,900		6,267,600	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	10,600	370	3,922,000	CB210100 330.86 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土			
フルトリーサ〔湿地〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	51.309		189.9	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	53.73 30,700 32,800			

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	29.667		109.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			27.34		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	19.005		70.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.93		
			138		
			155		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
諸雑費	%	0.019		0.16	管理費区分 0
掘削	m3	7,330	320	2,345,600	CB210100 282.04 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3以上10,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.242		128.8	
			42.72		
			20,100		
標準構成比					
標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.554	37.91 28,900 35,090	129.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.171	19.37 138 155	61.36	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.033		0.14	管理費区分 0
土砂等運搬 (0005) (P)	m3	7,330		4,217,050	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費		標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			
土砂等運搬					CB210110 496.0

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	7,334	575	4,217,050	管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.07 単 2026.07
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 平内町
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.0km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.867		235.3	M000301005
標準構成比			44.67		管理費区分 0
標準単価			20,847		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			21,400		単価地区 平内町
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	44.705		257.4	R0115
標準構成比			40.44		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			30,290		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	14.407		82.95	Z006702002
標準構成比			14.89		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07
地区単価			155		単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.021		0.15	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体盛土工 (0006)	式	1		4,293,240	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0007) (P)	m3	16,100		4,293,240	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工幅員 Q02 敷均し・締固め費	4.0m以上 路体(築堤)盛土			
路体(築堤)盛土	m3	16,140	266	4,293,240	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトラサ[湿地] 7t級	%	11.006		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		10.87 6,010 6,760		
振動ロー(土工用)フラット・シングルトラム型 運転質量11～12t	%	5.951		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町
	標準構成比 標準単価		6.44 11,200		

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			11,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	50.891		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090			
普通作業員	%	16.965		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.14 25,400 22,640			
軽油	%	15.147		40.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 155			
諸雑費	%	0.04		0.16	管理費区分 0	
法面整形工 (0008)	式	1		1,633,905	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形(切土部) (0009) (P)	m2	510		494,325	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 現場制約		無し			
Q02 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
Q03 法面整形費		法面整形			
法面整形	m2	507	975	494,325	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所		切土部			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.609		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.24		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
普通作業員	%	32.523		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			38.72		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	25.538		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	22.32		
		標準単価	28,900		
		地区単価	35,090		
土木一般世話役					R0125
	%	22.277		217.2	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	20.24		
		標準単価	31,000		
		地区単価	36,210		
軽油					Z006702002
	%	10.036		97.85	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	9.48		
		標準単価	138		
		地区単価	155		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.017		0.26	
法面整形(盛土部) (0010) (P)					第0005号内訳書
	m2	2,340		1,139,580	単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町
	Q01	法面締固め	無し		
	Q02	現場制約	無し		

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費		法面整形 計上しない			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	2,340	487	1,139,580	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.181	11.87 8,800 9,710	59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.868	33.62 25,400 22,640	135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.359	28.67 28,900 35,090	157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	14.841	13.66 31,000 36,210	72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.724	12.18 138 155	62.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		0.18	管理費区分 0
排水構造物工 (0011)	式	1		319,414	
作業土工 (0012)	式	1		141,702	工種 04:道路改良工事
床掘り (0013) (P)	m3	420		141,702	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町
	Q01 土質	土砂			
	Q02 掘削費	床掘り			

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	418	339	141,702	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210030 290.57
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 平内町
J01 土質		土砂			労調係数 1.000 00-00 0
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			豪雪割増
J03 土留方式の種類		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J04 障害の有無		無し			単価補正
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.661	19.72	59.96	L001010012
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			6,460		豪雪割増
標準単価			6,760		潮間割増 0% 係数ランク 1
地区単価					単価補正
運転手(特殊)	%	68.923	66.35	234	R0114
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			28,900		豪雪割増
標準単価			35,090		潮間割増 0% 係数ランク 1
地区単価					単価補正
軽油	%	13.39	13.93	45.46	Z006702002
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 平内町
					労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			138		
標準単価			155		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.026		0.18	管理費区分 0
側溝工 (0014)		式	1		177,712	工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0015)		m	12		177,712	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	11.6	15,320	177,712	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様			L=600mm			
J07 U型側溝の質量			60を超え300kg/個以下			
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			
J10 基礎碎石施工の有無			有り			
J11 基礎碎石の種類			再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)			0.5m3/10m			
仮設工						

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1		704,850	
工事用道路工 (0017)	式	1		704,850	工種 99:
敷鉄板 (0018)	m2	372		704,850	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	371.6	463	172,050	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	40	13,320	532,800	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		130日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
舗装 (0019)	式	1		522,811	

入力データリスト (本01)

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装工 (0020)	式	1		522,811		
アスファルト舗装工 (0021)	式	1		522,811	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0022) (P)	m2	439		522,811	第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費	再生クラッシュラン RC-40 200mm 下層路盤(車道・路肩部)			
下層路盤(車道・路肩部)	m2	438.6	1,192	522,811	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.273		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	3.95 37,600 37,600			
ロートローラ[マカダム]					L001050002	

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.576	0.49 4,480 4,870	6.86	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.586	0.49 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.871		10.38	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.582	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.845	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	3.087		36.78	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.63 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	2.729		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.16 31,000 36,210		
その他(労務)	%	3.082		36.73	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	69.31		825.9	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			74.21 753,000 3,250		
軽油	%	1.823		21.72	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			1.5 138 155		

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.225		2.68	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		0.53	管理費区分 0
直接工事費 (0023)	式	1		17,958,870	
共通仮設 (0024)	式	1		4,406,387	
共通仮設費 (0025)	式	1		2,298,387	
運搬費 (0026)	式	1		686,512	工種 99:
仮設材運搬費 (0027)	t	64.2		686,512	第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64.16	3,850	247,016	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州		

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 片道運搬距離(実数入力)			27.1km			単価地区	平内町		
J04 製品長区分			12m以内			労調係数	1.000	00-00	0
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			豪雪割増			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 その他の諸料金の有無			無			単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	64.16	3,850	247,016	WB010020			
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分	0		
J02 片道運搬距離(実数入力)			27.1km			歩 2026.07	単 2026.07		
J04 製品長区分			12m以内			単価地区	平内町		
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 運搬割増率(実数入力)			0			豪雪割増			
J07 その他の諸料金の有無			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
仮設材等の積込み取卸し費		t	64.16	3,000	192,480	WB010030			
J01 作業区分			積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
準備費 (0028)		式	1		305,360	工種 99:			
木根等処分費 (0029)		式	1		305,360	オプション入力			
						第0011号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩 2026.07	単 2026.07		
						単価地区	平内町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	20	4,268	85,360	CB210110 3676.2	
J01 土砂等発現場		標準			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積	0.8m3(平積0.6m3)		歩 2026.07 単 2026.07	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 平内町	
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.867		1,744	M000301005	
			44.67		管理費区分 0	
標準構成比			20,847		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			21,400		単価地区 平内町	
地区単価			747		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.71		1,908	R0115	
			40.44		管理費区分 0	
標準構成比			23,600		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			30,290		単価地区 平内町	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.407		614.8	Z006702002	
			14.89		管理費区分 0	
標準構成比			138		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			155		単価地区 平内町	
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.016		1.2	管理費区分 0
処分費(t)	t	11	20,000	220,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0030)	式	1		1,057,515	工種 99:
測量設計費 (0031)	式	1		1,057,515	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(道路新設) IP設置・中心線測量除く	km	0.22	4,806,890	1,057,515	Z237230010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 平内町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費					

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0032)	式	1		249,000	
現場環境改善費（率計上） (0033)	式	1		249,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0034)	式	1		2,108,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0035)	式	1		22,365,257	
現場管理費 (0036)	式	1		7,519,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	1.0 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0037)	式	1		29,884,257	
一般管理費等 (0038)	式	1		5,895,743	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正	補正を行わない 補正を行わない	1.00 1.00			

入力データリスト（本01）

工事名	東青管内建設発生土受入地整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0039)	式	1		35,780,000	
消費税額及び地方消費税額 (0040)	式	1		3,578,000	
工事費計 (0041)	式	1		39,358,000	