

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                    繰総河   第20-3号

設計書番号                508-040-0189

十川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施   設計書

五所川原市大字広田

工 期   1 7 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                 |              |   |
|------|---------------------------------|--------------|---|
| 工事概要 | 施工数量 N = 1 式                    |              |   |
|      | 河道掘削工 (ICT)                     | 1            | 式 |
|      | 構造物撤去工                          | 1            | 式 |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
|      |                                 |              |   |
| 設計額  | 17,567,000 円 (内消費税 1,597,000 円) | 変更による<br>増減額 |   |
| 請負額  |                                 | 変更による<br>増減額 |   |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河道拡幅 |      |
|---------------|-------------------|----|-------|----|--------------|--------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要   |
| 河道拡幅          |                   |    |       |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1     |    | 7,465,668    |              |      |
| 河道掘削工(ICT)    |                   |    |       |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1     |    | 5,155,040    |              |      |
| 掘削工           |                   |    |       |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1     |    | 189,880      |              |      |
| 掘削            |                   |    |       |    |              |              | 内 1号 |
|               |                   | m3 | 510   |    | 189,880      |              |      |
| 掘削工(ICT)      |                   |    |       |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1     |    | 230,280      |              |      |
| 掘削(ICT)       |                   |    |       |    |              |              | 内 2号 |
|               |                   | m3 | 510   |    | 230,280      |              |      |
| 残土処理工         |                   |    |       |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1     |    | 4,734,880    |              |      |
| 土砂等運搬         |                   |    |       |    |              |              | 内 3号 |
|               |                   | m3 | 1,010 |    | 4,734,880    |              |      |
| 法面工           |                   |    |       |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1     |    | 766,566      |              |      |
| 植生工           |                   |    |       |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1     |    | 766,566      |              |      |
| 張芝            |                   |    |       |    |              |              | 内 4号 |
|               |                   | m2 | 330   |    | 766,566      |              |      |
| 構造物撤去工        |                   |    |       |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1     |    | 772,186      |              |      |
| 運搬処理工         |                   |    |       |    |              |              |      |
|               |                   | 式  | 1     |    | 772,186      |              |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河道拡幅 |       |
|---------------|-------------------|----|-------|----|--------------|--------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要    |
| 現場発生品運搬       |                   |    |       |    |              |              | 内 5号  |
|               |                   | 式  | 1     |    | 763,950      |              |       |
| 殻運搬           |                   |    |       |    |              |              | 内 6号  |
|               |                   | m3 | 2     |    | 3,236        |              |       |
| 処分費           |                   |    |       |    |              |              | 内 7号  |
|               |                   | t  | 5     |    | 5,000        |              |       |
| 仮設工           |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    | 771,876      |              |       |
| 仮設道路工         |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    | 39,768       |              |       |
| 敷鉄板設置・撤去      |                   |    |       |    |              |              | 内 8号  |
|               |                   | m2 | 42    |    | 39,768       |              |       |
| 交通管理工         |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    | 525,600      |              |       |
| 交通誘導警備員       |                   |    |       |    |              |              | 内 9号  |
|               |                   | 人  | 32    |    | 525,600      |              |       |
| 運搬路補修工        |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    | 206,508      |              |       |
| 運搬路補修（敷砂利）    |                   |    |       |    |              |              | 内 10号 |
|               |                   | m2 | 1,110 |    | 206,508      |              |       |
| 直接工事費         |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    | 7,465,668    |              |       |
| 共通仮設          |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    | 1,772,164    |              |       |
| 共通仮設費         |                   |    |       |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1     |    | 886,164      |              |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>河道拡幅 |       |
|---------------|-------------------|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減      | 摘要    |
| 運搬費           |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 70,704       |              |       |
| 仮設材運搬費        |                   |    |    |    |              |              | 内 11号 |
|               |                   | t  | 7  |    | 70,704       |              |       |
| 技術管理費         |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 697,460      |              |       |
| 土質等試験費        |                   |    |    |    |              |              | 内 12号 |
|               |                   | 式  | 1  |    | 99,460       |              |       |
| システム初期費 (ICT) |                   |    |    |    |              |              | 内 13号 |
|               |                   | 式  | 1  |    | 598,000      |              |       |
| 現場環境改善費       |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 118,000      |              |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 118,000      |              |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 886,000      |              |       |
| 純工事費          |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 9,237,832    |              |       |
| 現場管理費         |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 3,940,000    |              |       |
| 工事原価          |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 13,177,832   |              |       |
| 一般管理費等        |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 2,792,168    |              |       |
| 工事価格          |                   |    |    |    |              |              |       |
|               |                   | 式  | 1  |    | 15,970,000   |              |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

# 

主工種 01:河川工事

|                 |           |                    |           |           |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 現場環境改善費対象工事費    | 7,465,668 | 直接工事費              | 7,465,668 |           |
| 非対象額計（－）        | 429,200   |                    |           |           |
| 管理費区分1          | 0         | （橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費） |           |           |
| 管理費区分2，7        | 0         | （工場原価）             |           |           |
| 管理費区分5          | 0         | （一般管理費等のみ対象額）      |           |           |
| 管理費区分9          | 0         | （間接費非対象額）          |           |           |
| 管理費区分T          | 429,200   | （直接工事費に含まれる処分費等）   |           |           |
| 対象額 支給品費（＋）     | 0         |                    |           |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）    | 0         |                    |           |           |
| 現場環境改善費対象額（P i） |           |                    |           |           |
| 単独（追加工事）        | 7,036,468 | 現工事                | 0         | 合算工事 0    |
| 現場環境改善費         |           |                    |           |           |
| 率（補正前）          | 1.68%     |                    | 0.00%     | 0.00%     |
| 市街地補正           | 市街地以外     |                    |           |           |
| 率（補正後）          | 1.68%     |                    | 0.00%     |           |
| 計上額             | 118,000   |                    | 0         | 0         |
|                 |           |                    |           | 調整工事計上額 0 |

# 

主工種 01:河川工事

|            |         |         |   |           |           |
|------------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 768,164 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 70,704  | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0       | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 697,460   |
| 営繕費        | 0       | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |         |         |   |           | 1,772,164 |

## 現場管理費

主工種 01:河川工事

|                                    |           |               |                             |               |           |
|------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 9,237,832 | 単独（追加工事）直接工事費 | 7,465,668                   | 単独（追加工事）共通仮設費 | 1,772,164 |
| 非対象額計（一）                           | 205,230   |               |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           | 0         |               | （工場原価）                      |               |           |
| 管理費区分5                             | 0         |               | （一般管理費等のみ対象額）               |               |           |
| 管理費区分9                             | 0         |               | （間接費非対象額）                   |               |           |
| 管理費区分T                             | 205,230   |               | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |           |
| 対象額 支給品費（＋）                        | 0         |               |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     | 0         |               |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       | 0         |               |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |           |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           | 9,032,602 | 現工事           | 0                           | 合算工事          | 0         |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 8,808,632 |               | 0                           |               | 0         |
| 現場管理費                              |           |               |                             |               |           |
| 率（補正前）                             | 41.80%    |               | 0.00%                       |               | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            | 1.0       |               | 0.00%                       |               |           |
| 施工時期補正                             | 0.96%     |               | 0.00%                       |               |           |
| 緊急工事補正                             | 0.00%     |               | 0.00%                       |               |           |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%     |               | 0.00%                       |               |           |
| ICT施工補正                            | 1.0       |               |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02         | 43.62%    |               | 0.00%                       |               |           |
| 計上額                                | 3,940,000 |               | 0                           |               | 0         |
|                                    |           |               |                             | 調整工事計上額       | 0         |

# 一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

|                         |            |                             |           |               |             |
|-------------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 工事原価                    | 13,177,832 |                             |           |               |             |
| 純工事費                    | 9,237,832  | 現場管理費                       | 3,940,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0           |
| 工場製作原価                  | 0          |                             |           |               |             |
| 非対象額計（一）                | 205,230    |                             |           |               |             |
| 管理費区分9                  | 0          | （支給品を除く間接費非対象額）             |           |               |             |
| 管理費区分T                  | 205,230    | （全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額） |           |               |             |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |                             |           |               |             |
| 単独（追加工事）                | 12,972,602 | 現工事                         | 0         | 合算工事          | 0           |
| 全処分費等を除く                | 12,748,632 |                             | 0         |               | 0           |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |                             |           |               |             |
| 率（補正前）                  |            |                             |           |               |             |
| 単独（追加工事）                | 21.51%     | 現工事                         | 0.00%     | 合算工事          | 0.00%       |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |                             | 0.00      |               | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |                             | 0.00      |               | 0.000000000 |
| 率（補正後）                  | 21.51%     |                             | 0.00%     |               | 0.00%       |
| （当初一般管理費対象額）            | 12,972,602 |                             | 0         |               |             |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |                             | 0.00%     |               |             |
| 一般管理費等                  | 2,792,168  |                             |           |               |             |
| 業務委託料                   | 0          |                             |           |               |             |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                                |           |       |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年7月                        |           |       |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年7月                        | 係 数 ラ ン ク | 1     |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年7月                        |           |       |
| 単 価 地 区       | 五所川原市(旧五所川原市)                  |           |       |
| 豪 雪 割 増       | B 地区                           |           |       |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%                             |           |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                |           |       |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外                          |           |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                |           |       |
| 主 た る 工 種     | 01:河川工事                        |           |       |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |           | 1. 0  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用                            |           | 1. 00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし                           |           | 1. 0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休 2 日(月単位)                    |           | 1. 01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |                                |       |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| 現場管理費           |                                |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0   |
| 工 期 日 数         | 0日間                            |       |
| 冬 期 日 数         | 0日間                            |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | 4級地                            | 1.20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定                           | 0.96% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし                           | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし                           | 0.00% |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし                           | 1.0   |
| 週 休 2 日 補 正     | 週休2日(月単位)                      | 1.02  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間                            |       |
| 一般管理費           |                                |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証                          | 0.04% |

# 間接費一覧

主工種 01:河川工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 7,465,668  |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 7,465,668  |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 7,260,438  | 12.21    | 886,000    |
|              | 運搬費                |            |          | 70,704     |
|              | 技術管理費              |            |          | 697,460    |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 7,465,668  |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 7,036,468  | 1.68     | 118,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 9,237,832  |
|              | 現場管理費              | 9,032,602  | 43.62    | 3,940,000  |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 13,177,832 |
|              | 一般管理費等             | 12,972,602 | 21.51    | 2,792,168  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 15,970,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 1,597,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 17,567,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号     | 掘削                              |    |     |     |          |         |           |
|----------|---------------------------------|----|-----|-----|----------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                              | 単位 | 数量  | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 掘削       | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満 |    |     |     |          |         | 02-01-02  |
| CB210100 |                                 | m3 | 505 | 376 | 189, 880 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                 |    |     |     | 189, 880 |         |           |
|          |                                 |    |     |     |          |         |           |
|          |                                 |    |     |     |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号     | 掘削 (ICT)                    |    |     |     |          |         |           |
|----------|-----------------------------|----|-----|-----|----------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                          | 単位 | 数量  | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 掘削 (ICT) | 土砂, オープンカット, 無し, 5, 000m3未満 |    |     |     |          |         | 02-01-02  |
| CB210120 |                             | m3 | 505 | 456 | 230, 280 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                             |    |     |     | 230, 280 |         |           |
|          |                             |    |     |     |          |         |           |
|          |                             |    |     |     |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 3号                          | 土砂等運搬                                                             |    |        |        |             |         |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------|---------|-----------------------|
| 名称・規格                         | 条件                                                                | 単位 | 数量     | 単価     | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 土砂等運搬<br>CB210110             | 標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3),<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4<br>9. 5km以下 | m3 | 1, 010 | 4, 268 | 4, 310, 680 |         | 02-01-02<br>管理費区分 : 0 |
| 処分費<br>建設発生土<br>ZZ99*01*01003 |                                                                   | m3 | 1, 010 | 420    | 424, 200    |         | 管理費区分 : T             |
| 合計                            |                                                                   |    |        |        | 4, 734, 880 |         |                       |
|                               |                                                                   |    |        |        |             |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 4号                   | 張芝                     |    |     |        |          |         |                            |
|------------------------|------------------------|----|-----|--------|----------|---------|----------------------------|
| 名称・規格                  | 条件                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 人力施工による植生工<br>WB810870 | 張芝工, 300m2以上500m2未満, 無 | m2 | 333 | 2, 302 | 766, 566 |         | 単 1号 06-02-04<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                     |                        |    |     |        | 766, 566 |         |                            |
|                        |                        |    |     |        |          |         |                            |
|                        |                        |    |     |        |          |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 5号            | 現場発生品運搬                           |    |     |         |          |         |          |
|-----------------|-----------------------------------|----|-----|---------|----------|---------|----------|
| 名称・規格           | 条件                                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 消波根固めブロック積込み    | 2. 5t以下                           |    |     |         |          |         | 03-01-01 |
| CB310180        |                                   | 個  | 100 | 2, 244  | 224, 400 |         | 管理費区分：0  |
| 消波根固めブロック運搬     | 2. 5t以下, 積込み・荷卸, 10個, 4. 0km以下    |    |     |         |          |         | 03-01-01 |
| CB310040        |                                   | 個  | 100 | 1, 981  | 198, 100 |         | 管理費区分：0  |
| 消波根固めブロック荷卸     | 2. 5t以下                           |    |     |         |          |         | 03-01-01 |
| CB310190        |                                   | 個  | 100 | 2, 098  | 209, 800 |         | 管理費区分：0  |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t               |    |     |         |          |         | 01-02-03 |
| CB010420        |                                   | t  | 10  | 10, 900 | 109, 000 |         | 管理費区分：0  |
| 現場発生品及び支給品運搬    | クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下 |    |     |         |          |         | 01-02-02 |
| CB010410        |                                   | t  | 10  | 2, 265  | 22, 650  |         | 管理費区分：0  |
| 合計              |                                   |    |     |         | 763, 950 |         |          |
|                 |                                   |    |     |         |          |         |          |
|                 |                                   |    |     |         |          |         |          |
|                 |                                   |    |     |         |          |         |          |
|                 |                                   |    |     |         |          |         |          |
|                 |                                   |    |     |         |          |         |          |
|                 |                                   |    |     |         |          |         |          |
|                 |                                   |    |     |         |          |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 6号     | 殻運搬                                           |    |      |        |        |         |           |
|----------|-----------------------------------------------|----|------|--------|--------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                                            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬      | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用 |    |      |        |        |         | 02-02-07  |
| CB227010 |                                               | m3 | 2. 1 | 1, 541 | 3, 236 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                                               |    |      |        | 3, 236 |         |           |
|          |                                               |    |      |        |        |         |           |
|          |                                               |    |      |        |        |         |           |
|          |                                               |    |      |        |        |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号          | 処分費 |    |    |        |        |         |           |
|---------------|-----|----|----|--------|--------|---------|-----------|
| 名称・規格         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 処分費           |     |    |    |        |        |         |           |
| 無筋Co殻         |     | t  | 5  | 1, 000 | 5, 000 |         | 管理費区分 : T |
| ZZ99*01*01005 |     |    |    |        |        |         |           |
| 合計            |     |    |    |        | 5, 000 |         |           |
|               |     |    |    |        |        |         |           |
|               |     |    |    |        |        |         |           |
|               |     |    |    |        |        |         |           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号     | 敷鉄板設置・撤去                            |    |       |        |         |         |               |
|----------|-------------------------------------|----|-------|--------|---------|---------|---------------|
| 名称・規格    | 条件                                  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去                               |    |       |        |         |         | 単 2号 02-05-16 |
| WB253610 |                                     | m2 | 41. 8 | 463    | 19, 353 |         | 管理費区分：0       |
| 敷鉄板賃料    | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 35日, 無, 有 |    |       |        |         |         | 単 3号 02-05-16 |
| WB253630 |                                     | 枚  | 3     | 4, 390 | 13, 170 |         | 管理費区分：0       |
| 敷鉄板賃料    | 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 35日, 無, 有 |    |       |        |         |         | 単 4号 02-05-16 |
| WB253630 |                                     | 枚  | 3     | 2, 415 | 7, 245  |         | 管理費区分：0       |
| 合計       |                                     |    |       |        | 39, 768 |         |               |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号     | 交通誘導警備員 |    |    |         |          |         |         |
|----------|---------|----|----|---------|----------|---------|---------|
| 名称・規格    | 条件      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 交通誘導警備員A |         |    |    |         |          |         |         |
| R0803    |         | 人  | 16 | 17, 650 | 282, 400 |         | 管理費区分：0 |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |         |          |         |         |
| R0804    |         | 人  | 16 | 15, 200 | 243, 200 |         | 管理費区分：0 |
| 合計       |         |    |    |         | 525, 600 |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号           | 運搬路補修（敷砂利）                    |    |       |        |          |         |          |
|-----------------|-------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|----------|
| 名称・規格           | 条件                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 整地              | 敷均し（ルース）, 標準(10, 000m3未満), 無し |    |       |        |          |         | 02-01-02 |
| CB210610        |                               | m3 | 56    | 148    | 8, 288   |         | 管理費区分：0  |
| 再生クラッシュラン RC-40 |                               |    |       |        |          |         |          |
| Z002122003      |                               | m3 | 58. 3 | 3, 400 | 198, 220 |         | 管理費区分：0  |
| 合計              |                               |    |       |        | 206, 508 |         |          |
|                 |                               |    |       |        |          |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号                     | 仮設材運搬費                                           |    |      |        |         |         |                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----|------|--------|---------|---------|---------------------|
| 名称・規格                     | 条件                                               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |      |        |         |         | 単 5号 01-02-02<br>往路 |
| WB010020                  |                                                  | t  | 7. 2 | 3, 410 | 24, 552 |         | 管理費区分：0             |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |      |        |         |         | 単 5号 01-02-02<br>復路 |
| WB010020                  |                                                  | t  | 7. 2 | 3, 410 | 24, 552 |         | 管理費区分：0             |
| 仮設材等の積込み取卸し費              | 積込み、取卸し(往復分)                                     |    |      |        |         |         | 単 6号 01-02-02<br>往復 |
| WB010030                  |                                                  | t  | 7. 2 | 3, 000 | 21, 600 |         | 管理費区分：0             |
| 合計                        |                                                  |    |      |        | 70, 704 |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号                                       | 土質等試験費 |    |    |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|--------|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 名称・規格                                       | 条件     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 土の含水比試験<br>3個/試料<br>Z237010010              |        | 試料 | 2  | 1, 600  | 3, 200  |         | 管理費区分：0 |
| 土の粒度試験(2)<br>ふるい分析 試料0. 5kg未満<br>Z237010020 |        | 試料 | 2  | 7, 720  | 15, 440 |         | 管理費区分：0 |
| 土の液性限界試験<br>6点/試料<br>Z237010040             |        | 試料 | 2  | 8, 300  | 16, 600 |         | 管理費区分：0 |
| 土の塑性限界試験<br>3個/試料<br>Z237010045             |        | 試料 | 2  | 4, 010  | 8, 020  |         | 管理費区分：0 |
| 締め固めた土のコーン指数<br>ZZ99*01*01001               |        | 試料 | 2  | 28, 100 | 56, 200 |         | 管理費区分：0 |
| 合計                                          |        |    |    |         | 99, 460 |         |         |
|                                             |        |    |    |         |         |         |         |
|                                             |        |    |    |         |         |         |         |
|                                             |        |    |    |         |         |         |         |
|                                             |        |    |    |         |         |         |         |
|                                             |        |    |    |         |         |         |         |
|                                             |        |    |    |         |         |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |               |      |    |    |    |          |               |
|-------|---------------|------|----|----|----|----------|---------------|
| 内 13号 | システム初期費 (ICT) |      |    |    |    |          |               |
|       | 名称・規格         | 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減       |
|       | システム初期費 (ICT) | バックホ |    |    |    |          | 単 7号 01-02-02 |
|       | WB010510      |      | 式  | 1  |    | 598, 000 | 管理費区分 : 0     |
|       | 合計            |      |    |    |    | 598, 000 |               |
|       |               |      |    |    |    |          |               |
|       |               |      |    |    |    |          |               |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |            |                        |    |    |           |        |           |        |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|
| 単 1号<br>WB810870                            | 人力施工による植生工 | 張芝工, 300m2以上500m2未満, 無 | 単位 | m2 | 単位数量      | 1      | 単価        | 2, 302 |
| 名称・規格                                       |            | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価        | 金額     | 摘要        |        |
| 法面工(張芝工)<br>野芝・高麗芝(全面張)<br>単価補正1. 200 (FP3) |            | Q001416001             | m2 | 1  | 2, 302. 8 | 2, 302 | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                          |            |                        |    |    |           | 2, 302 |           |        |
| 単価                                          |            |                        |    |    |           | 2, 302 | 円／m2      |        |
|                                             |            |                        |    |    |           |        |           |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |           |       |    |        |         |         |                        |     |
|------------------|-----------|-------|----|--------|---------|---------|------------------------|-----|
| 単 2号<br>WB253610 | 敷鉄板設置・撤去  | 設置・撤去 | 単位 | m2     | 単位数量    | 100     | 単価                     | 463 |
| 名称・規格            |           | 条件    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                     |     |
| 土木一般世話役          |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]               |     |
|                  | R0125     |       | 人  | 0. 295 | 36, 210 | 10, 681 | 管理費区分：0                |     |
| とび工              |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]               |     |
|                  | R0106     |       | 人  | 0. 295 | 31, 930 | 9, 419  | 管理費区分：0                |     |
| 普通作業員            |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]               |     |
|                  | R0102     |       | 人  | 0. 295 | 22, 640 | 6, 678  | 管理費区分：0                |     |
| バックホウ(クローラ型)運転   |           |       |    |        |         |         | 単 8号 02-05-16 [ ] [1 ] |     |
|                  | WK250590  |       | 日  | 0. 295 | 64, 880 | 19, 139 | 管理費区分：0                |     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |           |       |    |        |         |         | [1] [ ]                |     |
|                  | ZS8000004 | 1%    | 式  | 1      |         | 453     | 管理費区分：0                |     |
| 合計               |           |       |    |        |         | 46, 370 |                        |     |
| 単価               |           |       |    |        |         | 463     | 円／m2                   |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                        |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                        |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                        |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                        |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                        |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                        |     |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                       |       |                                     |    |    |        | 単価使用年月 |          | 2026. 07                  |  |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|---------------------------|--|
|                                              |       |                                     |    |    |        | 歩掛適用年月 |          | 2026. 07                  |  |
|                                              |       |                                     |    |    |        | 労務調整係数 |          | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    3号<br>WB253630                          | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 35日, 無, 有 | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価       | 4, 390                    |  |
| 名称・規格                                        |       | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |                           |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096mm<br><br>L002413001   |       | 供用日数:35日                            |    |    |        |        | 管理費区分: 0 |                           |  |
|                                              |       |                                     | 枚  | 1  | 3, 290 | 3, 290 |          |                           |  |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×6096mm<br><br>Z006754002 |       |                                     |    |    |        |        | 管理費区分: 0 |                           |  |
|                                              |       |                                     | 枚  | 1  | 1, 100 | 1, 100 |          |                           |  |
| 合計                                           |       |                                     |    |    |        |        |          |                           |  |
|                                              |       |                                     |    |    |        | 4, 390 |          |                           |  |
| 単価                                           |       |                                     |    |    |        |        | 円/枚      |                           |  |
|                                              |       |                                     |    |    |        | 4, 390 |          |                           |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                       |       |                                     |    |    |        | 単価使用年月 |                   | 2026. 07                |  |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------|-------------------------|--|
|                                              |       |                                     |    |    |        | 歩掛適用年月 |                   | 2026. 07                |  |
|                                              |       |                                     |    |    |        | 労務調整係数 |                   | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   4号<br>WB253630                           | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 35日, 無, 有 | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価                | 2, 415                  |  |
| 名称・規格                                        |       | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |                         |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×3048mm<br><br>L002412001   |       | 供用日数: 35日                           |    |    |        |        | 管理費区分: 0          |                         |  |
|                                              |       |                                     | 枚  | 1  | 1, 645 | 1, 645 |                   |                         |  |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×3048mm<br><br>Z006754001 |       |                                     |    |    |        |        | 管理費区分: 0          |                         |  |
|                                              |       |                                     | 枚  | 1  | 770    | 770    |                   |                         |  |
| 合計                                           |       |                                     |    |    |        |        | 2, 415            |                         |  |
|                                              |       |                                     |    |    |        |        |                   |                         |  |
| 単価                                           |       |                                     |    |    |        |        | 円／枚<br><br>2, 415 |                         |  |
|                                              |       |                                     |    |    |        |        |                   |                         |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                   |                               |                                                     |    |    |        | 単価使用年月 |           | 2026. 07                |  |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------|-------------------------|--|
|                                          |                               |                                                     |    |    |        | 歩掛適用年月 |           | 2026. 07                |  |
|                                          |                               |                                                     |    |    |        | 労務調整係数 |           | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単    5号<br>WB010020                      | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 2.<br>9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価        | 3, 410                  |  |
| 名 称 ・ 規 格                                |                               | 条 件                                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘 要       |                         |  |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで<br>単価補正1. 000 |                               | Z006810101                                          |    |    |        |        | 管理費区分 : 0 |                         |  |
|                                          |                               |                                                     | t  | 1  | 3, 410 | 3, 410 |           |                         |  |
| 合 計                                      |                               |                                                     |    |    |        |        |           |                         |  |
|                                          |                               |                                                     |    |    |        | 3, 410 |           |                         |  |
| 単 価                                      |                               |                                                     |    |    |        |        | 円／t       |                         |  |
|                                          |                               |                                                     |    |    |        | 3, 410 |           |                         |  |
|                                          |                               |                                                     |    |    |        |        |           |                         |  |
|                                          |                               |                                                     |    |    |        |        |           |                         |  |

## 2 次単価表

|                     |              |  |              |  |    |        |        |                           |         |        |
|---------------------|--------------|--|--------------|--|----|--------|--------|---------------------------|---------|--------|
| 2 次単価表              |              |  |              |  |    | 単価使用年月 |        | 2026. 07                  |         |        |
|                     |              |  |              |  |    | 歩掛適用年月 |        | 2026. 07                  |         |        |
|                     |              |  |              |  |    | 労務調整係数 |        | 1. 000-00000    0. 0    0 |         |        |
| 単    6号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 |  | 積込み、取卸し(往復分) |  | 単位 | t      | 単位数量   | 1                         | 単価      | 3, 000 |
| 名 称 ・ 規 格           |              |  | 条 件          |  | 単位 | 数量     | 単価     | 金 額                       | 摘 要     |        |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)      |              |  |              |  |    |        |        |                           |         |        |
| Z006800001          |              |  |              |  | t  | 2      | 1, 500 | 3, 000                    | 管理費区分：0 |        |
| 合 計                 |              |  |              |  |    |        |        | 3, 000                    |         |        |
| 単 価                 |              |  |              |  |    |        |        | 3, 000                    | 円／t     |        |
|                     |              |  |              |  |    |        |        |                           |         |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                  |                  |     |    |    |      |         |         |         |
|----------------------------------|------------------|-----|----|----|------|---------|---------|---------|
| 単 7号<br>WB010510                 | システム初期費<br>(ICT) | パッホ | 単位 | 式  | 単位数量 | 1       | 単価      | 598,000 |
| 名称・規格                            |                  | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額      | 摘要      |         |
| システム初期費<br>パッホ<br><br>Z006890002 |                  |     |    |    |      |         | 管理費区分：0 |         |
|                                  |                  |     | 式  | 1  |      | 598,000 |         |         |
| 合計                               |                  |     |    |    |      | 598,000 |         |         |
|                                  |                  |     |    |    |      |         |         |         |
|                                  |                  |     |    |    |      |         |         |         |
|                                  |                  |     |    |    |      |         |         |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 07            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 07            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|----------------|----|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 単 8号<br>WK250590                                     | バックホウ(クローラ型)運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量    | 1       | 単価      | 64, 880 |
| 名称・規格                                                |                | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(特殊)                                              |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | R0114          |    | 人  | 1     | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                                                   |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | Z006702002     |    | L  | 119   | 155     | 18, 445 | 管理費区分：0 |         |
| バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕<br>山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | L001010004     |    | 日  | 1. 06 | 10, 700 | 11, 342 | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                             |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | ZS3000004      |    | 式  | 1     |         | 3       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                   |                |    |    |       |         | 64, 880 |         |         |
| 単価                                                   |                |    |    |       |         | 64, 880 | 円／日     |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |

登録単価

[illegible]

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                           | 河川改修 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                             |      |
| 河道拡幅<br>(0001)        | 式                 | 1                       |             | 7,465,668   | オプション入力                                                                                                                                                        |      |
| 河道掘削工(ICT)<br>(0002)  | 式                 | 1                       |             | 5,155,040   | オプション入力                                                                                                                                                        |      |
| 掘削工<br>(0003)         | 式                 | 1                       |             | 189,880     | オプション入力<br>工種 01:河川工事                                                                                                                                          |      |
| 掘削<br>(0004)          | m3                | 510                     |             | 189,880     | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |      |
| 掘削                    | m3                | 505                     | 376         | 189,880     | CB210100 331.59<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |      |
| J01 土質                |                   | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J02 施工方法              |                   | オープンカット                 |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J03 押土の有無             |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J04 障害の有無             |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J05 施工数量              |                   | 5,000m3未満               |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| 掘削工(ICT)<br>(0005)    | 式                 | 1                       |             | 230,280     | オプション入力<br>工種 01:河川工事                                                                                                                                          |      |
| 掘削(ICT)<br>(0006)     | m3                | 510                     |             | 230,280     | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 m3                                                                                                                              |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                           | 河川改修 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                             |      |
|                       |                   |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                      |      |
| 掘削(ICT)               | m3                | 505                     | 456         | 230,280     | CB210120 422.07<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |      |
| J01 土質                |                   | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J02 施工方法              |                   | オープンカット                 |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J03 障害の有無             |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J04 施工数量              |                   | 5,000m3未満               |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| 残土処理工<br>(0007)       | 式                 | 1                       |             | 4,734,880   | オプション入力<br>工種 01:河川工事                                                                                                                                          |      |
| 土砂等運搬<br>(0008)       | m3                | 1,010                   |             | 4,734,880   | オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |      |
| 土砂等運搬                 | m3                | 1,010                   | 4,268       | 4,310,680   | CB210110 3676.2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                                  |      |
| J01 土砂等発生現場           |                   | 標準                      |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J02 積込機種・規格           |                   | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)   |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J03 土質                |                   | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |             |             |                                                                                                                                                                |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                       | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |    |                            |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------|----|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     |                   | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件    | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                             |
| J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離(km) (DID区間無)     |                   |    | 無し<br>49.5km以下             |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                                |
| 処分費<br>建設発生土                              |                   | m3 | 1,010                      | 420         | 424,200     | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 T<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |
| 法面工<br>(0009)                             |                   | 式  | 1                          |             | 766,566     | オプション入力                                                                                                                                                        |
| 植生工<br>(0010)                             |                   | 式  | 1                          |             | 766,566     | オプション入力<br>工種 01:河川工事                                                                                                                                          |
| 張芝<br>(0011)                              |                   | m2 | 330                        |             | 766,566     | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 人力施工による植生工                                |                   | m2 | 333                        | 2,302       | 766,566     | WB810870<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                 |
| J01 工種区分<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約を受ける場合の補正 |                   |    | 張芝工<br>300m2以上500m2未満<br>無 |             |             |                                                                                                                                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 河川改修          |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
|                       |                   |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
| 構造物撤去工<br>(0012)      | 式                 | 1                       |             | 772,186     | 単価補正                | オプション入力       |
| 運搬処理工<br>(0013)       | 式                 | 1                       |             | 772,186     | オプション入力             | 工種 01:河川工事    |
| 現場発生品運搬<br>(0014)     | 式                 | 1                       |             | 763,950     | オプション入力             | 第0005号内訳書     |
|                       |                   |                         |             |             | 単位数量                | 1 式           |
|                       |                   |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                       |                   |                         |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
|                       |                   |                         |             |             | 単価地区                | 五所川原市(旧五所川原市) |
|                       |                   |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                   |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |                   |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)     |
| 消波根固めブロック積込み          | 個                 | 100                     | 2,244       | 224,400     | CB310180            | 2042.8        |
| J01 消波根固めブロック規格       |                   | 2.5t以下                  |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                       |                   |                         |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
|                       |                   |                         |             |             | 単価地区                | 五所川原市(旧五所川原市) |
|                       |                   |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                   |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |                   |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 消波根固めブロック運搬           | 個                 | 100                     | 1,981       | 198,100     | CB310040            | 1700.8        |
| J01 消波根固めブロック規格       |                   | 2.5t以下                  |             |             | 管理費区分               | 0             |
| J02 作業区分              |                   | 積込み・荷卸                  |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07 |               |
| J03 トラック1台当りブロック積載個数  |                   | 10個                     |             |             | 単価地区                | 五所川原市(旧五所川原市) |
| J04 トラック1台当り運搬距離      |                   | 4.0km以下                 |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                   |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                   |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 河川改修 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |      |
| 消波根固めブロック荷卸           |                   |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                    |      |
|                       | 個                 | 100                     | 2,098       | 209,800     | CB310190 1910.7<br>管理費区分 0                                                                                              |      |
| J01 消波根固めブロック規格       |                   | 2.5t以下                  |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                      |      |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸       |                   |                         |             |             | CB010420 9566.6<br>管理費区分 0                                                                                              |      |
|                       | t                 | 10                      | 10,900      | 109,000     | 歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                      |      |
| J01 トラック機種            |                   | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t      |             |             |                                                                                                                         |      |
| 現場発生品及び支給品運搬          |                   |                         |             |             | CB010410 1989.1<br>管理費区分 0                                                                                              |      |
|                       | t                 | 10                      | 2,265       | 22,650      | 歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                      |      |
| J01 トラック機種            |                   | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t      |             |             |                                                                                                                         |      |
| J02 DID区間の有無          |                   | 無し                      |             |             |                                                                                                                         |      |
| J03 片道運搬距離(km)DID無    |                   | 4.0km以下                 |             |             |                                                                                                                         |      |
| 殻運搬<br>(0015)         | m3                | 2                       |             | 3,236       | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |                    | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                            |
| 殻運搬                   | m3                | 2.1                     | 1,541              | 3,236       | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                                           |
|                       |                   | J01 殻発生作業               | コンクリート(無筋)構造物とりこわし |             | CB227010 1316.6                                                                                                                                               |
|                       |                   | J02 積込工法区分              | 機械積込               |             | 管理費区分 0                                                                                                                                                       |
|                       |                   | J03 DID区間の有無            | 無し                 |             | 歩 2026.07 単 2026.07                                                                                                                                           |
|                       |                   | J04 運搬距離(km)(DID区間有無)   | 5.7km以下            |             | 単価地区 五所川原市(旧五所川原市)                                                                                                                                            |
| J13 費用の内訳             |                   | 全ての費用                   |                    |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                         |
| 処分費<br>(0016)         | t                 | 5                       |                    | 5,000       | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 処分費<br>無筋Co殻          | t                 | 5                       | 1,000              | 5,000       | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 T<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 仮設工<br>(0017)         | 式                 | 1                       |                    | 771,876     | オプション入力                                                                                                                                                       |
| 仮設道路工<br>(0018)       | 式                 | 1                       |                    | 39,768      | オプション入力<br>工種 01:河川工事                                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                           | 河川改修 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                             |      |
| 敷鉄板設置・撤去<br>(0019)    | m2                | 42                      |             | 39,768      | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |      |
| 敷鉄板設置・撤去              | m2                | 41.8                    | 463         | 19,353      | WB253610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |      |
| J01 作業区分              |                   | 設置・撤去                   |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| 敷鉄板賃料                 | 枚                 | 3                       | 4,390       | 13,170      | WB253630<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |      |
| J01 敷鉄板の種類            |                   | 22×1,524×6,096(mm)      |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J02 不足分弁償金の有無         |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J04 供用日数(日)(実数入力)     |                   | 35日                     |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J05 継続工事の有無           |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J07 整備費の有無            |                   | 有                       |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| 敷鉄板賃料                 | 枚                 | 3                       | 2,415       | 7,245       | WB253630<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                 |      |
| J01 敷鉄板の種類            |                   | 22×1,524×3,048(mm)      |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J02 不足分弁償金の有無         |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J04 供用日数(日)(実数入力)     |                   | 35日                     |             |             |                                                                                                                                                                |      |
| J05 継続工事の有無           |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                                                |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                          | 河川改修 |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                            |      |
| J07 整備費の有無            |                   | 有                       |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                                       |      |
| 交通管理工<br>(0020)       | 式                 | 1                       |             | 525,600     | オプション入力<br>工種 01:河川工事                                                                                                                                         |      |
| 交通誘導警備員<br>(0021)     | 人                 | 32                      |             | 525,600     | オプション入力<br>第0009号内訳書<br>単位数量 1 人<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |      |
| 交通誘導警備員A              | 人                 | 16                      | 17,650      | 282,400     | R0803<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                        |      |
| 交通誘導警備員B              | 人                 | 16                      | 15,200      | 243,200     | R0804<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                        |      |
| 運搬路補修工<br>(0022)      | 式                 | 1                       |             | 206,508     | オプション入力<br>工種 01:河川工事                                                                                                                                         |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                                  |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件          | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                             |
| 運搬路補修（敷砂利）<br>(0023)              | m2                | 1,110                            |             | 206,508     | オプション入力<br>第0010号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 整地                                | m3                | 56                               | 148         | 8,288       | CB210610 126.79<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 作業区分<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 |                   | 敷均し(ルース)<br>標準(10,000m3未満)<br>無し |             |             |                                                                                                                                                                |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                 | m3                | 58.3                             | 3,400       | 198,220     | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 直接工事費<br>(0024)                   | 式                 | 1                                |             | 7,465,668   |                                                                                                                                                                |
| 共通仮設<br>(0025)                    | 式                 | 1                                |             | 1,772,164   |                                                                                                                                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                 |
| 共通仮設費<br>(0026)               | 式                 | 1                       |             | 886,164     |                                                                                                                                                    |
| 運搬費<br>(0027)                 | 式                 | 1                       |             | 70,704      | 工種 99:                                                                                                                                             |
| 仮設材運搬費<br>(0028)              | t                 | 7                       |             | 70,704      | 第0011号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t                 | 7.2                     | 3,410       | 24,552      | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 発注機関区分                    |                   | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                                                                    |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |                   | 2.9km                   |             |             |                                                                                                                                                    |
| J04 製品長区分                     |                   | 12m以内                   |             |             |                                                                                                                                                    |
| J05 運搬割増率                     |                   | 各種(実数入力)                |             |             |                                                                                                                                                    |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |                   | 0                       |             |             |                                                                                                                                                    |
| J07 その他の諸料金の有無                |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                                    |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t                 | 7.2                     | 3,410       | 24,552      | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 発注機関区分                    |                   | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                                                                    |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |                   | 2.9km                   |             |             |                                                                                                                                                    |
| J04 製品長区分                     |                   | 12m以内                   |             |             |                                                                                                                                                    |
| J05 運搬割増率                     |                   | 各種(実数入力)                |             |             |                                                                                                                                                    |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |                   | 0                       |             |             |                                                                                                                                                    |
| J07 その他の諸料金の有無                |                   | 無                       |             |             |                                                                                                                                                    |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  | t                 | 7.2                     | 3,000       | 21,600      | WB010030<br>管理費区分 0                                                                                                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                          | 河川改修 |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                            |      |
| J01 作業区分                     |                   | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             | 歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                            |      |
| 技術管理費<br>(0029)              | 式                 | 1                       |             | 697,460     | 工種 99:                                                                                                                                                        |      |
| 土質等試験費<br>(0030)             | 式                 | 1                       |             | 99,460      | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |      |
| 土の含水比試験<br>3個/試料             | 試料                | 2                       | 1,600       | 3,200       | Z237010010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |      |
| 土の粒度試験(2)<br>ふるい分析 試料0.5kg未満 | 試料                | 2                       | 7,720       | 15,440      | Z237010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                              |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                | 河川改修       |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |            |
|                        |                   |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                        | 0% 係数ランク 1 |
| 土の液性限界試験<br>6点/試料      | 試料                | 2                       | 8,300       | 16,600      | Z237010040<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正    | 0% 係数ランク 1 |
| 土の塑性限界試験<br>3個/試料      | 試料                | 2                       | 4,010       | 8,020       | Z237010045<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正    | 0% 係数ランク 1 |
| 締め固めた土のコーン指数           | 試料                | 2                       | 28,100      | 56,200      | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| システム初期費(ICT)<br>(0031) | 式                 | 1                       |             | 598,000     | 第0013号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増         |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事              |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                      | 河川改修       |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                        |            |
|                        |                                |                         |             |             | 潮間割増                                                                                                                      | 0% 係数ランク 1 |
|                        |                                |                         |             |             | 週休2日補正                                                                                                                    | 週休2日(月単位)  |
| システム初期費<br>(ICT)       | 式                              | 1                       |             | 598,000     | WB010510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.07 単 2026.07<br>単価地区 五所川原市(旧五所川原市)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |            |
| J01 対象機械               |                                | バックホ                    |             |             |                                                                                                                           |            |
| 現場環境改善費<br>(0032)      | 式                              | 1                       |             | 118,000     |                                                                                                                           |            |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0033) | 式                              | 1                       |             | 118,000     |                                                                                                                           |            |
| 市街地補正                  | 市街地以外                          |                         |             |             |                                                                                                                           |            |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0034)   | 式                              | 1                       |             | 886,000     |                                                                                                                           |            |
| 主たる工種                  | 01:河川工事                        |                         |             |             |                                                                                                                           |            |
| 施工地域等補正                | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0                     |             |             |                                                                                                                           |            |
| 除雪工事補正                 | 未使用                            |                         | 1.00        |             |                                                                                                                           |            |
| ICT施工補正                | 補正なし                           |                         | 1.0         |             |                                                                                                                           |            |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)                      |                         | 1.01        |             |                                                                                                                           |            |
| 純工事費<br>(0035)         | 式                              | 1                       |             | 9,237,832   |                                                                                                                           |            |
| 現場管理費<br>(0036)        | 式                              | 1                       |             | 3,940,000   |                                                                                                                           |            |
| 施工地域等補正                | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0                     |             |             |                                                                                                                           |            |
| 工期日数                   | 0日間                            |                         |             |             |                                                                                                                           |            |
| 冬期日数                   | 0日間                            |                         |             |             |                                                                                                                           |            |
| 積雪寒冷地区分                | 4級地                            |                         | 1.20%       |             |                                                                                                                           |            |
| 施工時期補正                 | 任意設定                           |                         | 0.96%       |             |                                                                                                                           |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 十川総合流域防災（国土強靱化）工事 |                         |             | 事業区分        | 河川改修 |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 緊急工事補正                 | 補正なし              |                         | 0.00%       |             |      |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし              |                         | 0.00%       |             |      |
| ICT施工補正                | 補正なし              |                         | 1.0         |             |      |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)         |                         | 1.02        |             |      |
| 工事原価<br>(0037)         | 式                 | 1                       |             | 13,177,832  |      |
| 一般管理費等<br>(0038)       | 式                 | 1                       |             | 2,792,168   |      |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない           |                         | 1.00        |             |      |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない           |                         | 1.00        |             |      |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証             |                         | 0.04%       |             |      |
| 工事価格<br>(0039)         | 式                 | 1                       |             | 15,970,000  |      |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0040) | 式                 | 1                       |             | 1,597,000   |      |
| 工事費計<br>(0041)         | 式                 | 1                       |             | 17,567,000  |      |
|                        |                   |                         |             |             |      |