



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

鉱害防止工事

尾太鉱山

上尾太沢導水管橋梁補修工事（第119号工事）

青経産（工）第2号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK011K

[illegible]

事業名	鉾害防止工事 尾太鉾山
工事名	上尾太沢導水管橋梁補修工事 (第119号工事)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			11,710,000	
2 ・工事原価			9,585,000	
3 純工事費			6,830,000	
4 ・・直接工事費			4,245,000	
5 ・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	3,465,000	
6 ・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	780,000	
7 ・・間接工事費			5,340,000	
8 ・・・共通仮設費			2,585,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
4,245,000 × ((17.470*1.200)*1.000*1.000*1.000)	20.960	%	890,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	78,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	1,617,000	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
4,245,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・・現場管理費			2,755,000	
21 ・・・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
6,830,000 × ((36.670*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)	40.340	%	2,755,000	
22 ・・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
9,585,000 × (22.170*1.000+0.04)=2,128,000	22.210	%	2,125,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

SK011K

SK011K

SK011K

SK011K

SK011K

SK011K

SK011K

SK011K

事業名	鉱害防止工事 尾太鉱山
工事名	上尾太沢導水管橋梁補修工事 (第119号工事)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	橋梁付帯工		式		1,000	歩A 当たり算出
P96028	添接板部受台設置(溶接費含む) PL299×100×t20	3.000	箇所	80,500	241,500	
	合 計				241,500	
	単 価				241,500	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	簡易清掃		式		1,000	歩A 当たり算出
S43045	【清掃・水洗い 素地調整(鋼橋塗替塗装)】 清掃・水洗い、清掃・水洗い、一般鋼橋、補正する、昼 制約なし	8.000	m ²	260	2,080	S単 3号
P96013	簡易清掃下地処理 素地調整 3種ケレンB	8.000	m ²	3,738	29,904	
P96030	コンクリート表面含浸工 高分子系含浸材	8.000	m ²	2,710	21,680	
	合 計				53,664	
	単 価				53,664	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	現場塗装		式		1,000	歩A 当たり算出
S43045	水洗い・清掃 清掃・水洗い、清掃・水洗い、一般鋼橋、補正する、昼 制約なし	160.000	m ²	260	41,600	S単 4号
P96026	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 飯桁構造、時間の制約無	160.000	m ²	5,443	870,880	
P96027	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 腐材の回収・積込、時間の制約無	160.000	m ²	2,510	401,600	
P96029	下地処理 素地調整 3種ケレンB	160.000	m ²	1,393	222,880	
P96008	防食下地 (素地調整、有機ジンクリッチペイント(2層)) はけ・ローラー、300g/m ² ×2、淡彩、時間の制約無	150.000	m ²	2,527	379,050	
P96009	下塗 (弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)) はけ・ローラー、300g/m ² ×2、淡彩、時間の制約無	150.000	m ²	2,076	311,400	
P96010	中塗 (弱溶剤形ふっ素樹脂塗料) はけ・ローラー、140g/m ² ×1、淡彩、時間の制約無	150.000	m ²	983	147,450	
P96011	上塗 (弱溶剤形ふっ素樹脂塗料) はけ・ローラー、120g/m ² ×1、淡彩、時間の制約無	150.000	m ²	1,416	212,400	
P96012	ローバル補修 亜鉛めっき(2回塗)	0.100	m ²	74,700	7,470	
	合 計				2,594,730	
	単 価				2,594,730	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	既設手摺・門扉撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
P96022	既設手摺・門扉撤去	1.000	式	191,667	191,667	
S16002	トラック[クレーン装置付] 、ペーストラック2t積 2.0t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補正対象外	1.000	日	11,323	11,323	S単 1号
P96031	産業廃棄物処理 金属くず	0.240	ton	5,000	1,200	
	合 計				204,190	
	単 価				204,190	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	産業廃棄物収集運搬費		式		1,000	歩A 当たり算出
P96023	塗膜片・混合廃棄物処分費 鉛含有塗膜片・安全衛生保護具等	1.000	式	180,000	180,000	
P96025	収集運搬費 鉛含有塗膜片・安全衛生保護具等	1.000	式	190,000	190,000	
	合 計				370,000	
	単 価				370,000	

SK011K

SK011K

事業名	鉱害防止工事 尾太鉱山
工事名	上尾太沢導水管橋梁補修工事 (第119号工事)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック2t積 2.0t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、ガソリン、交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械フォーク単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	M03101 運転1日当たり算出 8.0 1.23 機械損料+燃料 ガソリン 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊	1,230	供用日	5,400	6,642	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	31,000	L	151	4,681	
	合 計				11,323	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		11,323	
Y00001	単位					
	*** S単一 2号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、40kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸+積込・取卸、0.0、0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,980	9,980	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				12,980	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,980	
	*** S単一 3号 ***					
S43045	【清掃・水洗い・素地調整(鋼橋塗替塗装)】 【清掃・水洗い・素地調整(鋼橋塗替塗装)】 清掃・水洗い、清掃・水洗い、一般鋼橋、補正する、昼 制約なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)区分 2)規格・仕様区分 3)施工区分 4)箱桁構造の密閉部(K1) 5)作業制約区分	清掃・水洗い 清掃・水洗い 一般鋼橋 補正する 昼 制約なし		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
A78191	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い 機労 昼 制約無	1,000	m ²	259.80	260	
	合 計				260	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		260	
	*** S単一 4号 ***					
S43045	水洗い・清掃 【清掃・水洗い・素地調整(鋼橋塗替塗装)】 清掃・水洗い、清掃・水洗い、一般鋼橋、補正する、昼 制約なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)区分 2)規格・仕様区分	清掃・水洗い 清掃・水洗い		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

SK011K

SK011K

SK011K