

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水環 第1208-1号

設計書番号 508-140-0047

青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字小泊 地先
～北津軽郡中泊町大字小泊 地先

工 期 1 8 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 0.2 ha		
	着定基質	0.2 ha	
	増殖場工	0.2 ha	
設計額	53,361,000 円 (内消費税 4,851,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1		22,800,231		
増殖場工							
		式	1		22,800,231		
着定基質製作工							
		式	1		21,460,962		
組立魚礁製作	kk-6.5型 W=19.77t						内 1号
		基	3		21,460,962		
着定基質設置工							
		式	1		1,339,269		
着定基質設置							内 2号
		基	3		1,339,269		
直接工事費							
		式	1		22,800,231		
共通仮設							
		式	1		9,598,756		
共通仮設費							
		式	1		9,004,756		
回航・えい航費							
		式	1		8,508,872		
回航	函館港～小泊漁港(小泊)						内 3号
		片道	2		8,508,872		
運搬費							
		式	1		367,884		
仮設材等運搬							内 4号
		式	1		367,884		

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1		128,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		128,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		594,000		
純工事費							
		式	1		32,398,987		
現場管理費							
		式	1		8,345,000		
工事原価							
		式	1		40,743,987		
一般管理費等							
		式	1		7,766,013		
工事価格							
		式	1		48,510,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,851,000		
工事費計							
		式	1		53,361,000		

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	22,800,231	直接工事費	22,800,231	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			16,200,000		
管理費区分1			16,200,000	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		6,600,231	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		6,600,231		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		7.83%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.00%	0.00%	
	海上輸送に要する補正		1.00	0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02		9.01%	0.00%	
	計上額		594,000	0	0
				調整工事計上額	0

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	8,876,756				
回航・えい航費	8,508,872	運搬費	367,884	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					9,598,756

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	32,398,987	単独（追加工事）直接工事費	22,800,231	単独（追加工事）共通仮設費	9,598,756
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	32,398,987	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	32,398,987		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.49%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	1.02%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.76%		0.00%		
計上額	8,345,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	40,743,987				
純工事費	32,398,987	現場管理費	8,345,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	40,743,987	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	40,743,987		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.04%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.04%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	40,743,987		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,766,013				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	3
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	155日間	
冬 期 日 数	132日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	1.02%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			22,800,231
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,800,231
	共通仮設費（率分）	6,600,231	9.01	594,000
	回航・えい航費			8,508,872
	運搬費			367,884
現場環境改善費対象工事費				22,800,231
	現場環境改善費（率分）	6,600,231	1.94	128,000
現場管理費対象純工事費				32,398,987
	現場管理費	32,398,987	25.76	8,345,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				40,743,987
	一般管理費等	40,743,987	19.04	7,766,013
	業務委託費			0
工事価格				48,510,000
消費税等相当額				4,851,000
工事費計				53,361,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立魚礁製作	kk-6. 5型 W=19. 77t					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材購入費 kk-6. 5型(ヤリイカ産卵機能付) ZZ99*01*01001							管理費区分：1
		基	3	5, 400, 000	16, 200, 000		
部材運搬費 kk-6. 5型							単 1号 管理費区分：0
		基	3	330, 000	990, 000		
架台設置撤去 kk-6. 5型							単 2号 管理費区分：0
		基	3	337, 207	1, 011, 621		
足場工 kk-6. 5型							単 3号 管理費区分：0
		基	3	34, 535	103, 605		
組立魚礁組立 kk-6. 5型							単 4号 管理費区分：0
		基	3	1, 051, 912	3, 155, 736		
合計							
					21, 460, 962		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	着定基質設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁運搬沈設(海上一連方式) DA650000	魚礁(組立), 1個, 12. 5～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 2個, 3. 8km	個	3	446, 423	1, 339, 269		単 5号 03-32-03 管理費区分 : 0
合計					1, 339, 269		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	回航	函館港～小泊漁港(小泊)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 函館港～小泊漁港 ZZ99*01*02004		片道	2	4, 254, 436	8, 508, 872		管理費区分 : 0
合計					8, 508, 872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	仮設材等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	19. 8	3, 000	59, 400		単 6号 01-02-02 6. 6t×3基 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 1km, 12m以内, 0, 0, 無	t	39. 6	7, 790	308, 484		単 7号 01-02-02 6. 6t×3基×2 管理費区分：0
合計					367, 884		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	部材運搬費 kk-6.5型		単位	基	単位数量	1	単価	330,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材運搬費 ZZ99*01*02001							管理費区分：0	
			基	1	330,000	330,000		
合計						330,000	円／基	
単価						330,000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	架台設置撤去 kk-6. 5型		単位	基	単位数量	1	単価	337, 207
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架台損料							単 8号	
			基	1	82, 500	82, 500	管理費区分：0	
架台架払い							単 9号	
			基	1	254, 707	254, 707	管理費区分：0	
合計								
						337, 207		
単価							円／基	
						337, 207		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号	足場工 kk-6. 5型		単位	基	単位数量	1	単価	34, 535
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場機材							単 10号	
			基	1	23, 135	23, 135	管理費区分：0	
溶接機賃料 運転日数3日								
ZZ99*01*08001			台	2	5, 700	11, 400	管理費区分：0	
合計						34, 535		
単価						34, 535	円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号	組立魚礁組立 kk-6. 5型		単位	基	単位数量	1	単価	1, 051, 912
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立魚礁組立 kk-6. 5型 鋼材10. 048t							単 11号	
			基	1	633, 788	633, 788	管理費区分：0	
コンクリートウエト製作費							単 12号	
			基	1	418, 124	418, 124	管理費区分：0	
合計						1, 051, 912		
単価						1, 051, 912	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(組立), 1個, 12. 5～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 2個, 3. 8km	単位	個	単位数量	5	単価	446, 423
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 2時間					単 13号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 648, 981	1, 648, 981	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間					単 14号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	417, 610	417, 610	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		11, 105	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 232, 116		
単価							円／個	
						446, 423		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 7号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 1km, 12m以内, 0, 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	7, 790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 170kmまで 単価補正1. 000								
Z006810117			t	1	7, 790	7, 790	管理費区分 : 0	
合計						7, 790		
単価						7, 790	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	架台損料		単位	基	単位数量	1	単価	82, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材整備費 H-250～400 L102112010							管理費区分：0	
			t	6. 6	4, 700	31, 020		
H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m) L002130002							60日×6. 6t＝396. 0t 管理費区分：0	
			t	396	130	51, 480		
合計								
						82, 500		
単価							円／基	
						82, 500		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	架台架払い		単位	基	単位数量	1	単価	254, 707
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト(中ボルト) M22×60 ZZ99*01*04001								
			本	48	63	3, 024	管理費区分：0	
六角ナット M22 ZZ99*01*04002								
			個	48	19	912	管理費区分：0	
丸座金 M22 ZZ99*01*04003								
			枚	48	9	432	管理費区分：0	
とび工 R0106								
			人	3	31, 930	95, 790	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125								
			人	0. 33	36, 210	11, 949	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L001130006								
			日	2	52, 400	104, 800	管理費区分：0	
トラック クレーン装置付2. 9t吊2t積 ML40010026								
			日	1. 3	6, 000	7, 800	管理費区分：0	
架台下レベル調整雑材料費 ZZ99*01*09001								
			式	1		30, 000	管理費区分：0	
合計								
						254, 707		
単価								
						254, 707	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	足場機材		単位	基	単位数量	1	単価	23, 135
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製軽量足場板 240×3000 リース費 30日 25枚 ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			式	1		3, 000		
鋼製軽量足場板 240×3000 基本料 25枚 ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			式	1		3, 800		
親網 15m リース費 15日 4本 ZZ99*01*01085							管理費区分：0	
			式	1		780		
親網 15m 基本料 4本 ZZ99*01*01086							管理費区分：0	
			式	1		780		
鉄骨用親網支柱 リース費 8本 30日 ZZ99*01*01087							管理費区分：0	
			式	1		10, 320		
鉄骨用親網支柱 基本料 8本 ZZ99*01*01090							管理費区分：0	
			式	1		3, 600		
アルミー連はしご 3m リース費 15日 1台 ZZ99*01*01088							管理費区分：0	
			式	1		375		
アルミー連はしご 3m 基本料 1台 ZZ99*01*01089							管理費区分：0	
			式	1		480		
合計							23, 135	
単価							23, 135 円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号	組立魚礁組立 kk-6.5型 鋼材10.048t		単位	基	単位数量	1	単価	633,788
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工 R0113							10.048t×0.6人	
			人	6.03	31,010	186,990	管理費区分：0	
鉄骨工 R0111							10.048t×0.3人	
			人	3.01	29,070	87,500	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125							10.048t×0.3人	
			人	3.01	36,210	108,992	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							10.048t×0.2人	
			人	2.01	22,640	45,506	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L001130006								
			日	2	52,400	104,800	管理費区分：0	
高所作業車 ブーム型 12m ZZ99*01*10004								
			台	2	50,000	100,000	管理費区分：0	
合計								
						633,788		
単価								
						633,788	円／基	

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 22 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 648, 981
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			225	129	29, 025			
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
人			1. 55	35, 190	54, 544			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			1. 55	35, 190	54, 544			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			9. 3	28, 760	267, 468			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
時間			2	64, 000	128, 000			
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
日			2. 2	507, 000	1, 115, 400			
合計						1, 648, 981		
単価						1, 648, 981	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	417, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	547	129	70, 563	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	3. 1	35, 190	109, 089	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	1. 55	28, 760	44, 578	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301140000			時間	6	6, 710	40, 260	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301140000			日	2. 2	69, 600	153, 120	管理費区分 : 0	
合計						417, 610		
単価						417, 610	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	重錘(コンクリートウェイト)設製作		単位	式	単位数量	1	単価	159, 352
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 18-8-25(20)	Z002010001001						管理費区分：0	
			m3	4. 4	19, 400	85, 360		
土木一般世話役	R0125						[] [1] 管理費区分：0	
			人	0. 36	36, 210	13, 035		
特殊作業員	R0101						[] [1] 管理費区分：0	
			人	0. 4	30, 700	12, 280		
普通作業員	R0102						[] [1] 管理費区分：0	
			人	1. 29	22, 640	29, 205		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						管理費区分：0	
			日	0. 33	52, 400	17, 292		
諸雑費(率)	ZS7210100	4%					[1] [] 管理費区分：0	
			式	1		2, 180		
合計							159, 352	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 WB240050	養生工	鉄筋構造物, 特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	1, 847
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 15	36, 210	5, 431	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 44	22, 640	9, 961	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1		3, 078	管理費区分 : 0	
合計						18, 470		
単価						1, 847	円/m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	重錘(コンクリートウェイト)用型枠		単位	式	単位数量	1	単価	250, 646
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網 φ 6. 0 150×150 ZZ99*01*01079							管理費区分：0	
			m2	17	497	8, 449		
型枠 鋼板1. 6t ZZ99*01*01080							管理費区分：0	
			kg	251	218	54, 718		
型枠 鋼板3. 2t ZZ99*01*01082							管理費区分：0	
			kg	165	218	35, 970		
等辺山形鋼(補強材) L75×75×9、単位質量9. 96kg/m ZZ99*01*01081							管理費区分：0	
			kg	81	111	8, 991		
等辺山形鋼(スペーサーブロック材) L75×75×9 単位質量9. 96kg/m ZZ99*01*01083							管理費区分：0	
			kg	23	111	2, 553		
段差埋材 FB9×25 ZZ99*01*01084							管理費区分：0	
			kg	33	153	5, 049		
溶接工 R0113							管理費区分：0	
			人	2. 1	31, 010	65, 121		
鉄骨工 R0111							管理費区分：0	
			人	1. 7	29, 070	49, 419		
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	0. 9	22, 640	20, 376		
合計						250, 646		

登 録 単 価

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z002010001001	生コンクリート	18-8-25(20)	m3	19,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	部材購入費	kk-6.5型(ヤリイカ産卵機能付)	基	5,400,000	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01002	鋼製軽量足場板 240×3000	リース費 30日 25枚	式	3,000	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01003	鋼製軽量足場板 240×3000	基本料 25枚	式	3,800	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01079	溶接金網	φ6.0 150×150	m2	497	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01080	型枠	鋼板1.6t	kg	218	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01081	等辺山形鋼(補強材)	L75×75×9、単位質量9.96kg/m	kg	111	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01082	型枠	鋼板3.2t	kg	218	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01083	等辺山形鋼(スパーサーブロック材)	L75×75×9 単位質量9.96kg/m	kg	111	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01084	段差埋材	FB9×25	kg	153	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01085	親網 15m	リース費 15日 4本	式	780	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01086	親網 15m	基本料 4本	式	780	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01087	鉄骨用親網支柱	リース費 8本 30日	式	10,320	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01088	アルミ一連はしご 3m	リース費 15日 1台	式	375	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01089	アルミ一連はしご 3m	基本料 1台	式	480	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01090	鉄骨用親網支柱	基本料 8本	式	3,600	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*02001	部材運搬費		基	330,000	2026	7	確定 見積り

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
着定基質			式		1		
増殖場工			式		1		
着定基質製作工			式		1		
組立魚礁製作		kk-6.5型 W=19.77t	基		3		
着定基質設置工			式		1		
着定基質設置			基		3		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
回航・えい航費			式		1		
回航		函館港～小泊漁港(小泊)	片道		2		

工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材等運搬		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(水産環境)

[illegible]

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
着定基質 (0001)	式	1		22,800,231	オプション入力	
増殖場工 (0002)	式	1		22,800,231	オプション入力	
着定基質製作工 (0003)	式	1		21,460,962	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
組立魚礁製作 (0004)	基	3		21,460,962	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
部材購入費 kk-6.5型(ヤリイカ産卵機能付)	基	3	5,400,000	16,200,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 1 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
部材運搬費 kk-6.5型	基	3	330,000	990,000	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
部材運搬費	基	1	330,000	330,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
架台設置撤去 kk-6.5型	基	3	337,207	1,011,621	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
架台損料	基	1	82,500	82,500	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
鋼製山留材整備費 H-250～400	t	6.6	4,700	31,020	L102112010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村)	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m)	t	396	130	51,480	L002130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
架台架払い	基	1	254,707	254,707	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
六角ボルト(中ボルト) M22×60	本	48	63	3,024	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
六角ナット M22	個	48	19	912	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村)	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
丸座金 M22	枚	48	9	432	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
とび工	人	3	31,930	95,790	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
土木一般世話役	人	0.33	36,210	11,949	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	2	52,400	104,800	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00	
					K01 長期割引の有無 有り K03 夜間割増 補正しない	
					単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
トラック クレーン装置付2.9t吊2t積	日	1.3	6,000	7,800	ML40010026 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正	
架台下レベル調整雑材料費	式	1		30,000	ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
足場工 kk-6.5型	基	3	34,535	103,605	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
足場機材	基	1	23,135	23,135	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村)	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
鋼製軽量足場板 240×3000 リース費 30日 25枚		式	1		3,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
鋼製軽量足場板 240×3000 基本料 25枚		式	1		3,800	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
親網 15m リース費 15日 4本		式	1		780	ZZ99*01*01085 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
親網 15m 基本料 4本		式	1		780	ZZ99*01*01086 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
鉄骨用親網支柱 リース費 8本 30日	式	1		10,320	ZZ99*01*01087 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
鉄骨用親網支柱 基本料 8本	式	1		3,600	ZZ99*01*01090 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
アルミ一連はしご 3m リース費 15日 1台	式	1		375	ZZ99*01*01088 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
アルミ一連はしご 3m 基本料 1台	式	1		480	ZZ99*01*01089 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 3 単価補正	
溶接機賃料 運転日数3日	台	2	5,700	11,400	ZZ99*01*08001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
組立魚礁組立 kk-6.5型	基	3	1,051,912	3,155,736	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
組立魚礁組立 kk-6.5型 鋼材10.048t	基	1	633,788	633,788	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
溶接工	人	6.03	31,010	186,990	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
鉄骨工		人	3.01	29,070	87,500	R0111 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
土木一般世話役		人	3.01	36,210	108,992	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
普通作業員		人	2.01	22,640	45,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	2	52,400	104,800	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
K01 長期割引の有無			有り			歩 2026.07 単 2026.07
K03 夜間割増			補正しない			単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 3 単価補正	
高所作業車 ブーム型 12m	台	2	50,000	100,000	ZZ99*01*10004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
コンクリートウェイト製作費	基	1	418,124	418,124	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
重錘(コンクリートウェイト)設製作	式	1		159,352	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
生コンクリート 18-8-25(20)	m3	4.4	19,400	85,360	Z002010001001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
土木一般世話役	人	0.36	36,210	13,035	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	0.4	30,700	12,280	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	1.29	22,640	29,205	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
諸雑費1：対象						
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	0.33	52,400	17,292	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	3
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		2,180	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	3
					単価補正	
養生工	m3	4.4	1,847	8,126	WB240050	
J01 構造物種別		鉄筋構造物			管理費区分	0
J02 養生工の種類		特殊養生(練炭)			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	3
					単価補正	
重錘(コンクリートウェイト)用型枠	式	1		250,646	オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	3
					単価補正	
溶接金網	m2	17	497	8,449	ZZ99*01*01079	
φ6.0 150×150					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 3 単価補正
型枠 鋼板1.6t		kg	251	218	54,718	ZZ99*01*01080 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
型枠 鋼板3.2t		kg	165	218	35,970	ZZ99*01*01082 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
等辺山形鋼(補強材) L75×75×9、単位質量9.96kg/m		kg	81	111	8,991	ZZ99*01*01081 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
等辺山形鋼(スパーサーブロック材) L75×75×9 単位質量9.96kg/m		kg	23	111	2,553	ZZ99*01*01083 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
段差埋材 FB9×25	kg	33	153	5,049	ZZ99*01*01084 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
溶接工	人	2.1	31,010	65,121	R0113 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
鉄骨工	人	1.7	29,070	49,419	R0111 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
普通作業員	人	0.9	22,640	20,376	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
着定基質設置工 (0005)	式	1		1,339,269	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
着定基質設置 (0006)	基	3		1,339,269	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	3	446,423	1,339,269	DA650000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(組立)				
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個				
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込		12.5～22.0t以下				
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設		12.5～22.0t以下				
J05 沈設水深区分(E5)		30～120m未満				
J06 作業船等の指定		標準				
J09 起重機船等最大積込個数(N)		2個				
J10 往復平均えい航距離(d)		3.8km				
直接工事費 (0007)	式	1		22,800,231		
共通仮設 (0008)	式	1		9,598,756		
共通仮設費 (0009)	式	1		9,004,756		
回航・えい航費					工種 99:	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0010)	式	1		8,508,872		
回航 (0011)	片道	2		8,508,872	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 片道 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	
回航費 函館港～小泊漁港	片道	2	4,254,436	8,508,872	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
運搬費 (0012)	式	1		367,884	工種 99:	
仮設材等運搬 (0013)	式	1		367,884	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設材等の積込み取卸し費		t	19.8	3,000	59,400	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	39.6	7,790	308,484	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		161km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		0				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
現場環境改善費 (0014)		式	1		128,000	
現場環境改善費（率計上） (0015)		式	1		128,000	
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0016)		式	1		594,000	
主たる工種		54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正		地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正		補正なし		1.00		
週休2日補正		4週8休以上		1.02		
純工事費 (0017)		式	1		32,398,987	
現場管理費 (0018)		式	1		8,345,000	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 週休2日補正	地方港湾(2) 155日間 132日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 4週8休以上	 	 1.20% 1.02% 0.00% 0.00% 1.03		
工事原価 (0019)	式	1		40,743,987	
一般管理費等 (0020)	式	1		7,766,013	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)	式	1		48,510,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1		4,851,000	
工事費計 (0023)	式	1		53,361,000	