

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第9311号

設計書番号 508-030-0180

八戸環状線舗装補修工事

実施 設計書

八戸市大字 新井田外 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 255 m		
	路面切削工	1	式
	表層工	1	式
設計額	29,854,000 円 (内消費税 2,714,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
		式	1		12,161,586			
舗装工								
		式	1		11,381,302			
路面切削工								
		式	1		1,955,004			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り						内 1号	
		m2	2,510		1,573,608			
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材						内 2号	
		m3	125		234,146			
殻処分	殻種別：アスファルト殻						内 3号	
		m3	125		147,250			
クラック処理工								
		式	1		1,708,800			
クラック抑制シート布設							内 4号	
		m	510		1,708,800			
表層工								
		式	1		7,712,334			
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超						内 5号	
		m2	2,510		7,712,334			
歩道舗装工								
		式	1		5,164			
凍上抑制層	非鉄スラグ5mm以下、t=15cm						内 6号	
		m2	1		1,405			
上層路盤(歩道部)	CS-20、t=10cm						内 7号	
		m2	1		1,219			

設計内訳書（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層（歩道部）		(7)再生密粒度As(13F)、t=3cm						内 8号
			m2	1		2,540		
区画線工								
			式	1		420,650		
区画線工								
			式	1		420,650		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 9号 横断歩道
			m	160		195,200		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:セアラ 30cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し						内 10号 停止線
			m	13		12,428		
熔融式区画線		施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装: 無し						内 11号 矢印・記号・文字
			m	80		99,430		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:破 線 15cm,塗料規格:常温						内 12号 車線中央線
			m	110		21,320		
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗料規格:常温						内 13号 外側線・車線境界 線
			m	530		92,272		
排水構造物工								
			式	1		35,754		
作業土工								
			式	1		6,561		
床堀		土砂						内 14号
			m3	1		2,423		
埋戻		土砂						内 15号
			m3	1		4,138		
構造物取壊し工								
			式	1		4,412		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		有筋Co						内 16号
			m3	0.1		1,763		
舗装版切断		As、t=3cm						内 17号
			m	3		2,361		
舗装版破碎		As、t=3cm						内 18号
			m2	1		288		
運搬処理工								
			式	1		1,121		
殻運搬								内 19号
			m3	0.1		421		
殻処分								内 20号
			t	0.4		700		
側溝工								
			式	1		23,660		
U型側溝		US3-B300A						内 21号
			m	2		15,881		
蓋版		FC3-B300						内 22号
			枚	3		7,779		
仮設工								
			式	1		323,880		
交通管理工								
			式	1		323,880		
交通誘導警備員								内 23号
			人日	16		323,880		
直接工事費								
			式	1		12,161,586		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		3,592,111			
共通仮設費								
		式	1		1,054,111			
運搬費								
		式	1		142,000			
建設機械運搬費								内 24号
		台	2		142,000			
技術管理費								
		式	1		514,111			
測量設計費								内 25号
		km	0.26		514,111			
現場環境改善費								
		式	1		398,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		398,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,538,000			
純工事費								
		式	1		15,753,697			
現場管理費								
		式	1		6,801,000			
工事原価								
		式	1		22,554,697			
一般管理費等								
		式	1		4,585,303			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 06:舗装工事

主たる工種		単独（追加工事）： 舗装工事		合算工事：				
対象工事費	12,161,586	直接工事費	12,161,586	準備費（処分費用）	0	事業損失	0	
				その他直工扱い共仮積上額	0			
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	147,950	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分2， 7			0	（工場原価）				
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）				
対象額	支給品費（＋）		0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		12,161,586	現工事	0	合算工事	0	
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		12,013,636		0		0	
共通仮設費（率分）	率（補正前）		14.76%		0.00%		0.00%	
	施工地域等補正		1.4		0.00%			
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00	
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		20.87%		0.00%			
	計上額		2,538,000		0		0	
				調整工事計上額				0

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	656,111				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	514,111
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,592,111

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	15,753,697	単独（追加工事）直接工事費	12,161,586	単独（追加工事）共通仮設費	3,592,111
非対象額計（－）		514,111			
管理費区分 2,7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		514,111	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3,000 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	15,239,586	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	15,091,636		0		0
現場管理費	率（補正前）	35.76%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	施工時期補正	0.84%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.02	44.63%		0.00%	
	計上額	6,801,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	22,554,697				
純工事費	15,753,697	現場管理費	6,801,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,554,697	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,406,747		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.32%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.32%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,554,697		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,585,303				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．８４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,161,586
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,161,586
	共通仮設費 (率分)	12,161,586	20.87	2,538,000
	運搬費			142,000
	技術管理費			514,111
現場環境改善費対象工事費				12,161,586
	現場環境改善費 (率分)	12,013,636	3.32	398,000
現場管理費対象純工事費				15,753,697
	現場管理費	15,239,586	44.63	6,801,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,554,697
	一般管理費等	22,554,697	20.32	4,585,303
	業務委託費			0
工事価格				27,140,000
消費税等相当額				2,714,000
工事費計				29,854,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01 夜間施工 管理費区分 : 0
CB430010			m2	1, 222	672	821, 184		
路面切削		全面切削6cm以下 (4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01 管理費区分 : 0
CB430010			m2	1, 284	586	752, 424		
合計								
						1, 573, 608		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		有り, 7. 5km以下, 全ての費用						04-03-01 夜間施工 管理費区分: 0
CB430020			m3	61. 1	2, 047	125, 071		
殻運搬(路面切削)		有り, 7. 5km以下, 全ての費用						04-03-01 管理費区分: 0
CB430020			m3	64. 2	1, 699	109, 075		
合計								
						234, 146		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	294. 5	500	147, 250		管理費区分 : 0
合計						147, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート布設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01004		m	80	2, 610	208, 800		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01005		m	80	3, 250	260, 000		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、夜間施工 ZZ99*01*01006		m	80	4, 970	397, 600		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01001		m	90	2, 120	190, 800		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01002		m	90	2, 760	248, 400		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01003		m	90	4, 480	403, 200		管理費区分：0
合計					1, 708, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1, 222	3, 117	3, 808, 974		03-03-03 夜間施工 管理費区分: 0
表層(車道・路肩部) CB410260	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1, 284	3, 040	3, 903, 360		03-03-03 管理費区分: 0
合計					7, 712, 334		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	凍上抑制層	非鉄スラグ5mm以下、t=15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層		m2	1	1, 405	1, 405		単 2号 管理費区分: 0
合計					1, 405		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	上層路盤（歩道部）	CS-20、t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	1	1, 219	1, 219		
合計								
						1, 219		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	表層（歩道部）	(7)再生密粒度As(13F)、t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	1	2, 540	2, 540		管理費区分 : 0
合計								
						2, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ ブラ 45cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	区画線設置 WB821210	有り, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 3号 03-03-06 夜間施工 管理費区分: 0
			m	160	1, 220	195, 200		
合計					195, 200			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セ ブラ 30cm, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		有り, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 4号 03-03-06 夜間施工 管理費区分: 0
WB821210			m	13	956	12, 428		
合計						12, 428		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 0mm, 排水性舗装:無し					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	m	71	1, 270	90, 170		単 5号 03-03-06 夜間施工 管理費区分: 0
区画線設置 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	m	10	926	9, 260		単 6号 03-03-06 管理費区分: 0
合計					99, 430		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	有り, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	30	228	6, 840		単 7号 03-03-06 夜間施工 管理費区分: 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	80	181	14, 480		単 8号 03-03-06 管理費区分: 0
合計					21, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		有り,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 9号 03-03-06 夜間施工 管理費区分: 0
			m	208	199	41, 392		
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 10号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	320	159	50, 880		
合計								
						92, 272		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	床堀	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	1	2, 423	2, 423		
合計						2, 423		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	埋戻	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	1	4, 138	4, 138		管理費区分 : 0
合計					4, 138		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	コンクリート構造物取壊し	有筋Co					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 11号 06-01-04
WB824010		m3	0. 1	17, 630	1, 763		管理費区分 : 0
合計					1, 763		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版切断		As、t=3cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	3. 2	738	2, 361		管理費区分：0
合計						2, 361		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	舗装版破碎		As、t=3cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
CB430310			m2	1. 2	240	288		
合計						288		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 1	2, 538	253		管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 04	4, 211	168		管理費区分 : 0
合計					421		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 12号 01-02-02
WB020052		t	0. 3	2, 000	600		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 13号 01-02-02
WB020052		t	0. 1	1, 000	100		管理費区分 : 0
合計					700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	U型側溝	US3-B300A						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン						単 14号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821410			m	1. 6	9, 926	15, 881		
合計								
						15, 881		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	蓋版	FC3-B300						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し						単 15号 01-10-01 管理費区分:0
WB821430			枚	3	2,593	7,779		
合計						7,779		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 16号 02-04-04 夜間施工
WB010211		人日	4	25, 490	101, 960		管理費区分：0
交通誘導警備員A							単 17号 02-04-04
WB010211		人日	4	17, 820	71, 280		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 18号 02-04-04 夜間施工
WB010212		人日	4	22, 310	89, 240		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 19号 02-04-04
WB010212		人日	4	15, 350	61, 400		管理費区分：0
合計					323, 880		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2. 0m, 4. 4km, 無, 無						単 20号 01-02-02
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		管理費区分 : 0
合計					142, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 255	2, 016, 122	514, 111		管理費区分 : 5
合計					514, 111		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 1号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	500	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 処分費 (As切削材)		Y007600001003					管理費区分 : T		
			t	100	500	50, 000			
合計									
						50, 000			
单価							円／t		
						500			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	凍上抑制層		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 405	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
路床盛土 CB210520		2. 5m未満					02-01-02 100×0. 15		
			m3	15	6, 284	94, 260	管理費区分：0		
非鉄スラグ（フェロニッケルスラグ） 5mm以下 Z230302010							100×0. 15×1. 26		
			m3	18. 9	2, 450	46, 305	管理費区分：0		
合 計									
						140, 565			
単 価									
						1, 405	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, セブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	1, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 セブラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036148	m	1, 000	830. 28	830, 280	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	1, 170	252	294, 840	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75	187	14, 025	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75	655	49, 125	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	89	154	13, 706	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1		18, 024	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						1, 220, 000		
単価						1, 220	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 セブラ30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036145	m	1, 000	693. 6	693, 600	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	780	252	196, 560	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50	187	9, 350	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50	655	32, 750	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	77	154	11, 858	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		12, 482	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						956, 600		
単価						956	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	1, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036154	m	1, 200	916. 98	1, 100, 376	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	468	252	117, 936	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30	187	5, 610	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30	655	19, 650	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	120	154	18, 480	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		7, 948	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						1, 270, 000		
単価						1, 270	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036076	m	1, 200	630. 36	756, 432	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	468	252	117, 936	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30	187	5, 610	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30	655	19, 650	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	120	154	18, 480	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		7, 992	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						926, 100		
単価						926	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	228
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037031							[] [2]	
			m	1, 000	175. 44	175, 440	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	770	38, 500	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	187	7, 293	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	40	154	6, 160	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 507	管理費区分：0	
合計						228, 900		
						228	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	181
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	127. 5	127, 500	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	770	38, 500	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	187	7, 293	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	154	6, 160	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 547	[1] [] 管理費区分：0	
合計						181, 000		
単価						181	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821210	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	199
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037028							[] [2]	
			m	1, 000	146. 88	146, 880	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	770	38, 500	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	187	7, 293	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	154	5, 082	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 445	管理費区分：0	
合計						199, 200		
						199	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)	Q001037010						[] [2]	
			m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白	Z004350007						[] [1]	
			L	50	770	38, 500	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm	Z004352001						[] [1]	
			kg	39	187	7, 293	管理費区分：0	
軽油	Z006702002						[] [1]	
			L	33	154	5, 082	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%					[1] []	
			式	1		1, 525	管理費区分：0	
合計						159, 500		
						159	円／m	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611007							管理費区分 : 0		
			m3	1	17, 629. 55	17, 629			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		1			
合計									
						17, 630			
単価							円／m3		
						17, 630			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 12号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	2, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 処分費 (有筋Co殻)		Y007600001004					管理費区分 : T		
			t	100	2, 000	200, 000			
合計									
						200, 000			
单価							円／t		
						2, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Y007600001005					管理費区分：T	
処分費 (As殻)			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000		
単価						1, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,300A 300×300× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	9,926
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4,442. 1	44,421	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000		Z002308010	個	5	10,600	53,000	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3,050	1,830	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分：0	
合計						99,260		
単価						9,926	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 593
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50		Z002324006	枚	100	1, 600	160, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						259, 300		
単価						2, 593	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 16号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	25, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803					管理費区分：0	
			人	1	25, 490	25, 490		
合計						25, 490	円／人日	
単価						25, 490		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803					管理費区分：0	
			人	1	17, 820	17, 820		
合計						17, 820	円／人日	
単価						17, 820		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 500-00000 0. 0 0

単 18号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	22,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0	
			人	1	22,310	22,310		
合計						22,310	円／人日	
単価						22,310		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15,350	15,350		
合計								
						15,350		
単価							円／人日	
						15,350		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4 . 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0	
			台	1	71, 000	71, 000		
合 計						71, 000		
単 価						71, 000	円／台	

登 録 単 価

工事名	八戸環状線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001003	処分費	処分費（As切削材）	t	500	2026	8	確定
Y007600001004	処分費	処分費（有筋Co殻）	t	2,000	2026	8	確定
Y007600001005	処分費	処分費（As殻）	t	1,000	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	クラック抑制シート布設工	W=33cm、ガラス基材、昼間施工	m	2,120	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	クラック抑制シート布設工	W=50cm、ガラス基材、昼間施工	m	2,760	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	クラック抑制シート布設工	W=100cm、ガラス基材、昼間施工	m	4,480	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	クラック抑制シート布設工	W=33cm、ガラス基材、夜間施工	m	2,610	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	クラック抑制シート布設工	W=50cm、ガラス基材、夜間施工	m	3,250	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	クラック抑制シート布設工	W=100cm、ガラス基材、夜間施工	m	4,970	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		12,161,586		
舗装工 (0002)	式	1		11,381,302		
路面切削工 (0003)	式	1		1,955,004	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0004) (P)	m2	2,510		1,573,608	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	1,222	672	821,184	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下) J02 段差すりつけの撤去作業 有り J03 費用の内訳 全ての費用	
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	27.231		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			30.97			
標準単価			155,000			
地区単価			165,000			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3	%	5.521	6.25 34,700 37,100	37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	12.101		81.32	管理費区分 0	
普通作業員	%	13.827	13.08 25,400 32,500	92.92	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	5.312	3.96 31,000 50,340	35.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	5.211	3.69 28,900 49,400	35.02	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	4.541	3.61 28,300 43,100	30.52	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.594		104.8	管理費区分 0	
軽油	%	7.772	8.43 138 154	52.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	2.876		19.33	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.014		0.16	管理費区分 0	
路面切削	m2	1,284	586	752,424	CB430010 555.22 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 施工区分・平均切削深さ			全面切削6cm以下(4000m2以下)			
J02 段差すりつけの撤去作業			有り			
J03 費用の内訳			全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	31.219		183	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			30.97			
			155,000			
			165,000			
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3	%	6.329		37.1	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.25			
			34,700			
			37,100			
その他(機械)	%	13.873		81.32	管理費区分 0	
普通作業員	%	11.154		65.38	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.08			
			25,400			
			22,870			
土木一般世話役	%	4.424		25.93	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
			3.96			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,570		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	4.285		25.12	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.69 28,900 35,440			
特殊作業員	%	3.746		21.96	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			3.61 28,300 31,010			
その他(労務)	%	12.747		74.72	管理費区分 0	
軽油	%	8.91		52.23	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.43 138 154			
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.298		19.33	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		0.11	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	125		234,146	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別		As切削材				
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)				
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)				
殻運搬(路面切削)	m3	61.1	2,047	125,071	CB430020 1443.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		有り				
J03 運搬距離(km) (DID区間有)		7.5km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	30.598		626.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.84			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	58.822		1,204	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			45.78			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				23,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				43,030		労調係数 1.500 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	10.528		215.5	Z006702002
標準構成比				13.38		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				154		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.500 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.052		1.2	管理費区分 0
殻運搬(路面切削)		m3	64.2	1,699	109,075	CB430020 1443.6
J01 DID区間の有無			有り			管理費区分 0
J03 運搬距離(km) (DID区間有)			7.5km以下			歩 2026.08 単 2026.08
J04 費用の内訳			全ての費用			単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		%	36.868		626.3	M000301005
10t積級				40.84		管理費区分 0
標準構成比				20,847		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価				21,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				747		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)						R0115

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	50.442		856.9	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			45.78 23,600 30,600			
軽油	%	12.686		215.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.38 138 154			
諸雑費	%	0.004		0.3	管理費区分 0	
殻処分 (0006)	m3	125		147,250	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	294.5	500	147,250	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
クラック処理工 (0007)	式	1		1,708,800	単価補正	
クラック抑制シート布設 (0008)	m	510		1,708,800	オブション入力 工種 13:道路維持工事	
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、夜間施工	m	80	2,610	208,800	オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、夜間施工	m	80	3,250	260,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	係数ランク 1
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、夜間施工	m	80	4,970	397,600	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	係数ランク 1
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、夜間施工	m	80	4,970	397,600	ZZ99*01*01006 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工	m	90	2,120	190,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工	m	90	2,760	248,400	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工	m	90	4,480	403,200	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
表層工 (0009)	式	1		7,712,334	オプション入力 工種 06:舗装工事	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	2, 510		7, 712, 334	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)				
Q02 材料規格		⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		3. 0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	1, 222	3, 117	3, 808, 974	CB410260 1723. 2 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3. 0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2. 3～6. 0m	%	0. 538		16. 76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0. 92			
標準単価			29, 500			
地区単価			31, 200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0. 087		2. 7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0. 14			
標準単価			4, 480			
地区単価			5, 030			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ロータリー[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.084	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.142		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.716	3.84 25,400 32,500	84.66	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.041	2.16 28,900 49,400	63.62	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.793	2.13 28,300 43,100	55.89	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.691		21.54	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		0.77			
	標準単価		31,000			
	地区単価		50,340			
その他(労務)	%	1.448		45.14	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	87.981		2,742	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		84.7			
	標準単価		580,000			
	地区単価		21,800			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.028		63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比		2.57			
	標準単価		103			
	地区単価		147			
軽油	%	0.314		9.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
	標準構成比		0.51			
	標準単価		138			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			154		労調係数	1.500 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.103		3.2	管理費区分	0
諸雑費	%	0.034		1.46	管理費区分	0
表層(車道・路肩部)	m2	1,284	3,040	3,903,360	CB410260	1723.2
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			歩	2026.08 単 2026.08
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.551		16.76	L001210002	
標準構成比			0.92		管理費区分	0
標準単価			29,500		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			31,200		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.089		2.7	L001060004	
標準構成比			0.14		管理費区分	0
標準単価			4,480		歩	2026.08 単 2026.08
地区単価			5,030		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.086	0.14 4,480 4,870	2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.145		4.41	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.96	3.84 25,400 22,870	59.57	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.502	2.16 28,900 35,440	45.64	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.323	2.13 28,300 31,010	40.21	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.515		15.65	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.77 31,000 36,570			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	1.06		32.21	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	90.227		2,742	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			84.7 580,000 21,800			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.08		63.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.57 103 147			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	0.322		9.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
			0.51			
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 154		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.105		3.2	管理費区分	0
諸雑費	%	0.035		2.03	管理費区分	0
歩道舗装工 (0011)	式	1		5,164	オプション入力 工種	06:舗装工事
凍上抑制層 (0012)	m2	1		1,405	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
凍上抑制層	m2	1	1,405	1,405	オプション入力 単位数量 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路床盛土	m3	15	6,284	94,260	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)〔ハットゲイト式〕 運転質量0.8～1.1t	%	0.841		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.76			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			
普通作業員	%	87.355		5,489	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			89.34			
標準単価			25,400			
地区単価			22,870			
特殊作業員	%	11.473		720.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.64			
標準単価			28,300			
地区単価			31,010			
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.315	0.26 138 154	19.8	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		1.44	管理費区分 0	
非鉄スラグ [^] (フェロニッケルスラグ [^]) 5mm以下	m3	18.9	2,450	46,305	Z230302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
上層路盤（歩道部） (0013)	m2	1		1,219	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	1	1,219	1,219	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 材料		路盤材(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.245	2.78 5,680 6,070	27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.357	1.66 3,540 3,830	16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.178		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	23.321	25.16 28,900 35,440	284.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	12.214	14.75	148.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
		標準構成比				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 31,010		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.941	14.61 25,400 22,870	121.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.794	12.11 31,000 36,570	131.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.812		34.26	管理費区分 0	
非鉄スラグ(フェロニッケルスラグ) 0-20(CS-20相当品) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.428	23.44 170,000 3,400	431.6	Z230302015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.56	1.85 138 154	19.01	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.131		1.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		0.98	管理費区分 0	
表層（歩道部） (0014)	m2	1		2,540	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	1	2,540	2,540	CB410261 2223.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用				
振動ローラ(舗装用)[ハットガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.29		7.37	M000804001 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.31 1,430 1,530		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.083		2.1	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.09 356 374			
その他(機械)	%	0.065		1.65	管理費区分 0	
特殊作業員	%	19.583		497.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		20.42 28,300 31,010			
普通作業員	%	14.402		365.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		18.28 25,400 22,870			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	5.748		146	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.57			
標準単価			31,000			
地区単価			36,570			
その他(労務)	%	7.54		191.5	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	44.805		1,138	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.85			
標準単価			384,000			
地区単価			16,050			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.28		184.9	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			5.83			
標準単価			103			
地区単価			147			
ガソリン レギュラー	%	0.095		2.41	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.11			
標準単価			154			
地区単価			152			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.039	0.04 138 154	0.99	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.033		0.85	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.037		1.03	管理費区分 0	
区画線工 (0015)	式	1		420,650		
区画線工 (0016)	式	1		420,650	工種 13:道路維持工事	
熔融式区画線 (0017)	m	160		195,200	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
	Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費	熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.0mm 無し 区画線設置				
区画線設置	m	160	1,220	195,200	WB821210 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
溶融式区画線 (0018)	m	13		12,428	第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費		溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.0mm 無し 区画線設置				
区画線設置	m	13	956	12,428	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分		有り 溶融式手動 有り ゼブラ 30cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		アスファルト舗装 全ての費用				
溶融式区画線 (0019)	m	80		99,430	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費 Q05 区画線設置費		溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.0mm 無し 区画線設置 区画線設置				
区画線設置	m	71	1,270	90,170	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
区画線設置	m	10	926	9,260	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚		無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
ペイント式区画線 (0020)	m	110		21,320	第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費 Q04 区画線設置費		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温 区画線設置 区画線設置				
区画線設置	m	30	228	6,840	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
区画線設置	m	80	181	14,480	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無		無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し 常温 白 全ての費用			単価補正
へいト式区画線 (0021)		m	530		92,272	第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗料規格 Q04 区画線設置費 Q04 区画線設置費		へいト式 溶剤型 実線 15cm 常温 区画線設置 区画線設置			
区画線設置		m	208	199	41,392	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいト式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		有り へいト式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
区画線設置		m	320	159	50,880	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 へいト式塗料規格		無し へいト式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用				
排水構造物工 (0022)	式	1		35,754	オプション入力	
作業土工 (0023)	式	1		6,561	オプション入力 工種 06:舗装工事	
床掘 (0024)	m3	1		2,423	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	1	2,423	2,423	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.525	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	45.776		1,109	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			40.26			
			28,900			
			35,440			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員					R0102	
	%	28.312		685.9	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			33.9			
			25,400			
			22,870			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油					Z006702002	
	%	7.36		178.3	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.11			
			138			
			154			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.027		1		
埋戻 (0025)					オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
	m3	1		4,138		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	1	4,138	4,138	単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210410	4063.8
					管理費区分	0
					歩 2026.08	単 2026.08
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.659	8.27	358.3	単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.621	0.6	25.7	単価補正	
					M000202096	
					管理費区分	0
					歩 2026.08	単 2026.08
普通作業員 標準構成比 標準単価	%	44.225	50.03	1,830	単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
標準単価			564	25,400	単価補正	
					M000806001	
					管理費区分	0
					歩 2026.08	単 2026.08
標準単価			564	25,400	単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	20.822		861.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.35 28,300 31,010			
運転手(特殊)	%	21.4		885.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 28,900 35,440			
軽油	%	3.439		142.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.14 138 154			
ガソリン レギュラー	%	0.814		33.69	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.84 154 152			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.02		0.91	管理費区分 0
構造物取壊し工 (0026)	式	1		4,412	オプション入力 工種 06:舗装工事
コンクリート構造物取壊し (0027)	m3	0.1		1,763	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.1	17,630	1,763	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08
J02 工法区分		機械施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装版切断 (0028)	m	3		2,361	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	3.2	738	2,361	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB430510	700.44
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分	0
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			歩	2026.08 単 2026.08
J05 費用の内訳		全ての費用			単価地区	八戸市(旧八戸市)
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.708	10.24	71.72	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					M001161013	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.723	19.96	153.1	管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.168	13,000	89.9	潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0125	
					管理費区分	0
その他(機械)	%	4.56	13,000	33.69	歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	20.723	31,010	153.1	単価補正	
					R0101	
					管理費区分	0
					歩	2026.08 単 2026.08
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
土木一般世話役	%	12.168	31,010	89.9	労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					R0125	
土木一般世話役	%	12.168	31,010	89.9	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	7.614		56.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	19.017		140.5	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（フレード） 径18インチ	%	22.252		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	2.629		19.42	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	1.302		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.027		0.3	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0029)	m2	1		288	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	1.2	240	288	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.175		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	31.559		75.74	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			29.54 31,000 36,570			
運転手(特殊)	%	30.563		73.35	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			27.52 28,900 35,440			
普通作業員	%	19.717		47.32	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.18 25,400 22,870			
軽油	%	5.971		14.33	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.91 138 154			
諸雑費	%	0.015		0.04	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運搬処理工 (0030)	式	1		1,121	オプション入力 工種 06:舗装工事	
殻運搬 (0031)	m3	0.1		421	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.1	2,538	253	CB227010 2159.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業					コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	
J02 積込工法区分					機械積込	
J03 DID区間の有無					有り	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)					8.0km以下	
J13 費用の内訳					全ての費用	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.859		935.2	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.424		1,254	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
標準構成比			44.82			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				23,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				30,600		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	13.684		347.2	Z006702002
標準構成比				14.41		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.08 単 2026.08
地区単価				154		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.033		1.6	管理費区分 0
殻運搬		m3	0.04	4,211	168	CB227010 3615.9
J01 殻発生作業			舗装版破碎			管理費区分 0
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			歩 2026.08 単 2026.08
J03 DID区間の有無			有り			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J08 運搬距離(km)(DID区間有)			10.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0
J13 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		%	40.188		1,692	M000301005
10t積級				44.05		管理費区分 0
標準構成比				20,847		歩 2026.08 単 2026.08
標準単価				21,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				747		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)						R0115

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.392	39.87 23,600 30,600	1,869	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.41	16.08 138 154	648.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.2	管理費区分 0	
殻処分 (0032)	t	0.4		700	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	0.3	2,000	600	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費(t)	t	0.1	1,000	100	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝工 (0033)	式	1		23,660	オプション入力 工種 06:舗装工事	
U型側溝 (0034)	m	2		15,881	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	1.6	9,926	15,881	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			豪雪割増	
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J08 時間的制約の有無		無し			単価補正	
J09 施工箇所における補正		無し				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J10 基礎碎石施工の有無		有り			
	J11 基礎碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0			
	J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
蓋版 (0035)		枚	3		7,779	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	3	2,593	7,779	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
	J04 蓋版の規格		300 41.2×9.5×50			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
仮設工 (0036)		式	1		323,880	
交通管理工 (0037)		式	1		323,880	工種 99:
交通誘導警備員 (0038)		人日	16		323,880	第0023号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
	Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
	Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 交通誘導警備員費					交通誘導警備員B	
交通誘導警備員A	人日	4	25,490	101,960	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB010211 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員A	人日	4	17,820	71,280	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	4	22,310	89,240	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.500 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	4	15,350	61,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0039)	式	1		12,161,586		
共通仮設 (0040)	式	1		3,592,111		
共通仮設費 (0041)	式	1		1,054,111		
運搬費 (0042)	式	1		142,000	工種 99:	
建設機械運搬費 (0043)	台	2		142,000	第0024号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)				
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				
J02 片道運搬距離(実数入力)		4.4km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
技術管理費 (0044)	式	1		514,111	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
測量設計費 (0045)	km	0.26		514,111	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.255	2,016,122	514,111	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0046)	式	1		398,000		
現場環境改善費（率計上） (0047)	式	1		398,000		
市街地補正	市街地					
共通仮設費（率計上） (0048)	式	1		2,538,000		
主たる工種	06:舗装工事					
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1		1.4			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸環状線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0049)	式	1		15,753,697	
現場管理費 (0050)	式	1		6,801,000	
施工地域等補正	市街地（DID補正）	（1）－1	1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0051)	式	1		22,554,697	
一般管理費等 (0052)	式	1		4,585,303	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭の保証		0.04%		
工事価格 (0053)	式	1		27,140,000	
消費税額及び地方消費税額 (0054)	式	1		2,714,000	
工事費計 (0055)	式	1		29,854,000	