

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号

 繰メシテ

 第956-1号

設計書番号

 508-070-0201

国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事

実施

 設計書

西津軽郡深浦町大字大間越地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	67, 837, 000 円 (内消費税 6, 167, 000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
舗装工			式	1		26,047,079		
			式	1		237,986		
橋面防水工								
橋面防水			式	1		85,201		
	浸透系防水・塗膜系防水							内 1号
舗装打換え工			m2	10		85,201		
舗装版切断			式	1		152,785		
	アスファルト舗装版、t=7cm							内 2号
舗装版破碎			m	21		15,424		
	アスファルト舗装版、t=7cm							内 3号
殻運搬		舗装版破碎	m2	10		55,130		
								内 4号
殻処分		アスファルト殻	m3	1		5,894		
								内 5号
表層		②密粒度7スコン(13)改質Ⅱ型、t=4cm	m3	1		2,550		
								内 6号
表層		⑤密粒度7スコン(13F)改質Ⅱ型、t=3cm	m2	10		38,958		
								内 7号
区画線工			m2	10		34,829		
区画線工								
			式	1		3,323		
区画線工								
			式	1		3,323		

設計内訳書 (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
ベント式区画線		実線 15cm		21		3, 323		内 8号		
			m							
橋梁付属物工				1		9, 049, 007				
伸縮継手工										
			式	1		4, 467, 567				
伸縮装置取替工		車道用伸縮量20mm						内 9号		
			m	18		4, 467, 567				
排水施設工				1		301, 203				
排水管		鋼管						内 10号		
			m	4		301, 203				
橋梁用高欄工				1		4, 280, 237				
			式					内 11号		
橋梁用高欄				35		4, 280, 237				
橋梁補修工										
			式	1		9, 998, 484				
橋梁地覆補修工				1		949, 934				
			式					内 12号		
橋梁地覆とりこわし				4		379, 050				
鉄筋		SD345 D13						内 13号		
			m3	0. 25		127, 863				
コンクリート		土木(12)-2 24-12-25(20), 膨張剤入り		5		443, 021		内 14号		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別						金額	数量・金額増減	
ひび割れ補修工								
			式	1		184,900		
低圧注入工法		エポキシ樹脂						内 15号
			構造物	1		184,900		
断面修復工		主桁補修						
			式	1		360,110		
左官工法		電気防食用断面修復材						内 16号
			構造物	1		360,110		
表面被覆工								
			式	1		805,807		
下地処理								内 17号
			m2	111		207,272		
簡易清掃								内 18号
			m2	110		35,937		
含浸材塗布		ｼﾝｸﾞﾙ系						内 19号
			m2	221		562,598		
電気防食工								
			式	1		3,267,863		内 20号
電気防食工								
			式	1		3,267,863		
下部工補修工								
			式	1		4,154,178		
構造物取壊し		鉄筋構造物						内 21号
			m3	11		1,534,112		
コンクリート工		早強コンクリート(24-12-25(Ⅱ))						内 22号
			m3	14		548,274		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事				事業区分 工事区分			道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル工											内 23号
						m3	1		583, 412		
型枠工											内 24号
						m2	79		900, 158		
鉄筋工											内 25号
						t	0. 4		129, 452		
浸透型亜硝酸リチム塗布工											内 26号
						m2	108		406, 512		
目地取替工					瀝青質目地材 (マスタック) t=30mm						内 27号
						m2	2		52, 258		
翼壁天端嵩上工											
						式	1		275, 692		
翼壁天端嵩上工											内 28号
						m3	1		275, 692		
構造物撤去工											
						式	1		230, 957		
運搬処理工											
						式	1		230, 957		
殻運搬					コンクリート殻(無筋)						内 29号
						m3	17		79, 234		
殻運搬					コンクリート殻(鉄筋)						内 30号
						m3	4		21, 401		
殻処分					コンクリート殻(無筋)						内 31号
						m3	17		61, 050		
殻処分					コンクリート殻(鉄筋)						内 32号
						m3	4		23, 500		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事	事業区分 工事区分					道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬		スラッグ(H3)						
			t	1		45,772		
仮設工								
			式	1		6,527,322		
足場工								
			式	1		1,455,085		
吊足場								
			m2	94		799,507		内 34号
単管足場								
			掛m2	122		655,578		
仮設支保工								
			式	1		2,497,026		
仮設支保工								
			式	1		2,497,026		内 36号
工事用道路工								
			式	1		920,081		
工事用道路盛土		土砂						内 37号
			m3	31		185,107		
土のう		大型土のう						
			袋	32		330,752		内 38号
盛土撤去工								
			m3	31		44,553		内 39号
土砂等運搬								
			m3	69		359,669		内 40号
土留・仮締切工								
			式	1		361,500		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土のう								内 41号	
						袋 300	361, 500		
交通管理工									
						式 1	1, 293, 630		
交通誘導警備員								内 42号	
						人日 78	1, 293, 630		
直接工事費									
						式 1	26, 047, 079		
共通仮設									
						式 1	6, 412, 400		
共通仮設費									
						式 1	477, 400		
技術管理費									
						式 1	146, 400		
施工調査費								内 43号	
						式 1	146, 400		
現場環境改善費									
						式 1	331, 000		
現場環境改善費 (率計上)									
						式 1	331, 000		
共通仮設費 (率計上)									
						式 1	5, 935, 000		
純工事費									
						式 1	32, 459, 479		
現場管理費									
						式 1	19, 561, 000		

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 橋梁保全工事		合算工事:			
対象工事費	26,047,079	直接工事費	26,047,079	準備費 (処分費用) その他直工扱い共反積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	87,100	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			228,200		
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			273,600	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			-45,400	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)	現工事	25,818,879	0	0 合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		25,731,779	0	0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		16.26%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.4	0.00%	0.00
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	22.99%	0.00%	0
	計上額		5,935,000	0	調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費		26, 047, 079	直接工事費	26, 047, 079
非対象額計 (－)				
管理費区分 1		315, 300		
管理費区分 2, 7		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 5		0	(工場原価)	
管理費区分 9		273, 600	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 T		-45, 400	(間接費非対象額)	
		87, 100	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)		0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		25, 731, 779	現工事	0
現場環境改善費				0
率 (補正前)		1. 29%		0. 00%
市街地補正		市街地以外		
率 (補正後)		1. 29%		0. 00%
計上額		331, 000	0	0
			調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費 (積上分)	146,400				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	146,400
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,412,400

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事					
単独 (追加工事) 純工事費	32,459,479	単独 (追加工事) 直接工事費	26,047,079	単独 (追加工事) 共通仮設費	6,412,400
非対象額計 (一)		228,200			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		273,600	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		-45,400	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		32,231,279	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		32,144,179		0	0
現場管理費					0.00%
率 (補正前)		48.78%			0.00%
施工地域等補正		1.2			0.00%
施工時期補正		0.96%			0.00%
緊急工事補正		0.00%			0.00%
砂防・地滑り補正		0.00%			0.00%
ICT施工補正		1.0			0.00%
率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.02		60.69%			0.00%
計上額		19,561,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	52,020,479				
純工事費	32,459,479				
工場製作原価	0				
		現場管理費	19,561,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
非対象額計 (一)		-45,400			
管理費区分9		-45,400			
管理費区分T		0		(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)		52,065,879	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く		51,978,779		0	0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)		18.51%	現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.000000000
率 (補正後)		18.51%		0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)		52,065,879		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		9,649,521			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月			
歩掛適用年月	2026年8月	係数	ラ	ク
基準適用年月	2026年8月	1		
単価地区	深浦町(旧岩崎村)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	1%			
現場環境改善費(率計上)				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上)				
主たる工事種	12:橋梁保全工事			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2) - 1			
除雪工事補正	未使用			
ICT施工補正	補正なし			
週休2日補正	週休2日(月単位)			
	1.01			

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			26,047,079
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,047,079
	共通仮設費 (率分)	25,818,879	22.99	5,935,000
現場環境改善費対象工事費	技術管理費			146,400
	現場環境改善費 (率分)	25,731,779	1.29	26,047,079
現場管理費対象純工事費	現場管理費			331,000
	工期延長等に伴う現場維持費	32,231,279	60.69	32,459,479
	桁等購入費			19,561,000
				0
工事原価計				0
	一般管理費等	52,065,879	18.51	52,020,479
	業務委託費			9,649,521
工事価格				0
消費税等相当額				61,670,000
工事費計				6,167,000
				67,837,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
橋面防水		浸透系防水・塗膜系防水					単価使用年月 2026. 08 歩掛適用年月 2026. 08 労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
複合床版防水工								単 1号	
			m2	10. 4	5, 375	55, 900		管理費区分：0	
スハ イワハ イブ φ 20、樹脂製	ZZ99*01*02001		m	23. 5	930	21, 855		管理費区分：0	
成形目 地材 t=5mm	ZZ99*01*02002		m	21. 9	340	7, 446		管理費区分：0	
合計						85, 201			

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 2号		舗装版切断		アスファルト舗装版、t=7cm				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
舗装版切断		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							03-01-05
						m	20.9	738	15,424		管理費区分：0
									15,424		
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 3号		舗装版破砕		アスファルト舗装版、t=7cm					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕		CB430310	アスファルト舗装版,有り,4cmを超え10cm以下,有り,全ての費用						03-01-05
				m2	10.4	5,301	55,130		管理費区分:0
								55,130	
		合計							

一式当り内訳書									
内 4号		殻運搬	舗装版破砕						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		CB227010	舗装版破砕, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用						02-02-07 管理費区分: 0
				m3	0.7	8,421	5,894		
							5,894		
		合計							

一式当り内訳書

内 5号	処分費 As塊	名称・規格 ZZ99*01*10001	条件	アスファルト殻				数量・金額増減	摘要
				単位	数量	単価	金額		
				t	1.7	1,500	2,550		
									管理費区分：T
		合計					2,550		

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

内 6号	表層	名称・規格 表層(車道・路肩部) CB410260	条件 1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	②密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型, t=4cm				数量・金額増減	摘要
				単位	数量	単価	金額		
				m2	10.4	3,746	38,958		03-03-03 管理費区分：0
		合計					38,958		

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内	7号	表層	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)			CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
					m2	10. 4	3, 349		34, 829	管理費区分: 0
			合計					34, 829		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 8号		ベイト式区画線		実線 15cm							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		WB821210		無し,ベイト式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用		m	20.9	159	3,323		単 2号 03-03-06 管理費区分：0
									3,323		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 9号		伸縮装置取替工		車道用伸縮量20mm							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮装置取替工											単 3号
						m	18.2	135,007	2,457,127		管理費区分：0
伸縮装置取替工(材料費)						式	1		2,010,440		単 4号
											管理費区分：0
合計									4,467,567		

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 10号		排水管		銅管							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
排水管設置		有り							04-07-16		
排水管 □75×45×3.2, STKR400		CB473320		m	4.4	5,619	24,723		管理費区分：0		
蓋 SS40、HDZT77		ZZ99*01*01001		m	4.4	50,700	223,080		管理費区分：5		
コンクリートアンカー M12×100、HDZT49		ZZ99*01*01002		組	2	21,500	43,000		管理費区分：5		
耐圧ホース φ33、L=0.6m		ZZ99*01*01003		本	8	940	7,520		管理費区分：5		
合計		ZZ99*01*01004		m	1.2	2,400	2,880		管理費区分：0		
							301,203				

一式当り内訳書

内 11号		橋梁用高欄							単価使用年月		
		名称・規格		条件					歩掛適用年月		
									労務調整係数		
				単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
ガードレール撤去工									単 5号		
				m	35.5	3,041	107,955		管理費区分：0		
ガス切断									単 6号		
				箇所	17	13,920	236,640		管理費区分：0		
無収縮モルタル工 極小規模									単 7号		
				m3	0.06	4,646,500	278,790		管理費区分：0		
無収縮モルタル 材料費									単 8号		
				m3	0.06	298,125	17,887		管理費区分：0		
橋梁用高欄									04-02-05 橋梁部		
		CB422740		m	20.9	143,500	2,999,150		管理費区分：0		
ガードレール設置 Gr-C-2B-4 (特)									単 9号 翼壁部		
				m	10.2	44,345	452,319		管理費区分：0		
防護柵設置工 (ガードレール設置工) 耐雪型									単 10号 06-02-03 Gr-C2-3E、路側用		
		WB810520		m	3.6	22,000	79,200		管理費区分：0		
コンクリート削孔 (電動パワートリル)									02-02-15		
		CB224410		孔	32	1,078	34,496		管理費区分：0		
樹脂アソカー M22、L=250mm											
		ZZ99*01*03010		個	32	3,150	100,800		管理費区分：0		
スクラップ 鉄 H3											
		ZZ99*01*10005		t	0.6	-45,000	-27,000		管理費区分：9		
							4,280,237				
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 12号		橋梁地覆とりこわし							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
とりこわし		CB431710	全ての費用						04-03-12
				m3	3. 8	99, 750	379, 050		管理費区分：0
							379, 050		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 13号		鉄筋		SD345 D13					
		名称・規格		条件					
鉄筋				鉄筋各種, 全ての費用				数量・金額増減	
				単位		数量		単価	
				金額				摘要	
								04-03-12	
								管理費区分：0	
								0. 245×1. 02 (αβ率)	
								管理費区分：0	
								</	

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 14号		コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20), 膨張剤入り						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート			各種,無し,全ての費用						04-03-12
		CB431730		m3	5.4	77,100	416,340		管理費区分:0
養生工			鉄筋構造物,特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)	m3	5.4	2,941	15,881		単 11号 02-03-01
		WB240050							管理費区分:0
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺﾝ系				L	1.8	6,000	10,800		管理費区分:0
合計							443,021		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 15号		低圧注入工法		エポキシ樹脂							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		WB229110		25mm未満, 0. 079kg, 0. 204kg, 8個							単 12号 02-02-09
構造物						1	184, 900	184, 900	管理費区分：0		
合計									184, 900		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

左官工法		電気防食用断面修復材						
内 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	WB229210	有り, 0. 1m3未満, 0. 003m3						単 13号 02-02-09
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径9	Z001102022		構造物	1	359, 300	359, 300		管理費区分：0
			t	0. 001	171, 000	171	管理費区分：0	
コンクリートアンカー M10×40	ZZ99*01*04006		本	1	39	39		管理費区分：0
			m3	0. 001	600, 000	600	管理費区分：0	
プレタンフォーム 50×80, t=25	ZZ99*01*04007					360, 110		
合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 17号		下地処理									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)				無し, 無し, 無し		m2	110.9	1,869	207,272		車 14号 06-03-03 主桁、地覆 管理費区分：0
合計									207,272		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 18号		簡易清掃									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易清掃		WB820210		無し, 無し, 無し		m2	109.9	327	35,937		単 15号 06-03-03 下部工、嵩上げ 管理費区分：0
		合計							35,937		

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月	2026. 08
										歩掛適用年月	2026. 08
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 20号	電気防食工										
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
照合電極設置工									単 17号		
				箇所	2	139, 850	279, 700		管理費区分：0		
拝流・測定端子設置工									単 18号		
				箇所	5	76, 280	381, 400		管理費区分：0		
陽極設置工									単 19号		
				本	45	41, 160	1, 852, 200		管理費区分：0		
配線配管工									単 20号		
				式	1		171, 863		管理費区分：0		
モニタリングボックス設置工									単 21号		
				基	1	582, 700	582, 700		管理費区分：0		
合計											
							3, 267, 863				

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 21号		構造物取壊し			鉄筋構造物						
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し t=150						m2	11.1	139,866	1,552,512		単 22号 管理費区分：0
スリッパ° 鉄 H2		ZZ99*01*10006				t	0.4	-46,000	-18,400		管理費区分：9
合計									1,534,112		
</											

一式当り内訳書											
内 22号		コンクリート工		早強コンクリート(24-12-25(H))							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート		CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	13.7	40,020		548,274	02-03-01 管理費区分: 0
		合計							548,274		

一式当り内訳書

内 23号	無収縮モルタル工					単価使用年月			2026. 08
						歩掛適用年月			2026. 08
						労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
無収縮モルタル工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
無収縮モルタル材料費			m3	1. 1	232, 250	255, 475			単 23号 管理費区分：0
合計			m3	1. 1	298, 125	327, 937			単 24号 管理費区分：0
						583, 412			

内 24号	型砕工					単価使用年月			2026. 08
						歩掛適用年月			2026. 08
						労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0
型砕	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
CB240210		一般型砕, 鉄筋・無筋構造物	m2	79. 1	11, 380	900, 158			02-02-06 管理費区分：0
合計						900, 158			

一式当り内訳書

一式当り内訳書							
鉄筋工							
内 25号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
鉄筋工 加工・組立	加工・組立，一般構造物，SD345 D16～D25，標準	WB240750					単 25号 02-04-04
			t	0. 396	326, 900	129, 452	管理費区分：0
						129, 452	
	合計						

一式当り内訳書							
内 26号		浸透型珪硝酸リチウム塗布工					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
浸透型珪硝酸リチウム塗布				m2	107.6	3,778	406,512
合計							406,512
		</					

一式当り内訳書

内 27号	目地取替工	瀝青質目地材 (エラストイト) t=30mm						単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1. 000-00000 0. 0 0		
目地板	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
	CB224710	30m2未満, 各種	m2	1. 7	30, 740	52, 258		02-02-18 管理費区分：0		
	合計					52, 258				

一式当り内訳書

内 28号	翼壁天端嵩上工					単価使用年月		
						歩掛適用年月		
						労務調整係数		
						1. 000-00000 0. 0 0		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チップソグ(厚2cm以下)		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 無し, 全ての費用 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					04-03-21	
コンクリート 型枠	CB434210		m2	5. 3	9, 364	49, 629		管理費区分：0
	CB240010		m3	0. 8	36, 000	28, 800		02-03-01 管理費区分：0
	CB240210		m2	2. 1	11, 380	23, 898		02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工 加工・組立 エポキシ樹脂塗装鉄筋		有り						単 27号 WB240750適用 管理費区分：0
コンクリートアンカーボルト設置	CB473310		t	0. 051	489, 000	24, 939		
			本	94	1, 579	148, 426		04-07-16 M12×50 管理費区分：0
						275, 692		
合計								

一式当り内訳書

内 29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)						単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬		CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,全ての費用	m3	17.3	4,580	79,234		02-02-07 管理費区分:0	
		合計					79,234			

内 30号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)						単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬		CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,全ての費用	m3	3.8	5,632	21,401		02-02-07 管理費区分:0	
		合計					21,401			

一式当り内訳書

内 31号	処分費 無筋Co塊	名称・規格 ZZ99*01*10003	条件	コンクリート殻(無筋)				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
				単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
				t	40.7	1,500	61,050		管理費区分：T	
							61,050			
		合計								

一式当り内訳書

内 32号	処分費 鉄筋Co塊	名称・規格 ZZ99*01*10004	条件	コンクリート殻(鉄筋)				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
				単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
				t	9.4	2,500	23,500		管理費区分：T	
							23,500			
		合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 33号	現場発生品運搬	スラップ (H3)							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、65.0km以下	t	0.96	36,690	35,222		01-02-02	管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	0.96	10,990	10,550		01-02-03	管理費区分：0
合計						45,772			

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 35号		単管足場									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		WB252110		単管足場, 必要, 標準(1.0)							単 32号 02-04-01
						掛m2	121.9	5,378	655,578		管理費区分: 0
									655,578		
合計											

一式当り内訳書

内 36号		仮設支保工								単価使用年月	2026. 08
		名称・規格				条件				歩掛適用年月	2026. 08
		数量・金額増減				数量・金額増減				労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
仮設支保工 A1 橋台						単位	数量	単価	金額		摘要
仮設支保工 A2 橋台						式	1		847, 386		管理費区分：0
掘削						式	1		864, 888		管理費区分：0
埋戻し						m3	81. 6	1, 456	118, 809		02-01-02
コンクリート						m3	81. 6	4, 138	337, 660		管理費区分：0
型枠						m3	6. 2	31, 620	196, 044		02-03-01
基礎砕石						m2	4. 3	5, 888	25, 318		02-02-06
構造物とりこわし						m2	33. 1	1, 566	51, 834		02-02-02
合計						m3	6. 2	8, 885	55, 087		管理費区分：0
									2, 497, 026		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 37号		工事用道路盛土		土砂					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土			2.5m以上4.0m未満						02-01-02
		CB210510		m3	30.6	995	30,447		管理費区分：0
土材料									02-01-02
		CB210550		m3	40.7	3,800	154,660		管理費区分：0
		合計					185,107		

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 38号		土のう		大型土のう				単価使用年月		2026. 08
								歩掛適用年月		2026. 08
								労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

内 39号	盛土撤去工										単価使用年月	2026. 08
											歩掛適用年月	2026. 08
											労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
掘削	名称・規格	条件	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
	CB210100			m3	30. 6	1, 456	44, 553		02-01-02 管理費区分：0			
	合計						44, 553					

一式当り内訳書

内 40号	土砂等運搬										単価使用年月	2026. 08
											歩掛適用年月	2026. 08
											労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
整地	名称・規格	条件	残土受入れ地での処理	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
土砂等運搬	CB210610		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	68. 6	148	10, 152		02-01-02 管理費区分：0			
	CB210110			m3	68. 6	5, 095	349, 517		02-01-02 D=14. 8km 管理費区分：0			
	合計						359, 669					

一式当り内訳書

一式当り内訳書										単価使用年月 2026. 08 歩掛適用年月 2026. 08 労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
土のう												
内 41号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要				
土のう工	WB252610	仕捨・積立						単 38号 02-05-10				
			袋	200	779	155, 800		管理費区分：0				
土のう工 積立								単 39号				
			袋	200	228	45, 600		管理費区分：0				
土のう工	WB252610	仕捨・積立						単 38号 02-05-10				
			袋	100	779	77, 900		管理費区分：0				
土のう工	WB252610	撤去						単 40号 02-05-10				
			袋	300	274	82, 200		管理費区分：0				
	合計											
							361, 500					

一式当り内訳書

内 42号	交通誘導警備員	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A	R0803		人	39	17,820	694,980		管理費区分：0
	交通誘導警備員B	R0804		人	39	15,350	598,650		管理費区分：0
	合計						1,293,630		

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

内 43号	施工調査費	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	防食効果確認工			回	1	146,400	146,400		単 41号 管理費区分：0
	合計						146,400		

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	複合床版防水工		単位	m2	単位数量	1	単価	5, 375	
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要		
塗膜系防水			補修, 無, 無, 無				単 42号 06-02-12 管理費区分：0		
				m2	1	2, 495			
複合床版防水工 ADOX床版防水工法				1	2, 880	2, 880	管理費区分：0		
				m2					
合計						5, 375			
単価						5, 375	円／m2		

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 08	
										歩掛適用年月		2026. 08	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
区画線設置 単 2号 WB821210		名称・規格		条件		単位	m	単位数量	1, 000	単価	159		
						単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010				m	1, 000	107. 1	107, 100	管理費区分：0			
トフイックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007				L	50	770	38, 500	管理費区分：0			
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001								管理費区分：0			
軽油						kg	39	187	7, 293	管理費区分：0			
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%				L	33	154	5, 082	管理費区分：0			
						式	1		1, 525	管理費区分：0			
合計									159, 500				
単価									159	円／m			

2次単価表

2次単価表					単価使用年月			2026. 08	
					歩掛適用年月			2026. 08	
					労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	伸縮装置取替工(材料費)	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	1	単価	2, 010, 440
								金額	
橋梁用伸縮装置 伸縮量20mm	Y001381000001								
				m	16. 2	71, 200	1, 153, 440	管理費区分：0	
地覆部止水材 HD J-JS C	ZZ799*01*03001			個	4	33, 300	133, 200		管理費区分：0
地覆ｼｰﾙ材 ﾎﾟﾘﾌﾞﾀﾞｲﾔﾚﾝ系	ZZ799*01*03002								
				個	4	116, 000	464, 000	管理費区分：0	
地覆ｽﾗｲﾄﾞｶﾊﾞｰ用ﾌﾞﾗﾏｰ	ZZ799*01*03003			ｼｰﾄ	2	25, 000	50, 000		管理費区分：0
				缶	1	4, 100	4, 100	管理費区分：0	
高機能止水材 30mm×30mm	ZZ799*01*03006								
				m	18. 7	11, 000	205, 700	管理費区分：0	
合計							2, 010, 440		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	カーポートレベル撤去工		単位	m	単位数量	100	単価
		名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要
普通作業員							土地改良工事積算マニフ 0p. 835 管理費区分：0
	R0102		人	13. 3	22, 870	304, 171	
						304, 171	
	合計						
	単価					3, 041	円／m

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 6号	ガス切断	名称・規格	条件	単位	箇所	単位数量	1	単価	13, 920
ガス切断		鋼管杭 (φ 400～600)		単位	数量	単価	金額	摘要	
								単 47号 02-02-16 準用	
		WB224540		箇所	1	13, 920	13, 920	管理費区分 : 0	
							13, 920		
							13, 920	円／箇所	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 8号	無収縮モルタル 材料費	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001									
				kg	1, 875	159	298, 125	1875kg/m3 管理費区分：0	
		合計					298, 125		
		単価					298, 125	円／m3	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 08	
							歩掛適用年月	2026. 08	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	ガードレール設置 Gr-C-2B-4 (特)	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	100	単価	44, 345
普通作業員									
								摘要	
							金額	土地改良工事積算率=17 4p. 835 管理費区分：0	
車両用防護柵 Gr-C-2B-4 (特)		R0102		人	19	22, 870	434, 530		
		ZZ99*01*01005		m	100	40, 000	4, 000, 000	管理費区分：0	
合計							4, 434, 530		
単価							44, 345	円/m	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 08		
					歩掛適用年月		2026. 08		
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号 WB810520	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 21m未満 , 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	22, 000	
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 単価補正1. 600 (FP3) 諸雑費(まるめ)	Q001107008								
			m	1	21, 992	21, 992	管理費区分：0		
			式	1		8	管理費区分：0		
合計								22, 000	
単価								22, 000	円／m

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 08
										歩掛適用年月		2026. 08
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 11号 WB240050		養生工		鉄筋構造物, 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)		単位	m3	単位数量	10	単価	2, 941	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役										[] [1]		
						人	0. 12	36, 570	4, 388	管理費区分：0		
普通作業員						人	0. 35	22, 870	8, 004	管理費区分：0		
										管理費区分：0		
業務用可搬型ﾋｰﾀ[ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ]運転				鉄筋構造物		日	1. 8	7, 942	14, 295	単 48号 02-04-01		
										管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 22%		式	1		2, 723	管理費区分：0		
合計									29, 410			
単価									2, 941	円／m3		

2次単価表

				単価使用年月		2026. 08	
				歩掛適用年月		2026. 08	
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 079kg, 0. 204kg, 8個	単位	構造物	単位数量,	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1. 5	36, 570	54, 855	管理費区分 : 0
	R0101		人	2. 4	31, 010	74, 424	管理費区分 : 0
	R0102		人	1. 8	22, 870	41, 166	管理費区分 : 0
注入材(ひび割れ注入用) エポキシ樹脂	Z231211010		kg	0. 079	3, 680	290	管理費区分 : 0
シール材(ひび割れ注入用)	Z231210010		kg	0. 279	2, 720	758	管理費区分 : 0
低圧注入器具(ひび割れ注入用)	Z231215005		個	8	400	3, 200	管理費区分 : 0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	6%	式	1		10, 207	管理費区分 : 0
合計						184, 900	
単価						184, 900	円／構造物

2次単価表

2次単価表										単価使用年月 2026. 08		
										歩掛適用年月 2026. 08		
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
単 13号 WB229210		断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 003m3		単位	構造物	単位数量	1	単価	359, 300	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役											[] [1]	
特殊作業員				R0125		人	2. 8	36, 570	102, 396	管理費区分：0		
											[] [1]	
普通作業員				R0101		人	5. 3	31, 010	164, 353	管理費区分：0		
											[] [1]	
R0102						人	2. 8	22, 870	64, 036	管理費区分：0		
材料費												
電気防食用断面修復材				Y000800003001		m3	0. 004	513, 700	2, 054	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)											[1] []	
				ZS8000004 8%		式	1		26, 461	管理費区分：0		
合計										359, 300		
単価											円／構造物	
										359, 300		

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026.08	
										歩掛適用年月		2026.08	
										労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 14号 WB820220		下地処理(表面含浸)		無し,無し,無し		単位	m2	単位数量	1	単価	1,869		
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間				Q001649025							管理費区分 : 0		
						m2	1	1,869.66	1,869				
合計													
									1,869				
単価										円/m2			
									1,869				

2次単価表

2 次単価表										単価使用年月		2026. 08									
										歩掛適用年月		2026. 08									
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0									
単 15号 WB820210		簡易清掃		無し, 無し, 無し		名称・規格		条件		単位		m2		単位数量		1		単価		327	
						名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
表面含浸工		簡易清掃																			
高所作業車無		制約無				Q001648025				m2		1		327. 42		327		管理費区分 : 0			
																327		円／m2			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.08
							歩掛適用年月		2026.08
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
含浸材塗布		無し, 無し, 無, シン系		単位	m2	単位数量	1	単価	2,548
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間		Q001650025							
				m2	1	1,146.48	1,146	管理費区分：0	
コンクリート表面含浸材 シン系(ローラー塗布工)、ロス含む		Z231217015							
				m2	1	1,402	1,402	管理費区分：0	
合計							2,548		
単価							2,548	円/m2	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月			2026.08
					歩掛適用年月			2026.08
					労務調整係数			1.000-00000 0.0 0
単 17号	照合電極設置工		単位	箇所	単位数量	2	単価	139,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※見積	[] [1]
			人	1	36,570	管理費区分：0		
特殊作業員	R0101						※	[] [1]
			人	1	31,010	管理費区分：0		
普通作業員	R0102						※	[] [1]
			人	1	22,870	管理費区分：0		
左官	R0135						※	[] [1]
			人	1	33,790	管理費区分：0		
電気通信技術者	R0202						※	[] [1]
			人	0.5	41,720	管理費区分：0		
二酸化マンガン照合電極 φ 22mm×125mm (EM600V CE2sq-1C付き)	ZZ99*01*05001							
			本	2	62,000	管理費区分：0		
電気防食用断面修復材 エルガードモルタルSP 1,875kg/m3	ZZ99*01*05002							
			kg	3.32	274	管理費区分：0		
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量3.5～3.7m3/min	L001090003							
			日	1	1,330	管理費区分：0		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5kVA	L001110003							
			日	1	1,130	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 5%						※) 労務費合計の%	[1] []
			式	1		管理費区分：0		
合計								
					279,700			
単価								
					139,850		円／箇所	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 08
					歩掛適用年月		2026. 08
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	拌流・測定端子設置工	条件	単位	箇所	単位数量	5	76, 280
						金額	
土木一般世話役						※見積	[] [1]
特殊作業員	R0125		人	2	36, 570	73, 140	管理費区分：0
						※	[] [1]
普通作業員	R0101		人	5	31, 010	155, 050	管理費区分：0
						※	[] [1]
左官	R0102		人	2	22, 870	45, 740	管理費区分：0
						※	[] [1]
電気通信技術者	R0135		人	1	33, 790	33, 790	管理費区分：0
						※	[] [1]
拌流・測定端子 M5全ネジステンレスボルト(2N, 2W, 1SW)L=300	ZZ99*01*05003		人	1	41, 720	41, 720	管理費区分：0
			本	5	1, 000	5, 000	管理費区分：0
電気防食用断面修復材 エルカートモルタルSP 1, 875kg/m3	ZZ99*01*05002		kg	17. 7	274	4, 849	管理費区分：0
電力用ケーブル EM 600V CE3. 5sq-1C	ZZ99*01*05004		m	7	162	1, 134	管理費区分：0
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3. 5～3. 7m3/min	L001090003		日	1	1, 330	1, 330	管理費区分：0
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5kVA	L001110003		日	2	1, 130	2, 260	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%	式	1		17, 387	※) 労務費合計の% 管理費区分：0
合計						381, 400	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	陽極設置工		単位	本	単位数量	50	単価	41, 160	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	R0125						※見積	[] [1]	
			人	1	36, 570	36, 570	管理費区分：0	[] [1]	
特殊作業員	R0101						※	[] [1]	
			人	4	31, 010	124, 040	管理費区分：0	[] [1]	
電工	R0201						※	[] [1]	
			人	2	27, 510	55, 020	管理費区分：0	[] [1]	
普通作業員	R0102						※	[] [1]	
			人	1	22, 870	22, 870	管理費区分：0	[] [1]	
電気通信技術者	R0202						※	[] [1]	
			人	1	41, 720	41, 720	管理費区分：0	[] [1]	
線状流電陽極材 SUS製、ス、樹脂プラグ含む	ZZ99*01*05005							[1] []	
			本	50	35, 000	1, 750, 000	管理費区分：0	[1] []	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	10%					※) 労務費合計の%	[1] []	
			式	1		27, 780	管理費区分：0	[1] []	
合計									
						2, 058, 000			
単価							円／本		
						41, 160			

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 08		
					歩掛適用年月		2026. 08		
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 20号	配線配管工	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	1	単価	171, 863
							金額	摘要	
電力用ケーブル EM 600V CE3. 5sq-2C				m	20. 35	1, 845	37, 545	管理費区分：0	単 49号 見積
制御用ケーブル EM CEE-S2. 0sq-2C				m	20. 35	1, 713	34, 859	管理費区分：0	単 50号
合成樹脂可とう電線管 PFD28				m	20. 35	1, 902	38, 705	管理費区分：0	単 51号
樹脂製両サドル PFD28用両サドル	ZZ99*01*05009			個	46	95	4, 370	管理費区分：0	単 52号
プルボックス 150×150×100樹脂製防水カバー付タ				個	3	7, 402	22, 206	管理費区分：0	単 53号
プルボックス 150×150×150樹脂製防水カバー付タ				個	2	8, 689	17, 378	管理費区分：0	
ステンレス M5×30L, SUS製(ワッシャー・樹脂プラグ付き)	ZZ99*01*05012			本	112	150	16, 800	管理費区分：0	
							171, 863		
									</

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026. 08
					歩掛適用年月		2026. 08
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 21号	モニタリグボックス設置工	単位	基	単位数量	1	単価	582, 700
名称・規格		単位	数量	単価	摘要		
電気通信技術者						※見積	[] []
電工	R0202	人	0. 5	41, 720	20, 860	管理費区分：0	[] []
						※	[] []
特殊作業員	R0201	人	1	27, 510	27, 510	管理費区分：0	[] []
						※	[] []
R0101		人	2	31, 010	62, 020	管理費区分：0	
モニタリグボックス	ZZ799*01*05013	基	1	300, 000	300, 000	管理費区分：0	
メッキ支柱 φ 60. 5×t2. 3	ZZ799*01*05014	m	4. 45	6, 100	27, 145	管理費区分：0	
支柱取付金具 M座金具(片面) φ 60. 5用	ZZ799*01*05015	個	6	18, 000	108, 000	管理費区分：0	
支柱直工金具 直工金具 溶接タイプ φ 60. 5用	ZZ799*01*05016	個	2	12, 000	24, 000	管理費区分：0	
アンカーボルト SUS製芯棒打込式M10×L60mm	ZZ799*01*05017	本	8	276	2, 208	管理費区分：0	[] []
						※) 労務費合計の%	
諸雑費(率+まるめ)		式	1		10, 957	管理費区分：0	
合計	ZS8000004 10%				582, 700		
単価					582, 700	円／基	

2 次单価表

[illegible]

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 24号	無収縮モルタル 材料費	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001									
				kg	1, 875	159	298, 125	1, 875kg/m3 管理費区分 : 0	
							298, 125		
							298, 125	円／m3	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08
						歩掛適用年月		2026. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 25号 WB240750	鉄筋工 加工・組立	加工・組立，一般構造物，SD345 D16～D25，標準	単位	t	単位数量	1	単価	326, 900
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工	WB240751	SD345 D16～D25，標準					単 55号 02-04-04	
			t	1	194, 900	194, 900	管理費区分：0	
鉄筋工 組立	WB240752	一般構造物，SD345 D16～D25，標準					単 56号 02-04-04	
			t	1	132, 000	132, 000	管理費区分：0	
合計						326, 900		
単価						326, 900	円／t	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 08	
							歩掛適用年月		2026. 08	
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	浸透型亜硝酸リナム塗布		単位	m2	単位数量	100	単価	3, 778		
名称・規格							金額	摘要		
土木一般世話役	R0125							※見積		
			人	1	36, 570		管理費区分：0			
							[] [1]			
特殊作業員								※		
普通作業員	R0101		人	3	31, 010	93, 030		管理費区分：0		
							[] [1]			
							※			
浸透拡散型亜硝酸リナム 7° ロコン40相当	R0102		人	1	22, 870	22, 870		管理費区分：0		
							0. 3kg/ m2×100m2×1. 1 (工事率)			
							管理費区分：0			
諸雑費 (率+まるめ)			kg	33	6, 600	217, 800		※) 労務費合計の% [1] []		
	ZS8000004 5%		式	1		7, 530		管理費区分：0		
合計						377, 800				
単価						3, 778	円/ m2			

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 27号	鉄筋工 加工・組立 工ホ°キ樹脂塗装鉄筋	名称・規格	条件	単位	t	単位数量	1	単価	489, 000
鉄筋工 加工 工ホ°キ樹脂塗装鉄筋				単位	数量	単価		摘要	
鉄筋工 組立	WB240752	一般構造物, SD345 D13, 標準						単 57号 WB240751準用	
				t	1	328, 800	328, 800	管理費区分：0	
				t	1	160, 200	160, 200	単 58号 02-04-04 管理費区分：0	
合計							489, 000		
単価							489, 000	円／t	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 28号	吊足場工 両側朝顔	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	6, 667
足場工費 (1.1≦H<1.5)									
									摘要 単 59号 橋梁架設工事の積算p. 4-22 管理費区分：0
				m2	1	5, 735	5, 735		
朝顔工費 (両側)									
				m2	1	932	932		単 60号 管理費区分：0
合計								6, 667	
単価								6, 667	円／m2

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 29号	床面シート張防護工	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	397
				単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工									橋梁架設工事の積算p.4-22、0.007×1.1 管理費区分：0
				人	0. 008	35, 950	287		
足場損料 床面シート張防護工	ZZ99*01*09005			月・m2	1. 4	79			1m2×1. 4月 管理費区分：0
								110	
合計								397	
単価									円／m2
							397		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	板張・シート張防護工 両側朝顔		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 074	
板防護工	名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
シート張防護工							単 61号 橋梁架設工事の積算p.4-22 管理費区分：0		
			m2	1	873				
			m2	1	201		管理費区分：0		
合計						1, 074			
単価						1, 074	円／m2		

2 次单值表

2次単価表						
単 31号	板張・シート張防護工 地覆部	単位	m2	単位数量	1	単価 1,074
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
板防護工						単 61号 橋梁架設工事の積算p. 4-22 管理費区分：0
シート張防護工		m2	1	873	873	単 62号 管理費区分：0
		m2	1	201	201	管理費区分：0
合計					1,074	
単価					1,074	円／m2

2次単価表

2次単価表										単価使用年月			2026. 08					
										歩掛適用年月			2026. 08					
										労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0					
単 32号 WB252110		足場工		単管足場, 必要, 標準(1.0)			単位		掛m2		単位数量		100		単価		5, 378	
名称・規格				条件			単位		数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役				R0125					人		1. 9		36, 570		69, 483		管理費区分：0	
とび工				R0106			人		8. 4		32, 250		270, 900		管理費区分：0			
普通作業員				R0102			人		1. 8		22, 870		41, 166		管理費区分：0			
ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000 諸雑費(率+まるめ)				L001130006			日		0. 8		52, 400		41, 920		管理費区分：0			
				ZS8000004			式		1		114, 331		管理費区分：0					
合計													537, 800					
単価													5, 378		円／掛m2			

2次単価表

2次単価表										単価使用年月			2026. 08		
										歩掛適用年月			2026. 08		
										労務調整係数			1. 000-00000 0.0 0		
単 33号		仮設支保工 A1橋台		名称・規格		条件		単位	式	単位数量	1	単価	847, 386		
								単位	数量	単価	金額	摘要			
移動式クレーン運転費(賃料)		WB470480	ラフレシクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)									単 63号 04-07-03			
ベーン設備 設置・撤去			ラフレシクレーン, 4. 7t, 発動発電機				日	2. 3	52, 400	120, 520	管理費区分：0				
		WB470550					t	4. 7	114, 100	536, 270	単 64号 04-07-03				
架設工具損料											管理費区分：0				
		WB470490					供用日	3. 9	10, 300	40, 170	単 65号 04-07-03 2. 3日×1. 7				
発動発電機賃料			ディーゼルエンジン 25KVA								管理費区分：0				
		WB470500					供用日	3. 9	1, 730	6, 747	単 66号 04-07-03 2. 3日×1. 7				
ベーン設備損料			35日, 2m以上30m以下(足場有)								管理費区分：0				
		WB470570					t	4. 7	30, 570	143, 679	単 67号 04-07-03				
											管理費区分：0				
										847, 386					

2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2026. 08		
										歩掛適用年月		2026. 08		
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 34号		仮設支保工 A2橋台		名称・規格		条件		単位	式	単位数量	1	単価	864, 888	
										単位	数量	金額	摘要	
移動式クレーン運転費(賃料)				WB470480		ラフレッククレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)		日	2. 4	52, 400	125, 760	単 63号 04-07-03 管理費区分：0		
ベント設備 設置・撤去				WB470550		ラフレッククレーン, 4. 5t, 発動発電機		t	4. 5	120, 100	540, 450	単 68号 04-07-03 管理費区分：0		
架設工具損料				WB470490				供用日	4. 1	10, 300	42, 230	単 65号 04-07-03 2. 4日×1. 7 管理費区分：0		
発動発電機賃料				WB470500		ディーゼルエンジン 25KVA		供用日	4. 1	1, 730	7, 093	単 66号 04-07-03 2. 4日×1. 7 管理費区分：0		
ベント設備損料				WB470570		38日, 2m以上30m以下(足場有)		t	4. 5	33, 190	149, 355	単 69号 04-07-03 管理費区分：0		

2 次単価表

2次単価表											
単 35号 WB824010		構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不 要		単位	m3	単位数量	1	単価	2026. 08
											2026. 08
										1. 000-00000 0. 0 0	
		名称・規格		条件		単位	数量	金額		摘要	
無筋構造物											8, 885
屋間 機械施工 制約無						m3	1	8, 885. 98	8, 885	管理費区分 : 0	
単価補正1. 000 (FP3)											
									8, 885		
合計											
									8, 885	円／m3	
単価											

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 08		
							歩掛適用年月		2026. 08		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 36号 WB252730		大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m		単位	袋	単位数量	10	単価	9, 190
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				R0125							[] [1]
						人	0. 294	36, 570	10, 751	管理費区分 : 0	[] [1]
特殊作業員				R0101		人	0. 294	31, 010	9, 116	管理費区分 : 0	[] [1]
普通作業員				R0102		人	0. 294	22, 870	6, 723	管理費区分 : 0	
大型土のう丸型 φ110×高108cm				Z230430005		枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
山土ルース 現着 (10, 000m3未満に適用)				Z231365005		m3	10	3, 800	38, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型) 運転				WK250500		日	0. 294	54, 580	16, 046	管理費区分 : 0	[1] []
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 1%		式	1		264	管理費区分 : 0	
合計											
									91, 900		
単価										円/袋	
									9, 190		

2次単価表

2次単価表									
単 37号 WB252730		大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2026. 08 2026. 08 1. 000-00000 0. 0 0
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125								[] [1]
				人	0. 087	36, 570	3, 181	管理費区分：0	[] [1]
特殊作業員	R0101			人	0. 087	31, 010	2, 697	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250500		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087	63, 950	5, 563	管理費区分：0	[1] []
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004		0. 4%	式	1		19	管理費区分：0	
合計							11, 460		
単価							1, 146	円/袋	
									</

2 次单值表

[illegible]

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2026. 08		
						歩掛適用年月	2026. 08		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 39号	土のう工 積立	名称・規格	条件	単位	袋	単位数量	100	単価	228
普通作業員								摘要	
									共通編p. II -5-⑩-1
		R0102		人	1	22, 870	22, 870		管理費区分：0
		合計					22, 870		
		単価					228	円／袋	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
土のう工 単 40号 WB252610		撤去		単位	袋	単位数量	100	単価	274
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員									
諸雑費(まるめ)		R0102		人	1. 2	22, 870	27, 444	管理費区分：0	
		ZS3000004		式	1		6	管理費区分：0	
合計									
						27, 450			
単価								円／袋	
						274			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08			
						歩掛適用年月		2026. 08			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 42号 WB812920		塗膜系防水		補修, 無, 無, 無		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 495
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水 (7ス7アルト系) 補修 単価補正1. 000 (FP3) 諸雑費 (まるめ)				Q001572002							
						m2	100	2, 494. 7	249, 470	管理費区分 : 0	
				ZS3000004		式	1		30	管理費区分 : 0	
合計									249, 500		
単価											円/m2
										2, 495	

3次単価表

3次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 43号	材料費	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	7. 2	単価	70, 430
				単位	数量	単価	金額	摘要	
超速硬モルタル									
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	ZZ799*01*03008	Z001102009						見積	
				袋	43	5, 200	223, 600	管理費区分：0	
				t	0. 028	113, 000	3, 164	管理費区分：0	
異形差筋アンカー D16	ZZ799*01*03007			本	128	550	70, 400	管理費区分：0	
樹脂モルタル ドローカート・キットAsⅡ				セツト	8	16, 800	134, 400	管理費区分：0	
樹脂モルタル用プライマー	ZZ799*01*03012			缶	4	3, 000	12, 000	管理費区分：0	
樹脂モルタル用添加剤	ZZ799*01*03011			袋	16	500	8, 000	管理費区分：0	
シール材 二次止水材用副資材	ZZ799*01*03013			L	0. 99	6, 900	6, 831	※ 管理費区分：0	〔〕〔i〕
シール材用プライマー	ZZ799*01*03014			缶	1	1, 020	1, 020	※ 管理費区分：0	〔〕〔i〕
クレタフォーム 二次止水材用副資材	ZZ799*01*03015			L	72	450	32, 400	※ 管理費区分：0	〔〕〔i〕
スタイロフォーム 二次止水材用副資材	ZZ799*01*03016			L	18	650	11, 700	※ 管理費区分：0	〔〕〔i〕
諸雑費（率+まるめ）	ZS8000004 7%			式	1		3, 585	※)二次止水材用副資材の% 管理費区分：0	〔i〕〔〕
合計							507, 100		

3次単価表

3次単価表										単価使用年月 2026.08							
										歩掛適用年月 2026.08							
										労務調整係数 1.000-00000 0.0 0							
単 45号		機械器具損料				単位		m		単位数量		7.2		単価		16,013	
名称・規格				条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
コンクリートカッター損料 30kg級		ZZ99*01*03017				式		1				29,500		※見積		[] [1]	
												管理費区分：0					
エンジンコンブレッサー損料		ZZ99*01*03018				台		2		6,000		12,000		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
コンクリートブレードレカー損料 20kg級		ZZ99*01*03019				台		4		1,300		5,200		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
チップー損料 7kg級		ZZ99*01*03020				台		2		1,000		2,000		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
発電機損料 2kVA		ZZ99*01*03021				台		2		1,500		3,000		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
エンジンウエルダー損料 300A		ZZ99*01*03022				台		1		4,000		4,000		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
ハンマードリル損料 100V		ZZ99*01*03023				台		2		1,000		2,000		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
パイプレーク損料 100V		ZZ99*01*03024				台		1		600		600		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
モルタルミキサー損料		ZZ99*01*03025				台		1		1,550		1,550		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
クレーン付きトラック損料 2.9t吊		ZZ99*01*03026				台		1		20,000		20,000		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
平トラック損料 4t		ZZ99*01*03027				台		1		15,000		15,000		※		[] [1]	
												管理費区分：0					
ダンプトラック損料 4t		ZZ99*01*03028				台		1		15,000		15,000		※		[] [1]	
												管理費区分：0					

3次単価表

3次単価表					単価使用年月			2026. 08			
					歩掛適用年月			2026. 08			
					労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0			
機械器具損料				単位数量		金額		単価		16, 013	
単 45号	名称・規格	条件	単位	m	数量	単価	摘要				
諸雑費(率+まるめ)							※)機械損料の%				
	ZS8000004	5%	式	1			管理費区分：0				
	合計						115, 300				
	単価						16, 013				
							円／m				

3 次单值表

[illegible]

3次単価表

3 次単価表										単価使用年月 2026. 08	
										歩掛適用年月 2026. 08	
										労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号 WB224540		ガス切断		銅管杭（φ 400～600）		単位	箇所	単位数量	1	単価	13, 920
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				R0113							[] [1]
						人	0. 25	31, 320	7, 830	管理費区分：0	[] [1]
普通作業員				R0102		人	0. 05	22, 870	1, 143	管理費区分：0	
酸素 ボンベ				Z006710001		m3	2. 98	605	1, 802	管理費区分：0	
アセチレン ボンベ				Z006712001		kg	1. 19	2, 640	3, 141	管理費区分：0	[1] []
諸雑費（率+まるめ）				ZS8000004 0. 1%		式	1		4	管理費区分：0	
合計									13, 920		
単価										円／箇所	

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号 WK240010		業務用可搬型ヒータ[ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ]運転		鉄筋構造物		単位	1	単価	7, 942
名称・規格				条件	単位	日	単位数量	金額	摘要
灯油 白灯油 業務用	Z006706001								
					L	54. 72	127	6, 949	管理費区分：0
ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ 126MJ (30100kcal)	L001160000				日	1. 2	828	993	管理費区分：0
合計								7, 942	
単価								7, 942	円／日

3次単価表

3 次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 49号	電力用ケーブル EM 600V CE3. 5sq-2C		単位	m	単位数量	100	単価	1, 845	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設					単 73号 80-02-01		
	WE114000		m	100	1, 514	151, 400	管理費区分：0		
電力用ケーブル EM 600V CE3. 5sq-2C							仕上外径11. 5mm		
	Z799*01*05006		m	100	331	33, 100	管理費区分：0		
	合計					184, 500			
	単価						円／m		
						1, 845			

3 次単価表

3 次単価表							単価使用年月	2026. 08	
							歩掛適用年月	2026. 08	
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	制御用ケーブル EM CEE-S2. 0sq-2C	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	100	単価	1, 713
								摘要	
ケーブル及び電線配線		WE114000	管内配線, 20mm以下, 新設					単 73号 80-02-01	
				m	100	1, 514	151, 400	管理費区分 : 0	
制御用ケーブル EM CEE-S2. 0sq-2C		ZZ99*01*05007		m	100	199	19, 900	仕上外径11. 0mm 管理費区分 : 0	
合計							171, 300		
単価							1, 713	円/m	

3 次単価表

3 次単価表							単価使用年月	2026. 08
							歩掛適用年月	2026. 08
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 51号	合成樹脂可とう電線管 PFD28		単位	m	単位数量	100	単価	1, 902
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	R0201						R7電気通信編p.Ⅷ-2-4	
			人	6. 2	27, 510	170, 562	管理費区分：0	
合成樹脂可とう電線管 PFD28	ZZ99*01*05008						管理費区分：0	
			m	100	197	19, 700		
合計						190, 262		
単価						1, 902	円／m	

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08
						歩掛適用年月		2026. 08
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 52号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100樹脂製防水ｶﾌﾟｾﾌﾞﾀ	単位	個	単位数量	1	単価	7, 402	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置						単 74号 80-02-01		
	WE122300	個	1	5, 502	5, 502	管理費区分：0		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100樹脂製防水ｶﾌﾟｾﾌﾞﾀ	ZZ99*01*05010	個	1	1, 900	1, 900	管理費区分：0		
合計					7, 402			
単価					7, 402	円／個		

3次単価表

3 次単価表							単価使用年月	2026. 08
							歩掛適用年月	2026. 08
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 53号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150樹脂製防水ｶﾌﾟｾﾌﾞﾀ	単位	個	単位数量	1	単価	8, 689	
名称・規格		単位	数量	金額	摘要			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 15cm, 15cm, 15cm					単 75号 80-02-01		
	WE122300	個	1	6, 189	6, 189	管理費区分：0		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150樹脂製防水ｶﾌﾟｾﾌﾞﾀ	ZZ799*01*05011	個	1	2, 500	2, 500	管理費区分：0		
合計					8, 689			
単価					8, 689	円／個		

3 次単価表

3 次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 54号	空気圧縮機賃料			単位	日	単位数量	1	単価	7, 990
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002							見積
				L	40	154	6, 160	管理費区分：0	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリーン型 吐出量5. 0m3/min		L001090004		日	1	1, 830	1, 830		管理費区分：0
									管理費区分：0
							7, 990		
							7, 990		円／日
								</	

見積

管理費区分：0

管理費区分：0

3 次单值表

[illegible]

3 次単価表

3次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	鉄筋工 加工 エポキシ樹脂塗装鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	328, 800	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125						WB240750準用 [] [1]	
			人	0. 2	36, 570	7, 314	管理費区分：0		
鉄筋工								[] [1]	
普通作業員	R0110		人	2. 3	33, 690	77, 487	管理費区分：0		
							[] [1]		
	R0102		人	0. 2	22, 870	4, 574	管理費区分：0		
フフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006		日	0. 04	52, 400	2, 096	管理費区分：0		
エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 DI3	ZZ99*01*04004		t	1. 03	220, 100	226, 703	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)								[1] []	
	ZS8000004	12%	式	1		10, 626	管理費区分：0		
	合計					328, 800			
	単価						円/t		
						328, 800			

3次単価表

3次単価表							単価使用年月		2026. 08
							歩掛適用年月		2026. 08
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 58号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物, SD345 D13, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	160, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125						[] [1]	
			人	0. 5	36, 570	18, 285	管理費区分 : 0		
							[] [1]		
			人	3. 5	33, 690	117, 915	管理費区分 : 0		
普通作業員		R0102						[] [1]	
			人	0. 3	22, 870	6, 861	管理費区分 : 0		
							[] [1]		
			日	0. 11	52, 400	5, 764	管理費区分 : 0		
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 8%	式	1		11, 375	管理費区分 : 0		
合計						160, 200			
単価						160, 200	円／t		

3 次単価表

3次単価表										単価使用年月		2026. 08	
										歩掛適用年月		2026. 08	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	足場工費 (1. 1≦H<1. 5)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 735				
橋りょう特殊工										単位	金額	摘要	
橋りょう特殊工	R0122								橋梁架設工事の積算p. 4-20～21、0. 13×1. 1 管理費区分：0				
				人	0. 143	35, 950	5, 140						
足場損料 足場工	ZZ799*01*09001			月・m2	1. 4	425			1m2×1. 4月 管理費区分：0				
							595						
合計								5, 735					
単価								5, 735	円／m2				

3 次単価表

3次単価表										単価使用年月		2026. 08	
										歩掛適用年月		2026. 08	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	朝顔工費 (両側)	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	932				
橋りょう特殊工										金額	摘要		
橋りょう特殊工		R0122							橋梁架設工事の積算p. 4-20～21、0. 022×1. 1 管理費区分：0				
				人	0. 024	35, 950	862						
足場損料 朝顔工		ZZ99*01*09002							1m2×1. 4月 管理費区分：0				
				月・m2	1. 4	50	70						
合計								932					
単価								932	円／m2				

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 61号	板防護工	名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	1	単価	873
				単位	数量	単価		摘要	
橋りょう特殊工		R0122						橋梁架設工事の積算p. 4-22、0. 018×1. 1	
				人	0. 02	35, 950	719	管理費区分：0	
足場損料 板張防護工(朝顔部)		ZZ99*01*09003						1m2×1. 4月	
				月・m2	1. 4	110	154	管理費区分：0	
合計									
							873		
単価									
							873	円／m2	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 08
						歩掛適用年月	2026. 08
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 62号	シート張防護工	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工	R0122						橋梁架設工事の積算p. 4-22 0. 004×1. 1
		人	0. 004	35, 950	143		管理費区分：0
足場損料 シート張防護工 (朝顔部)	ZZ99*01*09004						1m2×1. 4月
		月・m2	1. 4	42	58		管理費区分：0
合計					201		
単価					201	円／m2	

3次単価表

3 次単価表					単価使用年月		2026. 08
					歩掛適用年月		2026. 08
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
					1	単価	52, 400
単 63号 WB470480	移動式クレーン運転費(賃料)	ラフレッククレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	単位	日	単位数量	金額	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価		
ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006		日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0
合計						52, 400	
単価						52, 400	円／日

3 次单值表

[illegible]

3次単価表

3 次単価表							単価使用年月		2026. 08		
							歩掛適用年月		2026. 08		
							労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0		
架設工具損料		名称・規格		条件		単位	供用日	単位数量	1	単価	10, 300
架設工具損料		架設工具損料		架設工具損料		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用架設工具損料		鋼橋		Z004520001		供用日	1	10, 300	10, 300	管理費区分：0	
合計									10, 300		
単価									10, 300	円／供用日	

3次単価表

3次単価表					単価使用年月		2026.08	
					歩掛適用年月		2026.08	
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 25KVA	単位	供用日	単位数量	1	単価	1,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]								
25kVA		L001110008	日	1	1,730	1,730	管理費区分：0	
合計						1,730		
単価						1,730	円／供用日	

3 次単価表

3次単価表							単価使用年月		2026. 08		
							歩掛適用年月		2026. 08		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 67号 WB470570		ベント設備損料		35日, 2m以上30m以下(足場有)		単位	t	単位数量	1	単価	30, 570
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ベント設備 損料		Y001342001001								管理費区分：0	
ベント						t・日	35	824	28, 840		
ベント設備 損料		Y001342001001								管理費区分：0	
単価補正0. 060						t・日	35	49. 44	1, 730		
									30, 570		
合計											
		単価								円／t	
									30, 570		

3 次单值表

[illegible]

3次単価表

3 次単価表							単価使用年月		2026. 08		
							歩掛適用年月		2026. 08		
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 69号 WB470570		ベント設備損料		38日, 2m以上30m以下(足場有)		単位	t	単位数量	1	単価	33, 190
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ベント設備 損料		Y001342001001									
ベント						t・日	38	824	31, 312	管理費区分：0	
ベント設備 損料		Y001342001001									
単価補正0. 060						t・日	38	49. 44	1, 878	管理費区分：0	
									33, 190		
合計											
単価									33, 190	円／t	

3次単価表

3次単価表					単価使用年月	2026. 08		
					歩掛適用年月	2026. 08		
					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 70号 WK250500	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
軽油	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分：0	
			L	63	154	9, 702	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t	Z006702002		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分：0	
			式	1		5	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
合計						54, 580		
単価						54, 580	円／日	

3 次単価表

3次単価表					単価使用年月	2026. 08
					歩掛適用年月	2026. 08
					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 71号 WK250500	バックホウ(クロー型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額
運転手(特殊)						
軽油	R0114					
			人	1	35, 440	35, 440
	Z006702002		L	101	154	15, 554
バックホウ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	L001010004					
			日	1. 21	10, 700	12, 947
諸雑費(まるめ)			式	1		9
		ZS3000004				
合計						63, 950
単価						63, 950
						円／日

4次単価表

4次単価表					単価使用年月		2026.08
					歩掛適用年月		2026.08
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 72号	樹脂モルタル ト-ロカ-ート-キットAsⅡ		単位	単位数量	1	単価	16,800
樹脂モルタル ト-ロカ-ート-キットAsⅡ	ZZ99*01*03009	条件	単位	数量	金額	摘要	
			kg	20	16,800	管理費区分：0	
					16,800		
合計					16,800		
単価					16,800	円/セト	

4次単価表

4次単価表						単価使用年月		2026.08
						歩掛適用年月		2026.08
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 73号 WE114000	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	1,514
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	5.5	27,510	151,305	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		95	管理費区分: 0	
						151,400		
合計								
単価						1,514	円/m	

4次単価表

4 次単価表					単価使用年月		2026. 08
					歩掛適用年月		2026. 08
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
					1	単価	5, 502
ブ°ルボックス設置		150×150×100mm, 新設	単位数量	個	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工							
R0201			人	0. 2	27, 510	5, 502	管理費区分：0
合計						5, 502	
単価						5, 502	円／個

4次単価表

4次単価表							単価使用年月		2026.08
							歩掛適用年月		2026.08
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
ブルボックス設置 単 75号 WE122300		各種, 新設, 15cm, 15cm, 15cm		単位	個	単位数量	1	単価	6,189
電工		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		R0201							管理費区分：0
					人	0.225	27,510	6,189	
								6,189	
合計									
単価								6,189	円／個

登録単価

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋) 工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000004000001	鉄筋コンクリート用棒鋼	別途計上	t	0	2026	8	確定
Y000116000001	コンクリートアンカー	M12×50	本	73	2026	8	確定
Y000210000001	生コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20), 膨張剤入り	m3	25, 250	2026	8	確定
Y000210000002	生コンクリート	早強コンクリート24-12-25(H)	m3	29, 000	2026	8	確定
Y000210000003	生コンクリート	土木(12)-2 24-12-25(20)	m3	22, 500	2026	8	確定
Y000800003001	材料費	電気防食用断面修復材	m3	513, 700	2026	8	確定
Y001140000001	目地板	瀝青質目地材(エラストイト) t=30mm	m2	23, 100	2026	8	確定
Y001342001001	ベント設備 損料	ベント	t・日	824	2026	8	確定
Y001381000001	橋梁用伸縮装置	伸縮量20mm	m	71, 200	2026	8	確定
Y001388000001	橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製)	C種、ナット締付けアンカー式	m	139, 600	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	排水管	□75×45×3. 2, STKR400	m	50, 700	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	蓋	SS40、HDZT77	組	21, 500	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	コンクリートアンカー	M12×100、HDZT49	本	940	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	耐圧ホース	φ 33、L=0. 6m	m	2, 400	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	車両用防護柵	Gr-C-2B-4(特)	m	40, 000	2026	8	確定
ZZ99*01*02001	スッパ・イソパネ・イブ	φ 20、樹脂製	m	930	2026	8	確定
ZZ99*01*02002	成形目地材	t=5mm	m	340	2026	8	確定

登録単価

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋) 工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03001	地覆部止水材	HDJ-JS C	個	33,300	2026	8	確定
ZZ99*01*03002	地覆スライトカバー	取付金具含む	個	116,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03003	地覆シール材	ポリアクリル系	セット	25,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03004	地覆スライトカバー用プライマー		缶	4,100	2026	8	確定
ZZ99*01*03006	高機能止水材	30mm×30mm	m	11,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03007	異形差筋アンカー	D16	本	550	2026	8	確定
ZZ99*01*03008	超速硬モルタル		袋	5,200	2026	8	確定
ZZ99*01*03009	樹脂モルタル	トローカートキットAs II	kg	840	2026	8	確定
ZZ99*01*03010	樹脂アンカー	M22、L=250mm	個	3,150	2026	8	確定
ZZ99*01*03011	樹脂モルタル用添加剤		袋	500	2026	8	確定
ZZ99*01*03012	樹脂モルタル用プライマー		缶	3,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03013	シール材	二次止水材用副資材	L	6,900	2026	8	確定
ZZ99*01*03014	シール材用プライマー		缶	1,020	2026	8	確定
ZZ99*01*03015	ウレタンフォーム	二次止水材用副資材	L	450	2026	8	確定
ZZ99*01*03016	スタイロフォーム	二次止水材用副資材	L	650	2026	8	確定
ZZ99*01*03017	コンクリートカッター損料	30kg級	式	29,500	2026	8	確定
ZZ99*01*03018	エンジンコンプレッサー損料		台	6,000	2026	8	確定

登録単価

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋) 工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03019	コンクリートブレース-損料	20kg級	台	1,300	2026	8	確定
ZZ99*01*03020	チップ-損料	7kg級	台	1,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03021	発電機損料	2kVA	台	1,500	2026	8	確定
ZZ99*01*03022	エンジンウエルダー-損料	300A	台	4,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03023	ハンマードリル損料	100V	台	1,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03024	パイプレータ損料	100V	台	600	2026	8	確定
ZZ99*01*03025	モルタルミキサ-損料		台	1,550	2026	8	確定
ZZ99*01*03026	クレーン付きトラック損料	2.9t吊	台	20,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03027	平トラック損料	4t	台	15,000	2026	8	確定
ZZ99*01*03028	ダンプトラック損料	4t	台	15,000	2026	8	確定
ZZ99*01*04001	シール材	シリコン系	L	6,000	2026	8	確定
ZZ99*01*04002	浸透拡散型重硝酸リチウム	ブロン40相当	kg	6,600	2026	8	確定 20kg/缶
ZZ99*01*04004	エポキシ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	220,100	2026	8	確定
ZZ99*01*04006	コンクリートアンカー	M10×40	本	39	2026	8	確定
ZZ99*01*04007	クレタソフォーム	50×80, t=25	m3	600,000	2026	8	確定
ZZ99*01*05001	二酸化マンガン照合電極	φ 22mm×125mm (EM600V CE2sq-1C付き)	本	62,000	2026	8	確定
ZZ99*01*05002	電気防食用断面修復材	エポグレートモルタルSP 1,875kg/m3	kg	274	2026	8	確定

登録単価

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋) 工事					
コード	名称	規格	単位	単価	年度	備考
ZZ99*01*05003	拝流・測定端子	M5全ネジ ステンレスボルト(2N, 2W, 1SW)L=300	本	1,000	2026	確定
ZZ99*01*05004	電力用ケーブル	EM 600V CE3. 5sq-1C	m	162	2026	確定
ZZ99*01*05005	線状流電陽極材	SUS製ビス、樹脂ブラック含む	本	35,000	2026	確定
ZZ99*01*05006	電力用ケーブル	EM 600V CE3. 5sq-2C	m	331	2026	確定
ZZ99*01*05007	制御用ケーブル	EM CEE-S2. 0sq-2C	m	199	2026	確定
ZZ99*01*05008	合成樹脂可とう電線管	PFD28	m	197	2026	確定
ZZ99*01*05009	樹脂製両サドル	PFD28用両サドル	個	95	2026	確定
ZZ99*01*05010	ブルボックス	150×150×100樹脂製防水カバーセット	個	1,900	2026	確定
ZZ99*01*05011	ブルボックス	150×150×150樹脂製防水カバーセット	個	2,500	2026	確定
ZZ99*01*05012	ステンレス	M5×30L, SUS製(ワッシャー・樹脂ブラック付き)	本	150	2026	確定
ZZ99*01*05013	モニタリングボックス		基	300,000	2026	確定
ZZ99*01*05014	メッキ支柱	φ60.5×t2.3	m	6,100	2026	確定
ZZ99*01*05015	支柱取付金具	M座金具(片面)φ60.5用	個	18,000	2026	確定
ZZ99*01*05016	支柱直工金具	直工金具 溶接タイプφ60.5用	個	12,000	2026	確定
ZZ99*01*05017	アンカーボルト	SUS製芯棒打込式M10×L60mm	本	276	2026	確定
ZZ99*01*09001	足場損料	足場工	月・m2	425	2026	確定
ZZ99*01*09002	足場損料	朝顔工	月・m2	50	2026	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)		式	1		26,047,079		
舗装工 (0002)		式	1		237,986		
橋面防水工 (0003)		式	1		85,201	工種 06:舗装工事	
橋面防水 (0004)		m2	10		85,201	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
複合床版防水工		m2	10.4	5,375	55,900	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
塗膜系防水		m2	1	2,495	2,495	WB812920 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分			補修				
J02 床版排水(ドレーン)材の有無			無				
J04 目地材の有無			無				

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	J08 夜間作業補正		無			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
	複合床版防水工 AD0X床版防水工法	m2	1	2,880	2,880	Z231200010 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
	ス°イ°ルハ°イ° φ20、樹脂製	m	23.5	930	21,855	ZZ99*01*02001 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
	成形目 地材 t=5mm	m	21.9	340	7,446	ZZ99*01*02002 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
	舗装打換え工 (0005)	式	1		152,785	工種 06:舗装工事	
	舗装版切断 (0006)	m	21		15,424	オブション入力 第0002号内訳書 単位数量	1 m

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修 (釜屋沢橋) 工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	J01 舗装版種別	m	20.9	738	15,424	管理費区分 0	歩 2026.08 単 2026.08
	J02 アスファルト舗装版厚		アスファルト舗装版 15cm以下			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	単価地区 深浦町(旧岩崎村)
	J05 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	労調係数 1.000 00-00 0
コンクリートカット[パッキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級	%	9.708	10.24	71.72	豪雪割増 0%	豪雪割増 0%
	標準構成比			13,000		潮間割増 0%	潮間割増 0%
	標準単価			13,000		単価補正	単価補正
その他(機械)	地区単価					単価補正	単価補正
		%	4.56		33.69	管理費区分 0	管理費区分 0
特殊作業員	標準構成比	%	20.723	19.96	153.1	R0101 管理費区分 0	R0101 管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08	歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			31,010		単価地区 深浦町(旧岩崎村)	単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0	労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0%	豪雪割増 0%
						潮間割増 0%	潮間割増 0%

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.168	10.88 31,000 36,570	89.9	単価補正
						R0125
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.614	8.92 25,400 22,870	56.25	労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増
						単価補正
						R0102
その他(労務)		%	19.017	140.5		管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
コンクリートカット (ブレード) 径18インチ	標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.252	22.39 68,200 71,500	164.4	潮間割増
						単価補正
						Z006540009
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
カッリシ レギュラー	標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.629	2.81 154 152	19.42	単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増
						単価補正
		%	2.629	2.81 154 152	19.42	単価補正
						Z006704001
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(材料)		%	1.302		9.62	0% 係数ラング 1
諸雑費		%	0.027		0.3	
舗装版破砕 (0007)		m2	10		55,130	オプショント入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破砕		m2	10.4	5,301	55,130	CB430310 5240.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3.5～3.7m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.662	1.39 1,100 1,330	88.08	L001090003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
さく岩機(コンクリートブレーカ) 20kg級		%	0.415		22.01	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比			0.4		M000603016	
	標準単価			160		管理費区分 0	
	地区単価			168		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員		%	56.179		2,978	R0101	
	標準構成比			51.86		管理費区分 0	
	標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	地区単価			31,010		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員		%	39.257		2,081	R0102	
	標準構成比			44.1		管理費区分 0	
	標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油		%	2.481		131.5	Z006702002	
	標準構成比			2.25		管理費区分 0	
	標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	地区単価			154		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費								
				%	0.006		0.41	単価補正 管理費区分 0
殻運搬 (0008)				m3	1		5,894	オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬								
				m3	0.7	8,421	5,894	CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級				%	40.187	44.05 20,847 21,400 747	3,384	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)				%	44.391	39.87	3,738	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比								

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	標準単価			23, 600		単価地区	深浦町(旧岩崎村)
	地区単価			30, 600		労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
	Z006702002					管理費区分	0
	歩		15. 403	16. 08	1, 297	2026. 08 単	2026. 08
	単価地区			138		深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
諸雑費		%	0. 019		2	管理費区分	0
般処分 (0009)		m3	1		2, 550	オプション入力	
	第0005号内訳書					単位数量	1 m3
						管理費区分	0
	歩					2026. 08 単	2026. 08
	単価地区					深浦町(旧岩崎村)	
	労調係数					1. 000 00-00 0	
	豪雪割増					0%	
	潮間割増					係数ランク 1	
	週休2日補正					週休2日(月単位)	
	ZZ99*01*10001					管理費区分	T
処分費 As塊		t	1. 7	1, 500	2, 550	2026. 08 単	2026. 08
						深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層 (0010)		m2	10		38,958	単価補正 オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	表層(車道・路肩部)	m2	10.4	3,746	38,958	CB410260 2638.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [バトガイ'式] 運転質量0.5～0.6t	J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	%	0.196	0.26 1,430 1,530	7.34	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.111	0.15 356 374	4.15	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(機械)					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
				0.56	管理費区分	0
特殊作業員					R0101 管理費区分	0
	標準構成比		21.44	619.9	歩 2026.08 単	2026.08
	標準単価		28,300		単価地区	深浦町(旧岩崎村)
	地区単価		31,010		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
普通作業員					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					R0102 管理費区分	0
	標準構成比		15.4	365.8	歩 2026.08 単	2026.08
	標準単価		25,400		単価地区	深浦町(旧岩崎村)
	地区単価		22,870		労調係数	1.000 00-00 0
土木一般世話役					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					R0125 管理費区分	0
	標準構成比		4.69	145.9	歩 2026.08 単	2026.08
	標準単価		31,000		単価地区	深浦町(旧岩崎村)
その他(労務)					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					管理費区分	0
				67.86		
7ス7アルト混合物				Z231050005		

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事				事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
(2) 密粒度As(13) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価		%	67.45	55.32 580,000 25,100	2,526	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.125	0.18 154 152	4.68	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.031	0.04 138 154	1.17	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
その他(材料)		%	0.012		0.45	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.031		2.19	管理費区分 0			
表層 (0011)		m2	10		34,829	オブション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0			

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	表層(車道・路肩部)	m2	10.4	3,349	34,829	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正
	振動ローラ(舗装用)[バット・ガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.224	0.25 1,430 1,530	7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
	振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.123	0.14 356 374	4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
	その他(機械)	%	0.053		1.78	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	18. 516	20. 17 28, 300 31, 010	620	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	10. 921	14. 48 25, 400 22, 870	365. 7	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	4. 357	4. 41 31, 000 36, 570	145. 9	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
その他(労務)	アスファルト混合物 (5) 密粒度As(13F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5. 746	52. 05 580, 000 25, 700	192. 4	Z231050010 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%	1. 877	1. 57 103 147	62. 86	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比					Z004130003	
	標準単価					管理費区分	0
	地区単価					歩 2026. 08 単 2026. 08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
ガソリン レギュラー		%	0. 14	0. 17 154 152	4. 7	労調係数 1. 000 00-00 0	
	標準構成比					豪雪割増	
	標準単価					潮間割増	0% 係数ランク 1
	地区単価					潮間割増	
						単価補正	
軽油		%	0. 028	0. 03 138 154	0. 93	Z006704001	
	標準構成比					管理費区分	0
	標準単価					歩 2026. 08 単 2026. 08	
	地区単価					単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1. 000 00-00 0	
その他(材料)		%	0. 033		1. 12	豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
		%	0. 016		0. 99	管理費区分	0
						管理費区分	0
区画線工							

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
(0012)		式	1		3, 323	
区画線工 (0013)		式	1		3, 323	工種 13:道路維持工事
ペイント式区画線 (0014)		m	21		3, 323	オブション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	20.9	159	3, 323	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁付属物工 (0015)	J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用		9, 049, 007	
伸縮継手工 (0016)		式	1		4, 467, 567	工種 12:橋梁保全工事
伸縮装置取替工						オブション入力

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0017)		m	18		4,467,567	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伸縮装置取替工		m	18.2	135,007	2,457,127	オブション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費		m	1	70,430	70,430	オブション入力 単位数量 7.2 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
超速硬モルタル		袋	43	5,200	223,600	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		t	0.028	113,000	3,164	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						Z001102009	
						管理費区分	0
						歩 2026.08 単	2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
異形差筋アガー D16		本	128	550	70,400	労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
						ZZ99*01*03007	
樹脂モルタル トローカーストキットAsⅡ		セット	8	16,800	134,400	管理費区分	0
						歩 2026.08 単	2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
樹脂モルタル トローカーストキットAsⅡ		kg	20	840	16,800	潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
						ZZ99*01*03009	
						管理費区分	0
						歩 2026.08 単	2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
樹脂モルタル用プライマー		缶	4	3,000	12,000	潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
						ZZ99*01*03012 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
樹脂モルタル用添加剤		袋				豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
						ZZ99*01*03011 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
ｼｰﾙ材 二次止水材用副資材		袋	16	500	8,000	単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
ｼｰﾙ材 二次止水材用副資材		L	0.99	6,900	6,831	ZZ99*01*03013 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
ｼｰﾙ材用プライマー		缶	1	1,020	1,020	潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
						ZZ99*01*03014 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
諸雑費1：対象						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
						ZZ99*01*03014 管理費区分 0	
諸雑費1：対象		缶				歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ウレタフォーム 二次止水材用副資材	諸雑費1：対象	L	72	450	32,400	単価補正	
						ZZ99*01*03015 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
スタイロフォーム 二次止水材用副資材	諸雑費1：対象	L	18	650	11,700	単価補正	
						ZZ99*01*03016 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	諸雑費1 諸雑費率＝7.000%	式	1		3,585	ZS8000004 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
						オブション入力 単位数量 7.2 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
労務費		m	1	47,031	47,031		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事	事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役		人	1	46,360	46,360	単価補正 R0124 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
特殊作業員		人	5	31,010	155,050	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
普通作業員		人	6	22,870	137,220	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
機械器具損料		m	1	16,013	16,013	オブション入力 単位数量 7.2 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
コンクリートガッター損料 30kg級	諸雑費1：対象	式	1		29,500	単価補正
						ZZ99*01*03017
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エンジンコンブレッサ-損料	諸雑費1：対象	台	2	6,000	12,000	ZZ99*01*03018
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートブレッカー損料 20kg級	諸雑費1：対象	台	4	1,300	5,200	ZZ99*01*03019
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チャッパ-損料 7kg級	諸雑費1：対象	台	2	1,000	2,000	ZZ99*01*03020
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
発電機損料 2kVA	諸雑費1：対象	台	2	1,500	3,000	ZZ99*01*03021 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
エンジンウエルダ－損料 300A	諸雑費1：対象	台	1	4,000	4,000	ZZ99*01*03022 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハムマートリル損料 100V	諸雑費1：対象	台	2	1,000	2,000	ZZ99*01*03023 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイブレード損料 100V	諸雑費1：対象	台	1	600	600	ZZ99*01*03024 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタルミキサー損料						ZZ99*01*03025

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事	事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	台	1	1,550	1,550	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クレーン付きトラック損料 2.9t吊	台	1	20,000	20,000	ZZ99*01*03026 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
平トラック損料 4t	台	1	15,000	15,000	ZZ99*01*03027 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック損料 4t	台	1	15,000	15,000	ZZ99*01*03028 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		5,450	ZS8000004 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
燃料費		m	1	1,533	1,533	オプショント入力 単位数 7.2 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
ガソリン レギュラー		L	20	152	3,040	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
諸雑費1：対象								
軽油		L	40	154	6,160	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
諸雑費1：対象								
諸雑費(率+まるめ)		式	1		1,840	ZS8000004 管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1 諸雑費率＝20.000%						
伸縮装置取替工(材料費)						
式 1 2,010,440						
オプシヨン入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正						
橋梁用伸縮装置 伸縮量20mm						
m 16.2 71,200 1,153,440						
Y001381000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正						
地覆部止水材 HDJ-JS C						
個 4 33,300 133,200						
ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正						
ZZ99*01*03002 管理費区分 0						
地覆スラブカバー 取付金具含む						
個 4 116,000 464,000						

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	地覆シール材 ポリブタジエン系	セツト	2	25,000	50,000	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正	
						ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正	
	地覆スライト*カバー用ブライマー	缶	1	4,100	4,100	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正	
	高機能止水材 30mm×30mm	m	18.7	11,000	205,700	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正	
排水施設工 (0018)		式	1		301,203	工種 12:橋梁保全工事	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
排水管 (0019)		m	4		301,203	オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	排水管設置	m	4.4	5,619	24,723	CB473320 5323.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			有り			
特殊作業員		%	49.142	47.34 28,300 31,010	2,761	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比					
	標準単価					
	地区単価					
普通作業員		%	25.63	30.05 25,400 22,870	1,440	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比					
	標準単価					
	地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.722	22.12 31,000 36,570	1,389	単価補正
						R0125
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
その他(労務)		%	0.49		27.53	労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増
						0% 係数ラング 1
						単価補正
諸雑費		%	0.016		1.47	管理費区分 0
排水管 □75×45×3.2, STKR400		m	4.4	50,700	223,080	ZZ99*01*01001
						管理費区分 5
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
蓋 SS40、HDZT77		組	2	21,500	43,000	豪雪割増
						潮間割増
						0% 係数ラング 1
						単価補正
						ZZ99*01*01002
コンクリート7ンカー M12×100、HDZT49		本	8	940	7,520	管理費区分 5

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
耐圧ホース φ 33、L=0.6m		m	1.2	2,400	2,880	歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
橋梁用高欄工 (0020)		式	1	4,280,237	4,280,237	ZZ99*01*01004	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
橋梁用高欄 (0021)		m	35	4,280,237	4,280,237	豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						オプシヨン入力	
						第0011号内訳書 単位数量 1 m	
ガードレール撤去工		m	35.5	3,041	107,955	管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員		人	13.3	22,870	304,171	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
						R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
ガス切断		箇所	17	13,920	236,640	オプシヨン入力 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
ガス切断	J01 鋼材規格	箇所	1	13,920 鋼管杭(φ400～600)	13,920	WB224540 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
無収縮モルタル工 極小規模		m3	0.06	4,646,500	278,790	オプシヨン入力 単位数 0.02 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	諸雑費1：対象	人	0.5	36,570	18,285	労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
R0125	管理費区分	0	2026.08	単	2026.08	歩	深浦町(旧岩崎村)
						単価地区	1.000 00-00 0
						労調係数	
						豪雪割増	0% 係数ラング 1
R0101	管理費区分	0	2026.08	単	2026.08	歩	深浦町(旧岩崎村)
						単価地区	1.000 00-00 0
						労調係数	
						豪雪割増	0% 係数ラング 1
R0102	管理費区分	0	2026.08	単	2026.08	歩	深浦町(旧岩崎村)
						単価地区	1.000 00-00 0
						労調係数	
						豪雪割増	0% 係数ラング 1
ZS8000004	管理費区分	0	2026.08	単	2026.08	歩	深浦町(旧岩崎村)
						単価地区	1.000 00-00 0
						労調係数	
						豪雪割増	0% 係数ラング 1
式	諸雑費1 諸雑費率＝6.000%	人	1	22,870	22,870	歩	深浦町(旧岩崎村)
						単価地区	1.000 00-00 0
						労調係数	
						豪雪割増	0% 係数ラング 1
諸雑費(率+まるめ)	諸雑費1 諸雑費率＝6.000%	人	1	22,870	22,870	歩	深浦町(旧岩崎村)
						単価地区	1.000 00-00 0
						労調係数	
						豪雪割増	0% 係数ラング 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
無収縮モルタル 材料費		m3	0.06	298,125	17,887	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
						オープン入力	
						単位数 管理費区分	1 0
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg		kg	1,875	159	298,125	労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.000 00-00 0 0% 係数ラング 1
						Z002050001	
						管理費区分	0
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
橋梁用高欄		m	20.9	143,500	2,999,150	労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.000 00-00 0 0% 係数ラング 1
						CB422740	58594.0
						管理費区分	0
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
普通作業員		%	1.912	5.2	2,743	労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.000 00-00 0 0% 係数ラング 1
						R0102	
						管理費区分	0
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	0.761	1.58 31,000 36,570	1,092	豪雪割増 潮間割増 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
その他(労務)	%	0.008		11.31	
橋梁用高欄(鋼製・ダクタイル製・アルミ製) C種、ナット締付けアンカー式	%	97.318	93.2 54,600 139,600	139,624	Y001388000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
諸雑費	%	0.001		29.69	
ガードレール設置 Gr-C-2B-4(特)	m	10.2	44,345	452,319	オブション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
普通作業員								
		人	19	22, 870	434, 530	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
車両用防護柵 Gr-C-2B-4(特)		m	100	40, 000	4, 000, 000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
防護柵設置工(ガードレール設置工)								
耐雪型		m	3. 6	22, 000	79, 200	WB810520 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 施工区分			土中建込					
J02 規格・仕様			Gr-C2-3E 塗装品					
J03 施工規模による加算			21m未満					
J04 夜間作業の補正			無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無					
J06 曲線部補正			無					
J07 加算額の有無			加算無し					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)								
J01 削孔深さ		孔	32	1, 078	34, 496	CB224410 1013. 2 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
			200mm以上400mm以下					

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事	事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
単価補正						
発動発電機[カ ^ン リエンジン駆動] 2kVA		%	1. 091	0. 93 455 568	11. 76	L001110001 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電動パワートリル 穴あけ能力 φ38～40mm		%	0. 643	0. 65 267 281	6. 93	M002083002 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0. 428		4. 61	管理費区分 0
特殊作業員		%	46. 078	44. 73 28, 300 31, 010	496. 6	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	15. 7	18. 55 25, 400 22, 870	169. 2	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕					
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要					
	土木一般世話役	%	14. 92	13. 46 31, 000 36, 570	160. 8	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0%	係数ランク	1	
						R0125					
						管理費区分		0			
						歩 2026. 08 単 2026. 08					
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)					
							労調係数 1. 000 00-00 0				
							豪雪割増 潮間割増 単価補正		0%	係数ランク	1
							R0125				
							管理費区分		0		
							歩 2026. 08 単 2026. 08				
	その他(労務)	%	19. 161		206. 5	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0%	係数ランク	1	
						R0125					
						管理費区分		0			
						歩 2026. 08 単 2026. 08					
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)					
	ガソリン レギュラー	%	1. 577	1. 7 154 152	17	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0%	係数ランク	1	
						Z006704001					
						管理費区分		0			
						歩 2026. 08 単 2026. 08					
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)					
	その他(材料)	%	0. 39		4. 2	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0%	係数ランク	1	
						R0125					
						管理費区分		0			
						歩 2026. 08 単 2026. 08					
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)					
	諸雑費	%	0. 012		0. 4	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0%	係数ランク	1	
						Z006704001					
						管理費区分		0			
						歩 2026. 08 単 2026. 08					
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)					
	樹脂アカー M22、L=250mm	個	32	3, 150	100, 800	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0%	係数ランク	1	
						Z006704001					
						管理費区分		0			
						歩 2026. 08 単 2026. 08					
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)					
							労調係数 1. 000 00-00 0				
							豪雪割増 潮間割増 単価補正		0%	係数ランク	1
							R0125				
							管理費区分		0		
							歩 2026. 08 単 2026. 08				

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事				事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
スラグアップ 鉄 H3					t	0.6	-45,000	-27,000	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*10005 管理費区分 9 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋梁補修工 (0022)					式	1		9,998,484	
橋梁地覆補修工 (0023)					式	1		949,934	工種 12:橋梁保全工事
橋梁地覆とりこわし (0024)					m3	4		379,050	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
とりこわし					m3	3.8	99,750	379,050	CB431710 96133.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 費用の内訳					全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量3.5～3.7m3/min 標準構成比 標準単価 地区単価		%	1.491	1.28 1,100 1,330	1,487	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
						L001090003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
さく岩機(コンクリートブレード) 20kg級 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.374	0.37 160 168	373.4	M000603016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員		%	45.116	42.72 28,300 31,010	45,000	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員		%	31.18	35.93 25,400 22,870	31,100	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
土木一般世話役		%	16.121	14.18 31,000 36,570	16,080	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	2.767		2,760	管理費区分 0		
軽油		%	2.947	2.74 138 154	2,939	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0.004		10.6	管理費区分 0		
鉄筋 (0025)		t	0.25		127,863	オブション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位) 0% 係数ランク 1		

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
鉄筋						CB431720 406140.0		
J01 鉄筋規格		t	0.245	297,300	72,838	管理費区分 0		
J02 費用の内訳			鉄筋各種 全ての費用			歩 2026.08 単 2026.08		
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
鉄筋工		%	58.972	39.58	175,264	R0110		
						管理費区分 0		
				30,900		歩 2026.08 単 2026.08		
				33,690		単価地区 深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
普通作業員		%	23.083	18.76	68,602	R0102		
						管理費区分 0		
				25,400		歩 2026.08 単 2026.08		
				22,870		単価地区 深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
土木一般世話役		%	15.992	9.92	47,528	R0125		
						管理費区分 0		
				31,000		歩 2026.08 単 2026.08		
				36,570		単価地区 深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増 0% 係数ランク 1		
						単価補正		
その他(労務)								

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
		%	1.953		5,805	管理費区分 0		
鉄筋コンクリート用棒鋼 別途計上		%	0	30.38 121,000 0	0	Y000004000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
諸雑費		%	0		101	管理費区分 0		
エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13		t	0.25	220,100	55,025	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
コンクリート (0026)		m3	5		443,021	オブション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
コンクリート		m3	5.4	77,100	416,340	CB431730 67778.0 管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	J01 コンクリート規格		各種			歩 2026.08 単 2026.08
	J02 養生工の有無		無し			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
	J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0%
						単価補正
						R0133
	標準構成比	%	26.964	24.81	20,789	管理費区分 0
	標準単価			30,000		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			37,090		単価地区 深浦町(旧岩崎村)
普通作業員						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0%
						単価補正
						R0102
	標準構成比	%	18.387	23.23	14,176	管理費区分 0
	標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			22,870		単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
土木一般世話役						潮間割増 0%
						単価補正
						R0125
	標準構成比	%	9.478	9.14	7,307	管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩 2026.08 単 2026.08
	地区単価			36,570		単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0%
						単価補正
特殊作業員						R0101
	標準構成比	%	4.825	5.01	3,720	管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価						28,300 31,010		単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
その他(労務)				%	5.956		4,592	管理費区分 0
生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20),膨張剤入り 標準構成比 標準単価 地区単価				%	34.384	31.6 20,400 25,250	26,509	Y000210000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
諸雑費				%	0.006		7	管理費区分 0
養生工				m3	5.4 鉄筋構造物 特殊養生(ｼﾞｬｯｸﾍﾞｯﾄ)	2,941	15,881	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
ｼｰﾙ材 ｼﾘｺｰﾝ系				L	1.8	6,000	10,800	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
ひび割れ補修工 (0027)		式	1		184,900	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 12:橋梁保全工事		
低圧注入工法 (0028)		構造物	1		184,900	オブション入力 第0015号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		構造物	1		184,900	WB229110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
断面修復工 (0029)		式	1		360,110	工種 12:橋梁保全工事		
左官工法 (0030)		構造物	1		360,110	オブション入力 第0016号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
断面修復工(左官工法)						豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
	WB229210					管理費区分	0
	歩		2026.08	単	2026.08	単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	労調係数		1.000	00-00	0	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
鉄筋コンクリート用棒鋼						Z001102022	
	管理費区分		0	単	2026.08	単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	歩		2026.08	単	2026.08	労調係数	1.000 00-00 0
	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0% 係数ランク 1				
コンクリートアンカー						ZZ99*01*04006	
	管理費区分		0	単	2026.08	単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	歩		2026.08	単	2026.08	労調係数	1.000 00-00 0
	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0% 係数ランク 1				
クレタソフォーム						ZZ99*01*04007	
	管理費区分		0	単	2026.08	単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	歩		2026.08	単	2026.08	労調係数	1.000 00-00 0
	豪雪割増 潮間割増 単価補正		0% 係数ランク 1				

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表面被覆工 (0031)		式	1		805,807	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 工種 12:橋梁保全工事	
下地処理 (0032)		m2	111		207,272	オブション入力 第0017号内訳書 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下地処理(表面含浸)		m2	110.9	1,869	207,272	WB820220 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
簡易清掃 (0033)	J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無	m2	110		35,937	オブション入力 第0018号内訳書 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
簡易清掃	J01 夜間作業の有無	m2	109.9	327	35,937	WB820210
	J02 時間的制約の有無		無し			管理費区分 0
	J03 高所作業車の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
			無し			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
含浸材塗布 (0034)		m2	221	562,598	562,598	豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						オブション入力
						第0019号内訳書
含浸材塗布	J01 夜間作業の有無	m2	220.8	2,548	562,598	単位数量 1 m2
	J02 時間的制約の有無		無し			管理費区分 0
	J03 高所作業車の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
	J04 表面含浸材料		ｼﾝｼﾞ系			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
電気防食工 (0035)		式	1	3,267,863	3,267,863	豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
電気防食工 (0036)		式	1	3,267,863	3,267,863	単価補正
						オブション入力
		式	1	3,267,863	3,267,863	工種 12:橋梁保全工事
						第0020号内訳書
		式	1	3,267,863	3,267,863	単位数量 1 式
						管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
照合電極設置工						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
		箇所	2	139,850	279,700	オブション入力 単位数量 管理費区分 0 箇所 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役						R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費1：対象	人	1	36,570	36,570	
特殊作業員						R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費1：対象	人	1	31,010	31,010	
普通作業員						R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		人	1	22,870	22,870	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
左官	諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	R0135						
	管理費区分 0	人	1	33,790	33,790	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	諸雑費1：対象						
	R0202						
電気通信技術者	管理費区分 0	人	0.5	41,720	20,860	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	二酸化マシガン照合電極 φ 22mm×125mm (EM600V CE2sq-1C付き)	本	2	62,000	124,000	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	電気防食用断面修復材 エポキシ樹脂モルタルSP 1,875kg/m3	kg	3.32	274	909	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量3.5～3.7m ³ /min	日	1	1,330	1,330	単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	深浦町(旧岩崎村)
	K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
	L001090003					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
	単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正					深浦町(旧岩崎村)	
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5kVA	日	1	1,130	1,130	単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	深浦町(旧岩崎村)
	K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
	L001110003					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
	単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正					深浦町(旧岩崎村)	
	諸雑費(率+まるめ)	式	1		7,231	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	
	諸雑費1 諸雑費率=5.000%					単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	深浦町(旧岩崎村)
	拌流・測定端子設置工	箇所	5	76,280	381,400	オブション入力 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08	箇所 5 箇所

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	諸雑費1：対象	人	2	36,570	73,140	単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0% 係数ランク 1
						潮間割増	0% 係数ランク 1
特殊作業員	諸雑費1：対象	人	5	31,010	155,050	単価補正	単価補正
						R0125	R0125
						管理費区分	0 2026.08 単 2026.08
						歩 2026.08	歩 2026.08
普通作業員	諸雑費1：対象	人	2	22,870	45,740	単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0% 係数ランク 1
						潮間割増	0% 係数ランク 1
左官	諸雑費1：対象	人	1	33,790	33,790	単価補正	単価補正
						R0102	R0102
						管理費区分	0 2026.08 単 2026.08
						歩 2026.08	歩 2026.08
	諸雑費1：対象	人	1	33,790	33,790	単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0% 係数ランク 1
						潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
電気通信技術者	諸雑費1：対象	人	1	41,720	41,720	労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
						R0202 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
拌流・測定端子 M5全ネジスプレット(2N, 2W, 1SW)L=300		本	5	1,000	5,000	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
電気防食用断面修復材 エポキシ樹脂モルタルSP 1,875kg/m3		kg	17.7	274	4,849	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
電力用ケーブル EM 600V CE3.5sq-1C		m	7	162	1,134	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量3.5～3.7m ³ /min	K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	日	1 有り 補正しない 入力条件	1,330	1,330	豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
						L001090003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 5kVA	K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	日	2 有り 補正しない	1,130	2,260	L001110003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	諸雑費1 諸雑費率=5.000%	式	1		17,387	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
陽極設置工		本	45	41,160	1,852,200	オプショナル入力 単位数 50 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	諸雑費1：対象	人	1	36,570	36,570	豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
						R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	諸雑費1：対象	人	4	31,010	124,040	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
電工	諸雑費1：対象	人	2	27,510	55,020	R0201 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	諸雑費1：対象	人	1	22,870	22,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電気通信技術者	諸雑費1：対象	人	1	41,720	41,720	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						R0202 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
線状流電陽極材 SUS製ビス、樹脂プラグ含む		本	50	35,000	1,750,000	ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	諸雑費1 諸雑費率=10.000%	式	1		27,780	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配線配管工		式	1		171,863	オプシヨン入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
電力用ケーブル	EM 600V CE3.5sq-2C	m	20.35	1,845	37,545	潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
						オフショーン入力	
						単位数 100 m	
						管理費区分 0	
ケーブル及び電線配線	J01 作業種別 J02 規格 J04 作業内容による補正	m	100	1,514	151,400	歩 2026.08 単 2026.08	単価補正
						管内配線	
						20mm以下	
						新設	
電力用ケーブル	EM 600V CE3.5sq-2C	m	100	331	33,100	潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
						ZZ99*01*05006	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
制御用ケーブル	EM CEE-S2.0sq-2C	m	20.35	1,713	34,859	単価地区 深浦町(旧岩崎村)	単価補正
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ケーブル及び電線配線	J01 作業種別	m	100	1,514	151,400	豪雪割増	0%
	J02 規格					潮間割増	係数ランク 1
	J04 作業内容による補正					単価補正	
						WE114000	
						管理費区分 0	
制御用ケーブル						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	0%
合成樹脂可とう電線管						単価補正	係数ランク 1
						ZZ99*01*05007	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
電工						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	0%
						単価補正	係数ランク 1
						R0201	
電工						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
電工						潮間割増	0%
						単価補正	係数ランク 1
						R0201	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
電工						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	0%
						単価補正	係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋) 工事		事業区分		道路維持・修繕				
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	合成樹脂可とう電線管 PFD28	m	100	197	19,700	豪雪割増	0%	係数ランク	1
						潮間割増			
						単価補正			
						ZZ99*01*05008			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区		深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
	樹脂製両サドル PFD28用両サドル	個	46	95	4,370	ZZ99*01*05009			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区		深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
						オープン入力			
						単位数量		1	個
	ポリボックス 150×150×100樹脂製防水カバー等	個	3	7,402	22,206	管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区		深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
						WE122300			
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
	ポリボックス設置 J01 作業種別 J02 作業内容による補正	個	1 150×150×100mm 新設	5,502	5,502	単価地区		深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋) 工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100樹脂製防水ｶﾌﾞﾚｯﾀ	個	1	1,900	1,900	豪雪割増
						潮間割増
						単価補正
						ZZ99*01*05010
						管理費区分 0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100樹脂製防水ｶﾌﾞﾚｯﾀ	個	1	1,900	1,900	歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×100樹脂製防水ｶﾌﾞﾚｯﾀ	個	1	1,900	1,900	単価補正
						0% 係数ランク 1
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150樹脂製防水ｶﾌﾞﾚｯﾀ	個	2	8,689	17,378	オプショント入力
						単位数 1 個
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150樹脂製防水ｶﾌﾞﾚｯﾀ	個	2	8,689	17,378	労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増
						単価補正
						0% 係数ランク 1
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	個	1	6,189	6,189	WE122300
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	個	1	6,189	6,189	豪雪割増
						潮間割増
						単価補正
						0% 係数ランク 1
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150樹脂製防水ｶﾌﾞﾚｯﾀ	個	1	2,500	2,500	ZZ99*01*05011
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150×150樹脂製防水ｶﾌﾞﾚｯﾀ	個	1	2,500	2,500	豪雪割増
						潮間割増
						単価補正
						0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修 (釜屋沢橋) 工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ステンレス M5×30L, SUS製 (ワッシャー・樹脂プラグ付き)	豪雪割増 潮間割増 単価補正	本	112	150	16,800	豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						ZZ99*01*05012
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町 (旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
モニタリングボックス設置工	オプショントラック入力	基	1	582,700	582,700	オプショントラック入力
						単位数量 1 基
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町 (旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0202
電気通信技術者	諸雑費1：対象	人	0.5	41,720	20,860	管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町 (旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0201
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
電工	諸雑費1：対象	人	1	27,510	27,510	単価地区 深浦町 (旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0201
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町 (旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	諸雑費1：対象	人	2	31,010	62,020	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
モータリソングボックス		基	1	300,000	300,000	ZZ99*01*05013 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						ZZ99*01*05014 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
メッキ支柱 φ60.5×t2.3		m	4.45	6,100	27,145	ZZ99*01*05015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						ZZ99*01*05015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
支柱取付金具 M座金具(片面)φ60.5用		個	6	18,000	108,000	ZZ99*01*05015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
						ZZ99*01*05015 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事	事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
支柱直工金具 直工金具 溶接タイプ φ60.5用		個	2	12,000	24,000	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*05016 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アンカーボルト SUS製芯棒打込式M10×L60mm		本	8	276	2,208	ZZ99*01*05017 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)		式	1	10,957		ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下部工補修工 (0037)		式	1	4,154,178		オブション入力 工種 12:橋梁保全工事
構造物取壊し (0038)		m3	11	1,534,112		オブション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物取壊し t=150						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		m2	11.1	139,866	1,552,512	オブション入力 単位数量 1.5 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正	
土木一般世話役		人	1	36,570	36,570	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正	
	諸雑費1：対象						
特殊作業員		人	4	31,010	124,040	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラシク 1 潮間割増 単価補正	
	諸雑費1：対象						
普通作業員		人	1	22,870	22,870	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	空気圧縮機賃料	日	1	7,990	7,990	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
						オープン入力 単位数量 1 日 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
						Z006702002 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
	軽油	L	40	154	6,160	L001090004 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
						Z006702002 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
						Z006702002 管理費区分 0
諸雑費(率+まるめ)	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量5.0m3/min K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	日	1 有り 補正しない	1,830	1,830	L001090004 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
						Z006702002 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
						Z006702002 管理費区分 0
	諸雑費(率+まるめ)	式	1	18,330	18,330	ZS8000004 管理費区分 0
						ZS8000004 管理費区分 0
						ZS8000004 管理費区分 0
						ZS8000004 管理費区分 0
						ZS8000004 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%								
スラグアップ 鉄 H2		t	0.4	-46,000	-18,400	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正		
ZZ99*01*10006								
管理費区分 9								
歩 2026.08 単 2026.08								
単価地区 深浦町(旧岩崎村)								
労調係数 1.000 00-00 0								
豪雪割増								
潮間割増								
単価補正						係数ランク 1		
オブション入力								
第0022号内訳書								
単位数量 1 m3								
管理費区分 0								
歩 2026.08 単 2026.08								
単価地区 深浦町(旧岩崎村)								
労調係数 1.000 00-00 0								
豪雪割増								
潮間割増						係数ランク 1		
週休2日補正 週休2日(月単位)								
CB240010 30615.0								
管理費区分 0								
歩 2026.08 単 2026.08								
単価地区 深浦町(旧岩崎村)								
労調係数 1.000 00-00 0								
豪雪割増								
潮間割増						係数ランク 1		
単価補正								
R0102								

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.851	12.85 25,400 22,870	3,542		管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	6.117	7.3 28,300 31,010	2,448		R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	5.937	6.58 31,000 36,570	2,376		R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.525		610.4		管理費区分 0
生コンクリート 早強コンクリート24-12-25(H) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	77.564	71.32 20,400 29,000	31,039		Y000210000002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
諸雑費							単価補正	
		%	0.006		4.6	管理費区分 0		
無収縮モルタル工 (0040)		m3	1		583,412	オブション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
無収縮モルタル工		m3	1.1	232,250	255,475	オブション入力 単位数量 0.8 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
土木一般世話役		人	1	36,570	36,570	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
諸雑費1：対象								
特殊作業員		人	3	31,010	93,030	R0101 管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
		人	2	22,870	45,740	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
	諸雑費1：対象						
	諸雑費(率+まるめ)						
無収縮モルタル 材料費	諸雑費1 諸雑費率=6.000%	式	1		10,460	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
		m3	1.1	298,125	327,937	オブション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
無収縮剤	セメント系ブレックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	Z002050001 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型枠工 (0041)						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
		m2	79		900,158	オブション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		m2	79.1	11,380	900,158	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
	J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
型わく工		%	51.236	46.66	5,826	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価			30,000 37,090			
普通作業員					R0102		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.104	25.14	2,286		管理費区分 0
			25,400			歩 2026.08 単 2026.08
			22,870			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	9.964	9.51	1,133		管理費区分 0
			31,000			歩 2026.08 単 2026.08
			36,570			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.688		2,125		管理費区分 0
	%	0.008		10		管理費区分 0
鉄筋工 (0042)	t	0.4		129,452		オブション入力
						第0025号内訳書
						単位数量 1 t
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
鉄筋工 加工・組立	t	0.396	326,900	129,452		単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工 加工・組立	t	0.396	326,900	129,452		WB240750
						管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
浸透型亜硝酸リナム塗布工 (0043)	J01 作業区分		加工・組立			歩	2026.08 単 2026.08
	J02 組立区分		一般構造物			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
	J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25			労調係数	1.000 00-00 0
	J04 フレキシブル舗装材料補正係数		標準			豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						単価補正	係数ランク 1
		m2	108		406,512	オープン入力	
						第0026号内訳書	
						単位数量	1 m2
						管理費区分	0
						歩	2026.08 単 2026.08
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						オープン入力	
		m2	107.6	3,778	406,512	単位数量	100 m2
						管理費区分	0
						歩	2026.08 単 2026.08
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						係数ランク	1
						単価補正	
						R0125	
						管理費区分	0
						歩	2026.08 単 2026.08
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						係数ランク	1
						単価補正	
		人	1	36,570	36,570	管理費区分	0
						歩	2026.08 単 2026.08
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	0%
						係数ランク	1
						単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	諸雑費1：対象	人	3	31,010	93,030	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	普通作業員	人	1	22,870	22,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
浸透拡散型亜硝酸)ナウム 7°プロン40相当		kg	33	6,600	217,800	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費(率+まるめ)	式	1		7,530	ZS80000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地取替工						オブション入力

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0044)		m2	2		52,258	第0027号内訳書	
						単位数量 1 m2	
						管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						CB224710 4077.3	
目地板		m2	1.7	30,740	52,258	管理費区分 0	
	J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.08 単 2026.08	
	J02 目地板の種類		各種			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
普通作業員		%	5.655	47.36	1,738	管理費区分 0	
	標準構成比					歩 2026.08 単 2026.08	
	標準単価			25,400		単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	地区単価			22,870		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役		%	2.617	16.72	804.2	管理費区分 0	
	標準構成比					歩 2026.08 単 2026.08	
	標準単価			31,000		単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	地区単価			36,570		労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.041		12.69	管理費区分 0	
目地板 瀝青質目地材(エラスト) t=30mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	91.683	35.6 1,190 23,100	28,176	Y001140000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.004		9.11	管理費区分 0	
翼壁天端嵩上工 (0045)	式	1		275,692	オプション入力 工種 06:舗装工事	
翼壁天端嵩上工 (0046)	m3	1		275,692	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
チップング(厚2cm以下)	m2	5.3	9,364	49,629	CB434210 8649.1 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員		%	72. 871	72	6, 823	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		%	8. 791	10. 57	823. 1	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		%	10. 926	10. 03	1, 023	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		%	7. 399		692. 8	管理費区分 0	
		%	0. 013		2. 1	管理費区分 0	
コンクリート							CB240010 33174. 0

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修 (釜屋沢橋) 工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
		m3	0.8	36,000	28,800		管理費区分 0	
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物				歩 2026.08 単 2026.08	
J02 打設工法			人力打設				単価地区 深浦町 (旧岩崎村)	
J03 コンクリート規格			各種				労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類			特殊養生 (練炭、ジェットヒータ)				豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無			無し				潮間割増	
J13 費用の内訳			全ての費用				0% 係数ラング 1	
ジェットヒータ							単価補正	
126MJ (30100kcal)		%	0.439	0.43	158.1		L001160000	
標準構成比							管理費区分 0	
標準単価				747			歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価				828			単価地区 深浦町 (旧岩崎村)	
							労調係数 1.000 00-00 0	
							豪雪割増	
							潮間割増	
							0% 係数ラング 1	
							単価補正	
普通作業員		%	12.064	14.54	4,343		R0102	
標準構成比							管理費区分 0	
標準単価				25,400			歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価				22,870			単価地区 深浦町 (旧岩崎村)	
							労調係数 1.000 00-00 0	
							豪雪割増	
							潮間割増	
							0% 係数ラング 1	
							単価補正	
土木一般世話役		%	7.914	7.28	2,849		R0125	
標準構成比							管理費区分 0	
標準単価				31,000			歩 2026.08 単 2026.08	
地区単価				36,570			単価地区 深浦町 (旧岩崎村)	
							労調係数 1.000 00-00 0	
							豪雪割増	
							潮間割増	
							0% 係数ラング 1	
							単価補正	
特殊作業員		%	6.795		2,446		R0101	
							管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	標準構成比 標準単価 地区単価		6.73 28,300 31,010			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	その他(労務)	%	2.119		762.9	管理費区分 0
	生コンクリート 土木(12)-2 24-12-25(20) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	66.919 65.84 20,400 22,500		24,090	Y000210000003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	灯油 白灯油 業務用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.745 2.92 91.2 127		1,348	Z006706001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	諸雑費	%	0.005		3	管理費区分 0
型枠	J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	m2	2.1 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	11,380	23,898	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工		%	51. 236	46. 66	5, 826	豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	標準構成比					
	標準単価			30, 000		
	地区単価			37, 090		
普通作業員		%	20. 104	25. 14	2, 286	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	標準構成比					
	標準単価			25, 400		
	地区単価			22, 870		
土木一般世話役		%	9. 964	9. 51	1, 133	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 08 単 2026. 08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	標準構成比					
	標準単価			31, 000		
	地区単価			36, 570		
その他(労務)		%	18. 688		2, 125	管理費区分 0
諸雑費		%	0. 008		10	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工 加工・組立 鋼筋樹脂塗装鉄筋		t	0.051	489,000	24,939	オブション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
		t	1	328,800	328,800	オブション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	土木一般世話役	人	0.2	36,570	7,314	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	諸雑費1：対象					
鉄筋工		人	2.3	33,690	77,487	R0110 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
	諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員								
諸雑費1：対象				人	0.2	22,870	4,574	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラフレックスレオン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊				日	0.04 有り 補正しない	52,400	2,096	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 1.000
エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13				t	1.03	220,100	226,703	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)				式	1		10,626	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=12%								

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋工 組立	J01 組立区分	t	1	160,200	160,200	WB240752 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J02 鉄筋材料規格・径		一般構造物 SD345 D13			
	J03 アフレングレン賃料補正係数		標準			
	コンクリートアンカーボルト設置	本	94	1,579	148,426	CB473310 1512.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	J01 足場の有無		有り			
	標準構成比	%	49.128	46.81	775.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			28,300		
	地区単価			31,010		
土木一般世話役	標準構成比	%	25.467	22.54	402.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価			31,000		
	地区単価			36,570		
普通作業員						R0102

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.823	21.83 25,400 22,870	297.2		管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.865		29.44		管理費区分 0
	%	4.619	6.87 104 73	72.93		Y000116000001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.087		1.38		管理費区分 0
	%	0.011		0.25		管理費区分 0
構造物撤去工 (0047)	式	1		230,957		
運搬処理工 (0048)	式	1		230,957		工種 99:
殻運搬 (0049)	m3	17		79,234		オブション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬	J01 殻発生作業	m3	17.3	4,580	79,234	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	J02 積込工法区分		コクリート(無筋)構造物とごりこわし				
	J03 DID区間の有無		機械積込				
	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		無し				
	J13 費用の内訳		34.3km以下 全ての費用				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	標準構成比	%	36.84	40.77	1,687	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準単価			20,847			
	地区単価			21,400			
	供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	標準構成比	%	49.44	44.82	2,264	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準単価			23,600			
	地区単価			30,600			
軽油		%	13.683		626.6	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価				14.41 138 154		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.037		2.4	管理費区分 0
殻運搬 (0050)		m3	4		21,401	オプショント入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	殻運搬	m3				CB227010 4792.3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 殻発生作業		3.8	5,632	21,401	
	J02 積込工法区分					
	J03 DID区間の有無					
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)					
	J13 費用の内訳					
		%	36.848	40.77 20,847 21,400 747	2,075	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
	標準構成比					
	標準単価					
	地区単価					
	供用日当りの損耗品費					

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)		%	49.456	44.82	2,785	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比					R0115	
	標準単価			23,600		管理費区分 0	
	地区単価			30,600		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油		%	13.684	14.41	770.6	Z006702002	
	標準構成比					管理費区分 0	
	標準単価			138		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	地区単価			154		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		%	0.012		1.4	管理費区分 0	
穀処分 (0051)		m3	17		61,050	オブション入力 第0031号内訳書	
						単位数量 1 m3 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co塊		t	40.7	1,500	61,050	ZZ99*01*10003	
						管理費区分 T	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
穀処分 (0052)		m3	4		23,500	歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 単価補正	
						オブション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
						ZZ99*01*10004 管理費区分 T	
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増 単価補正	
						オブション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0	
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ラング 1 潮間割増	
処分費 鉄筋Co塊		t	9.4	2,500	23,500		
現場発生品運搬 (0053)		t	1		45,772		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					週休2日補正 31963.0 CB010410 31963.0	
		t	0.96	36,690	35,222	管理費区分 0
	J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.08 単 2026.08
	J02 DID区間の有無		無し			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	J03 片道運搬距離(km)DID無		65.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	12.857	13.79	4,717	M000302010
				7,690		管理費区分 0
				8,230		歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
標準構成比 標準単価 地区単価						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	45.031	42.15	16,521	R0114
				28,900		管理費区分 0
				35,440		歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
特殊作業員		%	39.378	41.25	14,447	R0101
				28,300		管理費区分 0
				31,010		歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	標準構成比	%	2.731	2.81 138 154	1,002	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価					
	地区単価					
諸雑費		%	0.003		3	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.96	10,990	10,550	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
	トラック機種					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.794	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比					
	標準単価 地区単価					
運転手(特殊)		%	44.839	41.98 28,900 35,440	4,924	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員		%	39.212	41.08 28,300 31,010	4,306	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)		%	0.415		45.56	管理費区分 0	
軽油		%	2.722	2.8 138 154	298.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費		%	0.018		10.54	管理費区分 0	
仮設工 (0054)		式	1		6,527,322		
足場工 (0055)		式	1		1,455,085	オブション入力 工種 06:舗装工事	
吊足場 (0056)		m2	94		799,507	オブション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
吊足場工 両側朝顔		m2	94.1	6,667	627,364	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						オブション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1
						単価補正
足場工費 (1.1≦H<1.5)		m2	1	5,735	5,735	オブション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1
						単価補正
橋りょう特殊工		人	0.143	35,950	5,140	R0122 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
足場損料 足場工		月・m2	1.4	425	595	ZZ99*01*09001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
						オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
橋りょう特殊工		人	0.024	35,950	862	R0122 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
						ZZ99*01*09002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
足場損料 朝顔工		月・m2	1.4	50	70	ZZ99*01*09002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床面シート張防護工		m2	94.1	397	37,357	オブション入力
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
橋りょう特殊工		人	0.008	35,950	287	単価補正
						R0122
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
足場損料 床面シート張防護工		月・m2	1.4	79	110	単価補正
						ZZ99*01*09005
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
板張・シート張防護工 両側朝顔		m2	94.1	1,074	101,063	単価補正
						オブション入力
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
板防護工	板防護工	m2	1	873	873	単価補正	
						オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	橋りょう特殊工	人	0.02	35,950	719	R0122	
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場損料 板張防護工(朝顔部)	足場損料 板張防護工(朝顔部)	月・m2	1.4	110	154	ZZ99*01*09003	
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シート張防護工	シート張防護工	m2	1	201	201	オブション入力	
						単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		人	0.004	35,950	143	R0122 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場損料 シート張防護工(朝顔部)		月・m2	1.4	42	58	ZZ99*01*09004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
板張・シート張防護工 地覆部		m2	31.4	1,074	33,723	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
板防護工		m2	1	873	873	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.02	35,950	719	豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
						R0122 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
足場損料 板張防護工(朝顔部)		月・m2	1.4	110	154	ZZ99*01*09003 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
シート張防護工		m2	1	201	201	オブション入力 単位数量 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1 m2 0% 係数ラング 1
橋りょう特殊工		人	0.004	35,950	143	R0122 管理費区分 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0	0 0% 係数ラング 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
足場損料 シート張防護工(朝顔部)		月・m2	1.4	42	58	豪雪割増 潮間割増 単価補正	
						0% 係数ラング 1	
						ZZ99*01*09004	
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
単管足場 (0057)		掛m2	122		655,578	オプシヨソソ入力 第0035号内訳書 単位数数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
						0% 係数ラング 1	
						WB252110	
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
足場工	J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフレンクレン賃料補正	掛m2	121.9 単管足場 必要 標準(1.0)	5,378	655,578	豪雪割増 潮間割増 単価補正	
						0% 係数ラング 1	
						WB252110	
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	
仮設支保工 (0058)		式	1		2,497,026	オプシヨソソ入力 工種 06:舗装工事	
						オプシヨソソ入力	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0059)		式	1		2,497,026	第0036号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設支保工 A1橋台		式	1		847,386	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
移動式クレーン運転費(賃料)		日	2.3	52,400	120,520	WB470480 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 移動式クレーン規格 J02 トラッククレーンクレーンの賃料補正			ラテレーンクレーン伸縮ジャブ型 25t吊 標準(1.0)			
ベント設備 設置・撤去		t	4.7	114,100	536,270	WB470550 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 使用機械 J02 ベント総質量(実数入力) J03 使用電源の区分			ラテレーンクレーン 4.7t 発動発電機			

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
架設工具損料					単価補正	
		供用日	3.9	10,300	40,170	WB470490 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機賃料		供用日	3.9	1,730	6,747	WB470500 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 発動発電機規格		ディーゼルエンジン 25KVA			
ポンプ設備損料		t	4.7	30,570	143,679	WB470570 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 供用日数(実数入力)		35日			
	J02 ポンプ平均高さ(足場の有無)		2m以上30m以下(足場有)			
仮設支保工 A2橋台		式	1		864,888	オプシヨン入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋) 工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
移動式クレーン運転費(賃料)								
		日	2.4	52,400	125,760	単価補正		
J01 移動式クレーン規格			ラフレックレン油圧伸縮ジャブ型 25t吊			WB470480		
J02 トラッククレーンラフレックレンの賃料補正			標準(1.0)			管理費区分 0		
						歩 2026.08 単 2026.08		
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増		
						0% 係数ランク 1		
						単価補正		
ベント設備 設置・撤去								
		t	4.5	120,100	540,450	単価補正		
			ラフレックレン			WB470550		
J01 使用機械						管理費区分 0		
J02 ベント総質量(実数入力)			4.5t			歩 2026.08 単 2026.08		
J03 使用電源の区分			発動発電機			単価地区 深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増		
						0% 係数ランク 1		
						単価補正		
架設工具損料								
		供用日	4.1	10,300	42,230	単価補正		
						WB470490		
						管理費区分 0		
						歩 2026.08 単 2026.08		
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増		
						0% 係数ランク 1		
						単価補正		
発動発電機賃料								
		供用日	4.1	1,730	7,093	単価補正		
			ディーゼルエンジン 25KVA			WB470500		
						管理費区分 0		
						歩 2026.08 単 2026.08		
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
						豪雪割増		
						潮間割増		
						0% 係数ランク 1		
						単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バトン設備損料		t	4.5 38日	33,190	149,355	WB470570 管理費区分 0	
	J01 供用日数(実数入力)					歩 2026.08 単 2026.08	
	J02 バトン平均高さ(足場の有無)		2m以上30m以下(足場有)			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0% 係数ランク 1	
掘削		m3	81.6 土砂	1,456	118,809	CB210100 1241.0	
	J01 土質					管理費区分 0	
	J02 施工方法		上記以外(小規模)			歩 2026.08 単 2026.08	
	J05 施工数量		小規模(標準)			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
バツクホリ(クロー) [標準]		%	23.656	26.01	344.2	M000202015	
	排ガス型(第2次) 山積0.28m3			7,520		管理費区分 0	
	標準構成比			8,020		歩 2026.08 単 2026.08	
	標準単価					単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	地区単価					労調係数 1.000 00-00 0	
運転手(特殊)		%	65.771	62.89	957	R0114	
	標準構成比			28,900		管理費区分 0	
	標準単価			35,440		歩 2026.08 単 2026.08	
	地区単価					単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
軽油						豪雪割増 0% 係数ランク 1	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						単価補正	
						Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.563	11.1 138 154	153.7	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
諸雑費		%	0.01		1.1	管理費区分 0		
埋戻し		m3	81.6	4,138	337,660	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	8.659	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
コンマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.621	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員					単価補正	
					R0102	
	標準構成比	%	44. 225	50. 03	管理費区分 0	歩 2026. 08 単 2026. 08
	標準単価			25, 400	単価地区	深浦町(旧岩崎村)
	地区単価			22, 870	労調係数 1. 000 00-00 0	豪雪割増 0% 係数ランク 1
特殊作業員					単価補正	
					R0101	
	標準構成比	%	20. 822	19. 35	管理費区分 0	歩 2026. 08 単 2026. 08
	標準単価			28, 300	単価地区	深浦町(旧岩崎村)
	地区単価			31, 010	労調係数 1. 000 00-00 0	豪雪割増 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)					単価補正	
					R0114	
	標準構成比	%	21. 4	17. 77	管理費区分 0	歩 2026. 08 単 2026. 08
	標準単価			28, 900	単価地区	深浦町(旧岩崎村)
	地区単価			35, 440	労調係数 1. 000 00-00 0	豪雪割増 0% 係数ランク 1
軽油					単価補正	
					Z006702002	
	標準構成比	%	3. 439	3. 14	管理費区分 0	歩 2026. 08 単 2026. 08
	標準単価			138	単価地区	深浦町(旧岩崎村)
	地区単価			154	労調係数 1. 000 00-00 0	豪雪割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
カッリン レキ ユーラー	標準構成比	%	0.814	33.69	Z006704001 管理費区分 0	歩 2026.08 単 2026.08	
	標準単価 地区単価		0.84 154 152		単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1	
諸雑費		%	0.02	0.91	管理費区分 0		
コンクリート	J01 構造物種別	m3	6.2	196,044	CB240010 30615.0 管理費区分 0	歩 2026.08 単 2026.08	
	J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用		単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1	
普通作業員	標準構成比	%	11.203	3,542	R0102 管理費区分 0	歩 2026.08 単 2026.08	
	標準単価 地区単価		12.85 25,400 22,870		単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	係数ランク 1	
特殊作業員	標準構成比	%	7.743	2,448	R0101 管理費区分 0	歩 2026.08 単 2026.08	
	標準単価 地区単価		7.3 28,300 31,010		単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役		%	7.515	2,376		潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,570			R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)		%	1.931	610.4		管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%		%	71.601	22,637		Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費		%	0.007	6.6		管理費区分 0	
型枠		m2	4.3	5,888	25,318	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート					
型わく工		R0133					

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	62.995	58.78	3,709		管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
普通作業員	%	15.534	19.9	914.6		R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.208	6.07	365.5		R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.249		897.8		管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.1		管理費区分 0
基礎砕石	m2	33.1	1,566	51,834		CB221110 1263.6 管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正	
	バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.718	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	その他(機械)	%	0.026		0.41	管理費区分 0	
	普通作業員	%	27.344	37.64 25,400 22,870	428.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	特殊作業員	%	14.055	15.9 28,300 31,010	220.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	運転手(特殊)	%	14.592		228.5	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		14. 75			
	標準単価		28, 900			歩 2026. 08 単 2026. 08
	地区単価		35, 440			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1. 000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		9. 03			
	標準単価	%	9. 49			歩 2026. 08 単 2026. 08
	地区単価		31, 000			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
			36, 570			労調係数 1. 000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		25. 269			
	標準単価	%	11. 39			歩 2026. 08 単 2026. 08
	地区単価		1, 200			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
			3, 300			労調係数 1. 000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1
	標準構成比		4. 439			
	標準単価	%	4. 93			歩 2026. 08 単 2026. 08
	地区単価		138			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
			154			労調係数 1. 000 00-00 0
						豪雪割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)		%	0.054		0.85	管理費区分 0
諸雑費		%	0.022		0.37	管理費区分 0
構造物とりのこわし		m3	6.2	8,885	55,087	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
工事用道路工 (0060)		式	1		920,081	工種 99:
工事用道路盛土 (0061)		m3	31		185,107	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土		m3	30.6	995	30,447	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	バ ックホウ(クレー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.057	8.01 5,650 5,780	70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.793	7.29 3,540 3,830	67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	71.05	67.28 28,900 35,440	707.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.885	8.88 25,400 22,870	68.56	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油				%	8.208	81.73	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費				%	0.007	0.1	管理費区分 0
土材料				m3	40.7	154,660	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)				%	100	3,800	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費				%	0	0	管理費区分 0
土のう (0062)				袋	32	330,752	オブション入力 第0038号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
大型土のう工	J01 作業区分	袋	32	9,190	294,080	単位数量 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	J02 袋詰土区分					
	J03 設置作業半径					
	J04 設置面高さ(H)					
大型土のう工	J01 作業区分	袋	32	1,146	36,672	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J03 設置作業半径					
	J04 設置面高さ(H)					
盛土撤去工 (0063)	J01 作業区分	m3	31	44,553	44,553	オブション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J03 設置作業半径					
	J04 設置面高さ(H)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削						週休2日補正 週休2日(月単位)
						CB210100 1241.0
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
		J01 土質	30.6	1,456	44,553	
		J02 施工方法	土砂			
		J05 施工数量	上記以外(小規模) 小規模(標準)			
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クロー) [標準]						M000202015
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
		標準構成比	23.656	26.01	344.2	
		標準単価		7,520		
		地区単価		8,020		
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)						R0114
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
		標準構成比	65.771	62.89	957	
		標準単価		28,900		
		地区単価		35,440		
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油						Z006702002
						管理費区分 0
						歩 2026.08 単 2026.08
		標準構成比	10.563	11.1	153.7	
		標準単価		138		
		地区単価		154		
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名		国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
諸雑費							管理費区分	0
土砂等運搬 (0064)		m3	69		359,669	オブション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
整地		m3	68.6	148	10,152	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.152	22.45	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
標準構成比 標準単価 地区単価				8,800 9,710				
運転手(特殊)		%	54.805	52.33 28,900	81.54	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村)		

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	地区単価			35, 440		労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
土砂等運搬	標準構成比	%	24. 035	25. 22	35. 76	Z006702002	
	標準単価			138		管理費区分	0
	地区単価			154		歩 2026. 08	単 2026. 08
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	0%
諸雑費		%	0. 008		0. 03	潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	J01 土砂等発生現場	m3	68. 6	5, 095	349, 517	CB210110	4194. 3
	J02 積込機種・規格		小規模			管理費区分	0
	J03 土質		バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3)			歩 2026. 08	単 2026. 08
	J04 DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区	深浦町(旧岩崎村)
	J13 運搬距離(km) (DID区間無)		無し			労調係数	1. 000 00-00 0
			19. 0km以下			豪雪割増	0%
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
	標準構成比	%	23. 279	26. 52	1, 186	M000301002	
	標準単価			8, 571		管理費区分	0
運転手(一般)	地区単価			8, 880		歩 2026. 08	単 2026. 08
	供用日当りの損耗品費			261		単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1. 000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
						潮間割増	0%
青森県		%	66. 069		3, 366	R0115	
						管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	標準構成比		61.9			歩 2026.08 単 2026.08	
	標準単価		23,600			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
	地区単価		30,600			労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
Z006702002	標準構成比		10.639			単価補正	
	標準単価	%	542			管理費区分 0	
	地区単価		11.58			歩 2026.08 単 2026.08	
			138			単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
			154			労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						単価補正	
						管理費区分 0	
		%	1			工種 99:	
土のう (0066)		式	361,500				
						オブション入力	
						第0041号内訳書	
		袋	300			単位数量 1 袋	
						管理費区分 0	
土のう工						歩 2026.08 単 2026.08	
						単価地区 深浦町(旧岩崎村)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
仕存・積立						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						WB252610	
		袋	200			管理費区分 0	
			779			歩 2026.08 単 2026.08	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土のう工 積立						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
		袋	200	228	45,600	オブション入力	
						単位数	100 袋
						管理費区分	0
						歩 2026.08 単	2026.08
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
普通作業員		人	1	22,870	22,870	労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
						R0102	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	管理費区分	0
						歩 2026.08 単	2026.08
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
土のう工		袋	100	779	77,900	潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
						ZS3000004	
						管理費区分	0
						歩 2026.08 単	2026.08
J01 作業内容						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
仕存・積立						WB252610	
						管理費区分	0
						歩 2026.08 単	2026.08
						単価地区	深浦町(旧岩崎村)
						労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(金屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土のう工	J01 作業内容	袋	300 撤去	274	82,200	単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
						WB252610 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
交通管理工 (0067)		式	1		1,293,630	工種 99:
交通誘導警備員 (0068)		人日	78		1,293,630	オプシヨン入力 第0042号内訳書 1 人日 単位数 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A		人	39	17,820	694,980	R0803 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正	
	交通誘導警備員B	人	39	15,350	598,650	R0804 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0069)		式	1		26,047,079	
共通仮設 (0070)		式	1		6,412,400	
共通仮設費 (0071)		式	1		477,400	
技術管理費 (0072)		式	1		146,400	工種 99:
施工調査費 (0073)		式	1		146,400	オブション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防食効果確認工		回	1	146,400	146,400	オブション入力 単位数量 1 回

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事			事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	電気通信技術者	人	2	41,720	83,440	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						R0202 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						諸雑費1：対象
	電気通信技術員	人	2	28,020	56,040	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						R0203 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						諸雑費1：対象
	諸雑費(率+まるめ)	式	1	6,920	6,920	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						諸雑費1 諸雑費率=5.000%
現場環境改善費 (0074)		式	1		331,000	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋) 工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格					
単位		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上）					
(0075)	式	1		331,000	
市街地補正					
市街地以外					
共通仮設費（率計上）					
(0076)	式	1		5,935,000	
主たる工種					
12:橋梁保全工事					
施工地域等補正		一般交通影響有り	(2) - 1	1.4	
除雪工事補正		未使用		1.00	
ICT施工補正		補正なし		1.0	
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01	
純工事費					
(0077)	式	1		32,459,479	
現場管理費					
(0078)	式	1		19,561,000	
施工地域等補正					
工期日数		一般交通影響有り	(2) - 1	1.2	
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		0日間			
施工時期補正		4級地		1.20%	
緊急工事補正		任意設定		0.96%	
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%	
ICT施工補正		補正なし		0.00%	
週休2日補正		補正なし		1.0	
		週休2日(月単位)		1.02	
工事原価					
(0079)	式	1		52,020,479	
一般管理費等					
(0080)	式	1		9,649,521	
前払金支出割合による補正					
		補正を行わない		1.00	
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00	
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%	

入力データリスト (本01)

工事名	国道101号橋梁補修(釜屋沢橋)工事				事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事価格 (0081)		式	1		61,670,000		
消費税額及び地方消費税額 (0082)		式	1		6,167,000		
工事費計 (0083)		式	1		67,837,000		