

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第2880号

設計書番号 508-070-0185

麿木区域急傾斜地対策工事

実施 設計書

西津軽郡深浦町大字麿木 地内

2027年03月24日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工数量 N = 1 式		
	法面工	1 式	
	排水構造物工	1 式	
	護床工	1 式	
	斜面对策付属物設置工	1 式	
設計額	43,527,000 円 (内消費税 3,957,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	蘆木区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
斜面对策								
		式	1		21,190,952			
砂防土工								
		式	1		145,964			
残土処理工								
		式	1		145,964			
土砂等運搬	L=58.6km							内 1号
		m3	10		145,964			
法面工								
		式	1		14,887,703			
法枠工								
		式	1		14,887,703			
簡易吹付法枠工	B350×H200@3000（枠内植生基材吹付t=5cm）							内 2号
		m2	748		13,031,753			
簡易吹付法枠工	B350×H200@3000（枠内モルタル吹付t=10cm）							内 3号
		m2	87		1,855,950			
排水構造物工								
		式	1		4,243,031			
作業土工								
		式	1		112,654			
床掘り	土砂							内 4号
		m3	30		62,998			
埋戻し	土砂							内 5号
		m3	10		49,656			
排水工								
		式	1		3,981,197			

設計内訳書（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	B300						内 6号	
		m	25		210,847			
蓋	グレーチング 蓋 Co蓋 300用						内 7号	
		枚	47		163,793			
縦排水	300×300						内 8号	
		m	55		3,606,557			
集水桝・マンホール工								
		式	1		149,180			
現場打ち集水桝	B500-L500-H500						内 9号	
		箇所	2		112,580			
蓋	B500-L500用						内 10号	
		枚	2		36,600			
護床工								
		式	1		89,078			
かご工								
		式	1		89,078			
かごマット(スロープ 型)	t=50cm						内 11号	
		m2	5		89,078			
斜面对策付属物設置工								
		式	1		1,648,594			
防止柵工(新規)								
		式	1		1,148,310			
転落防止柵基礎	H500-B300						内 12号	
		m	30		584,491			
転落防止柵	H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目						内 13号	
		m	29		563,819			

設計内訳書（本01）

工事名	巖木区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防止柵工(改修)								
			式	1		500,284		
転落防止柵		H=1500@2000菱形金網 φ 3. 2×56mm 目						内 14号
			m	22		500,172		
殻運搬		無筋Co殻 L=1. 6km						内 15号
			m3	0. 02		112		
仮設工								
			式	1		176,582		
工事用道路工								
			式	1		176,582		
敷鉄板		22×1524×3048 (mm)						内 16号
			m2	112		176,582		
直接工事費								
			式	1		21,190,952		
共通仮設								
			式	1		2,917,920		
共通仮設費								
			式	1		510,920		
運搬費								
			式	1		227,920		
仮設材運搬費		敷鉄板 L=45. 3km						内 17号
			t	19. 3		227,920		
現場環境改善費								
			式	1		283,000		
現場環境改善費 (率計上)								
			式	1		283,000		

設計内訳書（本01）

工事名	工事区分・工種・種別・細別					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
			式	1		2,407,000		
純工事費								
			式	1		24,108,872		
現場管理費								
			式	1		9,002,000		
工事原価								
			式	1		33,110,872		
一般管理費等								
			式	1		6,459,128		
工事価格								
			式	1		39,570,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		3,957,000		
工事費計								
			式	1		43,527,000		

#

#

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	227,920				
運搬費	227,920	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,917,920

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	24,108,872	単独（追加工事）直接工事費	21,190,952	単独（追加工事）共通仮設費	2,917,920
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	24,108,872	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	24,103,322		0		0
現場管理費 率（補正前）	35.77%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.34%		0.00%		
計上額	9,002,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	33,110,872				
純工事費	24,108,872	現場管理費	9,002,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	33,110,872	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,105,322		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.49%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.49%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	33,110,872		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,459,128				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	深浦町(旧深浦町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			21,190,952
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				21,190,952
	共通仮設費 (率分)	21,190,952	11.36	2,407,000
	運搬費			227,920
現場環境改善費対象工事費				21,190,952
	現場環境改善費 (率分)	21,185,402	1.34	283,000
現場管理費対象純工事費				24,108,872
	現場管理費	24,108,872	37.34	9,002,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				33,110,872
	一般管理費等	33,110,872	19.49	6,459,128
	業務委託費			0
工事価格				39,570,000
消費税等相当額				3,957,000
工事費計				43,527,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土砂等運搬	L=58. 6km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	13	148	1, 924		管理費区分：0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	13	10, 660	138, 580		管理費区分：0
処分費 建設発生土							
ZZ99*01*10001		m3	13	420	5, 460		管理費区分：T
合計					145, 964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	簡易吹付法砕工	B350×H200@3000 (砕内植生基材吹付t=5cm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法砕工(砕内植生基材吹付) Sタイプ B350*H200*@3000							単 1号
		m2	747. 7	13, 331	9, 967, 588		管理費区分：0
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000m2未満, 無, 無, 有						単 2号 06-02-04
WB810830		m2	552. 5	5, 546	3, 064, 165		管理費区分：0
合計					13, 031, 753		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	簡易吹付法砕工	B350×H200@3000（砕内モルタル吹付t=10cm）						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易吹付法砕工(砕内モルタル吹付) Sタイプ B350*H200*@3000								単 3号
			m2	87. 3	11, 456	1, 000, 108		管理費区分：0
モルタル吹付工 吹付厚10cm								単 4号
			m2	64. 5	12, 665	816, 892		管理費区分：0
水抜きパイプ 新設工								単 5号
			本	10	3, 895	38, 950		管理費区分：0
合計								
						1, 855, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床掘り	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 上記以外 (小規模), 全ての費用						02-01-03
			m3	26	2, 423	62, 998		管理費区分 : 0
合計								
						62, 998		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	12	4, 138	49, 656		管理費区分 : 0
合計					49, 656		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	プレキャストU型側溝	B300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュアン 40〜0, 0. 5m3/10m						単 6号 01-10-01
WB821410		m	24. 5	8, 606	210, 847		US1-A-B300B
合計					210, 847		管理費区分 : 0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	蓋	グレーチング 蓋 Co蓋 300用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	8, 704	17, 408		単 7号 01-10-01 グレーチング T-2 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	45	3, 253	146, 385		単 8号 01-10-01 Co蓋 管理費区分 : 0
合計					163, 793		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	縦排水	300×300					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無						単 9号 06-02-04
WB810810		m2	16. 5	13, 440	221, 760		管理費区分：0
吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m以上250m未満						単 10号 06-02-04
WB811110		m	110	28, 430	3, 127, 300		管理費区分：0
ラス張工[市場単価]	500m2以上1000m2未満, 無						単 11号 06-02-04
WB811120		m2	33	2, 721	89, 793		管理費区分：0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 12号 01-10-01 GRC製跳水防止板 W900 × t 20mm×L1000 管理費区分：0
WB821430		枚	4	31, 600	126, 400		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	24	728	17, 472		管理費区分：0
オールアンカー SUS M12(L=100mm)							
ZZ99*01*03001		本	24	993	23, 832		管理費区分：0
合計					3, 606, 557		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	現場打ち集水桝	B500-L500-H500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 2 8m3を超え0. 30m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	56, 290	112, 580		02-02-10 18-8-40 W/C<=60% 管理費区分 : 0
合計					112, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	蓋	B500-L500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以 下, 無し, 無し	枚	2	18, 300	36, 600		単 13号 01-10-01 T-2 500×500用 管理費区分 : 0
合計					36, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	かごマット(スロープ 型)	t=50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット設置(スロープ 型)	t=50cm, 亜鉛アルミメッキ, 割栗石, 径15~20cm, 全ての費用						03-02-10
CB322210		m2	4. 8	16, 080	77, 184		管理費区分 : 0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	11. 2	1, 062	11, 894		管理費区分 : 0
合計					89, 078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	転落防止柵基礎		H500-B300					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0
			m3	1.5	34,800	52,200		
型枠 CB240210		一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 同上型枠 管理費区分 : 0
			m2	6.2	5,888	36,505		
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						02-03-01 管理費区分 : 0
			m3	4.5	40,710	183,195		
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物						02-02-06 管理費区分 : 0
			m2	30.5	10,150	309,575		
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18 管理費区分 : 0
			m2	0.5	6,032	3,016		
合計								
						584,491		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	転落防止柵	H=1500@2000菱形金網 φ 3. 2×56mm目					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵設置 H=1500@2000菱形金網 φ 3. 2×56mm目		m	29. 3	19, 243	563, 819		単 14号 管理費区分：0
合計					563, 819		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	転落防止柵	H=1500@2000菱形金網 φ 3. 2×56mm目					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
転落防止柵設置 H=1500@2000菱形金網 φ 3. 2×56mm目		m	22	19, 243	423, 346		単 14号 管理費区分：0
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430	100mm以上110mm未満, 200mm以上400mm以下	孔	10	7, 478	74, 780		02-02-15 管理費区分：0
モルタル練 CB240060	高炉, 全ての費用	m3	0. 02	102, 300	2, 046		02-04-01 管理費区分：0
合計					500, 172		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬		無筋Co殻 L=1. 6km					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0. 02	1, 114	22		管理費区分 : 0
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*10002						
ZZ99*01*10002			t	0. 06	1, 500	90		管理費区分 : T
合計								
						112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	敷鉄板		22×1524×3048 (mm)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610			設置・撤去						単 15号 02-05-16 管理費区分：0
				m2	111.5	467	52,070		
敷鉄板賃料 WB253630			22×1,524×3,048 (mm), 無, 94日, 無, 有						単 16号 02-05-16 管理費区分：0
				枚	24	5,188	124,512		
合計									
							176,582		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	仮設材運搬費	敷鉄板 L=45. 3km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (敷鉄板)							単 17号 往復
		t	19. 25	8, 840	170, 170		管理費区分 : 0
仮設材等の積み取り卸し費	積み込み、取卸し(往復分)						単 18号 01-02-02
WB010030		t	19. 25	3, 000	57, 750		管理費区分 : 0
合計					227, 920		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	簡易吹付法杵工(杵内植生基材吹付) Sタイプ B350*H200*@3000		単位	m2	単位数量	100	単価	13, 331	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ス張工[市場単価]		500m2以上1000m2未満, 無					単 19号 06-02-04 見積 管理費区分：0		
WB811120			m2	100	2, 721	272, 100			
簡易吹付法杵工(杵内植生基材吹付) Sタイプ B350*H200*@3000							単 20号 施工規模補正10% イージ ーシールド工法 管理費区分：0		
		m2	110	9, 646	1, 061, 060				
合計						1, 333, 160			
単価						13, 331	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 500m2以上1000 m2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 546	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(植生基材吹付) 厚5cm 単価補正0. 880 (FP3)		Q001408003	m2	1	5, 546. 11	5, 546	管理費区分：0		
合計									
						5, 546			
単価							円／m2		
						5, 546			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	簡易吹付法枠工 (枠内モルタル吹付) Sタイプ B350*H200*@3000		単位	m2	単位数量	100	単価	11, 456	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ラス張工 [市場単価]		500m2以上1000m2未満, 無					単 19号 06-02-04 見積		
WB811120			m2	100	2, 721	272, 100	管理費区分：0		
簡易吹付法枠工 (枠内モルタル吹付) Sタイプ B350*H200*@3000							単 21号 施工規模補正10% イーシ ーシェルフ工法		
		m2	110	7, 941	873, 510	管理費区分：0			
合 計						1, 145, 610			
単 価						11, 456	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	モルタル吹付工 吹付厚10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	12, 665	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
モルタル吹付工		10cm, 100m2未満, 無, 有					単 22号 06-02-04 見積 管理費区分：0		
WB810810			m2	100	10, 750	1, 075, 000			
モルタル補強繊維 イーシーファイバー							2kg/m2 ロス率33%含む 管理費区分：0		
ZZ99*01*01005			kg	26. 6	7, 200	191, 520			
合 計						1, 266, 520			
単 価						12, 665	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	水抜きパイプ新設工		単位	本	単位数量	100	単価	3, 895
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1	36, 570	36, 570	*見積 管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	4	34, 100	136, 400	* 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	2	22, 870	45, 740	* 管理費区分：0	
ワイプホール G50×300	ZZ99*01*01006							
			個	100	1, 380	138, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	15%					[1] []	
			式	1		32, 806	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計								
						389, 516		
単価							円／本	
						3, 895		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8, 606
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 442. 1	44, 421	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×300×2000		Z231023020	個	5	7, 930	39, 650	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 300	1, 980	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分：0	
合計						86, 060		
単価						8, 606	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	8, 704
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
U型側溝用滑止グレーチング みぞふた T-2 300用 幅995mm		Z230152035	枚	100	8, 310	831, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		28	管理費区分 : 0	
合計						870, 400		
単価						8, 704	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 253
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992. 46	99, 246	管理費区分 : 0	
道路用側溝蓋 1種 300 43×10×50		Z231036010	枚	100	2, 260	226, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分 : 0	
合計						325, 300		
単価						3, 253	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	13, 440	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1. 500 (FP3)		Q001400006					管理費区分 : 0		
			m2	1	13, 438. 05	13, 438			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0		
			式	1		2			
合計									
						13, 440			
単価							円／m2		
						13, 440			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB811110	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m以上250m未満	単位	m	単位数量	100	単価	28, 430	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付枠工 (モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300 単価補正1. 300 (FP3)		Q001440003	m	100	28, 426. 45	2, 842, 645	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		355	管理費区分：0		
合計						2, 843, 000			
単価						28, 430	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	500m2以上1000m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
単価補正1. 200 (FP3)		Q001434001	m2	100	2, 720. 94	272, 094	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						272, 100		
単価						2, 721	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	31, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
側溝蓋 GRC製跳水防止板 W900×t20mm×L1000		Y000301000001	枚	100	31, 200	3, 120, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						3, 160, 000		
単価						31, 600	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	393. 72	39, 372	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチング(鎖付) T-2 500×500用		Z230153005	組	100	17, 900	1, 790, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		628	管理費区分 : 0	
合計						1, 830, 000		
単価						18, 300	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	転落防止柵設置 H=1500@2000菱形金網 φ 3.2×56mm目		単位	m	単位数量	10	単価	19,243
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					青森県河川p.18準用	
			人	0.5	22,870	11,435	管理費区分：0	
転落防止柵 H=1.5m 菱形金網 φ 3.2×56mm目		ZZ99*01*01008					管理費区分：0	
			m	10	18,100	181,000	管理費区分：0	
合計						192,435		
単価						19,243	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	467
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 570	10, 788	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	32, 250	9, 513	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 870	6, 746	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 23号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 110	19, 207	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		456	管理費区分：0	
合計						46, 710		
単価						467	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08			
						歩掛適用年月		2026. 08			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 16号 WB253630		敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 94日, 無, 有		単位	枚	単位数量	1	単価	5, 188
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001				供用日数:94日						管理費区分：0	
						枚	1	4, 418	4, 418		
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001										管理費区分：0	
						枚	1	770	770		
合 計											
									5, 188		
単 価										円／枚	
									5, 188		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	仮設材等の運搬 (敷鉄板)		単位	t	単位数量	10	単価	8, 840	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 . 3km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無					単 24号 01-02-02 往路 管理費区分：0		
	WB010020		t	10	4, 420	44, 200			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 . 3km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無					単 24号 01-02-02 復路 管理費区分：0		
	WB010020		t	10	4, 420	44, 200			
合 計									
						88, 400			
単 価							円／t		
						8, 840			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	500m2以上1000m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
単価補正1. 200 (FP3)		Q001434001	m2	100	2, 720. 94	272, 094	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						272, 100		
単価						2, 721	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付) Sタイプ B350*H200*@3000		単位	m2	単位数量	100	単価	9, 646
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立 D13							単 25号	
			kg	239. 55	864	206, 971	管理費区分：0	
サボ設置工 Sタイプ 350×200用							単 26号	
			m2	100	1, 408	140, 800	管理費区分：0	
主アンカー工 土砂系							単 27号	
			本	17	1, 593	27, 081	管理費区分：0	
補助アンカー工 土砂系							単 28号	
			本	43	1, 295	55, 685	管理費区分：0	
養生シート張工 枠内							単 29号	
			m2	100	1, 705	170, 500	管理費区分：0	
枠吹付工 イーザーファイバー併用							単 30号	
			m3	3. 45	105, 399	363, 626	管理費区分：0	
合計								
						964, 663		
単価								
						9, 646	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	簡易吹付法枠工(枠内モルタル吹付) Sタイプ B350*H200*@3000		単位	m2	単位数量	100	単価	7, 941
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立 D13							単 31号	
			kg	239. 55	864	206, 971	管理費区分：0	
ポンプ設置工 Sタイプ 350×200用							単 32号	
			m2	100	1, 408	140, 800	管理費区分：0	
主アンカー工 土砂系							単 27号	
			本	17	1, 593	27, 081	管理費区分：0	
補助アンカー工 土砂系							単 28号	
			本	43	1, 295	55, 685	管理費区分：0	
枠吹付工 イーゼーファイバー併用							単 33号	
			m3	3. 45	105, 399	363, 626	管理費区分：0	
合計								
						794, 163		
単価							円／m2	
						7, 941		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 100m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	10, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1. 200 (FP3)		Q001400006	m2	1	10, 750. 44	10, 750	管理費区分 : 0	
合計						10, 750		
単価						10, 750	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WK250590	バックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	154	18, 326	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						65, 110		
単価						65, 110	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで 単価補正1. 000		Z006810105	t	1	4, 420	4, 420	管理費区分 : 0	
合計						4, 420		
単価						4, 420	円/t	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄筋加工組立 D13		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 7	36, 570	135, 309	*見積 管理費区分：0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	14. 81	34, 100	505, 021	* 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3. 7	22, 870	84, 619	* 管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13							ロス率17%	
	Z001102009		t	1. 17	113, 000	132, 210	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	1%	式	1		7, 249	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						864, 408		
単価						864	円/kg	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	サホ°設置工 スタイ° 350×200用		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 408
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1] *見積	
			人	0. 4	36, 570	14, 628	管理費区分：0	
法面工 R0105							[] [1] *	
			人	1. 2	34, 100	40, 920	管理費区分：0	
サホ° 350×200用 ZZ99*01*01001								
			個	79	1, 010	79, 790	管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100		10%					[1] [] *) 労務費の%	
			式	1		5, 554	管理費区分：0	
合計								
						140, 892		
単価								
						1, 408	円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	主アンカー工 土砂系		単位	本	単位数量	100	単価	1, 593
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] *見積	
			人	0. 53	36, 570	19, 382	管理費区分：0	
法面工							[] [1] *	
			人	2. 1	34, 100	71, 610	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1] *	
			人	1. 05	22, 870	24, 013	管理費区分：0	
主アンカー D16×750								
			本	100	397	39, 700	管理費区分：0	
諸雑費(率)		4%					[1] [] *) 労務費の%	
			式	1		4, 600	管理費区分：0	
合計						159, 305		
単価						1, 593	円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	補助アンカー工 土砂系		単位	本	単位数量	100	単価	1, 295
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 53	36, 570	19, 382	*見積 管理費区分：0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	2. 1	34, 100	71, 610	* 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 05	22, 870	24, 013	* 管理費区分：0	
補助アンカー D10×400								
	ZZ99*01*01004		本	100	99	9, 900	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	4%	式	1		4, 600	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						129, 505		
単価						1, 295	円／本	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	養生シート張工 枠内		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 705
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 11	36, 570	40, 592	*見積 管理費区分：0	
法面工							[] [1]	
R0105			人	3. 33	34, 100	113, 553	* 管理費区分：0	
養生シート □2650								
ZZ99*01*01003			m2	73. 9	180	13, 302	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100 2%			式	1		3, 082	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						170, 529		
単価						1, 705	円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	枠吹付工 イーザーファイバー併用		単位	m3	単位数量	10	単価	105, 399
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積 [] [1]	
			人	1. 85	36, 570	67, 654	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	5. 56	34, 100	189, 596	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	3. 7	31, 010	114, 737	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 7	22, 870	84, 619	管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006						ロス率33%含む	
			t	5. 586	26, 600	148, 587	管理費区分：0	
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002						ロス率33%含む	
			m3	16. 49	4, 200	69, 258	管理費区分：0	
モルタル補強繊維 イーザーファイバー	ZZ99*01*01005						ロス率33%含む	
			kg	26. 6	7, 200	191, 520	管理費区分：0	
モルタル吹付機運転 湿式0. 8～1. 2m3/h							単 34号	
			日	1. 85	16, 320	30, 192	管理費区分：0	
ホイルローター運転 0. 34m3排出ガス対策型							単 35号	
			日	1. 85	38, 420	71, 077	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	19%					*) 労務費の% [1] []	
			式	1		86, 755	管理費区分：0	
合計								
						1, 053, 995		
単価								
						105, 399	円／m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋加工組立 D13		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 7	36, 570	135, 309	*見積 管理費区分：0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	14. 81	34, 100	505, 021	* 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3. 7	22, 870	84, 619	* 管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13								
	Z001102009		t	1. 17	113, 000	132, 210	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	1%	式	1		7, 249	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						864, 408		
単価						864	円/kg	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	サホ°設置工 Sタイ° 350×200用		単位	m2	単位数量	100	単価	1, 408
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 4	36, 570	14, 628	*見積 管理費区分：0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	1. 2	34, 100	40, 920	* 管理費区分：0	
サホ° 350×200用								
	ZZ99*01*01001		個	79	1, 010	79, 790	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	10%	式	1		5, 554	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						140, 892		
単価						1, 408	円／m2	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	枠吹付工 イーザーファイバー併用		単位	m3	単位数量	10	単価	105, 399
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積 [] [1]	
			人	1. 85	36, 570	67, 654	管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	5. 56	34, 100	189, 596	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	3. 7	31, 010	114, 737	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 7	22, 870	84, 619	管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	Z002002006						ロス率33%含む	
			t	5. 586	26, 600	148, 587	管理費区分：0	
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	Z002104002						ロス率33%含む	
			m3	16. 49	4, 200	69, 258	管理費区分：0	
モルタル補強繊維 イーザーファイバー	ZZ99*01*01005						ロス率33%含む	
			kg	26. 6	7, 200	191, 520	管理費区分：0	
モルタル吹付機運転 湿式0. 8～1. 2m3/h							単 36号	
			日	1. 85	16, 320	30, 192	管理費区分：0	
ホイルローター運転 0. 34m3排出ガス対策型							単 35号	
			日	1. 85	38, 420	71, 077	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	19%					*) 労務費の% [1] []	
			式	1		86, 755	管理費区分：0	
合計								
						1, 053, 995		
単価								
						105, 399	円／m3	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	モルタル吹付機運転 湿式0.8～1.2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h M002011006		機械条件:供用 持込					見積	
			供用日	1.6	10,200	16,320	管理費区分：0	
合計								
						16,320		
単価							円／日	
						16,320		

5 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ホイールロータ`運転 0. 34m3排出ガ`ス対策型		単位	日	単位数量	1	単価	38, 420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		R0115					見積	
			人	1	30, 600	30, 600	管理費区分：0	
軽油		Z006702002						
			L	14. 8	154	2, 279	管理費区分：0	
ホイールロータ` (トラクショベル) [普通] 排出ガ`ス対策型(第1次基準値)0. 3m3		機械条件: 供用 持込 M000207019						
			供用日	1. 5	3, 690	5, 535	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		6	管理費区分：0	
合計								
						38, 420		
単価						38, 420	円／日	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	モルタル吹付機運転 湿式0.8～1.2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	16,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)〔湿式〕 〔モータ駆動〕 0.8～1.2m3/h M002011006		機械条件:供用 持込					管理費区分：0	
			供用日	1.6	10,200	16,320		
合計						16,320		
単価						16,320	円／日	

登 録 単 価

工事名	麿木区域急傾斜地対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000301000001	側溝蓋	GRC製跳水防止板 W900×t20mm×L1000	枚	31,200	2026	8	確定
ZZ99*01*01001	サンプ	350×200用	個	1,010	2026	8	確定
ZZ99*01*01002	主アンカー	D16×750	本	397	2026	8	確定
ZZ99*01*01003	養生シート	□2650	m2	180	2026	8	確定
ZZ99*01*01004	補助アンカー	D10×400	本	99	2026	8	確定
ZZ99*01*01005	モルタル補強繊維	イーザーファイバー	kg	7,200	2026	8	確定
ZZ99*01*01006	ワイプホール	G50×300	個	1,380	2026	8	確定
ZZ99*01*01008	転落防止柵 H=1.5m	菱形金網 φ3.2×56mm目	m	18,100	2026	8	確定
ZZ99*01*03001	オールアンカー	SUS M12 (L=100mm)	本	993	2026	8	確定
ZZ99*01*10001	処分費	建設発生土	m3	420	2026	8	確定
ZZ99*01*10002	処分費	無筋Co殻	t	1,500	2026	8	確定

入力データリスト（本01）

工事名	鷗木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)		式	1		21, 190, 952	
砂防土工 (0002)		式	1		145, 964	
残土処理工 (0003)		式	1		145, 964	工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0004)		m3	10		145, 964	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	13	148	1, 924	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.152		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比				22.45		
標準単価				8,800		
地区単価				9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	54.805		81.54	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			52.33		
標準単価			28,900		
地区単価			35,440		
軽油	%	24.035		35.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.22		
標準単価			138		
地区単価			154		
諸雑費	%	0.008		0.03	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	13	10,660	138,580	CB210110 8769.8 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J13 運搬距離(km)(DID区間無)		60.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.281		2,480	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
標準構成比			26.52		
標準単価			8,571		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価 供用日当りの損耗品費			8,880 261		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	66.07		7,038	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			61.9 23,600 30,600		
軽油	%	10.636		1,133	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.58 138 154		
諸雑費	%	0.013		9	管理費区分 0
処分費 建設発生土	m3	13	420	5,460	ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0005)	式	1		14,887,703	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法枠工 (0006)	式	1		14,887,703	工種 07:砂防・地すべり等工事
簡易吹付法枠工 (0007)	m2	748		13,031,753	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付) Sタイプ B350*H200*@3000	m2	747.7	13,331	9,967,588	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラス張工[市場単価]	m2	100	2,721	272,100	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模		500m2以上1000m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			
簡易吹付法枠工(枠内植生基材吹付) Sタイプ B350*H200*@3000	m2	110	9,646	1,061,060	オプション入力 単位数量 100 m2

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋加工組立 D13	kg	239.55	864	206,971	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	3.7	36,570	135,309	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	14.81	34,100	505,021	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	3.7	22,870	84,619	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	t	1.17	113,000	132,210	Z001102009 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		7,249	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%					
サボ設置工 Sタイプ 350×200用	m2	100	1,408	140,800	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	0.4	36,570	14,628	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	1.2	34,100	40,920	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
サホ 350×200用	個	79	1,010	79,790	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		5,554	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
主アンカー工 土砂系	本	17	1,593	27,081	オプション入力 単位数量 100 本

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.53	36,570	19,382	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	2.1	34,100	71,610	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.05	22,870	24,013	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
主アソカー D16×750	本	100	397	39,700	ZZ99*01*01002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		4,600	ZS7210100 管理費区分 0
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
補助アンカー工 土砂系	本	43	1,295	55,685	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.53	36,570	19,382	R0125 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工	人	2.1	34,100	71,610	R0105 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.05	22,870	24,013	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
補助アンカー D10×400	本	100	99	9,900	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		4,600	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					
養生シート張工 枠内	m2	100	1,705	170,500	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	麿木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		人	1.11	36,570	40,592	R0125			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
法面工		人	3.33	34,100	113,553	R0105			
諸雑費1：対象						管理費区分	0		
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
養生シート □2650		m2	73.9	180	13,302	ZZ99*01*01003			
						管理費区分	0		
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率)		式	1		3,082	ZS7210100			
諸雑費1 諸雑費率=2.000%						管理費区分	0		
						歩 2026.08	単 2026.08		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
杵吹付工 イージーフアィハー併用	m3	3.45	105,399	363,626	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.85	36,570	67,654	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	5.56	34,100	189,596	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.7	31,010	114,737	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	麴木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
<div>普通作業員</div> <div>諸雑費1：対象</div>						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
R0102						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入		t	5.586	26,600	148,587	Z002002006	管理費区分	0	
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		m3	16.49	4,200	69,258	Z002104002	管理費区分	0	
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
モルタル補強繊維 イーザーファイバー		kg	26.6	7,200	191,520	ZZ99*01*01005	管理費区分	0	
						歩	2026.08	単	2026.08
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル吹付機運転 湿式0.8～1.2m ³ /h	日	1.85	16,320	30,192	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m ³ /h	供用日	1.6	10,200	16,320	M002011006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホイールロータ [※] 運転 0.34m ³ 排出ガス対策型	日	1.85	38,420	71,077	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,600	30,600	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	14.8	154	2,279	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホイールローダ(トラクタショベル)〔普通〕 排出ガス対策型(第1次基準値)0.3m3	供用日	1.5	3,690	5,535	M000207019 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	鷲木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率)		式	1		86,755	ZS7210100			
						管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑费率=19.000%						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
機械播種施工による植生工		m2	552.5	5,546	3,064,165	WB810830			
						管理費区分	0		
J01 工種区分			植生基材吹付工			歩 2026.08	単 2026.08		
J02 吹付厚			5cm			単価地区	深浦町(旧深浦町)		
J03 施工規模			500m2以上1000m2未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 法面垂直高による補正			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 枠内吹付の場合の補正			有			単価補正			
簡易吹付法枠工 (0008)		m2	87		1,855,950	オプション入力			
						第0003号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩 2026.08	単 2026.08		
						単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
簡易吹付法枠工(枠内モルタル吹付)						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Sタイプ B350*H200*@3000	m2	87.3	11,456	1,000,108	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ラス張工[市場単価]	m2	100	2,721	272,100	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模		500m2以上1000m2未満			
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			
簡易吹付法枠工(枠内モルタル吹付) Sタイプ B350*H200*@3000	m2	110	7,941	873,510	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋加工組立 D13	kg	239.55	864	206,971	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
人					R0125
3.7					管理費区分 0
36,570					歩 2026.08 単 2026.08
135,309					単価地区 深浦町(旧深浦町)
諸雑費1：対象					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
法面工					R0105
人					管理費区分 0
14.81					歩 2026.08 単 2026.08
34,100					単価地区 深浦町(旧深浦町)
505,021					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員					R0102
人					管理費区分 0
3.7					歩 2026.08 単 2026.08
22,870					単価地区 深浦町(旧深浦町)
84,619					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼					Z001102009
SD295 D13					管理費区分 0
t					歩 2026.08 単 2026.08
1.17					単価地区 深浦町(旧深浦町)
113,000					労調係数 1.000 00-00 0
132,210					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率)	式	1		7,249	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%					
サボ設置工 Sタイプ 350×200用	m2	100	1,408	140,800	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.4	36,570	14,628	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	1.2	34,100	40,920	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
サンボ 350×200用	個	79	1,010	79,790	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		5,554	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
主アンカー工 土砂系	本	17	1,593	27,081	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.53	36,570	19,382	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工	人	2.1	34,100	71,610	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.05	22,870	24,013	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
主アンカー D16×750	本	100	397	39,700	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		4,600	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=4.000%					
補助アンカー工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂系	本	43	1,295	55,685	単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.53	36,570	19,382	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	2.1	34,100	71,610	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.05	22,870	24,013	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
補助アンカー					ZZ99*01*01004

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
D10×400	本	100	99	9,900	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		4,600	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝4.000%					
杵吹付工 イーザーフェイス併用	m3	3.45	105,399	363,626	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1.85	36,570	67,654	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工					R0105

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象	人	5.56	34,100	189,596	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	3.7	31,010	114,737	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	3.7	22,870	84,619	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(普通ポルランド) 25kg袋入	t	5.586	26,600	148,587	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	m3	16.49	4,200	69,258	Z002104002 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル補強繊維 イーザーファイバー	kg	26.6	7,200	191,520	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル吹付機運転 湿式0.8～1.2m3/h	日	1.85	16,320	30,192	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.6	10,200	16,320	M002011006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)					ZS3000004

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		0	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホイールローダ [※] 運転 0.34m3排出ガ [※] ス対策型	日	1.85	38,420	71,077	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	人	1	30,600	30,600	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	14.8	154	2,279	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホイールローダ [※] (トラクタショベル)〔普通〕					M000207019

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策型(第1次基準値)0.3m3	供用日	1.5	3,690	5,535	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		6	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		86,755	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=19.000%					
モルタル吹付工 吹付厚10cm	m2	64.5	12,665	816,892	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
モルタル吹付工	m2	100	10,750	1,075,000	WB810810 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正		10cm 100m2未満 無 有			
モルタル補強繊維 イーザーファイバー	kg	26.6	7,200	191,520	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水抜きパイプ新設工	本	10	3,895	38,950	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,570	36,570	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工	人	4	34,100	136,400	R0105 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,870	45,740	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
ワイブ [®] ホール G50×300	個	100	1,380	138,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		32,806	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝15.000%					
排水構造物工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)	式	1		4,243,031	
作業土工 (0010)	式	1		112,654	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
床掘り (0011)	m3	30		62,998	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	26	2,423	62,998	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.525	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	45.776		1,109	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			40.26 28,900 35,440		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.312	33.9 25,400 22,870	685.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.36	7.11 138 154	178.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.027		1	管理費区分 0
埋戻し (0012)	m3	10		49,656	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し	m3	12	4,138	49,656	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210410 4063.8 管理費区分 0
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.659	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.621	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.225	50.03 25,400 22,870	1,830	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	20.822		861.6	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.35		
標準単価			28,300		
地区単価			31,010		
運転手(特殊)	%	21.4		885.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.77		
標準単価			28,900		
地区単価			35,440		
軽油	%	3.439		142.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.14		
標準単価			138		
地区単価			154		
ガソリン レギュラー	%	0.814		33.69	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.84		
標準単価			154		
地区単価			152		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.02		0.91	管理費区分 0
排水工 (0013)	式	1		3,981,197	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
プレキャストU型側溝 (0014)	m	25		210,847	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	24.5	8,606	210,847	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40〜0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
蓋 (0015)	枚	47		163,793	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	鷗木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
								歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版			枚	2	8,704	17,408		WB821430 管理費区分 0	
J01 作業区分				据付け				歩 2026.08 単 2026.08	
J02 夜間作業の有無				無し				単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 蓋版の種類				蓋版(各種)				労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下				豪雪割増	
J06 時間的制約の有無				無し				潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正				無し				単価補正	
蓋版			枚	45	3,253	146,385		WB821430 管理費区分 0	
J01 作業区分				据付け				歩 2026.08 単 2026.08	
J02 夜間作業の有無				無し				単価地区 深浦町(旧深浦町)	
J03 蓋版の種類				蓋版(各種)				労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分				40を超え170kg/枚以下				豪雪割増	
J06 時間的制約の有無				無し				潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正				無し				単価補正	
縦排水 (0016)			m	55		3,606,557		オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
モルタル吹付工								WB810810	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	16.5	13,440	221,760	管理費区分 0
J01 吹付厚		10cm			歩 2026.08 単 2026.08
J02 施工規模		100m2未満			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J03 時間制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
J04 枠内吹付の場合の補正		無			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
吹付枠工[市場単価]	m	110	28,430	3,127,300	WB811110
J01 規格・仕様		梁断面 300×300			管理費区分 0
J02 施工規模		100m以上250m未満			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ラス張工[市場単価]	m2	33	2,721	89,793	WB811120
J01 施工規模		500m2以上1000m2未満			管理費区分 0
J03 法面清掃必要としない場合の補正		無			歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 深浦町(旧深浦町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
蓋版	枚	4	31,600	126,400	WB821430
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.08 単 2026.08
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間制約の有無		無し			豪雪割増
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	24	728	17,472	CB224410 684.28
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.207		8.79	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
電動ハマトリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.711		5.18	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.438		3.19	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.88		341.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	15.682		114.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.55 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	15.064		109.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.59 31,000 36,570		
その他(労務)	%	17.838		129.9	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	1.752		12.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.89 154 152		
その他(材料)	%	0.398		2.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		0.28	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
オールアンカー SUS M12 (L=100mm)	本	24	993	23,832	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝・マンホール工 (0017)	式	1		149,180	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
現場打ち集水桝 (0018)	箇所	2		112,580	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	2	56,290	112,580	CB222950 51457.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.28m3を超え0.30m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.081		45.42	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
標準構成比			0.08		
標準単価			8,800		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	39.083		21,999	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			34.58		
標準単価			30,000		
地区単価			37,090		
普通作業員	%	24.067		13,547	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			29.24		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
土木一般世話役	%	12.186		6,859	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.3		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		
特殊作業員	%	1.853		1,043	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			1.85		
標準単価			28,300		
地区単価			31,010		

入力データリスト（本01）

工事名	鷗木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	10.85		6,107	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		%	11.541		6,496	Z230210245			
18-8-40 W/C<=60%				11.79		管理費区分	0		
標準構成比				19,750		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				21,150		単価地区	深浦町(旧深浦町)		
地区単価						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油		%	0.071		40.19	Z006702002			
				0.07		管理費区分	0		
標準構成比				138		歩	2026.08	単	2026.08
標準単価				154		単価地区	深浦町(旧深浦町)		
地区単価						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(材料)		%	0.264		148.8	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.004		4.59	管理費区分	0		
蓋 (0019)		枚	2		36,600	オプション入力			
						第0010号内訳書			
						単位数量	1	枚	
						管理費区分	0		
						歩	2026.08	単	2026.08

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	2	18,300	36,600	単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					WB821430 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					オプション入力
					工種 07:砂防・地すべり等工事
					オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
護床工 (0020)	式	1		89,078	
かご工 (0021)	式	1		89,078	
かごマット(スロープ型) (0022)	m2	5		89,078	
かごマット設置(スロープ型)	m2	4.8	16,080	77,184	CB322210 15595.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
					単価地区 深浦町(旧深浦町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 詰石種類 J04 詰石規格 J05 費用の内訳		割栗石 径15～20cm 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2011年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.938	2.84 21,100 22,500	472.2	M000202059 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.114		18.29	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.078	16.12 25,400 22,870	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.307	2.17 28,300 31,010	370.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.522		405.4	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.12 28,900 35,440		歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.82	1.59 31,000 36,570	292.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.829		133.2	管理費区分 0
かごマット H=50cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.276	46.48 7,240 7,270	7,278	Z004010002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
割栗石 150-200mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.571	21.34 6,850 7,800	3,789	Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	1.331		214	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.23		
標準単価			138		
地区単価			154		
その他(材料)	%	5.204		836.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		7.11	管理費区分 0
吸出し防止材(全面)設置	m2	11.2	1,062	11,894	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	17.238		182.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.38		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		
土木一般世話役	%	3.437		36.47	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
標準構成比			2.95		

入力データリスト（本01）

工事名	麿木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				31,000 36,570		単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上		%	79.319		841.6	Z231301035			
標準構成比				77.67		管理費区分	0		
標準単価				740		歩	2026.08	単	2026.08
地区単価				765		単価地区	深浦町(旧深浦町)		
						労調係数	1.000 00-00 0		
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.006		1.03	管理費区分	0		
斜面対策付属物設置工 (0023)		式	1		1,648,594				
防止柵工(新規) (0024)		式	1		1,148,310	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事			
転落防止柵基礎 (0025)		m	30		584,491	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
コンクリート						CB240010	34148.0		

入力データリスト（本01）

工事名	鵜木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		m3	1.5	34,800	52,200	管理費区分 0			
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.08 単 2026.08			
	J02 打設工法		人力打設			単価地区 深浦町(旧深浦町)			
	J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0			
	J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増			
	J07 現場内小運搬の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1			
	J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正			
普通作業員		%	18.724		6,515	R0102			
	標準構成比			21.19		管理費区分 0			
	標準単価			25,400		歩 2026.08 単 2026.08			
	地区単価			22,870		単価地区 深浦町(旧深浦町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
特殊作業員		%	7.033		2,447	R0101			
	標準構成比			6.54		管理費区分 0			
	標準単価			28,300		歩 2026.08 単 2026.08			
	地区単価			31,010		単価地区 深浦町(旧深浦町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役		%	6.828		2,376	R0125			
	標準構成比			5.9		管理費区分 0			
	標準単価			31,000		歩 2026.08 単 2026.08			
	地区単価			36,570		単価地区 深浦町(旧深浦町)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(労務)		%	2.355		819.3	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	65.055		22,636	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			63.94		
標準単価			20,400		
地区単価			21,150		
諸雑費	%	0.005		6.7	管理費区分 0
型枠	m2	6.2	5,888	36,505	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型わく工	%	62.995		3,709	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			37,090		
普通作業員	%	15.534		914.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			19.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,870		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	6.208	6.07	365.5	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.249		897.8	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.1	管理費区分 0
コンクリート	m3	4.5	40,710	183,195	CB240010 40190.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		小型構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		有り			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	25.387	28.56	10,334	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	9.782		3,982	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.4		
標準単価			31,000		
地区単価			36,570		
特殊作業員	%	7.616		3,100	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.04		
標準単価			28,300		
地区単価			31,010		
その他(労務)	%	2.12		862.9	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	55.09		22,425	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.82		
標準単価			20,400		
地区単価			21,150		
諸雑費	%	0.005		6.1	管理費区分 0
型枠	m2	30.5	10,150	309,575	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08
J01 型枠の種類		一般型枠			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 構造物の種類		小型構造物			単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	49.332	44.28	5,007	R0133 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30,000		
標準単価			37,090		
地区単価					
普通作業員	%	25.006	30.82	2,538	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25,400		
標準単価			22,870		
地区単価					
土木一般世話役	%	12.601	11.86	1,279	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			31,000		
標準単価			36,570		
地区単価					
その他(労務)	%	13.035		1,323	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.026		3	管理費区分 0
目地板	m2	0.5	6,032	3,016	CB224710 4077.3 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.813		1,738	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,870		
土木一般世話役	%	13.332		804.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,570		
その他(労務)	%	0.21		12.69	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.627		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
標準構成比 標準単価			35.6 1,190		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			2,850		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		1.11	管理費区分 0
転落防止柵 (0026)	m	29		563,819	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵設置 H=1500@2000菱形金網φ3.2×56mm目	m	29.3	19,243	563,819	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.5	22,870	11,435	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
転落防止柵 H=1.5m 菱形金網 φ 3.2×56mm目	m	10	18,100	181,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防止柵工(改修) (0027)	式	1		500,284	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
転落防止柵 (0028)	m	22		500,172	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
転落防止柵設置 H=1500@2000菱形金網 φ 3.2×56mm目	m	22	19,243	423,346	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.5	22,870	11,435	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
転落防止柵 H=1.5m 菱形金網 φ 3.2×56mm目	m	10	18,100	181,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	孔	10	7,478	74,780	CB224430 7053.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔径 J02 削孔深さ		100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下			
コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.59	1.62 752 783	118.9	M002015008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA 標準構成比	%	1.076	0.93	80.45	L001110002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			490 601		単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.533		39.88	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.839	38.55 28,300 31,010	2,979	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.866	10.44 25,400 22,870	663	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.863	5.27 31,000 36,570	438.4	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	10.902		815.2	管理費区分 0
ダ`イメント`ヒット 110mm スタンダート` 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.378	28.71 25,000 26,200	2,122	Z006531004 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガ`ソリン レキ`ュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.429	2.61 154 152	181.6	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.512		38.25	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		1.32	管理費区分 0
モルタル練	m3	0.02	102,300	2,046	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用			
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	49.218		50,332	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	32.538		33,275	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.16		163.3	管理費区分 0
セメント(高炉B) 25kg袋入	%	13.778		14,090	Z002002008 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	4.305		4,402	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	鷗木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
諸雑費		%	0.001		37.7	管理費区分 0			
殻運搬 (0029)		m3	0.02		112	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬		m3	0.02	1,114	22	CB227010 947.92 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし						
J02 積込工法区分			機械積込						
J03 DID区間の有無			無し						
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			1.6km以下						
J13 費用の内訳			全ての費用						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.853		410.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				40.77					
標準単価				20,847					
地区単価				21,400					
供用日当りの損耗品費				747					
運転手(一般)		%	49.449		550.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08			
標準構成比				44.82					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			23,600 30,600		単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.682	14.41 138 154	152.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.3	管理費区分 0
処分費 無筋Co殻	t	0.06	1,500	90	ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0030)	式	1		176,582	
工事用道路工 (0031)	式	1		176,582	工種 07:砂防・地すべり等工事
敷鉄板 (0032)	m2	112		176,582	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	麿木区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	111.5	467	52,070	WB253610
J01	作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料		枚	24	5,188	124,512	WB253630
J01	敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			管理費区分 0
J02	不足分弁償金の有無		無			歩 2026.08 単 2026.08
J04	供用日数(日)(実数入力)		94日			単価地区 深浦町(旧深浦町)
J05	継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07	整備費の有無		有			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
直接工事費 (0033)	式	1			21,190,952	
共通仮設 (0034)	式	1			2,917,920	
共通仮設費 (0035)	式	1			510,920	
運搬費						工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0036)	式	1		227,920	
仮設材運搬費 (0037)	t	19.3		227,920	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (敷鉄板)	t	19.25	8,840	170,170	オプション入力 単位数量 10 t 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	10	4,420	44,200	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		45.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	10	4,420	44,200	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		45.3km			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		12m以内 各種(実数入力) 0 無			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	19.25	3,000	57,750	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 深浦町(旧深浦町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0038)	式	1		283,000	
現場環境改善費（率計上） (0039)	式	1		283,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1		2,407,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	07:砂防・地すべり等工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0041)	式	1		24,108,872	
現場管理費 (0042)	式	1		9,002,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間	1.0			

入力データリスト（本01）

工事名	鷗木区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.84%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0043)		式	1		33,110,872	
一般管理費等 (0044)		式	1		6,459,128	
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)		式	1		39,570,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)		式	1		3,957,000	
工事費計 (0047)		式	1		43,527,000	