

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 18 m		
	-4.0m岸壁	18	m
	土工	1	式
	エプロン舗装工	1	式
	維持補修工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	23,837,000 円 (内消費税 2,167,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 -4.0m岸壁							
		式	1		12,976,125		
土工							
		式	1		96,338		
掘削工							
		式	1		96,338		
土砂掘削							内 1号
		m3	20		96,338		
エプロン舗装工							
		式	1		30,513		
コンクリート舗装工							
		式	1		30,513		
不陸整正	補足材料 RC-40 16以上22mm未満						内 2号
		m2	5		1,720		
コンクリート舗装	高炉B 18-8-40W/C≤55% t=20cm						内 3号
		m3	1		22,633		
伸縮目地	瀝青系 10mm						内 4号
		m2	2		6,160		
維持補修工							
		式	1		12,837,630		
防食工							
		式	1		12,248,960		
電気防食	アルミニウム合金陽極3.0A/個 耐用年数50年型						内 5号
		個	5		2,341,170		
ペトロラタム被覆	FRP耐衝撃カー工法						内 6号
		m2	56		9,907,790		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼材補修工							
		式	1		588,670		
鋼板溶接	板厚9mm						内 7号
		m	1		588,670		
構造物撤去工							
		式	1		11,644		
取壊し工							
		式	1		11,644		
コンクリート取壊し	無筋構造物						内 8号
		m2	1		11,644		
直接工事費							
		式	1		12,976,125		
共通仮設							
		式	1		1,241,000		
共通仮設費							
		式	1		190,000		
現場環境改善費							
		式	1		190,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		190,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,051,000		
純工事費							
		式	1		14,217,125		
現場管理費							
		式	1		3,717,000		

設計内訳書（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1		17,934,125		
一般管理費等							
		式	1		3,735,875		
工事価格							
		式	1		21,670,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,167,000		
工事費計							
		式	1		23,837,000		

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	12, 976, 125	直接工事費	12, 976, 125	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	30, 030	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		12, 976, 125	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		12, 946, 095		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		6. 94%	0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正		1. 00%	0. 00%	
	海上輸送に要する補正		1. 00	0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1. 02		8. 10%	0. 00%	
	計上額		1, 051, 000	0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					1,241,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	14,217,125	単独（追加工事）直接工事費	12,976,125	単独（追加工事）共通仮設費	1,241,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	14,217,125	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	14,187,095		0		0
現場管理費 率（補正前）	24.11%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.78%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	26.15%		0.00%		
計上額	3,717,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	17,934,125				
純工事費	14,217,125	現場管理費	3,717,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	17,934,125	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	17,904,095		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.81%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.81%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	17,934,125		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,735,875				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	むつ市(旧大畑町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）		1. 00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工 期 日 数	130日間	
冬 期 日 数	85日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.78%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			12,976,125
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,976,125
	共通仮設費（率分）	12,976,125	8.10	1,051,000
現場環境改善費対象工事費				12,976,125
	現場環境改善費（率分）	12,946,095	1.47	190,000
現場管理費対象純工事費				14,217,125
	現場管理費	14,217,125	26.15	3,717,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,934,125
	一般管理費等	17,934,125	20.81	3,735,875
	業務委託費			0
工事価格				21,670,000
消費税等相当額				2,167,000
工事費計				23,837,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	土砂掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 水中掘削						02-01-02
CB210100		m3	20	430	8, 600		管理費区分 : 0
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	21	273	5, 733		管理費区分 : 0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	21	2, 575	54, 075		管理費区分 : 0
処分費 建設発生土							
ZZ99*01*01001		m3	21	1, 330	27, 930		管理費区分 : T
合計					96, 338		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	不陸整正		補足材料 RC-40 16以上22mm未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正工		1. 8m未満, 有, 再生クラッシャーラン RC-40, 0.02m						単 1号 02-01-01 管理費区分 : 0
DW429000			m2	5	344	1, 720		
合計						1, 720		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	コンクリート舗装		高炉B 18-8-40W/C≦55% t=20cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		ミキサ車打設, 無筋						単 2号 03-06-02 管理費区分 : 0
DH106190			m3	1	22, 633	22, 633		
合計						22, 633		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	伸縮目地		瀝青系 10mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 3号 03-06-02 管理費区分：0
DH106180			m2	2	3,080	6,160		
合計						6,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	電気防食		アルミニウム合金陽極3. 0A/個 耐用年数50年型						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
陽極取付 DH107150			既設構造物等を基地にして作業可						単 4号 03-07-05 管理費区分：0
				個	5	459,480	2,297,400		
電位測定装置取付 DH107160									単 5号 03-07-05 管理費区分：0
				個	1	43,770	43,770		
合計									
							2,341,170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	ヘトロラム被覆	FRP耐衝撃カバー工法					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	30日						単 6号 03-14-90
DH114120		m	18	12, 220	219, 960		管理費区分 : 0
下地処理(かき落とし)	鋼矢板・鋼管矢板						単 7号 03-14-90
DH114130		m2	56	9, 877	553, 112		管理費区分 : 0
被覆防食	鋼矢板・鋼管矢板						単 8号 03-14-90
DH114140		m2	56	148, 056	8, 291, 136		管理費区分 : 0
端部処理	鋼矢板・鋼管矢板						単 9号 03-14-90
DH114150		m	59	14, 298	843, 582		管理費区分 : 0
合計					9, 907, 790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	鋼板溶接		板厚9mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(かき落とし)		鋼矢板・鋼管矢板						単 7号 03-14-90 管理費区分：0
DH114130			m2	2	9,877	19,754		
アーク溶接		海上, 標準, 手動, 隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板, 横向(標準), 9mm, 無し, 5m以上(標準)						単 10号 03-17-02 管理費区分：0
DH117010			m	0.4	11,730	4,692		
水中被覆アーク溶接		9mm, 無し, 5m以上(標準)						単 11号 03-17-02 管理費区分：0
DH117020			m	11.8	34,680	409,224		
鋼板 t=9mm SM490A L=5900*220*t9mm 曲げ加工無		ZZ99*01*02002						管理費区分：0
ZZ99*01*02002			枚	1	155,000	155,000		
合計						588,670		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	コンクリート取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用 CB430510						03-01-05
		m	2	3, 406	6, 812		管理費区分 : 0
舗装版破碎	コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用 CB430310						03-01-05
		m2	1	1, 191	1, 191		管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
		m3	1	1, 541	1, 541		管理費区分 : 0
処分費 Co塊 (無筋)	ZZ99*01*01002						
		t	0. 7	3, 000	2, 100		管理費区分 : T
合計							
					11, 644		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DW429000	不陸整正工	1. 8m未満, 有, 再生クラッシャーラン RC-40, 0 . 02m	単位	m2	単位数量	100	単価	344
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			0. 52	22, 640	11, 772			
再生クラッシャーラン RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			2. 54	3, 100	7, 874			
タンパ° 及びランマ 質量 60～80kg		DW520000					単 12号 02-01-01 管理費区分：0	
日			0. 46	32, 170	14, 798			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		6			
合 計						34, 450		
単 価						344	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 2号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設, 無筋	単位	m3	単位数量	10	単価	22, 633	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート（高炉B） 港湾⑥18-8-40 W/C≦55% ZZ99*02500001							管理費区分：0		
			m3	10. 3	19, 300	198, 790			
コンクリート打設（上部工製作） ミキサー車から直接投入 Q300804020							管理費区分：0		
			m3	10	2, 754	27, 540			
合計						226, 330			
単価						22, 633	円／m3		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0			
单 3号 DH106180		伸縮目地		瀝青質系		単位	m2	単位数量	100	单価	3, 080
名称・規格				条件		単位	数量	单価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010										管理费区分：0	
						m2	100	3, 080	308, 000		
合計											
									308, 000		
单価										円／m2	
									3, 080		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DH107150	陽極取付	既設構造物等を基地にして作業可	単位	個	単位数量	18	単価	459, 480	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
アルミニウム合金陽極 3. 0A×50年型 ZZ99*22100001							[] [1]		
			個	18	435, 000	7, 830, 000	管理費区分：0		
陽極取付 基地として作業可能 クレーン込み Q301503010									
			個	18	24, 480	440, 640	管理費区分：0		
合 計									
						8, 270, 640			
単 価									
						459, 480	円／個		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 5号 DH107160	電位測定装置取付		単位	個	単位数量	2	単価	43, 770	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
端子板		Z303010020001					管理費区分：0		
			個	2	14, 700	29, 400			
電位測定装置取付		Q301504010					管理費区分：0		
			個	2	29, 070	58, 140			
合計							87, 540		
単価							円／個		
						43, 770			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH114120	鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	30日	単位	m	単位数量	100	単価	12, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー 径16mm L=60mm Z301020120001							管理費区分：0	
		本	111	133	14, 763			
鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料) B=0. 24m、L=4m 単価補正52. 000 (FC0) Z392030020001							管理費区分：0	
		枚	56	265	14, 840			
鋼製軽量足場板(1枚当り基本料) B=0. 24m、L=4m Z392030030001							管理費区分：0	
		枚	56	152	8, 512			
丸ハ イ° 賃料(1m1日当り賃料) 径48. 6mm、肉厚2. 4mm 単価補正52. 000 (FC0) Z392040020001							管理費区分：0	
		m	944	17	16, 048			
丸ハ イ° 賃料(1m当り基本料) 径48. 6mm、肉厚2. 4mm Z392040030001							管理費区分：0	
		m	944	10	9, 440			
クランプ 賃料(1個1日当り賃料) 直交 単価補正52. 000 (FC0) Z392040050001							管理費区分：0	
		個	611	21	12, 831			
クランプ 賃料(1個当り基本料) 直交 Z392040060001							管理費区分：0	
		個	611	15	9, 165			
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板) クレーン抜き Q302701020							管理費区分：0	
		m	100	9, 282	928, 200			
クレーン付トラック 4t積 2. 9t吊 DHT20500							単 13号 07-01-33 管理費区分：0	
		日	3. 9	53, 387	208, 209			
合計						1, 222, 008		
単価						12, 220	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH114130	下地処理(かき落とし)	鋼矢板・鋼管矢板	単位	m2	単位数量	100	単価	9,877
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし		Q302101010					管理費区分：0	
			m2	100	7,956	795,600		
クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		DHT20500					単 13号 07-01-33 管理費区分：0	
			日	3.6	53,387	192,193		
合計						987,793		
単価						9,877	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH114140	被覆防食	鋼矢板・鋼管矢板	単位	m2	単位数量	100	単価	148, 056
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
防食材料 各種 ZZ99*24100001							管理費区分：0	
			m2	100	120, 000	12, 000, 000		
被覆防食(鋼矢板・鋼管矢板) クレーン抜き Q302702020							管理費区分：0	
			m2	100	24, 480	2, 448, 000		
クレーン付トラック 4t積 2. 9t吊 DHT20500							単 13号 07-01-33 管理費区分：0	
			日	6. 7	53, 387	357, 692		
合 計							14, 805, 692	
単 価							円／m2 148, 056	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 9号 DH114150	端部処理	鋼矢板・鋼管矢板	単位	m	単位数量	100	単価	14, 298	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
端部処理(鋼矢板・鋼管矢板) クレーン抜き Q302703020							管理費区分：0		
			m	100	12, 750	1, 275, 000			
クレーン付トラック 4t積 2. 9t吊 DHT20500							単 13号 07-01-33 管理費区分：0		
			日	2. 9	53, 387	154, 822			
合 計									
						1, 429, 822			
単 価							円／m 14, 298		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 10号 DH117010	アーク溶接	海上, 標準, 手動, 隅肉・重ねせ・棒鋼+ 鋼板, 横向(標準), 9mm, 無し, 5m以上(標準)	単位	m	単位数量	5. 3	単価	11, 730	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
手動アーク溶接(海上施工) 隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満 単価補正1. 000 (FC0) Q301901150							管理費区分：0		
			m	5. 3	11, 730	62, 169			
合計									
						62, 169			
単価							円／m		
						11, 730			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH117020	水中被覆7-7溶接	9mm, 無し, 5m以上(標準)	単位	m	単位数量	5. 8	単価	34, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆7-7溶接 6mm以上10mm未満 単価補正1. 000 (FC0)		Q301903020	m	5. 8	34, 680	201, 144	管理費区分 : 0	
合計						201, 144		
単価						34, 680	円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DW520000	タンパ° 及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	単位数量	1	単価	32,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
			人	1	30,700	30,700		
ガソリン レギュラー		Z006704001					管理費区分：0	
			L	4	151	604		
タンパ° 及びランマ 質量 60～80kg		L001180001					管理費区分：0	
			日	1.61	533	858		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		8		
合計						32,170		
単価						32,170	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT20500	クレーン付トラック 4t積 2.9t吊		単位	日	単位数量	1	単価	53,387
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			31	155	4,805			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35,090	35,090			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		機械条件:運転時間当り損料					管理費区分：0	
時間			5.8	634	3,677			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
日			1.23	7,980	9,815			
合計						53,387		
単価						53,387	円／日	

登 録 単 価

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z301020120001	コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	133	2026	7	確定 物価資料
Z303010020001	端子板		個	14,700	2026	7	確定 物価資料
Z392030020001	鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料)	B=0.24m、L=4m	枚	5.1	2026	7	確定 物価資料
Z392030030001	鋼製軽量足場板(1枚当り基本料)	B=0.24m、L=4m	枚	152	2026	7	確定 物価資料
Z392040020001	丸ハ イ° 賃料(1m1日当り賃料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	0.33	2026	7	確定 物価資料
Z392040030001	丸ハ イ° 賃料(1m当り基本料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	10	2026	7	確定 物価資料
Z392040050001	クランプ 賃料(1個1日当り賃料)	直交	個	0.41	2026	7	確定 物価資料
Z392040060001	クランプ 賃料(1個当り基本料)	直交	個	15	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01001	処分費	建設発生土	m3	1,330	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01002	処分費	Co塊（無筋）	t	3,000	2026	7	確定 県単価
ZZ99*01*02002	鋼板 t=9mm SM490A L=5900*220*t9mm	曲げ加工無	枚	155,000	2026	7	確定 見積
ZZ99*02500001	生コンクリート（高炉B） 港湾⑥18-8-40 W/C≦55%		m3	19,300	2026	7	確定 県単価
ZZ99*22100001	アルミニウム合金陽極	3.0A×50年型	個	435,000	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*24100001	防食材料	各種	m2	120,000	2026	7	確定 見積

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)-4.0m岸壁	式	1		12,976,125		
土工 (0002)	式	1		96,338		
掘削工 (0003)	式	1		96,338	工種 99:	
土砂掘削 (0004) (P)	m3	20		96,338	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
掘削	m3	20	430	8,600	CB210100 384.63 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		水中掘削				
トラグライン及びピクラムシェル 油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3	%	52.26		224.9	M000204007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区	
標準構成比			54.79			
標準単価			34,200			
地区単価			36,500			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	31.37		135	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 28.92 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
軽油	%	16.352		70.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 16.29 標準単価 138 地区単価 155		
諸雑費	%	0.018		0.13	管理費区分 0
積込(ルース)	m3	21	273	5,733	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.797		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町)
			標準構成比 42.39 標準単価 21,500		

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				22,900		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	41.481		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				38.74		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
軽油		%	18.69		51.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				18.87		
標準単価				138		
地区単価				155		
諸雑費		%	0.032		0.15	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	21	2,575	54,075	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			15.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						M000301005
10t積級		%	40.87		1,052	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			44.67		歩 2026.07 単 2026.07
	標準単価			20,847		単価地区 むつ市(旧大畑町)
	地区単価			21,400		労務補正 1.000 00-00
	供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	44.677		1,150	R0115
	標準構成比			40.44		管理費区分 0
	標準単価			23,600		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			30,290		単価地区 むつ市(旧大畑町)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	14.405		370.8	Z006702002
	標準構成比			14.89		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.07 単 2026.07
	地区単価			155		単価地区 むつ市(旧大畑町)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.048		2.2	管理費区分 0
処分費						ZZ99*01*01001
建設発生土	m3		21	1,330	27,930	管理費区分 T
						歩 2026.07 単 2026.07
						単価地区 むつ市(旧大畑町)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
エプロン舗装工 (0005)	式	1		30,513	オプション入力	
コンクリート舗装工 (0006)	式	1		30,513	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
不陸整正 (0007)	m2	5		1,720	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
不陸整正工	m2	5	344	1,720	DW429000 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅		1.8m未満				
J02 補足材(路盤材)の有無		有				
J03 補足材(路盤材)の種類		再生クラッシャーラン RC-40				
J04 補足材(路盤材)厚		0.02m				
コンクリート舗装 (0008)	m3	1		22,633	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
コンクリート打設	m3	1	22,633	22,633	DH106190 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート打設方式		ミキサー車打設			
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋			
伸縮目地 (0009)	m2	2		6,160	オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	2	3,080	6,160	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			
維持補修工 (0010)	式	1		12,837,630	
防食工 (0011)	式	1		12,248,960	工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電気防食 (0012)	個	5		2,341,170	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
陽極取付	個	5	459,480	2,297,400	DH107150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 既設構造物等の状況区分		既設構造物等を基地にして作業可			
電位測定装置取付	個	1	43,770	43,770	DH107160 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ペトロラム被覆 (0013)	m2	56		9,907,790	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
Q01 足場設置撤去		鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去			
Q02 下地処理		下地処理(かき落とし)			
Q03 被覆防食		被覆防食			
Q03 被覆防食		端部処理			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上
鋼矢板・鋼管矢板 足場設置撤去	m	18	12, 220	219, 960	DH114120 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 足場設置撤去等の合計日数		30日			
下地処理(かき落とし)	m2	56	9, 877	553, 112	DH114130 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 既設構造物の指定		鋼矢板・鋼管矢板			
被覆防食	m2	56	148, 056	8, 291, 136	DH114140 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 既設構造物の指定		鋼矢板・鋼管矢板			
端部処理	m	59	14, 298	843, 582	DH114150 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
J01 既設構造物の指定		鋼矢板・鋼管矢板			

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼材補修工 (0014)	式	1		588,670	単価補正 工種 99:	
鋼板溶接 (0015)	m	1		588,670	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
下地処理(かき落とし)	m2	2	9,877	19,754	DH114130 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 既設構造物の指定		鋼矢板・鋼管矢板				
アーカ溶接	m	0.4	11,730	4,692	DH117010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		海上				
J02 施工方法の指定		標準				
J03 溶接方法		手動				
J04 継手種類		隅肉・重合せ・棒鋼+鋼板				
J05 溶接姿勢		横向(標準)				
J07 板厚		9mm				
J14 作業船の有無		無し				
J23 施工規模		5m以上(標準)				
水中被覆アーカ溶接					DH117020	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m	11.8	34,680	409,224	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 板厚 J02 クレーンの有無 J11 施工規模		9mm 無し 5m以上(標準)				
鋼板 t=9mm SM490A L=5900*220*t9mm 曲げ加工無	枚	1	155,000	155,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0016)	式	1		11,644		
取壊し工 (0017)	式	1		11,644	工種 54:構造物工事（漁港）	
コンクリート取壊し (0018)	m2	1		11,644	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
舗装版切断	m	2	3,406	6,812	CB430510 3232.4 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.124	7.16 14,500 15,200	242.6	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	3.342		113.8	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.458	13.07 28,300 30,700	458.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.926	7.15 31,000 36,210	269.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	4.957		168.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			5.86		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
その他(労務)	%	12.384		421.7	管理費区分 0
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径30ｲﾝﾁ	%	22.946		781.4	Z006540005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			23.06		
標準構成比			124,000		
標準単価			130,000		
地区単価					
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ	%	15.764		536.8	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
			15.81		
標準構成比			85,200		
標準単価			89,500		
地区単価					
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ	%	9.617		327.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
			9.67		
標準構成比			52,100		
標準単価			54,600		
地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
カソリン レギュラー	%	1.647		56.09	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.77		
標準単価			154		
地区単価			151		
その他(材料)	%	0.824		28.07	管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		1.04	管理費区分 0
舗装版破碎	m2	1	1,191	1,191	CB430310 1106.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cmを超え35cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機)	%	19.905		236.9	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
開口幅735～850mm破碎力550～980kN			20.28		
標準構成比			17,900		
標準単価			18,900		
地区単価					
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型					L001010012

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.318		110.9	管理費区分 0	
標準構成比			9.58		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			6,460		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
地区単価			6,760		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	31.862		379.2	R0114	
標準構成比			28.23		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			35,090		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	20.535		244.4	R0102	
標準構成比			24.79		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			22,640		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	12.562		149.5	R0125	
標準構成比			11.57		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			36,210		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	5.795		68.97	Z006702002	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			5.55		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			138		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
地区単価			155		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.023		1.13	管理費区分 0	
殻運搬	m3	1	1,541	1,541	CB227010 1316.6	
					管理費区分 0	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 むつ市(旧大畑町)	
J03 DID区間の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		5.7km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.009		570.2	M000301005	
					管理費区分 0	
標準構成比			40.77		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			20,847		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
地区単価			21,400		労務補正 1.000 00-00	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
					係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.152		757.3	R0115	
					管理費区分 0	
標準構成比			44.82		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			23,600		単価地区 むつ市(旧大畑町)	
地区単価			30,290		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	13.825		213	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.41		
標準単価			138		
地区単価			155		
諸雑費	%	0.014		0.5	管理費区分 0
処分費 Co塊（無筋）	t	0.7	3,000	2,100	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0019)	式	1		12,976,125	
共通仮設 (0020)	式	1		1,241,000	
共通仮設費 (0021)	式	1		190,000	
現場環境改善費 (0022)	式	1		190,000	
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1		190,000	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1		1,051,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0025)	式	1		14,217,125	
現場管理費 (0026)	式	1		3,717,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）		0.50%		
工期日数	130日間				
冬期日数	85日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.78%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0027)	式	1		17,934,125	
一般管理費等 (0028)	式	1		3,735,875	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0029)	式	1		21,670,000	
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1		2,167,000	

入力データリスト（本01）

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0031)	式	1		23,837,000		