	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　8水環　第1208-2号

設計書番号　　508-140-0051

青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

実施　設計書

北津軽郡中泊町大字小泊　地先
～北津軽郡中泊町大字小泊　地先

工　期　１８５日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工　事　総　括　表

工事概要			
	施工面積　A＝　0.4　ha		
	着定基質 0.4　ha		
	増殖場工 0.4　ha		
設計額	92,356,000　円　（内消費税　8,396,000　円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

青森県

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質		式	1		46,282,173		
増殖場工		式	1		46,282,173		
着定基質製作工		式	1		42,921,924		
組立魚礁製作	kk-6.5型 W=19.77t	基	6		42,921,924		内　1号
着定基質設置工		式	1		3,360,249		
着定基質設置		基	6		3,360,249		内　2号
直接工事費		式	1		46,282,173		
共通仮設		式	1		10,553,640		
共通仮設費		式	1		9,442,640		
回航･えい航費		式	1		8,508,872		
回航	函館港～小泊漁港(小泊)	片道	2		8,508,872		内　3号
運搬費		式	1		735,768		
仮設材等運搬		式	1		735,768		内　4号

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1		198,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1		198,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,111,000		
純工事費		式	1		56,835,813		
現場管理費		式	1		14,402,000		
工事原価		式	1		71,237,813		
一般管理費等		式	1		12,722,187		
工事価格		式	1		83,960,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		8,396,000		
工事費計		式	1		92,356,000		

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

主たる工種
　単独（追加工事）：　構造物工事（漁港）

合算工事：

対象工事費	46,282,173	直接工事費	46,282,173	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			32,400,000				
管理費区分１			32,400,000	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額		単独（追加工事）	13,882,173	現工事	0	合算工事	0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）	13,882,173		0		0
共通仮設費（率分）		率（補正前）	6.85%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.00%		0.00%		
		海上輸送に要する補正	1.00		0.00		
		率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.02	8.01%		0.00%		
		計上額	1,111,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	46,282,173	直接工事費	46,282,173	事業損失	0
非対象額計（－）	32,400,000				
管理費区分１	32,400,000	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　　支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	13,882,173	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.43%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	1.43%		0.00%		
計上額	198,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	9,244,640				
回航･えい航費	8,508,872	運搬費	735,768	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷･傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					10,553,640

現場管理費

主工種　54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	56,835,813	単独（追加工事）直接工事費	46,282,173	単独（追加工事）共通仮設費	10,553,640

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	56,835,813	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	56,835,813		0		0

現場管理費　率（補正前）	23.08%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	1.02%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後）　週休２日 4週8休以上 1.03	25.34%		0.00%		
計上額	14,402,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　54:構造物工事（漁港）

工事原価	71,237,813				
純工事費	56,835,813	現場管理費	14,402,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	71,237,813	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	71,237,813		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.83%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	17.83%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	71,237,813		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	12,722,187				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月		
歩掛適用年月	2026年7月	係数ランク	3
基準適用年月	2026年7月		
単価地区	中泊町(旧小泊村)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市街地補正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）		
施工地域等補正	地方港湾(２)		1.00%
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00
週休２日補正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾（２）	0.50%
工期日数	155日間	
冬期日数	132日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	1.02%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休２日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			46,282,173
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				46,282,173
	共通仮設費（率分）	13,882,173	8.01	1,111,000
	回航･えい航費			8,508,872
	運搬費			735,768
現場環境改善費対象工事費				46,282,173
	現場環境改善費（率分）	13,882,173	1.43	198,000
現場管理費対象純工事費				56,835,813
	現場管理費	56,835,813	25.34	14,402,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				71,237,813
	一般管理費等	71,237,813	17.83	12,722,187
	業務委託費			0
工事価格				83,960,000
消費税等相当額				8,396,000
工事費計				92,356,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　1号	組立魚礁製作	kk-6.5型 W=19.77t	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材購入費 kk-6.5型(ヤリイカ産卵機能付) ZZ99*01*01001		基	6	5,400,000	32,400,000		管理費区分：1
部材運搬費 kk-6.5型		基	6	330,000	1,980,000		単　1号 管理費区分：0
架台設置撤去 kk-6.5型		基	6	337,207	2,023,242		単　2号 管理費区分：0
足場工 kk-6.5型		基	6	34,535	207,210		単　3号 管理費区分：0
組立魚礁組立 kk-6.5型		基	6	1,051,912	6,311,472		単　4号 管理費区分：0
合計					42,921,924		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　2号	着定基質設置		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
魚礁転置 1日当り DA647000	魚礁(組立),12.5～ 22.0t以下,標準	個	3	4,025	12,075		単　5号 03-32-03 管理費区分：0
魚礁運搬沈設(海上一連方式) DA650000	魚礁(組立),1個,12.5～ 22.0t以下, 12.5～ 22.0t以下, 30～120m未満, 標準,2個,4km	個	6	558,029	3,348,174		単　6号 03-32-03 管理費区分：0
合計					3,360,249		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　3号	回航	函館港～小泊漁港(小泊)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費 函館港～小泊漁港 ZZ99*01*02004		片道	2	4,254,436	8,508,872		管理費区分：0
合計					8,508,872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

内　4号	仮設材等運搬

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	39.6	3,000	118,800		単　7号 01-02-02 6.6t×6基 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州,161km,12m以内,0,0,無	t	79.2	7,790	616,968		単　8号 01-02-02 6.6t×6基×2 管理費区分：0
合計					735,768		

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　1号	部材運搬費 kk-6.5型		単位	基	単位数量	1	単価	330,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材運搬費						
ZZ99*01*02001		基	1	330,000	330,000	管理費区分：0
合計					330,000	
単価					330,000	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　2号	架台設置撤去 kk-6.5型		単位	基	単位数量	1	単価	337,207

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
架台損料						単　9号
		基	1	82,500	82,500	管理費区分：0
架台架払い						単　10号
		基	1	254,707	254,707	管理費区分：0
合計					337,207	
単価					337,207	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　3号	足場工 kk-6.5型		単位	基	単位数量	1	単価	34,535

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場機材						単　11号
		基	1	23,135	23,135	管理費区分：0
溶接機賃料 運転日数3日 ZZ99*01*08001						
		台	2	5,700	11,400	管理費区分：0
合計					34,535	
単価					34,535	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　4号	組立魚礁組立 kk-6.5型		単位	基	単位数量	1	単価	1,051,912

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立魚礁組立 kk-6.5型　鋼材10.048t						単　12号
		基	1	633,788	633,788	管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ製作費						単　13号
		基	1	418,124	418,124	管理費区分：0
合計					1,051,912	
単価					1,051,912	円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　5号 DA647000	魚礁転置 1日当り	魚礁(組立),12.5～ 22.0t以下,標準	単位	個	単位数量	48	単価	4,025

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 DHT20900		日	1	92,400	92,400	単　14号 07-01-28　[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		961	[1][　] 管理費区分：0
合計					193,211	
単価					4,025	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　6号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(組立),1個,12.5～ 22.0t以下, 12.5～ 22.0t以下, 30～120m未満, 標準,2個,4km	単位	個	単位数量	4	単価	558,029

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560	運転1日当り,標準,2時間	日	1	1,648,981	1,648,981	単　15号 07-01-10　[ ][1　] 管理費区分：0
引船 鋼D 800PS型 DHT11300	運転1日当り,標準,6時間,8時間	日	1	417,610	417,610	単　16号 07-01-16　[ ][1　] 管理費区分：0
とび工 R0106		人	2	31,930	63,860	[ ][1　] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	4	22,640	90,560	[ ][1　] 管理費区分：0
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		11,105	[1][　] 管理費区分：0
合計					2,232,116	
単価					558,029	円／個

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　7号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分：0
合計					3,000	
単価					3,000	円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16 1km,12m以内,0,0,無	単位	t	単位数量	1	単価	7,790

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B 製品長12m以内 170kmまで 単価補正1.000　Z006810117		t	1	7,790	7,790	管理費区分：0
合計					7,790	
単価					7,790	円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　9号	架台損料		単位	基	単位数量	1	単価	82,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材整備費 H-250～400 L102112010		t	6.6	4,700	31,020	管理費区分：0
H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m) L002130002		t	396	130	51,480	60日×6.6t＝396.0t 管理費区分：0
合計					82,500	
単価					82,500	円／基

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　10号	架台架払い		単位	基	単位数量	1	単価	254,707

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト(中ボルト) M22×60 ZZ99*01*04001		本	48	63	3,024	管理費区分：0
六角ナット M22 ZZ99*01*04002		個	48	19	912	管理費区分：0
丸座金 M22 ZZ99*01*04003		枚	48	9	432	管理費区分：0
とび工 R0106		人	3	31,930	95,790	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	0.33	36,210	11,949	管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	2	52,400	104,800	管理費区分：0
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積 ML40010026		日	1.3	6,000	7,800	管理費区分：0
架台下レベル調整雑材料費 ZZ99*01*09001		式	1		30,000	管理費区分：0
合計					254,707	
単価					254,707	円／基

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　11号	足場機材		単位	基	単位数量	1	単価	23,135

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製軽量足場板　240×3000 リース費　30日　25枚 ZZ99*01*01002		式	1		3,000	管理費区分：0
鋼製軽量足場板　240×3000 基本料　25枚 ZZ99*01*01003		式	1		3,800	管理費区分：0
親網　15m リース費　15日　4本 ZZ99*01*01085		式	1		780	管理費区分：0
親網　15m 基本料　4本 ZZ99*01*01086		式	1		780	管理費区分：0
鉄骨用親網支柱 リース費　8本　30日 ZZ99*01*01087		式	1		10,320	管理費区分：0
鉄骨用親網支柱 基本料　8本 ZZ99*01*01090		式	1		3,600	管理費区分：0
アルミ一連はしご　3m リース費　15日　1台 ZZ99*01*01088		式	1		375	管理費区分：0
アルミ一連はしご　3m 基本料　1台 ZZ99*01*01089		式	1		480	管理費区分：0
合計					23,135	
単価					23,135	円／基

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　12号	組立魚礁組立 kk-6.5型　鋼材10.048t		単位	基	単位数量	1	単価	633,788

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工 R0113		人	6.03	31,010	186,990	10.048t×0.6人 管理費区分：0
鉄骨工 R0111		人	3.01	29,070	87,500	10.048t×0.3人 管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	3.01	36,210	108,992	10.048t×0.3人 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	2.01	22,640	45,506	10.048t×0.2人 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	2	52,400	104,800	管理費区分：0
高所作業車　ブーム型 12m ZZ99*01*10004		台	2	50,000	100,000	管理費区分：0
合計					633,788	
単価					633,788	円／基

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ製作費		単位	基	単位数量	1	単価	418,124

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)製作						単　17号
		式	1		159,352	管理費区分：0
養生工	鉄筋構造物,特殊養生(練炭)					単　18号 02-03-01
WB240050		m3	4.4	1,847	8,126	管理費区分：0
重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)用型枠						単　19号
		式	1		250,646	管理費区分：0
合計					418,124	
単価					418,124	円／基

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　14号 DHT20900	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92,400

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 50t吊 L301010300		日	1	92,400	92,400	管理費区分：0
合計					92,400	
単価					92,400	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　15号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り,標準,2時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,648,981

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A Z304010170		L	225	129	29,025	管理費区分：0
船団長 R3004		人	1.55	35,190	54,544	管理費区分：0
高級船員 R0126		人	1.55	35,190	54,544	管理費区分：0
普通船員 R0127		人	9.3	28,760	267,468	管理費区分：0
起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 200t吊 M300560000	機械条件:運転時間当り損料	時間	2	64,000	128,000	管理費区分：0
起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式] D 200t吊 M300560000	機械条件:供用日当り損料	日	2.2	507,000	1,115,400	管理費区分：0
合計					1,648,981	
単価					1,648,981	円／日

3次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　16号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り,標準,6時間,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	417,610

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A Z304010170		L	547	129	70,563	管理費区分：0
高級船員 R0126		人	3.1	35,190	109,089	管理費区分：0
普通船員 R0127		人	1.55	28,760	44,578	管理費区分：0
引船[鋼製] D 800PS型 M301140000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6	6,710	40,260	管理費区分：0
引船[鋼製] D 800PS型 M301140000	機械条件:供用日当り損料	日	2.2	69,600	153,120	管理費区分：0
合計					417,610	
単価					417,610	円／日

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　17号	重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)製作		単位	式	単位数量	1	単価	159,352

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) Z002010001001		m3	4.4	19,400	85,360	管理費区分：0
土木一般世話役 R0125		人	0.36	36,210	13,035	[ ][1] 管理費区分：0
特殊作業員 R0101		人	0.4	30,700	12,280	[ ][1] 管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	1.29	22,640	29,205	[ ][1] 管理費区分：0
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	0.33	52,400	17,292	管理費区分：0
諸雑費(率) ZS7210100	4%	式	1		2,180	[1][ ] 管理費区分：0
合計					159,352	

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　18号 WB240050	養生工	鉄筋構造物,特殊養生(練炭)	単位	m3	単位数量	10	単価	1,847

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1]
R0125		人	0.15	36,210	5,431	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1]
R0102		人	0.44	22,640	9,961	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][ ]
ZS8000004	20%	式	1		3,078	管理費区分：0
合計					18,470	
単価					1,847	円／m3

４次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000　0.0

単　19号	重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)用型枠		単位	式	単位数量	1	単価	250,646

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 φ6.0　150×150 ZZ99*01*01079		m2	17	497	8,449	管理費区分：0
型枠 鋼板1.6t ZZ99*01*01080		kg	251	218	54,718	管理費区分：0
型枠 鋼板3.2t ZZ99*01*01082		kg	165	218	35,970	管理費区分：0
等辺山形鋼(補強材) L75×75×9　単位質量=9.96kg/m ZZ99*01*01081		kg	81	111	8,991	管理費区分：0
等辺山形鋼(スペーサーブロック材) L75×75×9　単位質量=9.96kg/m ZZ99*01*01083		kg	23	111	2,553	管理費区分：0
段差埋材 FB9×25 ZZ99*01*01084		kg	33	153	5,049	管理費区分：0
溶接工 R0113		人	2.1	31,010	65,121	管理費区分：0
鉄骨工 R0111		人	1.7	29,070	49,419	管理費区分：0
普通作業員 R0102		人	0.9	22,640	20,376	管理費区分：0
合計					250,646	

登　録　単　価

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事

コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z002010001001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)	m3	19,400	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	部材購入費	kk-6.5型(ヤリイカ産卵機能付)	基	5,400,000	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01002	鋼製軽量足場板　240×3000	リース費　30日　25枚	式	3,000	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01003	鋼製軽量足場板　240×3000	基本料　25枚	式	3,800	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01079	溶接金網	φ6.0　150×150	m2	497	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01080	型枠	鋼板1.6t	kg	218	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01081	等辺山形鋼(補強材)	L75×75×9　単位質量=9.96kg/m	kg	111	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01082	型枠	鋼板3.2t	kg	218	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01083	等辺山形鋼(スペーサーブロック材)	L75×75×9　単位質量=9.96kg/m	kg	111	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01084	段差埋材	FB9×25	kg	153	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01085	親網　15m	リース費　15日　4本	式	780	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01086	親網　15m	基本料　4本	式	780	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01087	鉄骨用親網支柱	リース費　8本　30日	式	10,320	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*01088	アルミ一連はしご　3m	リース費　15日　1台	式	375	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01089	アルミ一連はしご　3m	基本料　1台	式	480	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*01090	鉄骨用親網支柱	基本料　8本	式	3,600	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*02001	部材運搬費		基	330,000	2026	7	確定 見積り

登　録　単　価

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02004	回航費	函館港～小泊漁港	片道	4,254,436	2026	7	確定
ZZ99*01*04001	六角ボルト(中ボルト)	M22×60	本	63	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*04002	六角ナット	M22	個	19	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*04003	丸座金	M22	枚	9	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*08001	溶接機賃料	運転日数3日	台	5,700	2026	7	確定 物価資料
ZZ99*01*09001	架台下レベル調整雑材料費		式	30,000	2026	7	確定 見積り
ZZ99*01*10004	高所作業車　ブーム型	12m	台	50,000	2026	7	確定 県単価　5日使用

工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事			事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
着定基質		式		1		
増殖場工		式		1		
着定基質製作工		式		1		
組立魚礁製作	kk-6.5型 W=19.77t	基		6		
着定基質設置工		式		1		
着定基質設置		基		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
回航・えい航費		式		1		
回航	函館港～小泊漁港(小泊)	片道		2		

工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材等運搬		式		1		
現場環境改善費		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(水産環境)

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事費計		式		1		

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1		46,282,173	オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1		46,282,173	オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1		42,921,924	オプション入力 工種　54:構造物工事（漁港）
組立魚礁製作 (0004)	基	6		42,921,924	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 週休２日補正　4週8休以上
部材購入費 kk-6.5型(ヤリイカ産卵機能付)	基	6	5,400,000	32,400,000	ZZ99*01*01001 管理費区分　1 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
部材運搬費 kk-6.5型	基	6	330,000	1,980,000	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
部材運搬費	基	1	330,000	330,000	ZZ99*01*02001 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
架台設置撤去 kk-6.5型	基	6	337,207	2,023,242	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
架台損料	基	1	82,500	82,500	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
鋼製山留材整備費 H-250～400	t	6.6	4,700	31,020	L102112010 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村)

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m)	t	396	130	51,480	L002130002 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
架台架払い	基	1	254,707	254,707	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
六角ボルト(中ボルト) M22×60	本	48	63	3,024	ZZ99*01*04001 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
六角ナット M22	個	48	19	912	ZZ99*01*04002 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村)

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
丸座金 M22	枚	48	9	432	ZZ99*01*04003 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
とび工	人	3	31,930	95,790	R0106 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
土木一般世話役	人	0.33	36,210	11,949	R0125 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	2	52,400	104,800	L001130006 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付2.9t吊2t積	日	1.3	6,000	7,800	ML40010026 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増　B地区 係数ランク　3 単価補正
架台下レベル調整雑材料費	式	1		30,000	ZZ99*01*09001 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
足場工 kk-6.5型	基	6	34,535	207,210	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
足場機材	基	1	23,135	23,135	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村)

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
鋼製軽量足場板　240×3000 リース費　30日　25枚	式	1		3,000	ZZ99*01*01002 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
鋼製軽量足場板　240×3000 基本料　25枚	式	1		3,800	ZZ99*01*01003 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
親網　15m リース費　15日　4本	式	1		780	ZZ99*01*01085 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
親網　15m 基本料　4本	式	1		780	ZZ99*01*01086 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
鉄骨用親網支柱 リース費　8本　30日	式	1		10,320	ZZ99*01*01087 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
鉄骨用親網支柱 基本料　8本	式	1		3,600	ZZ99*01*01090 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
アルミ一連はしご　3m リース費　15日　1台	式	1		375	ZZ99*01*01088 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
アルミ一連はしご　3m 基本料　1台	式	1		480	ZZ99*01*01089 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク　3 単価補正
溶接機賃料 運転日数3日	台	2	5,700	11,400	ZZ99*01*08001 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
組立魚礁組立 kk-6.5型	基	6	1,051,912	6,311,472	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
組立魚礁組立 kk-6.5型　鋼材10.048t	基	1	633,788	633,788	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
溶接工	人	6.03	31,010	186,990	R0113 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
鉄骨工	人	3.01	29,070	87,500	R0111 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
土木一般世話役	人	3.01	36,210	108,992	R0125 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
普通作業員	人	2.01	22,640	45,506	R0102 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	2	52,400	104,800	L001130006 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク　3 単価補正
高所作業車　ブーム型 12m	台	2	50,000	100,000	ZZ99*01*10004 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ製作費	基	1	418,124	418,124	オプション入力 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)製作	式	1		159,352	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)	m3	4.4	19,400	85,360	Z002010001001 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
土木一般世話役	人	0.36	36,210	13,035	R0125 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.4	30,700	12,280	R0101 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1.29	22,640	29,205	R0102 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
諸雑費1：対象					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	0.33	52,400	17,292	L001130006 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増
K01　長期割引の有無		有り			
K03　夜間割増		補正しない			

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク　3 単価補正
諸雑費(率) 諸雑費1　諸雑費率＝4.000%	式	1		2,180	ZS7210100 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
養生工 J01　構造物種別 J02　養生工の種類	m3	4.4 鉄筋構造物 特殊養生(練炭)	1,847	8,126	WB240050 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
重錘(ｺﾝｸﾘｰﾄｳｪｲﾄ)用型枠	式	1		250,646	オプション入力 単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
溶接金網 φ6.0　150×150	m2	17	497	8,449	ZZ99*01*01079 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク　3 単価補正
型枠 鋼板1.6t	kg	251	218	54,718	ZZ99*01*01080 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
型枠 鋼板3.2t	kg	165	218	35,970	ZZ99*01*01082 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
等辺山形鋼(補強材) L75×75×9　単位質量=9.96kg/m	kg	81	111	8,991	ZZ99*01*01081 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
等辺山形鋼(スペーサーブロック材) L75×75×9　単位質量=9.96kg/m	kg	23	111	2,553	ZZ99*01*01083 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
段差埋材 FB9×25	kg	33	153	5,049	ZZ99*01*01084 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　中泊町(旧小泊村) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正
溶接工	人	2.1	31,010	65,121	R0113 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　中泊町(旧小泊村) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正
鉄骨工	人	1.7	29,070	49,419	R0111 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　中泊町(旧小泊村) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正
普通作業員	人	0.9	22,640	20,376	R0102 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　　中泊町(旧小泊村) 労務補正　　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　　3 単価補正

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
着定基質設置工 (0005)	式	1		3,360,249	オプション入力 工種　54:構造物工事（漁港）
着定基質設置 (0006)	基	6		3,360,249	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　1　基 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 週休２日補正　4週8休以上
魚礁転置 1日当り	個	3	4,025	12,075	DA647000 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
J01　魚礁種類(E2)		魚礁(組立)			
J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量(E4)		12.5～ 22.0t以下			
J03　ｸﾚｰﾝの指定		標準			
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	6	558,029	3,348,174	DA650000 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
J01　魚礁種類(E2)		魚礁(組立)			
J02　1吊当り吊個数(Y2)		1個			
J03　魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込		12.5～ 22.0t以下			
J04　魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設		12.5～ 22.0t以下			
J05　沈設水深区分(E5)		30～120m未満			
J06　作業船等の指定		標準			
J09　起重機船等最大積込個数(N)		2個			
J10　往復平均えい航距離(d)		4km			
直接工事費 (0007)	式	1		46,282,173	

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設 (0008)	式	1		10,553,640	
共通仮設費 (0009)	式	1		9,442,640	
回航･えい航費 (0010)	式	1		8,508,872	工種　99:
回航 (0011)	片道	2		8,508,872	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量　1　片道 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 週休２日補正　4週8休以上
回航費 函館港～小泊漁港	片道	2	4,254,436	8,508,872	ZZ99*01*02004 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
運搬費 (0012)	式	1		735,768	工種　99:
仮設材等運搬 (0013)	式	1		735,768	オプション入力 第0004号内訳書

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量　1　式 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 週休２日補正　4週8休以上
仮設材等の積込み取卸し費	t	39.6	3,000	118,800	WB010030 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
J01　作業区分		積込み､取卸し(往復分)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	t	79.2	7,790	616,968	WB010020 管理費区分　0 歩　2026.07　単　2026.07 単価地区　中泊町(旧小泊村) 労務補正　1.000　00-00 豪雪割増 係数ランク　3 単価補正
J01　発注機関区分		北海道･東北･北陸･中･四国･九州			
J02　片道運搬距離(実数入力)		161km			
J04　製品長区分		12m以内			
J05　運搬割増率		0			
J06　運搬割増率(実数入力)		0			
J07　その他の諸料金の有無		無			
現場環境改善費 (0014)	式	1		198,000	
現場環境改善費（率計上） (0015)	式	1		198,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		1,111,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				

入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(小泊育成場工区)水産環境整備工事	事業区分	漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	施工地域等補正	地方港湾(２)		1.00%		
	海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
	週休２日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0017)		式	1		56,835,813	
現場管理費 (0018)		式	1		14,402,000	
	施工地域等補正	地方港湾(２)		0.50%		
	工期日数	155日間				
	冬期日数	132日間				
	積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
	施工時期補正	自動設定		1.02%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
	週休２日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0019)		式	1		71,237,813	
一般管理費等 (0020)		式	1		12,722,187	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0021)		式	1		83,960,000	
消費税額及び地方消費税額 (0022)		式	1		8,396,000	
工事費計 (0023)		式	1		92,356,000	