



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川地区

土場川県ぽ第323号工事

上農水（整工）第19号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第323号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			8,680,000	
2 ・工事原価			7,068,000	
3 純工事費			4,933,000	
4 ・ ・ 直接工事費			3,832,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	3,832,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			3,236,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,101,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
3,832,000 × ((12.810*1.000)*1.000*1.040*1.000)	13.320	%	510,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	500,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			91,000	
18 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
3,832,000 × (2.380)	2.380	%	91,000	
19 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			2,135,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
4,933,000 × ((40.810*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.440+0.000-0.000)	43.290	%	2,135,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
7,068,000 × (22.830*1.000+0.04)=1,616,000	22.870	%	1,612,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK05H

SK05H

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第323号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	表土整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.49ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),0cm,あり	1.000	ha	336,779	336,779	S単 9号
	合 計				336,779	
	単 価				336,779	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	耕土搬入工(5cm以上) ブル施工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.49ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	340,354	340,354	S単 10号
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.49ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	532,607	532,607	S単 12号
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.49ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	322,489	322,489	S単 11号
	合 計				1,195,450	
	単 価				1,195,450	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	基盤土搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03205	山砂	1.000	m3	2,950	2,950	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 15号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	379	379	S単 1号
	合 計				3,602	
	単 価				3,602	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	耕土搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03205	山砂	1.000	m3	2,950	2,950	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 15号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	379	379	S単 1号
	合 計				3,602	
	単 価				3,602	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	畦畔補修 1-40耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S単 15号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動リバク()	0.070	m3	2,600	182	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.540	m	583	315	S単 13号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.080	m3	379	30	S単 1号
	合 計				804	
	単 価				804	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	畦畔補修 1-42耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県道第323号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.110	m3	273.2	30	S単 15号
J03207	山土	0.140	m3	2,550	357	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.100	m3	2,600	260	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.580	m	583	338	S単 13号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.110	m3	379	42	S単 1号
	合 計				1,027	
	単 価				1,027	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	溝畔補修 1-41耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S単 15号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.070	m3	2,600	182	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.430	m	487.7	210	S単 17号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.080	m3	503	40	S単 2号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	溝畔補修 1-42耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.110	m3	273.2	30	S単 15号
J03207	山土	0.140	m3	2,550	357	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.100	m3	2,600	260	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.480	m	487.7	234	S単 17号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.110	m3	503	55	S単 2号
	合 計				936	
	単 価				936	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	2,600	2,600	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 15号
	合 計				2,903	
	単 価				2,903	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	法面整形		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第323号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 17号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	用水路布設替 BF450 小用第1-11号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なう	1.000	m	2,265	2,265	S単 5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 6号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.090	m ³	3,200	288	
J03207	山土	0.160	m ³	2,550	408	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	0.160	m ³	273.2	44	S単 15号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ()	0.140	m ³	2,600	364	S単 3号
	合 計				7,811	
	単 価				7,811	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	用水路布設替 BF450 小用第1-12号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なう	1.000	m	2,265	2,265	S単 5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 6号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.060	m ³	3,200	192	
J03207	山土	0.120	m ³	2,550	306	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	0.110	m ³	273.2	30	S単 15号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ()	0.100	m ³	2,600	260	S単 3号
	合 計				7,495	
	単 価				7,495	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	用水路布設替 BF450 小用第1-13号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なう	1.000	m	2,265	2,265	S単 5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 6号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.060	m ³	3,200	192	
J03207	山土	0.100	m ³	2,550	255	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	0.100	m ³	273.2	27	S単 15号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ()	0.090	m ³	2,600	234	S単 3号
	合 計				7,415	
	単 価				7,415	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	用水路布設替 BF450 小用第1-14号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なう	1.000	m	2,265	2,265	S単 5号

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第323号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	379		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	503		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ワパ`ク()		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ワパ`ク()		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	615		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.49ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),0cm,あり		ha	336,779		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.49ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	340,354		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.49ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	322,489		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.49ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	532,607		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		m	583		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ`リッパ`装置付含む),普通21t級以下,運搬-組立-分解-運搬,基地と現場の移動,,あり		台	499,815		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.1		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m	487.7		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第323号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		379	
	*** S単 - 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1,690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 182,000 m3
	単 価		m3		503	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()				
R01002	特殊作業員	0,200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0,850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		6,140	614	
	合 計				26,001	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,600	
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()				
R01002	特殊作業員	0,200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0,850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0,100		6,140	614	
	合 計				26,001	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,600	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第323号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単 - 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単 - 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	615.30	615	
	合 計				615	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		615	
	*** S単 - 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第323号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単 - 9号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.49ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,0cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土整地) 0.49ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 0cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	3.090	日	22,000	67,980	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	184.000	L	155	28,520	
R01021	運転手(特殊)	1.420	人	35,088	49,825	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.600	人	22,644	36,230	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	5.560	日	5,800	32,248	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	133.000	L	155	20,615	
R01021	運転手(特殊)	2.260	人	35,088	79,299	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		336,443	336	
	合 計				336,779	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		336,779	
	*** S単 - 10号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.49ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.49ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.130	日	22,000	90,860	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	246.000	L	155	38,130	
R01021	運転手(特殊)	1.890	人	35,088	66,316	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	3.170	日	5,800	18,386	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	76.000	L	155	11,780	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第323号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.290	人	35,088	45,264	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		340,014	340	
	合 計				340,354	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		340,354	
	*** S 単 - 11号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.49ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.49ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない)		夜間制約作業時間:0.0		
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.090	日	22,000	89,980	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾘｯﾄﾙ給油	244.000	L	155	37,820	
R01021	運転手 (特殊)	1.880	人	35,088	65,965	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	2.670	日	5,800	15,486	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾘｯﾄﾙ給油	64.000	L	155	9,920	
R01021	運転手 (特殊)	1.090	人	35,088	38,246	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		322,167	322	
	合 計				322,489	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		322,489	
	*** S 単 - 12号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.49ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	基盤整地 0.49ha 0.000 0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土質区分 6)障害物状況	砂・砂質土 少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	3.020	日	22,000	66,440	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾘｯﾄﾙ給油	180.000	L	155	27,900	
R01021	運転手 (特殊)	1.380	人	35,088	48,421	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	13.550	日	5,800	78,590	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ-ﾘｯﾄﾙ給油	325.000	L	155	50,375	
R01021	運転手 (特殊)	5.510	人	35,088	193,335	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		532,075	532	
	合 計				532,607	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		532,607	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第323号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
S10009	畦畔整形工		m		100,000 m	歩 A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
F08012	バ ック[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	35,088	24,211	
	合 計				58,255	算出数量 100.000 m
	単 価		m		583	
	*** S 単 - 14号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩 A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブ ルド - ザ (リッパ 装置付含む), 普通21 t 級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	ブ ルド - ザ (リッパ 装置付含む) 普通21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	フ レ- ス- ソ[油圧伸縮ジ ャ 型・～低騒・排対型(～2014)]	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	最大吊上能力25t吊 運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1,000 台
	単 価		台		499,815	
	*** S 単 - 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S 単 - 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.1	

SK05H

SK05H