



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川地区

土場川県ぽ第324号工事

上農水（整工）第20号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第324号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			6,260,000	
2 ・工事原価			5,068,000	
3 純工事費			3,496,000	
4 ・・直接工事費			2,571,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	2,571,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			2,497,000	
8 ・・・共通仮設費			925,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
2,571,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000)	13.810	%	355,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	500,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			70,000	
18 ・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
2,571,000 × (2.740)	2.740	%	70,000	
19 ・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・現場管理費			1,572,000	
21 ・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
3,496,000 × ((42.410*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.440+0.000-0.000)	44.970	%	1,572,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
5,068,000 × (23.540*1.000 + 0.04)=1,195,000	23.580	%	1,192,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK05H

SK05H

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第324号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	表土整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.59ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),0cm,あり	1.000	ha	319,978	319,978	S単 4号
	合 計				319,978	
	単 価				319,978	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	耕土搬入工(5cm以上) ブル施工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.59ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	340,088	340,088	S単 5号
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.59ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	475,405	475,405	S単 7号
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.59ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	326,859	326,859	S単 6号
	合 計				1,142,352	
	単 価				1,142,352	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	基盤土搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03205	山砂	1.000	m3	2,950	2,950	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 10号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	379	379	S単 1号
	合 計				3,602	
	単 価				3,602	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	畦畔補修 2-24耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.070	m3	273.2	19	S単 10号
J03207	山土	0.080	m3	2,550	204	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.060	m3	2,600	156	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.520	m ²	583	303	S単 8号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.070	m3	379	27	S単 1号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	畦畔補修 2-43耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.060	m3	273.2	16	S単 10号
J03207	山土	0.070	m3	2,550	179	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.050	m3	2,600	130	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.510	m ²	583	297	S単 8号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.060	m3	379	23	S単 1号
	合 計				645	
	単 価				645	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第324号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 6号 ***					
000006	畦畔補修 2-71耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S単 10号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.070	m3	2,600	182	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.540	m ²	583	315	S単 8号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.080	m3	379	30	S単 1号
	合 計				804	
	単 価				804	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	溝畔補修 2-24耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S単 10号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.070	m3	2,600	182	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.430	m ²	487.7	210	S単 11号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.080	m3	503	40	S単 2号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	溝畔補修 2-42耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.090	m3	273.2	25	S単 10号
J03207	山土	0.110	m3	2,550	281	
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.080	m3	2,600	208	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.450	m ²	487.7	219	S単 11号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.090	m3	503	45	S単 2号
	合 計				778	
	単 価				778	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	溝畔補修 2-43耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.070	m3	273.2	19	S単 10号
J03207	山土	0.080	m3	2,550	204	
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.060	m3	2,600	156	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m ²	487.7	205	S単 11号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.070	m3	503	35	S単 2号
	合 計				619	
	単 価				619	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	溝畔補修 2-47耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.090	m3	273.2	25	S単 10号

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第324号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧クレーン式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バレル給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		379	
	*** S単 - 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧クレーン式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バレル給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		503	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				26,001	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,600	
	*** S単 - 4号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.59ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,0cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土整地)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)計画平均区画面積(A)	0.59ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	2.950	日	22,000	64,900	
P34029	軽油 バレル給油	176.000	L	155	27,280	
R01021	運転手(特殊)	1.350	人	35,088	47,369	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第324号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.600	人	22,644	36,230	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	5.130	日	5,800	29,754	
P34029	軽油 バック給油	123.000	L	155	19,065	
R01021	運転手(特殊)	2.090	人	35,088	73,334	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		319,658	320	
	合 計				319,978	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		319,978	
	*** S単 - 5号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.59ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.59ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.230	日	22,000	93,060	
P34029	軽油 バック給油	252.000	L	155	39,060	
R01021	運転手(特殊)	1.940	人	35,088	68,071	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	2.960	日	5,800	17,168	
P34029	軽油 バック給油	71.000	L	155	11,005	
R01021	運転手(特殊)	1.200	人	35,088	42,106	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		339,748	340	
	合 計				340,088	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		340,088	
	*** S単 - 6号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.59ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況 5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.59ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.260	日	22,000	93,720	
P34029	軽油 バック給油	254.000	L	155	39,370	
R01021	運転手(特殊)	1.950	人	35,088	68,422	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	2.530	日	5,800	14,674	
P34029	軽油 バック給油	61.000	L	155	9,455	
R01021	運転手(特殊)	1.030	人	35,088	36,141	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第324号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		326,532	327	
	合 計				326,859	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		326,859	
	*** S単 - 7号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.59ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	基盤整地		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)計画平均区画面積(A)	0.59ha		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	4)排水状況(W)	0.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	2.920	日	22,000	64,240	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	174.000	L	155	26,970	
R01021	運転手(特殊)	1.340	人	35,088	47,018	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	11.340	日	5,800	65,772	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	272.000	L	155	42,160	
R01021	運転手(特殊)	4.610	人	35,088	161,756	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		474,930	475	
	合 計				475,405	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		475,405	
	*** S単 - 8号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	35,088	24,211	
	合 計				58,255	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		583	
	*** S単 - 9号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾚｯﾄﾞ(ﾘｯﾊﾟｰ装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ﾌﾞﾚｯﾄﾞ(ﾘｯﾊﾟｰ装置付含む)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格区分	普通21t級以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

SK05H