



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川地区

土場川県ぽ第325号工事

上農水（整工）第21号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

上北農林水産事務所

[illegible]

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第325号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			7,920,000	
2 ・工事原価			6,444,000	
3 純工事費			4,483,000	
4 ・・直接工事費			3,224,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	3,224,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			3,220,000	
8 ・・・共通仮設費			1,259,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
3,224,000 × ((13.140*1.000)*1.000*1.040*1.000)	13.670	%	441,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	737,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			81,000	
18 ・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
3,224,000 × (2.530)	2.530	%	81,000	
19 ・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			1,961,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
4,483,000 × ((41.250*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.440+0.000-0.000)	43.750	%	1,961,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
6,444,000 × (23.020*1.000 + 0.04)=1,485,000	23.060	%	1,476,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第325号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				3,224,000	
・ 整地工				2,523,000	
・ ・ 表土整地工	1.000	式		1,968,000	
000001 表土整地	3.130	ha	331,500	1,037,595	歩A・単A B単 1号
000002 耕土搬入工 (5cm以上) ブル施工	0.300	ha	1,179,730	353,919	歩A・単A B単 2号
000003 基盤土搬入	140.000	m3	3,602	504,280	歩A・単A B単 3号
000004 耕土搬入	20.000	m3	3,602	72,040	歩A・単A B単 4号
合 計				1,967,834	
・ ・ 畦畔補修工	1.000	式		182,000	
000005 畦畔補修 1-77耕区	115.000	m	804	92,460	歩A・単A B単 5号
000006 畦畔補修 3-29-2耕区	10.000	m	804	8,040	歩A・単A B単 6号
000007 畦畔補修 3-59耕区	30.000	m	804	24,120	歩A・単A B単 7号
000008 畦畔補修 3-60耕区	25.000	m	804	20,100	歩A・単A B単 8号
000009 畦畔補修 3-98耕区	15.000	m	963	14,445	歩A・単A B単 9号
000010 畦畔補修 3-107耕区	10.000	m	645	6,450	歩A・単A B単 10号
000011 畦畔補修 3-115耕区	20.000	m	804	16,080	歩A・単A B単 11号
合 計				181,695	
・ ・ 溝畔補修工	1.000	式		131,000	
000012 溝畔補修 1-77耕区	45.000	m	936	42,120	歩A・単A B単 12号
000013 溝畔補修 3-29-2耕区	5.000	m	619	3,095	歩A・単A B単 13号
000014 溝畔補修 3-45耕区	15.000	m	778	11,670	歩A・単A B単 14号
000015 溝畔補修 3-98耕区	25.000	m	778	19,450	歩A・単A B単 15号
000016 溝畔補修 3-100耕区	25.000	m	778	19,450	歩A・単A B単 16号
000017 溝畔補修 3-115耕区	45.000	m	778	35,010	歩A・単A B単 17号
合 計				130,795	
・ ・ 漏水対策工	1.000	式		242,000	
000018 漏水対策工 1-76耕区	50.000	m	3,624	181,200	歩A・単A B単 18号
000019 残土処理	22.000	m3	2,754	60,588	歩A・単A B単 19号
合 計				241,788	
・ 用水路工	1.000	式		700,000	
・ ・ 用水路布設替	1.000	式		700,000	
000020 床堀り	10.000	m3	285	2,850	歩A・単A B単 20号
000021 埋戻し	10.000	m3	2,903	29,030	歩A・単A B単 21号
000022 法面整形	33.000	m ²	488	16,104	歩A・単A B単 22号
000023 用水路布設替 BF450 小用第1-11号	77.000	m	7,961	612,997	歩A・単A B単 23号
000024 進入路蓋設置撤去	24.000	枚	1,607	38,568	歩A・単A B単 24号
合 計				699,549	
・ 排水路工	1.000	式		1,000	

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第325号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土整地					
			ha	331,500		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 耕土搬入工 (5cm以上)					
	ブル施工		ha	1,179,730		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基盤土搬入					
			m3	3,602		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 耕土搬入					
			m3	3,602		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 畦畔補修					
	1-77耕区		m	804		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 畦畔補修					
	3-29-2耕区		m	804		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 畦畔補修					
	3-59耕区		m	804		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 畦畔補修					
	3-60耕区		m	804		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 畦畔補修					
	3-98耕区		m	963		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 畦畔補修					
	3-107耕区		m	645		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 畦畔補修					
	3-115耕区		m	804		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 溝畔補修					
	1-77耕区		m	936		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 溝畔補修					
	3-29-2耕区		m	619		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 溝畔補修					
	3-45耕区		m	778		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 溝畔補修					
	3-98耕区		m	778		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 溝畔補修					
	3-100耕区		m	778		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 溝畔補修					
	3-115耕区		m	778		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 漏水対策工					
	1-76耕区		m	3,624		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 残土処理					
			m3	2,754		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 埋戻し					
			m3	2,903		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 法面整形					

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第325号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	表土整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),0cm,あり	1.000	ha	331,500	331,500	S単 12号
	合 計				331,500	
	単 価				331,500	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	耕土搬入工(5cm以上) ブル施工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	340,257	340,257	S単 13号
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.52ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	514,800	514,800	S単 15号
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	324,673	324,673	S単 14号
	合 計				1,179,730	
	単 価				1,179,730	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	基盤土搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03205	山砂	1.000	m3	2,950	2,950	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 22号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	379	379	S単 1号
	合 計				3,602	
	単 価				3,602	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	耕土搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03205	山砂	1.000	m3	2,950	2,950	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 22号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	379	379	S単 1号
	合 計				3,602	
	単 価				3,602	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	畦畔補修 1-77耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S単 22号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動リバク()	0.070	m3	2,600	182	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.540	m	583	315	S単 16号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.080	m3	379	30	S単 1号
	合 計				804	
	単 価				804	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	畦畔補修 3-29-2耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県道第325号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S単 22号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.070	m3	2,600	182	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.540	m ²	583	315	S単 16号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.080	m3	379	30	S単 1号
	合 計				804	
	単 価				804	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	畦畔補修 3-59耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S単 22号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.070	m3	2,600	182	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.540	m ²	583	315	S単 16号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.080	m3	379	30	S単 1号
	合 計				804	
	単 価				804	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	畦畔補修 3-60耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S単 22号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.070	m3	2,600	182	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.540	m ²	583	315	S単 16号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.080	m3	379	30	S単 1号
	合 計				804	
	単 価				804	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	畦畔補修 3-98耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.100	m3	273.2	27	S単 22号
J03207	山土	0.130	m3	2,550	332	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.090	m3	2,600	234	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.570	m ²	583	332	S単 16号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.100	m3	379	38	S単 1号
	合 計				963	
	単 価				963	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	畦畔補修 3-107耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.060	m3	273.2	16	S単 22号
J03207	山土	0.070	m3	2,550	179	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.050	m3	2,600	130	S単 3号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第325号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10009	畦畔整形工 あり	0.510	m ²	583	297	S 単 16号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.060	m3	379	23	S 単 1号
	合 計				645	
	単 価				645	
	*** B 単 - 11号 ***					
000011	畦畔補修 3-115耕区		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S 単 22号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.070	m3	2,600	182	S 単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.540	m ²	583	315	S 単 16号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.080	m3	379	30	S 単 1号
	合 計				804	
	単 価				804	
	*** B 単 - 12号 ***					
000012	溝畔補修 1-77耕区		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.110	m3	273.2	30	S 単 22号
J03207	山土	0.140	m3	2,550	357	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.100	m3	2,600	260	S 単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.480	m ²	487.7	234	S 単 25号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.110	m3	503	55	S 単 2号
	合 計				936	
	単 価				936	
	*** B 単 - 13号 ***					
000013	溝畔補修 3-29-2耕区		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.070	m3	273.2	19	S 単 22号
J03207	山土	0.080	m3	2,550	204	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.060	m3	2,600	156	S 単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m ²	487.7	205	S 単 25号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.070	m3	503	35	S 単 2号
	合 計				619	
	単 価				619	
	*** B 単 - 14号 ***					
000014	溝畔補修 3-45耕区		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.090	m3	273.2	25	S 単 22号
J03207	山土	0.110	m3	2,550	281	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.080	m3	2,600	208	S 単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.450	m ²	487.7	219	S 単 25号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.090	m3	503	45	S 単 2号
	合 計				778	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第325号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				778	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	溝畔補修 3-98耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.090	m3	273.2	25	S単 22号
J03207	山土	0.110	m3	2,550	281	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.080	m3	2,600	208	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.450	m ²	487.7	219	S単 25号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.090	m3	503	45	S単 2号
	合 計				778	
	単 価				778	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	溝畔補修 3-100耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.090	m3	273.2	25	S単 22号
J03207	山土	0.110	m3	2,550	281	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.080	m3	2,600	208	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.450	m ²	487.7	219	S単 25号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.090	m3	503	45	S単 2号
	合 計				778	
	単 価				778	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	溝畔補修 3-115耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.090	m3	273.2	25	S単 22号
J03207	山土	0.110	m3	2,550	281	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.080	m3	2,600	208	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.450	m ²	487.7	219	S単 25号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.090	m3	503	45	S単 2号
	合 計				778	
	単 価				778	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	漏水対策工 1-76耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	0.400	m ²	70	28	S単 17号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	0.440	m3	285.1	125	S単 23号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.490	m3	273.2	134	S単 22号
J03207	山土	0.610	m3	2,550	1,556	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	0.490	m3	3,073	1,506	S単 4号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.490	m3	503	246	S単 2号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	0.400	m ²	72	29	S単 18号
	合 計				3,624	
	単 価				3,624	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第325号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 19号 ***					
000019	残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	273.2	273	S単 22号
S01034	不整地運搬 180m以下	1,000	m3	503	503	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,830	1,830	S単 24号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	148.3	148	S単 26号
	合 計				2,754	
	単 価				2,754	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	285.1	285	S単 23号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ()	1,000	m3	2,600	2,600	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 22号
	合 計				2,903	
	単 価				2,903	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 25号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	用水路布設替 BF450 小用第1-11号		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,265	2,265	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	4,442	4,442	S単 7号
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.120	m3	3,200	384	
J03207	山土	0.160	m3	2,550	408	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.170	m3	273.2	46	S単 22号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ()	0.160	m3	2,600	416	S単 3号
	合 計				7,961	
	単 価				7,961	
	*** B単 - 24号 ***					

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第325号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	379		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	503		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバクダ()		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	3,073		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバクダ()		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	615		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	244		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	394		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),0cm,あり		ha	331,500		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	340,257		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	324,673		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.52ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha	514,800		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		m ²	583		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	70		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²	72		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	499,815		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第325号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		379	
	*** S単 - 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		503	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				26,001	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,600	
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	ﾀﾝﾊﾞ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,439	1,044	
	合 計				30,730	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,073	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県道第325号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コバ`タ()		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%				614	
		0.100		6,140		
	合 計				26,001	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		夜間制約作業時間:0.0		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単 - 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		夜間制約作業時間:0.0		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単 - 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第325号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再利用撤去を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	615.30	615	
	合 計				615	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		615	
	*** S単 - 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単 - 10号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	244.10	244	
	合 計				244	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		244	
	*** S単 - 11号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第325号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単 - 12号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	,0cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土整地)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)計画平均区画面積(A)	0.52ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	0cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	3.050	日	22,000	67,100	
P34029	軽油 バッド給油	182.000	L	155	28,210	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	35,088	49,123	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.600	人	22,644	36,230	
F08012	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	5.420	日	5,800	31,436	
P34029	軽油 バッド給油	130.000	L	155	20,150	
R01021	運転手(特殊)	2.200	人	35,088	77,194	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		331,169	331	
	合 計				331,500	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		331,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	,15cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)計画平均区画面積(A)	0.52ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.160	日	22,000	91,520	
P34029	軽油 バッド給油	248.000	L	155	38,440	
R01021	運転手(特殊)	1.910	人	35,088	67,018	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	3.100	日	5,800	17,980	
P34029	軽油 バッド給油	74.000	L	155	11,470	
R01021	運転手(特殊)	1.260	人	35,088	44,211	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		339,917	340	
	合 計				340,257	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		340,257	
	*** S単 - 14号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第325号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,15cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A)	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.52ha		夜間制約作業時間:0.0		
	3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	0.000 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.160	日	22,000	91,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	248.000	L	155	38,440	
R01021	運転手(特殊)	1.910	人	35,088	67,018	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	2.640	日	5,800	15,312	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手(特殊)	1.070	人	35,088	37,544	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		324,349	324	
	合 計				324,673	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		324,673	
	*** S単 - 15号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.52ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A)	基盤整地 0.52ha		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W)	0.000 0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	5)土質区分 6)障害物状況	砂・砂質土 少ない				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	2.980	日	22,000	65,560	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	178.000	L	155	27,590	
R01021	運転手(特殊)	1.370	人	35,088	48,071	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	12.870	日	5,800	74,646	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	309.000	L	155	47,895	
R01021	運転手(特殊)	5.230	人	35,088	183,510	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		514,286	514	
	合 計				514,800	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		514,800	
	*** S単 - 16号 ***					
S10009	畦畔整形工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[加-型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	1.600	日	5,800	9,280	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第325号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.690	人	35,088	24,211	
	合 計				58,255	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		583	
	*** S 単 - 17号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩 A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³	1.390	日	9,710	13,497	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				62,225	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		70	
	*** S 単 - 18号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩 A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³	1.370	日	9,710	13,303	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				60,481	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S 単 - 19号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩 A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞ-ﾞﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾞﾙﾄﾞ-ﾞﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む) 普通21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ﾌｫﾚｰﾝ-ﾌｫﾚｰﾝ[油圧伸縮ﾌﾞﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1.000 台
	単 価		台		499,815	
	*** S 単 - 20号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩 A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞ-ﾞﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む),普通21t級以下,,現場内の移動,組立～			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第325号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分解,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 5)計上範囲(現場内の移動) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置付含む) 普通21t級以下 現場内の移動 組立～分解 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	フルスケール[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	諸雑費	0.210		196,006	41,161	
	合 計				237,167	算出数量 1.000 台
	単 価		台		237,167	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

SK05H

SK05H