



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川地区

土場川県ぽ第326号工事

上農水（整工）第22号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

上北農林水産事務所

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第326号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			5,290,000	
2 ・工事原価			4,280,000	
3 純工事費			2,937,000	
4 ・ ・ 直接工事費			2,088,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	2,088,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			2,192,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			849,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
2,088,000 × ((13.280*1.000)*1.000*1.040*1.000)	13.810	%	288,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	500,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			61,000	
18 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
2,088,000 × (2.950)	2.950	%	61,000	
19 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			1,343,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
2,937,000 × ((43.140*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.440+0.000-0.000)	45.740	%	1,343,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
4,280,000 × (23.570*1.000 + 0.04)=1,010,000	23.610	%	1,010,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK05H

SK05H

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第326号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	表土整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),0cm,あり	1.000	ha	331,500	331,500	S単 5号
	合 計				331,500	
	単 価				331,500	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	耕土搬入工(5cm以上) ブル施工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	340,257	340,257	S単 6号
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.52ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり	1.000	ha	514,800	514,800	S単 8号
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	324,673	324,673	S単 7号
	合 計				1,179,730	
	単 価				1,179,730	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	基盤土搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03205	山砂	1.000	m3	2,950	2,950	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 12号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	379	379	S単 1号
	合 計				3,602	
	単 価				3,602	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	耕土搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
J03205	山砂	1.000	m3	2,950	2,950	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 12号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3	379	379	S単 1号
	合 計				3,602	
	単 価				3,602	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	畦畔補修 3-62耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.090	m3	273.2	25	S単 12号
J03207	山土	0.110	m3	2,550	281	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動圧入()	0.080	m3	2,600	208	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.550	m	583	321	S単 9号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.090	m3	379	34	S単 1号
	合 計				869	
	単 価				869	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	畦畔補修 3-69耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県道第326号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.060	m3	273.2	16	S単 12号
J03207	山土	0.070	m3	2,550	179	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.050	m3	2,600	130	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.510	m ²	583	297	S単 9号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.060	m3	379	23	S単 1号
	合 計				645	
	単 価				645	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	畦畔補修 4-13耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.110	m3	273.2	30	S単 12号
J03207	山土	0.140	m3	2,550	357	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.100	m3	2,600	260	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.580	m ²	583	338	S単 9号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.110	m3	379	42	S単 1号
	合 計				1,027	
	単 価				1,027	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	溝畔補修 3-62耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.130	m3	273.2	36	S単 12号
J03207	山土	0.170	m3	2,550	434	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.120	m3	2,600	312	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.510	m ²	487.7	249	S単 13号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.130	m3	503	65	S単 2号
	合 計				1,096	
	単 価				1,096	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	溝畔補修 3-69耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.070	m3	273.2	19	S単 12号
J03207	山土	0.080	m3	2,550	204	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.060	m3	2,600	156	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m ²	487.7	205	S単 13号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.070	m3	503	35	S単 2号
	合 計				619	
	単 価				619	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	水閘補修		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	1.040	m3	1,447	1,505	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.830	m3	3,125	2,594	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.680	m ²	487.7	332	S単 13号

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第326号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		379	
	*** S単 - 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		503	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				26,001	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,600	
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力ﾀｺ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	人力ﾀｺ				
R01003	普通作業員	1.380	人	22,644	31,249	
	合 計				31,249	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,125	
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第326号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	,0cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土整地) 0.52ha 0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し工法(少ない) 0cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	3.050	日	22,000	67,100	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	182.000	L	155	28,210	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	35,088	49,123	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.600	人	22,644	36,230	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	5.420	日	5,800	31,436	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	130.000	L	155	20,150	
R01021	運転手(特殊)	2.200	人	35,088	77,194	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		331,169	331	
	合 計				331,500	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		331,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	,15cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.52ha 0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し工法(少ない) 15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.160	日	22,000	91,520	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	248.000	L	155	38,440	
R01021	運転手(特殊)	1.910	人	35,088	67,018	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	3.100	日	5,800	17,980	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	74.000	L	155	11,470	
R01021	運転手(特殊)	1.260	人	35,088	44,211	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		339,917	340	
	合 計				340,257	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		340,257	
	*** S単 - 7号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.52ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	,15cm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.52ha 0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	はぎ取り戻し工法(少ない)					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第326号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.160	日	22,000	91,520	
P34029	軽油 バト-給油	248.000	L	155	38,440	
R01021	運転手(特殊)	1.910	人	35,088	67,018	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	バックホウ[ク-ラ型・～超低・排対型(～3次)] バット容量0.45m3	2.640	日	5,800	15,312	
P34029	軽油 バト-給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手(特殊)	1.070	人	35,088	37,544	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		324,349	324	
	合 計				324,673	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		324,673	
	*** S単 - 8号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.52ha,0.000,0.00,砂・砂質土,少ない,あり		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤整地 0.52ha 0.000 0.00 砂・砂質土 少ない あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	2.980	日	22,000	65,560	
P34029	軽油 バト-給油	178.000	L	155	27,590	
R01021	運転手(特殊)	1.370	人	35,088	48,071	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
F08012	バックホウ[ク-ラ型・～超低・排対型(～3次)] バット容量0.45m3	12.870	日	5,800	74,646	
P34029	軽油 バト-給油	309.000	L	155	47,895	
R01021	運転手(特殊)	5.230	人	35,088	183,510	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		514,286	514	
	合 計				514,800	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		514,800	
	*** S単 - 9号 ***					
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり 1)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
		あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
F08012	バックホウ[ク-ラ型・～超低・排対型(～3次)] バット容量0.45m3	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油 バト-給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	35,088	24,211	
	合 計				58,255	算出数量 100.000 m ²

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第326号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		583	
	*** S 単 - 10号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩 A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ 装置付含む), 普通21 t 級以下, 運搬 ~ 組立 ~ 分解 ~ 運搬, 基地と現場の移動,, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分	ブルドーザ(リッパ 装置付含む)				
	2) 規格区分	普通21 t 級以下				
	3) 移動区分	基地と現場の移動				
	4) 計上範囲	運搬 ~ 組立 ~ 分解 ~ 運搬				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊					
		2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等					
		1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1.000 台
	単 価		台		499,815	
	*** S 単 - 11号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 標準, 標準			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,447	
	*** S 単 - 12号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S 単 - 13号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		487.7	

SK05H