



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川地区

土場川県ほ第327号工事

上農水（整工）第23号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

上北農林水産事務所

SK05H

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第327号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			7,440,000	
2 ・ 工事原価			6,047,000	
3 純工事費			4,197,000	
4 ・ ・ 直接工事費			3,181,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	3,181,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			2,866,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			1,016,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
3,181,000 × ((13.170*1.000)*1.000*1.040*1.000)	13.700	%	436,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	500,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			80,000	
18 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
3,181,000 × (2.540)	2.540	%	80,000	
19 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			1,850,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
4,197,000 × ((41.550*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.440+0.000-0.000)	44.070	%	1,850,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
6,047,000 × (23.160*1.000 + 0.04)=1,402,000	23.200	%	1,393,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK05H

SK05H

[illegible]

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県道第327号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土整地					
			ha	307,773		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 畦畔補修					
	4-75耕区		m	645		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 畦畔補修					
	4-76耕区		m	869		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 畦畔補修					
	4-77耕区		m	869		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 畦畔補修					
	4-80耕区		m	709		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 畦畔補修					
	4-93-4耕区		m	709		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 畦畔補修					
	4-136耕区		m	645		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 溝畔補修					
	4-93-5耕区		m	936		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 溝畔補修					
	4-124耕区		m	709		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 溝畔補修					
	4-135耕区		m	619		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 溝畔補修					
	4-136耕区		m	619		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 溝畔補修					
	4-137耕区		m	555		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 漏水対策工					
	4-93-6耕区		m	2,655		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 残土処理					
			m3	2,754		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 床堀り					
			m3	285		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 埋戻し					
			m3	2,903		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 法面整形					
			m ²	488		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 用水路布設替					
	BF450 小用第4-6-1号		m	7,678		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 進入路蓋設置撤去					
			枚	1,607		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
			台	499,815		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県道第327号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
000001	表土整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.67ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり	1.000	ha	307,773	307,773	S単 10号
	合 計				307,773	
	単 価				307,773	
	*** B単 - 2号 ***					
000002	畦畔補修 4-75耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.060	m3	273.2	16	S単 15号
J03207	山土	0.070	m3	2,550	179	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.050	m3	2,600	130	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.510	m ²	583	297	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.060	m3	379	23	S単 1号
	合 計				645	
	単 価				645	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	畦畔補修 4-76耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.090	m3	273.2	25	S単 15号
J03207	山土	0.110	m3	2,550	281	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.080	m3	2,600	208	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.550	m ²	583	321	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.090	m3	379	34	S単 1号
	合 計				869	
	単 価				869	
	*** B単 - 4号 ***					
000004	畦畔補修 4-77耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.090	m3	273.2	25	S単 15号
J03207	山土	0.110	m3	2,550	281	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.080	m3	2,600	208	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.550	m ²	583	321	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.090	m3	379	34	S単 1号
	合 計				869	
	単 価				869	
	*** B単 - 5号 ***					
000005	畦畔補修 4-80耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.070	m3	273.2	19	S単 15号
J03207	山土	0.080	m3	2,550	204	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.060	m3	2,600	156	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.520	m ²	583	303	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.070	m3	379	27	S単 1号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県道第327号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	畦畔補修 4-93-4耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.070	m3	273.2	19	S単 15号
J03207	山土	0.080	m3	2,550	204	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.060	m3	2,600	156	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.520	m ²	583	303	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.070	m3	379	27	S単 1号
	合 計				709	
	単 価				709	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	畦畔補修 4-136耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.060	m3	273.2	16	S単 15号
J03207	山土	0.070	m3	2,550	179	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.050	m3	2,600	130	S単 3号
S10009	畦畔整形工 あり	0.510	m ²	583	297	S単 11号
S01034	不整地運搬 80m以下	0.060	m3	379	23	S単 1号
	合 計				645	
	単 価				645	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	溝畔補修 4-93-5耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.110	m3	273.2	30	S単 15号
J03207	山土	0.140	m3	2,550	357	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.100	m3	2,600	260	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.480	m ²	487.7	234	S単 18号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.110	m3	503	55	S単 2号
	合 計				936	
	単 価				936	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	溝畔補修 4-124耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.080	m3	273.2	22	S単 15号
J03207	山土	0.100	m3	2,550	255	
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	0.070	m3	2,600	182	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.430	m ²	487.7	210	S単 18号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.080	m3	503	40	S単 2号
	合 計				709	
	単 価				709	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第327号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 10号 ***					
000010	溝畔補修 4-135耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.070	m3	273.2	19	S単 15号
J03207	山土	0.080	m3	2,550	204	
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクト()	0.060	m3	2,600	156	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m ²	487.7	205	S単 18号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.070	m3	503	35	S単 2号
	合 計				619	
	単 価				619	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	溝畔補修 4-136耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.070	m3	273.2	19	S単 15号
J03207	山土	0.080	m3	2,550	204	
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクト()	0.060	m3	2,600	156	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.420	m ²	487.7	205	S単 18号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.070	m3	503	35	S単 2号
	合 計				619	
	単 価				619	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	溝畔補修 4-137耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.060	m3	273.2	16	S単 15号
J03207	山土	0.070	m3	2,550	179	
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクト()	0.050	m3	2,600	130	S単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	0.410	m ²	487.7	200	S単 18号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.060	m3	503	30	S単 2号
	合 計				555	
	単 価				555	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	漏水対策工 4-93-6耕区		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	0.400	m ²	70	28	S単 12号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	0.320	m3	285.1	91	S単 16号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.360	m3	273.2	98	S単 15号
J03207	山土	0.440	m3	2,550	1,122	
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	0.360	m3	3,073	1,106	S単 4号
S01034	不整地運搬 180m以下	0.360	m3	503	181	S単 2号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	0.400	m ²	72	29	S単 13号
	合 計				2,655	
	単 価				2,655	
	*** B単 - 14号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県道第327号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000014	残土処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 15号
S01034	不整地運搬 180m以下	1.000	m3	503	503	S単 2号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,830	1,830	S単 17号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	148.3	148	S単 19号
	合 計				2,754	
	単 価				2,754	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.1	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	1.000	m3	2,600	2,600	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 15号
	合 計				2,903	
	単 価				2,903	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 18号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	用水路布設替 BF450 小用第4-6-1号		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,265	2,265	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 7号
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.099	m3	3,200	317	
J03207	山土	0.120	m3	2,550	306	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.130	m3	273.2	36	S単 15号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	0.120	m3	2,600	312	S単 3号
	合 計				7,678	
	単 価				7,678	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	進入路蓋設置撤去		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去	1.000	枚	615	615	S単 8号

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第327号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	379		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	503		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバクダ()		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	3,073		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバクダ()		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,265		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		枚	615		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.67ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あり		ha	307,773		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S10009	畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		m ²	583		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m ²	70		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²	72		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ダンプ・リッパ(装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	499,815		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.1		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バクツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,830		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	487.7		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	148.3		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第327号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		379	
	*** S単 - 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ｼﾝｸﾞﾙ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	140.000	L	155	21,700	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		503	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				26,001	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,600	
	*** S単 - 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	ﾀﾝﾊﾞ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員	0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,439	1,044	
	合 計				30,730	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,073	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第327号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コバ`タ()		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,644	19,247	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				26,001	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		夜間制約作業時間:0.0		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単 - 7号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		夜間制約作業時間:0.0		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単 - 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第327号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再利用撤去を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	615.30	615	
	合 計				615	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		615	
	*** S単 - 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単 - 10号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土整地),0.67ha,0.000,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土整地)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)計画平均区画面積(A)	0.67ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.000				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	2.850	日	22,000	62,700	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	170.000	L	155	26,350	
R01021	運転手(特殊)	1.310	人	35,088	45,965	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.600	人	22,644	36,230	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	4.810	日	5,800	27,898	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	115.000	L	155	17,825	
R01021	運転手(特殊)	1.960	人	35,088	68,772	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		307,466	307	
	合 計				307,773	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		307,773	
	*** S単 - 11号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第327号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油 バック給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	35,088	24,211	
	合 計				58,255	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		583	
	*** S単 - 12号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	1.390	日	9,710	13,497	
P34029	軽油 バック給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				62,225	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		70	
	*** S単 - 13号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3	1.370	日	9,710	13,303	
P34029	軽油 バック給油	78.000	L	155	12,090	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				60,481	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		72	
	*** S単 - 14号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置付含む) 普通21t級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ワルン・ワルン[油圧伸縮ワグ型・低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1.000 台

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第327号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		台		499,815	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,830	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m²		1,000 m²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m²		487.7	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

SK05H

SK05H