

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水流 第4030-2-1号

設計書番号 508-130-0094

白糠地区水産流通基盤整備工事

実施 設計書

上北郡六ヶ所村大字鷹架字道ノ下 地内

2027年01月13日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	南防波堤	1	式
	本体工（捨ブロック式）	1	式
設計額	56,177,000 円（内消費税 5,107,000 円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 南防波堤								
		式	1		31,426,150			
本体工（捨ブロック式）								
		式	1		31,426,150			
捨ブロック工								
		式	1		31,426,150			
方塊ブロック製作		高炉B 18-8-40 W/C≦60%						内 1号
		個	50		31,426,150			
直接工事費								
		式	1		31,426,150			
共通仮設								
		式	1		2,698,000			
共通仮設費								
		式	1		323,000			
現場環境改善費								
		式	1		323,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		323,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,375,000			
純工事費								
		式	1		34,124,150			
現場管理費								
		式	1		8,810,000			
工事原価								
		式	1		42,934,150			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,698,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	34,124,150	単独（追加工事）直接工事費	31,426,150	単独（追加工事）共通仮設費	2,698,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	34,124,150	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	34,124,150		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.45%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.62%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.82%		0.00%		
計上額	8,810,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	42,934,150				
純工事費	34,124,150	現場管理費	8,810,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	42,934,150	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	42,934,150		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.92%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.92%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	42,934,150		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,135,850				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	六ヶ所村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	141日間	
冬 期 日 数	74日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.62%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			31,426,150
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				31,426,150
	共通仮設費（率分）	31,426,150	7.56	2,375,000
現場環境改善費対象工事費				31,426,150
	現場環境改善費（率分）	31,426,150	1.03	323,000
現場管理費対象純工事費				34,124,150
	現場管理費	34,124,150	25.82	8,810,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				42,934,150
	一般管理費等	42,934,150	18.92	8,135,850
	業務委託費			0
工事価格				51,070,000
消費税等相当額				5,107,000
工事費計				56,177,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	方塊ブロック製作	高炉B 18-8-40 W/C≤60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
方塊ブロック製作 2. 5×2. 5×2. 5(無孔)、35. 8t/個							単 1号
		個	50	628, 523	31, 426, 150		管理費区分 : 0
合計							
					31, 426, 150		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	方塊ブロック製作 2.5×2.5×2.5(無孔)、35.8t/個		単位	個	単位数量	1	単価	628, 523
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフینگ敷設		無し					単 2号 03-05-05	
	DH105160		m2	6. 3	626	3, 943	管理費区分：0	
鋼製枠組足場架払		陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 3号 03-05-05	
	DH105170		m2	31	2, 368	73, 408	管理費区分：0	
吊鉄筋・吊バー							単 4号 03-05-05	
	DH105200		本	4	8, 900	35, 600	管理費区分：0	
吊鉄筋・吊バー組立		鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 5号 03-05-05	
	DH105210		kg	51. 5	103	5, 304	管理費区分：0	
鋼製型枠組立組外		陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 6号 03-05-05	
	DH105220		m2	25. 8	5, 184	133, 747	管理費区分：0	
コンクリート打設		ポンプ車打設, 50m3以上(標準)					単 7号 03-05-05	
	DH105230		m3	15. 6	24, 136	376, 521	管理費区分：0	
合計						628, 523		
単価						628, 523	円/個	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号 DH105160	ルーフINGK* 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフINGK* 敷設								
Q300101010			m2	100	626	62, 600	管理費区分：0	
合計						62, 600		
単価						626	円／m2	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH105170	鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シ* *型) 16t 吊	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架払 (方塊製作) クレーン抜き								
Q300402010			m2	100	2, 222	222, 200	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン (排出ガ* 対策型) (油圧伸縮シ* 型) 16t 吊							単 8号 07-01-28	
DHT20850			日	0. 3	48, 800	14, 640	管理費区分：0	
合計						236, 840		
単価						2, 368	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ―		単位	本	単位数量	1	単価	8, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊筋 SS400 Φ32×2040 ZZ99*00900001							管理費区分：0	
			本	1	8, 900	8, 900		
合計							8, 900	
単価							円／本 8, 900	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH105210	吊鉄筋・吊ハ―組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	103
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ―組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010							管理費区分：0	
			kg	1, 000	99	99, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊 DHT20850							単 8号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 1	48, 800	4, 880		
合計						103, 880		
単価						103	円/kg	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 DH105220	鋼製型枠組立組外	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き								
Q300702010			m2	100	4, 794	479, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊							単 8号 07-01-28	
DHT20850			日	0. 8	48, 800	39, 040	管理費区分 : 0	
合計						518, 440		
単価						5, 184	円/m2	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 7号 DH105230	コンクリート打設	ポンプ車打設, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	24, 136
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 18-8-40 W/C≤60%								
ZZ99*02500001			m3	10. 1	19, 050	192, 405	管理費区分 : 0	
コンクリート打設(方塊製作) ポンプ車 単価補正1. 000(FC0)								
Q300802010			m3	10	4, 896	48, 960	管理費区分 : 0	
合計						241, 365		
単価						24, 136	円/m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 L301010250							管理費区分：0	
			日	1	48, 800	48, 800		
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

登録単価

[illegible]

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤 南防波堤		式		1			
本体工（捨ブロック式）		式		1			
捨ブロック工		式		1			
方塊ブロック製作	高炉B 18-8-40 W/C≦60%	個		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
白糠地区水産流通基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 南防波堤	式	1		31,426,150	
本体工（捨ブロック式） (0002)	式	1		31,426,150	オプション入力
捨ブロック工 (0003)	式	1		31,426,150	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
方塊ブロック製作 (0004)	個	50		31,426,150	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
方塊ブロック製作 2.5×2.5×2.5(無孔)、35.8t/個	個	50	628,523	31,426,150	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ルーフィング敷設	m2	6.3	626	3,943	DH105160 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00
J01 下地材料の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼製枠組足場架組					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	m2	31	2,368	73,408	DH105170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				
吊鉄筋・吊バー					DH105200 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	本	4	8,900	35,600		
吊鉄筋・吊バー組立					DH105210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	kg	51.5	103	5,304		
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き				
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				
鋼製型枠組立組外					DH105220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 六ヶ所村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
	m2	25.8	5,184	133,747		
J01 クレーン機種の選定		陸上クレーン				
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン				
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊				

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
コンクリート打設	m3	15.6	24,136	376,521	DH105230	
J01 打設方法		ポンプ車打設			管理費区分 0	
J06 施工規模		50m3以上(標準)			歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 六ヶ所村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					係数ランク 1	
					単価補正	
直接工事費 (0005)	式	1		31,426,150		
共通仮設 (0006)	式	1		2,698,000		
共通仮設費 (0007)	式	1		323,000		
現場環境改善費 (0008)	式	1		323,000		
現場環境改善費（率計上） (0009)	式	1		323,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0010)	式	1		2,375,000		
主たる工種	54:構造物工事（漁港）					
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%			
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00			
週休2日補正	4週8休以上		1.02			
純工事費 (0011)	式	1		34,124,150		

入力データリスト（本01）

工事名	白糠地区水産流通基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0012)	式	1		8,810,000	
施工地域等補正	重要港湾・地方港湾(1)		1.00%		
工期日数	141日間				
冬期日数	74日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.62%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0013)	式	1		42,934,150	
一般管理費等 (0014)	式	1		8,135,850	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0015)	式	1		51,070,000	
消費税額及び地方消費税額 (0016)	式	1		5,107,000	
工事費計 (0017)	式	1		56,177,000	