

工事番号 第6008号

設計書番号 508-030-0176

五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事

実施 設計書

八戸市大字 市川町 地内

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 350 m		
	雑木伐採工	1	式
	掘削工	1	式
設計額	19,327,000 円 (内消費税 1,757,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川工事							
		式	1		10,013,277		
雑木伐採工							
		式	1		962,140		
伐木除根工							
		式	1		962,140		
伐木除根							内 1号
		m2	4,100		962,140		
河川土工							
		式	1		8,886,987		
掘削工							
		式	1		1,601,951		
掘削							内 2号
		m3	2,200		829,400		
土砂等運搬							内 3号
		m3	2,200		772,551		
残土処理工							
		式	1		7,285,036		
積込							内 4号
		m3	2,200		602,800		
土砂等運搬							内 5号
		m3	2,200		4,041,036		
建設発生土処分							内 6号
		m3	2,200		2,641,200		
仮設工							
		式	1		164,150		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路							
		式	1		164,150		
敷砂利							内 7号
		式	1		164,150		
直接工事費							
		式	1		10,013,277		
共通仮設							
		式	1		1,085,810		
共通仮設費							
		式	1		166,810		
準備費							
		式	1		45,810		
木根等処分費							内 8号
		式	1		45,810		
現場環境改善費							
		式	1		121,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		121,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		919,000		
純工事費							
		式	1		11,099,087		
現場管理費							
		式	1		3,790,000		
工事原価							
		式	1		14,889,087		

設計内訳書（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事					事業区分 工事区分	河川改修 河川工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1		2,680,913		
工事価格							
		式	1		17,570,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,757,000		
工事費計							
		式	1		19,327,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：		
対象工事費	10,053,277	直接工事費	10,013,277	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	40,000 0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	2,765,200	現工事	0	合算工事 0
非対象額計（－）			2,463,602			
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）		
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T			2,463,602	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額	支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）			0			
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		7,589,675	現工事	0	合算工事 0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		7,288,077		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.99%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%	
	除雪工事補正		1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.01		12.11%		0.00%	
	計上額		919,000		0	0
						調整工事計上額 0

#

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	45,810				
運搬費	0	準備費	45,810	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,085,810

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	11,099,087	単独（追加工事）直接工事費	10,013,277	単独（追加工事）共通仮設費	1,085,810
非対象額計（－）		2,463,602			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		2,463,602	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		8,635,485	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		8,333,887		0	0
現場管理費 率（補正前）		42.19%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		43.89%		0.00%	
計上額		3,790,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	14,889,087				
純工事費	11,099,087	現場管理費	3,790,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		2,463,602			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		2,463,602		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	12,425,485	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	12,123,887		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.61%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.61%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	12,425,485		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等		2,680,913			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年8月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年8月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年8月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	1%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,013,277
	準備費に含まれる処分費			40,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,053,277
	共通仮設費 (率分)	7,589,675	12.11	919,000
	準備費			45,810
現場環境改善費対象工事費				10,013,277
	現場環境改善費 (率分)	7,288,077	1.67	121,000
現場管理費対象純工事費				11,099,087
	現場管理費	8,635,485	43.89	3,790,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,889,087
	一般管理費等	12,425,485	21.61	2,680,913
	業務委託費			0
工事価格				17,570,000
消費税等相当額				1,757,000
工事費計				19,327,000

單價使用年月	2026. 08
步掛適用年月	2026. 08
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 12 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	2, 200	377	829, 400		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					829, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810	5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 40以下	m3	2, 201	351	772, 551		単 1号 02-01-06 管理費区分 : 0
合計					772, 551		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	積込						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	2, 200	274	602, 800		管理費区分 : 0
合計					602, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	2, 201	1, 836	4, 041, 036		管理費区分 : 0
合計					4, 041, 036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	建設発生土処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入費							
ZZ99*01*01003		m3	2, 201	1, 200	2, 641, 200		管理費区分：T
合計					2, 641, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利							単 2号
		m3	49	3, 350	164, 150		管理費区分：0
合計					164, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根) CB320580	機械施工, 有り, 無し, 8. 5km以下, 全ての費用	m3	3. 6	1, 614	5, 810		03-02-03 管理費区分 : 0
処分費 木くず(伐根材) ZZ99*01*01002		t	2	20, 000	40, 000		管理費区分 : T
合計					45, 810		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 40以下	単位	m3	単位数量	100	単価	351	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 3号 02-01-06 管理費区分：0		
WK210340			日	0. 357	98, 430	35, 139			
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0		
ZS3000004			式	1		1			
合 計						35, 140			
単 価						351	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 08	
						歩掛適用年月		2026. 08	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	敷砂利		単位	m3	単位数量	100	単価	3, 350	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0		
			m3	105	3, 050	320, 250			
整地 CB210610		敷均し(ルース*), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0		
			m3	100	148	14, 800			
合 計									
						335, 050			
単 価							円／m3 3, 350		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 08
歩掛適用年月	2026. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	98, 430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 440	35, 440	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	133	154	20, 482	管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
	L001030011		日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						98, 430		
単価						98, 430	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川工事 (0001)	式	1		10,013,277	オプション入力	
雑木伐採工 (0002)	式	1		962,140	オプション入力	
伐木除根工 (0003)	式	1		962,140	オプション入力 工種 01:河川工事	
伐木除根 (0004)	m2	4,100		962,140	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
伐木・伐竹(伐木除根)	m2	4,100	137	561,700	CB320510 125.84 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分			伐木(人力:中)10～50本100m2未満			
特殊作業員	%	56.557		77.53	R0101 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			56.23			
標準単価			28,300			
地区単価			31,010			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	24.007		32.91	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.17 31,000 36,570			
普通作業員	%	10.337		14.17	R0102 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			12.51 25,400 22,870			
その他(労務)	%	9.089		12.46	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.03	管理費区分 0	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	4,100	69	282,900	CB320560 61.067 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用				
バックホ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202133	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.398	25.92 14,700 15,700	16.9	管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掴み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.811	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.554	33.82 28,900 35,440	25.32	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.999	18.27 31,000 36,570	13.16	R0125 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	5.934		4.11	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	7.48		歩 2026.08 単 2026.08
			標準単価	25,400		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			地区単価	22,870		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	10.265		7.11	Z006702002
			標準構成比	10.44		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.08 単 2026.08
			地区単価	154		単価地区 八戸市(旧八戸市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.039		0.03	管理費区分 0
運搬(伐木除根)		m3	12.7	2,641	33,540	CB320580 2394.4
						管理費区分 0
			J01 積込条件	機械施工		歩 2026.08 単 2026.08
			J02 除根作業の有無	無し		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			J03 DID区間の有無	無し		労調係数 1.000 00-00 0
			J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)	21.5km以下		豪雪割増
			J10 費用の内訳	全ての費用		潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	52.987		1,399	M007500157
			標準構成比	58.43		管理費区分 0
			標準単価	35,847		歩 2026.08 単 2026.08
			地区単価	35,100		単価地区 八戸市(旧八戸市)
			供用日当りの損耗品費	747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 A地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.462	30.16 23,600 30,600	936.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.544	11.41 138 154	304.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		0.9	管理費区分 0	
処分費 木くず(生木・枝・幹)	t	7	12,000	84,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
河川土工 (0005)	式	1		8,886,987	オプション入力	
掘削工 (0006)	式	1		1,601,951	オプション入力 工種 01:河川工事	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
掘削 (0007)	m3	2, 200		829, 400	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	2, 200	377	829, 400	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.148		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			42.72		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			20,100		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0	
運転手(特殊)	%	40.837		154.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			37.91		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			28,900		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			35,440		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	18.993		71.67	Z006702002	
			19.37		管理費区分 0	
			138		歩 2026.08 単 2026.08	
			154		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.022		0.13		
土砂等運搬 (0008)					オプション入力	
	m3	2,200		772,551	第0003号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)					WB211810	
	m3	2,201	351	772,551	管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
残土処理工 (0009)					オプション入力	
	式	1		7,285,036	工種 01:河川工事	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
積込 (0010)	m3	2,200		602,800	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	2,200	274	602,800	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホリ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.68	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	41.761	38.74 28,900 35,440	114.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	18.515		50.72	Z006702002	
			18.87		管理費区分 0	
			138		歩 2026.08 単 2026.08	
			154		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.044		0.18		
土砂等運搬 (0011)					オプション入力	
	m3	2,200		4,041,036	第0005号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬					CB210110 1575.5	
	m3	2,201	1,836	4,041,036	管理費区分 0	
					歩 2026.08 単 2026.08	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級					M000301005	
	%	40.729		747.6	管理費区分 0	
			44.67		歩 2026.08 単 2026.08	
					標準構成比	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事				事業区分	河川改修				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要				
				標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
運転手(一般)		%	45.005		826.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 標準構成比 標準単価 23,600 地区単価 30,600	単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
軽油		%	14.257		261.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 標準構成比 標準単価 138 地区単価 154	単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費		%	0.009		0.6	管理費区分 0				
建設発生土処分 (0012)		m3	2,200		2,641,200	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1				

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
建設発生土受入費					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	2,201	1,200	2,641,200	ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0013)	式	1		164,150	オプション入力
工事用道路 (0014)	式	1		164,150	オプション入力 工種 01:河川工事
敷砂利 (0015)	式	1		164,150	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	m3	49	3,350	164,150	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
再生クラッシャー RC-40	m3	105	3,050	320,250	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	100	148	14,800	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.08 単 2026.08	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.466		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.8		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			8,800		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
運転手(特殊)	%	55.581		82.57	R0114 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			53.11		歩 2026.08 単 2026.08	
標準単価			28,900		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			35,440		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	22.94		34.08	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.06	管理費区分 0
直接工事費 (0016)	式	1		10,013,277	
共通仮設 (0017)	式	1		1,085,810	
共通仮設費 (0018)	式	1		166,810	
準備費 (0019)	式	1		45,810	工種 99:
木根等処分費 (0020)	式	1		45,810	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進) 工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
運搬(伐木除根)		m3	3.6	1,614	5,810	CB320580 1463.2 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 積込条件			機械施工						
J02 除根作業の有無			有り						
J03 DID区間の有無			無し						
J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)			8.5km以下						
J10 費用の内訳			全ての費用						
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	52.986		854.9	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				58.43					
標準単価				35,847					
地区単価				35,100					
供用日当りの損耗品費				747					
運転手(一般)		%	35.458		572.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				30.16					
標準単価				23,600					
地区単価				30,600					
軽油		%	11.547		186.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				11.41					
標準単価				138					
地区単価				154					
諸雑費									

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.009		0.7	管理費区分 0
処分費 木くず(伐根材)	t	2	20,000	40,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.08 単 2026.08 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0021)	式	1		121,000	
現場環境改善費（率計上） (0022)	式	1		121,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0023)	式	1		919,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0024)	式	1		11,099,087	
現場管理費 (0025)	式	1		3,790,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.84%			

入力データリスト（本01）

工事名	五戸川河床整理(緊急浚渫推進)工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0026)	式	1		14,889,087	
一般管理費等 (0027)	式	1		2,680,913	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0028)	式	1		17,570,000	
消費税額及び地方消費税額 (0029)	式	1		1,757,000	
工事費計 (0030)	式	1		19,327,000	